


MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE
BRAȘOV

CUMIDAVA



editura
c2design

<http://cimec.ro> - <http://istoriebv.ro>

MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE
BRAȘOV

CUMIDAVA

XXV



CVMIDAVA

Fondat 1967

Colegiul de redacție:

Radu Ștefănescu - redactor responsabil

Florea Costea - secretar de redacție

Stelian Coșuleț - membru

George Mitran - membru

Măriuca Radu - membru

CVMIDAVA

Anuarul Muzeului de Istorie Brașov.
Orice corespondență se va adresa:
Muzeul de Istorie Brașov,
Str. N. Bălcescu 67, 2200 Brașov.
Tel./Fax: 472350

CVMIDAVA

Annuaire de Musée d'Histoire de Brasov.
Toute correspondance
sera envoyée a l'adresse:
Musée d'Histoire de Brasov,
Str. N. Bălcescu 67, 2200 Brașov.
Tel./Fax: 472350

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale

CUMIDAVA XXV

Brașov: Editura C2 design, 2002

520 p; il.; 24 cm.

ISBN 973-8424-05-0

Coperta: Alin Dumitrescu,

Machetarea: Alin Dumitrescu

Editura C2design, Brașov, tel./fax: 0268-410612

Tipografia BRASTAR print

str. Dorobanților nr.6, 2200 Brașov, tel. 0268-475737

Comanda nr. 1063/ 30. 08. 2002

Contribuții la dezvoltarea culturii Boian în sud-estul Transilvaniei în lumina noilor cercetări arheologice efectuate la Turia și Brăduț (jud. Covasna)

Până la începutul secolului al XX-lea – când Francisc László a efectuat primele săpături arheologice sistematice la așezarea neolitică de la Ariușd – neoliticul din sud-estul Transilvaniei a fost cunoscut numai din descoperiri întâmplătoare. Cultura dezvelită de László, denumită Cultura Cucuteni-Ariușd, a fost considerată timp îndelungat ca fiind cea mai veche cultură din neolitic, în această regiune (Roska 1929. 262-266.). În afara descoperirilor aparținând Culturii Cucuteni-Ariușd, au mai fost găsite, în mod întâmplător și alte materiale ceramice din neolitic, în valea Oltului, la Sf. Gheorghe, denumite de H. Schroller Sf. Gheorghe I și Sf. Gheorghe II, care inițial au fost atribuite culturii Boian (Schroller 1933. 24, 78. Fig. 18-20; Comșa 1965, 634; Nestor 1933, 4.), iar ulterior au fost considerate ca aparținând unei faze mai târzii și încadrate just în cultura Precucuteni-faza Zănești (Zaharia 1967, 29, Fig. 13, 34, n. 83; Székely Z. 1970, 19-23.).

În cursul campaniei de săpături arheologice din vara anului 1949, conform planului de cercetări al Academiei Române, s-a urmărit cercetarea graniței de răsărit a Daciei romane. Cu această ocazie s-a făcut un sondaj de verificare lângă Leț (jud. Covasna), pe o movilă situată pe malul drept al Râului Negru, denumită "Várhegy", cu scopul localizării a unui presupus castru roman (Daicoviciu 1950, 115-117.). În cursul săpăturilor, sub humus și stratul de dărâmături cu moloz și țigle, dintr-o cetate medievală, a fost găsit un strat de cultură, cu multe fragmente ceramice din diferite culturi ale neoliticului (Starčevo-Criș, Boian, Cucuteni-Ariușd). Conform planului urmărit, nu s-a acordat atenție acestui strat și nu s-a stabilit stratigrafic situația cronologică a acestor culturi în cadrul stratului gros de 1-2 m. Pe baza observațiilor făcute în cursul cercetărilor, în Raportul de săpătură s-a menționat că fragmentele ceramice ale culturii Criș se află la baza stratului, după care urmează cele din cultura Boian, iar peste acestea se situau cele din cultura Cucuteni-Ariușd (Székely Z. 1951, 19-20.). În urma acestor descoperiri, cercetările sistematice au fost reluate la Leț în anii 1954-55 de Academia Română, în colaborare cu Muzeul din Sf. Gheorghe, sub conducerea profesorului Ion Nestor, care a stabilit stratigrafic raportul cronologic între culturile Starčevo-Criș, Boian și Cucuteni-Ariușd (Nestor 1957, 59 și urm.).

Materialul culturii Boian, descoperit în cursul acestor campanii, a fost prelucrat și publicat de Eugenia Zaharia, care a făcut parte din acest colectiv (Zaharia 1967, 5-38.).

În afara acestei așezări, vestigii ale culturii Boian au mai fost cercetate sistematic la Reci-Telek (Székely Z. 1959 196-199; idem 1960 557), Turia (Székely Zs. 1995 127-133; Ciută 1997 12.) și necropola tumulară din epoca bronzului timpuriu de la Brăduț (Székely Zs. 1995 106-114; idem 1997 147-156.). Restul materialului de tip Boian, semnalat la Cernat (Comșa 1965 634.), Covasna (Schroller; Roska 1940; Comșa 1957), Comolău (com. Reci) (Schroller; Roska 1940; 1941 63; Horedt 1960; Comșa 1957; 1965), Petriceni (com. Sânzieni), (Schroller ; Roska 1940; Prox ; Popescu ; Bichir 1962) și Vâlcele (Comșa), provin din puncte neprecizabile. Așezarea preistorică, săpată la Moacșa – Eresteghin (jud. Covasna), aparține culturii Precucuteni, faza Zănești (Székely Z. 1967, 75-84.).

Săpăturile sistematice efectuate în vara anului 1989 de colectivul Muzeului din Sf. Gheorghe la Turia (jud. Covasna) au adus noi date privind dezvoltarea culturii Boian în sud-estul Transilvaniei.

Istoricul cercetărilor:

Între anii 1981-1990, pe teritoriul comunei Turia au fost efectuate săpături arheologice sistematice și au fost descoperite mai multe așezări aparținând culturilor Starčevo-Criș, cultura ceramicii liniare, Boian, Precucuteni și Ariușd, din neolitic, cultura Coțofeni, din epoca de tranziție, cultura Schneckenberg din bronzul timpuriu, un bordei din bronzul mijlociu, cultura Wietenberg, din prima vârstă a fierului (*Hallstatt*), din a doua vârstă a fierului, *La Tène*-ul dacic și o așezare din feudalismul timpuriu, sec. XII-XIII. (Székely Zs. 1995 127).

Cadrul geografic:

Așezarea se află la marginea nord-estică a comunei Turia, pe un teren plat, traversat de un pârau, cu maluri înalte și abrupte, care a oferit condiții favorabile pentru stabilirea omului în aceste locuri, din cele mai vechi timpuri. Ambele maluri ale pârauului Turia, care traversează comuna, au fost locuite din neolitic. Malul stâng al pârauului, care este mai ridicat și formează un platou vast, cu orientare sudică, a fost mai bogat în așezări. Pe această terasă ridicată, care poartă toponimul de "Județ – Vármegye", folosită ca teren agricol, a fost descoperită în anul 1988 o așezare a culturii Boian și o necropolă de incinerare în urne, aparținând culturii Wietenberg. Malul ridicat al pârauului Turia este traversat în direcția est-vest de un drum de țară, care duce la Sânzieni. Cu ocazia cercetărilor de suprafață, pe partea stângă a drumului au fost adunate, din arătură, mai multe fragmente ceramice aparținând culturii Boian.

Descrierea săpăturilor:

La 10 m nord de drum, paralel cu pârauul, în direcția est-vest, a fost săpat un șanț de verificare, lung de 8 m (S. I.), în care au fost descoperite resturile unei

locuințe de suprafață și o groapă. Sub humusul gros de 0,20 – 0,30 m a fost un strat de cultură de culoare brun-închis, gros de 0,30 m, urmat de stratul de tuf vulcanic și lutul galben.

Dimensiunile locuinței au fost stabilite de suprafața acoperită de fragmente de vase și de culoarea diferită a umpluturii locuinței. În colțul nord-vestic al locuinței a fost descoperită vatra rotundă, cu suprafața lutuită și cu gardină de lut. Forma locuinței a fost dreptunghiulară, cu axa lungă în direcția est-vest, având dimensiunile de 5 x 3 m. Pe latura sudică a locuinței a fost găsită o urmă de par. Inventarului locuinței aparțin topoare de piatră plate, de diferite dimensiuni, o râșniță de mână fragmentară, o piatră de frecat grăunțele pe râșniță, multe fragmente de vase și figurine de lut.

Lângă latura nordică a locuinței a fost găsită o groapă în formă de sac, cu gura largă și cu fund plat. Diametrul gropii era de 2,10 m, iar adâncimea de 1,12 m, săpată în tuful vulcanic. La mijlocul gropii a fost un vas dreptunghiular, prevăzut cu picioare plate (Fig. 1.).

Descrierea ceramicii:

Ceramica recoltată este foarte bogată și variată. După pastă, formă și decor, se poate împărți în mai multe grupe. Materialul este fragmentar, doar patru vase au putut fi întregite. Ceramica a fost arsă în culorile cărămizie-brună, cenușie și neagră. Vasele au fost confecționate din pastă amestecată cu pleavă și paie, cu pietricele mici și cioburi pisate, sau din pastă fină, curată. Ceramica cu caneluri sau cu benzi de împunsături, este lucrată din pastă curată, fină; cea excizată din pastă cu paie și pleavă. Vasele cu barbotină sunt confecționate din pastă cu pleavă, cu pietricele și cu cioburi pisate, în proporții variabile.

După forme se pot distinge următoarele tipuri de vase:

- a. castroane,
- b. amfore,
- c. vase tronconice, cu umăr și gât scurt, cilindric,
- d. pahare,
- e. cupe,
- f. capace,
- g. vase de formă dreptunghiulară,
- h. tigaie,
- i. vas-biberon,
- j. vase-strecurătoare,
- k. vas în miniatură, farfurie cu picior înalt, de tip fructieră.

O grupă variată și bogată o formează figurinele de lut.

Castroanele au peretele îndoit la mijloc, sau marginea îndoită. Amforele s-au păstrat fragmentar. Vasele tronconice, cu umăr și gât scurt, cilindric, au fost modelate din pastă pură, arsă în culoarea cărămizie și au fost decorate cu linii incizate. Paharele sunt cu marginea retrasă, iar cupele au peretele îndoit, formă

ușor bitronconică.

Capacele sunt de trei tipuri :

1. în formă de tigiaie, fără apucătoare, cu fundul ușor bombat, cu marginea dreaptă și decorat cu linii incizate;

2. capac cu marginea dreaptă, cu fund plat, decorat cu benzi formate cu linii incizate, vopsite alternativ cu roșu și negru, sau numai cu negru;

3. capac de formă conică, cu marginea dreaptă, cu apucătoare (Fig. II/2).

Vasele de formă dreptunghiulară, sunt de diferite dimensiuni. Un fragment de vas de acest gen, este făcut din pastă pură, arsă cărămiziu și decorat cu triunghiuri incizate. Vasul mare, găsit în groapă și cele mici, sunt confecționate din pastă cu pleavă și arse în negru. Sunt decorate cu excizii. Din aceste vase mici s-au păstrat numai fragmente. Tigiaia este făcută din pastă cu pietricele, arsă în cărămiziu, de formă ovală, la capăt perforată cu două găuri. Vasul-biberon este făcut din pastă curată, arsă cărămiziu și are o țeavă de scurgere. Au mai fost găsite două vase miniaturale: farfurii cu picior înalt, tip fructieră. Una este fragmentară, iar cealaltă aproape întreagă. Are piciorul perforat, iar pe interiorul farfuriei este un decor cu dungi cruțate din pastă.

Vasele întregibile sunt următoarele:

1. Vas confecționat din pastă amestecată cu pleavă, ars mediocru, în culoare neagră. Are formă dreptunghiulară, marginea dreaptă, gura largă. Pe buză, sub margine, jur-împrejur este decorat cu triunghiuri cu vârful în sus, adâncite în pastă, apoi alternează benzi lustruite și benzi umplute cu pătrățele excizate și cruțate din pastă, (tablă de șah). Pe mijlocul corpului este o bandă cu excizie în formă de meandre, formate cu dungi late. În jurul fundului sunt triunghiuri adâncite cu vârful în jos. Pe fund, pe laturile lungi, sunt câte trei piciorușe plate, la cele scurte, un picioraș plat. Dimensiunile vasului: înălțimea : 19 cm, lățimea corpului: 22,5 cm, laturile gurii: 19 x 15 cm. (Fig. I.)

2. Vas ars în culoarea brună, din pastă cu pietricele, cu gura largă, marginea dreaptă, decorată cu linii incizate orizontal, iar pe umăr cu triunghiuri umplute cu puncte între benzi meandrice și linii orizontale. Corpul este tronconic, la umăr arcuit. Dimensiunile: înălțimea: 33 cm ; diametrul gurii: 27 cm ; diametrul fundului: 8 cm.

3. Cupă din pastă cu cioburi pisate și cu pietricele, arsă brun, cu marginea ușor răsfrântă în afară, corpul ușor încovoiat spre fundul plat, decorat cu barbotină trasă cu degetul în direcția verticală. Dimensiunile: înălțimea: 12,5 cm; diametrul gurii: 8 cm; diametrul fundului: 8 cm.

4. Cupă confecționată din pastă amestecată cu pleavă arsă în culoarea neagră, decorată cu dungi late, excizate și benzi lustruite, incrustate cu o materie albă (var ?). Pe partea de jos al corpului sunt alveole, câte două și câte trei, așezate vertical. Dimensiunile: înălțimea: 16 cm. ; diametrul gurii: 8 cm. ; al fundului: 6 cm.

Ceramica după decor:

A. Cele mai numeroase sunt vasele de uz casnic. Cele în formă de borcan sunt ornamentate cu barbotină, cu brăuri alveolare în relief și cu proeminențe. Un fragment dintr-un vas decorat cu barbotină, la margine este lustruit și pictat negru.

B. Vasele decorate cu caneluri sau cu pliseuri sunt puține și fragmentare. Sunt fragmente din cupe și pahare.

C. Ceramica incizată are decor spiralo-meandric. Decorul este compus din spirale și din meandre, cu capăt terminat printr-o mică alveolă sau creștătură. Decorul incizat de multe ori este însoțit de triunghiuri punctate. Un pahar confectionat din pastă bună, arsă cărămiziu, este decorat cu linii oblice, trasate cu grijă, care se întretaie, formând o plasă. Un fragment de vas, făcut din pastă fină, este decorat cu linii incizate și cu "Buckel".

D. Materialul ceramic cu decor excizat formează o treime din întregul material descoperit. Dungile cruceate din pasta vaselor sunt groase și lustruite, dungile scobite sunt înguste și dese. Printre motivele de decor folosite figurează pătrățelele cruceate, așezate în trepte, creștăturile triunghiulare, așezate pe marginea vaselor, benzile largi, excizate, șiruri de triunghiuri, făcute în jurul buzei, tabla de șah și decorul în formă de fagure. Un fragment de vas este decorat cu excizie și cu incizie.

E. Folosirea picturii pe ceramică a fost observată pe următoarele fragmente de vase:

1. cupă, la care, pe fond roșu, au fost pictate cu negru benzi verticale;
2. fundul unui vas pictat cu negru și corpul fragmentar păstrat a fost tot pictat;
3. fragment de buză, decorat pe fond brun-roșu cu dungi albe;
4. fragment din corpul unui vas făcut din pastă cruțată, arsă cărămiziu, decorat cu pătrate mari, formate cu dungi gălbui;
5. capace decorate cu benzi formate cu linii incizate, vopsite cu roșu și negru. Întâlnim și decorul încrustat cu o materie albă. Pe unele vase au fost făcute și proeminențe vertical perforate, care sunt de fapt toate rudimentare. Un fragment de vas făcut din pastă fină, arsă cărămizie, a avut o urechiușă.

Arta plastică

Arta plastică este reprezentată prin idoli și vase de cult, toate făcute din lut. Figurinele sunt antropomorfe și, după tip, pot fi împărțite în următoarele grupe:

- a. figurine cu corp cilindric;
- b. figurine cu corp plat și cu brațele întinse orizontal;
- c. figurine cu steatopigie pronunțată și cu picioarele în formă de soclu.

Au mai fost găsite două figurine fragmentare, cu corp cilindric, una este o bucată din corpul cilindric al figurinei, lungă de 3 cm. confectionată din pastă cu pleavă, arsă brun-negru. Din cealaltă figurină s-a păstrat numai partea de sus a

corpului, lungă de 6 cm. Capul este stilizat.

Figurinele cu corp plat, cu brațele întinse orizontal sunt făcute din pastă cu nisip fin, arsă brun-negru, partea de jos, picioarele sunt reprezentate în formă de soclu, cu capăt lat, sau îngust. Capul lipsește din antichitate. Dimensiunile lor sunt între 6 – 7 cm. Dintr-o figurină de acest gen, numai partea de sus a corpului s-a păstrat.

Au fost găsite două figurine cu steatopigie pronunțată și cu picioarele în formă de soclu, tot fără cap, confecționate din pastă cu pleavă arsă brun-negru. Sexul este indicat prin stilizare. Lungimea lor : 5-7,5 cm. Tot acestei grupe aparține și un picior de figurină decorat cu excizie. Este făcut din pastă cu pleavă, arsă brun închis.

Un fragment de figurină, partea superioară a corpului, este făcut din pastă cu nisip, arsă brun-cenușie, fără cap, sexul indicat prin stilizare, iar ca decor, un șir de triunghiuri incizate cu vârful prelungit și minat în puncte. Acest decor este probabil înfățișarea îmbrăcăminte.

Inventarului locuinței îi mai aparțin vase mici, dreptunghiulare, confecționate din pastă cu pleavă, arsă negru, ornamentate cu decor excizat, sau făcute din pastă cu pietricele, arsă cărămiziu, decorate cu linii triunghiulare. Un alt fragment de vas de acest tip, făcut din pastă fină, arsă brun-închis, din care s-a păstrat numai o parte dintr-un colț, partea de sus, marginea este perforată orizontal și este decorat cu benzi formate din linii incizate. Benzile late, verticale, umplute cu cerculețe, alternează cu cele înguste, fără decor. Pe partea de sus o bandă orizontală, umplută cu cerculețe, este cuprinsă de benzi paralele înguste (Fig. II/1).

S-au mai păstrat și un picior dintr-un vas cu patru picioare și două fragmente de altar.

Grupe uneltelor de uz casnic constă din topoare de piatră plate, făcute din rocă dură, de culoare galbenă și râșnițe de mână de formă ovală. Râșnița este făcută din gresie, iar piatra de frecat de formă rotundă, cu două suprafețe plate, din rocă dură.

Ceramica culturii Boian de la Brăduț (jud. Covasna)

În cursul campaniilor de săpături arheologice sistematice efectuate între anii 1997-98 la complexul tumular din epoca bronzului timpuriu de la Brăduț (jud. Covasna), sub mantaua tumulilor nr. 14, 15 și 16, pe laturile nord-est și nord-vest, s-a descoperit un strat de cultură de culoare neagră, gros de 80 cm. la mijlocul tumulului, care se subțiază spre exterior, cu un bogat material ceramic, aparținând culturii Boian (Fig. III.), (Székely Zs. 2001 151-160).

Materialul ceramic descoperit în acest strat este deosebit de bogat, nu numai cantitativ, dar și în forme și decor. Vasele confecționate din pastă amestecată cu pleavă și pietricele, sunt arse în culoarea neagră și cărămizie-brună și fac parte din categoria ceramicii de uz comun (Fig. IV/1-4, 6.). Ceramica arsă cărămiziu-

deschis, cu pereții subțiri, formează categoria confecționată din pastă fină.

Nu ne-am propus să facem analiza detaliată a acestui material ceramic, datorită faptului că această ceramică a constituit deja subiectul unei lucrări științifice (Székely Zs. 2001 151-160). În cadrul prezentei lucrări ne vom referii numai la aspectul cronologic al acestui material.

Unele vase fragmentare sunt decorate cu spirale mărginite de linii incizate, iar suprafața benzilor este acoperită cu mici adâncituri rotunde. Acest decor este prezent atât în faza I. Bolintineanu, cât și în faza Giulești a culturii Boian (Fig. IV/5.). Decorul incizat, caracteristic pentru primele două faze ale culturii Boian, predomină în cadrul acestui material.

Datorită faptului că materialul ceramic este foarte fragmentar și marea majoritate a lui poartă urme de ardere secundară, presupunem că acest strat de culoare neagră, aflat la baza celor trei tumuli aparține unui complex ritual, de sacrificiu, care se leagă de viața spirituală a acestor comunități. Vasele au fost sparte ritual și poartă urme de ardere secundară.

Acest material arheologic reprezintă prima atestare a fazei I. Bolintineanu a culturii Boian în sud-estul Transilvaniei. Până-n prezent, în afara acestei descoperiri, toate celelalte puncte semnalate și așezările cercetate ale acestei culturi aparțin fazei Giulești.

Concluzii

Problema originii și dezvoltării culturii Boian, în neoliticul mijlociu în sud-estul Transilvaniei a format și preocuparea cercetătorilor care s-au ocupat de această cultură atestată cu mai multe faze în Muntenia (Zaharia 1967 5-38; Székely Z. 1970 19-23.) Cercetările efectuate la Leț (jud. Covasna) au atestat nu numai existența unei așezări de cultura Boian, faza Giulești în această regiune, dar au stabilit și poziția cronologică a acestei culturi față de celelalte culturi neolitice, cunoscute pe aceste meleaguri (culturile Criș, Cucuteni-Ariușd). În afară de acestea a mai făcut cunoscut și aspectul culturii materiale al culturii Boian din acest areal geografic.

Prin scurta prezentare a inventarului unei locuințe dintr-o altă așezare a culturii Boian, din această regiune, urmărim scopul de a completa informațiile obținute la Leț și Reci-Telek și să reluăm problemele legate de această cultură în această regiune.

Purtătorii culturii Boian s-au așezat pe aceste meleaguri pe movile joase, cum este cazul așezării de la Leț, dar au avut așezări și pe terasele apelor, după cum arată situarea așezării de la Turia. Drept locuințe au avut bordeie săpate în pământ (Leț) și locuințe de suprafață (Turia).

Cultura materială, ceramica descoperită în interiorul locuinței și în groapă, în general este identică cu cea descoperită la Leț; întâlnim însă și alte tipuri de vase, care nu sunt cunoscute de la Leț. Materialul ceramic este mai bogat și mai variat și ne permite să emitem unele păreri în legătură cu originea și dezvoltarea

acestei culturi în această regiune.

În cadrul materialului ceramic, grupa vaselor decorate cu excizie formează mai puțin de o pătrime, care deși sunt fragmentare, totuși formele lor pot fi stabilite. Acestea sunt identice cu cele cunoscute din așezările de cultură Boian, faza Giulești din Muntenia. O formă aparte o constituie vasul dreptunghiular, care este reprezentat în diferite dimensiuni, confecționat din pastă cu pleavă, ars negru și decorat cu excizie și vasul făcut din pastă cu pietricele, arsă cărămiziu și decorat cu linii incizate. Această formă de vas nu este cunoscută din cultura Boian, faza Giulești, însă este o formă frecvent întâlnită în cultura Vinča (Comșa 1954 380, 384, 389-91; idem 1965 629; Nestor 1957 59; Berciu 1960 49-50; Ecsedy 1975 fig. 4-4a.), în Transilvania în așezarea de cultura Turdaș - Vinča (Roska 1941). Tot ariei culturii Vinča aparțin și figurinele din lut cu brațele întinse orizontal (Ecsedy 1975 fig. 4-4a), precum și fragmentul de altar (Szénászkzy 5 fig. 4-5.). Decorul exciziei este cunoscut și din cultura Turdaș-Vinča (Roska 1941 Pl. CXV, 1-25) și Starčevo-Criș (Kutzián 1944, Pl. XLVI, 2 ab), ca și brăul alveolar (Roska 1941 Pl. CXV, 1-25.).

Vasele decorate cu barbotină și cu proeminente sunt transmise din cultura Criș (Kutzián 1944 Pl. X. 2.) iar figurina cu corp cilindric, precum și cea cu steatopigie sunt cunoscute de la Turdaș (Roska 1941 Pl. XXXVII. 10, 12-14; CXXXIII, 7.) și din așezarea de la Leț (Székely Z. 1972 fig. 1/1-1c, 2-2b.) Tot de tradiție de cultura Criș sunt și unele elemente de decor, ca creștăturile, alveolele, suprafețele lustruite, liniile incizate în formă de plasă (Kutzián 1944 Pl. X. 10, XII. 8, XV. 6.).

Materialul ceramic incizat formează o parte considerabilă din inventarul locuinței. Acest material are decor spiralo-meandric, atât motivele, cât și apexurile își au originea în decorul ceramicii liniare. Triunghiurile umplute cu liniuțe incizate sunt de tradiție Turdaș-Vinča (Roska 1941 Pl. CVI. 6, 14.). La unele vase decorul excizat este asociat cu decorul incizat. Excizia în materialul de la Leț și la Turia este lucrată pe decor liniar.

Un număr foarte mic de vase mici sunt decorate cu caneluri și cu pliseuri, acestea reprezintă importuri sudice. Pentru vasul de formă ovală, tigia, analogii bune se găsesc în materialul ceramic de la Turdaș (Roska 1941 Pl. XCVII, 12.). Vasul miniatură, cu picior înalt, perforat, cu farfurie (fructieră), precum și vasul-biberon, nu sunt cunoscute în materialul ceramic din neoliticul mijlociu. Acestea însă se găsesc în ceramica culturii Cucuteni-Ariușd. Un vas-biberon identic a fost găsit la Turia, într-o locuință de cultura Cucuteni-Ariușd, descoperită pe locul denumit "Telek", tot în valea pâraului Turia.

Pictura pe vase cu galben, roșu, alb și negru are originea în culturile Turdaș-Vinča și Starčevo-Criș.

E. Zaharia, cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate la Leț, pe baza observațiilor făcute, a constatat că în sud-estul Transilvaniei lipsesc principalele

elemente componente ale culturii Boian, adică elementele culturii Dudești și exclude această regiune ca loc de formare a culturii Boian, faza Giulești (Zaharia 1967 5-38.). Consideră, ca o problemă încă nerezolvată și originea ceramicii excizate în această regiune. Prin apariția materialului ceramic cu decor caracteristic pentru primele două faze ale culturii Boian la Brăduți, această problemă devine mai nuanțată și mai bine elucidată (Székely Zs. 2001 151-161.).

Pe baza materialului ceramic excizat și a altor elemente de decor, care apar la Turdaș, la așezările Starčevo-Criș și la Turia, nu putem să nu luăm în considerare rolul lor în formarea și dezvoltarea culturii Boian, în sud-estul Transilvaniei. Considerăm că această cultură s-a format pe un fond Vinča și Starčevo-Criș, având de asemenea un rol important în dezvoltarea ei și purtătorii culturii ceramicii liniare, semnați în mai multe puncte, mai ales în bazinul Râului Negru, (Székely Zs. 2000 125-130), cu care au intrat în contact în faza I Bolintineanu. La acest fond de dezvoltare locală au mai contribuit și alte curente culturale din sud și est. Este un proces de dezvoltare prin care a trecut cultura Boian, în formarea ei, în faza de început și în Muntenia. Prezența în cantitate mare a elementelor culturii ceramicii liniare, arată o legătură strânsă cu această cultură, fiind un element de bază în formarea și dezvoltarea ei. Iar vasul cu picior înalt și pictura pe vase sunt semne care duc spre formarea culturii Cucuteni-Ariușd.

Literatură

- Berciu 1960, Berciu Dumitru, în *Istoria României I.*, București, 1960, 49-50,
 Comșa 1954, Comșa Eugen, *Considerații cu privire la evoluția Culturii Boian*, SCIV, V. nr. 3-4, București, 1954, 380, 384, 389-391,
 Comșa 1965, Comșa Eugen, *Cultura Boian în Transilvania*, SCIV, XVI, 4, București, 1965, 629,
 Ciută 1997, Ciută Marius, în *Apulum XXXI*, Alba Iulia 1997, 12,
 Daicoviciu 1950, Daicoviciu Constantin, *Granița de est a Daciei și triburile libere de la hotarele de Răsărit ale Daciei*, SCIV, I. 1950, 115-117. București,
 Ecsedy 1975, Ecsedy István, *Vinča finds in the Collection of the Hungarian National Museum*, *Folia Archaeologica*, XXVI, Sept., Budapesta, 1975,
 Kutzián 1944, Kutzián Ida, *A Kőrös Kultúra, Dissertationes Pannonicae*, Ser. III. 23, Budapesta, 1944,
 Nestor 1933, Nestor Ion, *Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumänien*, Ber. RGK 22, Berlin, 1932 (1933), 11-181,
 Nestor 1957, Nestor Ion, *Raport asupra sondajelor de la Leț-Vârhegy*, Materiale III, București, 1957, 61-65,
 Roska 1929, Roska Márton, *A Székelyföld őskora*, Emlékkönyv... Cluj, 1929, 262-266,
 Roska 1941, Roska Márton, *Die Sammlung Zsófia von Torma in der Numismatisch-*

- Archaeologischen Abteilung des Siebenbürgischen Nationalmuseums, Cluj, 1941,
- Schroller 1933, Schroller Herman, *Die Stein- und Kupferzeit in Siebenbürgen*, Berlin, 1933,
- Székely Z. 1951, Székely Zoltán, *Săpăturile de la Leț-Varheghiu (Trei Scaune)*, în *Materiale I.* București, 1951, 3-20,
- Székely Z. 1967, Székely Zoltán, *Contribuții la studiul culturii Precucuteni în valea Oltului*, În: *Culegere de studii și cercetări*, Muzeul Regional Brașov, Brașov, 1967, 5-38,
- Székely Z. 1970, Székely Zoltán, *Contribuții la cunoașterea culturii Boian în sud-estul Transilvaniei*, în *Memoria Antiquitatis*, Muzeul de Arheologie-Piatra-Neamț, 1970, 19-23,
- Székely Z. 1972, Székely Zoltán, *Câteva figurine interesante din România*, în *Apulum*, Alba Iulia, 1972,
- Székely Z. 2000, Székely Zsolt, *Așezarea neolitică de la Biborțeni (Baraolt, j. Covasna)*. în *Acta* 1999, Sf. Gheorghe, 2000, p. 125- 130.
- Székely Z. 2001, Székely Zsolt, *Ceramica culturii Boian de la Brăduț (j. Covasna)*, în *Acta* 2000, Sf. Gheorghe, 2001, 151-161,
- Szénászkzy 5, Szénászkzy Goldmann Júlia, *Vinča-Find von Battonya, A Békés Megyei Múzeumok Közleményei* 5, Békéscsaba,
- Zaharia 1967, Zaharia Eugenia, *Angaben über die Boian-Giulești-Kultur die Sidlung von Leț, Dacia N. S. XI.*, București, 1967

Contribution to the development of Boian culture, in the light of the new archaeological researches from Turia and Brăduț (Covasna county) (Abstract)

The author present us the new results of the archaeological researches from Turia and Brăduț, efectuated in the last years. At Turia during the regular digging session from 1988, on a bank of the Turia stream a Boian culture settlement was discovered. After the very rich pottery faund in the rectangular house, this settlement belongs to the Giulești phase of this culture.


At Brăduț, during the regular digging from 1997/98, in the hillock/type Early Bronze Age cemetery from Brăduț, under the Early Bronze Age stratum, an other very rich cultural level was discovered. In the composition of the pottery, besides the Giulești phase, a Bolintineanu development phase is also relevant. According to our knowledge, this is the first place where the 1st Bolintineanu phase of the Boian culture is revealed in South-Eastern Transylvania.

Lista Figurilor / List of Figure


- I. Turia, cultura Boian, vas dreptunghiular/Turia, Boian Culture, rectangular pottery.
- II. Turia, cultura Boian, ceramică/Turia, Boian Culture, pottery.
- III. Brăduț, cultura Boian, profilul tumulului nr. 14./Brăduț, Boian Culture, profile of the Turnulus nr. 14.
- IV. Brăduț, cultura Boian, ceramică/Brăduț, Boian Culture, pottery



I.




II.1



II.2

III.1 T.14. Profil sudic

Legendă: 1. Humus;
2. Strat de umplutură 1867;
3. Mantaua tumulului BR;
4. Strat Boian




1 m




III.1 T.14. Profil nordic

Legendă: 1. Humus;
2. Mantaua tumulului BR;
4. Strat Boian; 4. Lut galben


IV.1




IV.2




IV.3




IV.4




IV.5



IV.6



IV.7



O seceră de bronz de la Medgidia și rezultatul analizelor spectrale efectuate asupra ei

Cu toate că în ultimile decenii în Dobrogea s-au întreprins importante cercetări pentru diferite perioade istorice, epoca bronzului continuă să rămână puțin cunoscută. Din această cauză, semnalarea tuturor materialelor, apărute chiar izolat, este deosebit de utilă, permițând completarea tabloului istorico-arheologic al perioadei.

Totodată, în cazul obiectelor de metal cercetarea interdisciplinară (inclusiv analiza spectrală) este de o importanță deosebită pentru înțelegerea unor aspecte mai complexe ale preistoriei, cum ar fi identificarea zăcămintelor de minereuri, tehnologia utilizată la confecționarea acestora, originea unor piese, relațiile stabilite între comunități. Astăzi simpla prezentare a descoperirilor arheologice și stabilirea doar pe baze tipologice a originii, circulației și utilizării unui tip anume de obiect nu mai este suficientă, astfel încât colaborarea dintre arheologi, geologi, fizicieni, chimiști etc. este mai mult decât necesară.

Pentru epoca bronzului zona localității Medgidia este cunoscută de mai multe decenii, datorită unor descoperiri întâmplătoare intrate în literatura de specialitate. Astfel, din perimetrul localității, fără a i se cunoaște cu exactitate locul descoperirii, provine un vas ceramic care aparține unui orizont cultural de la începutul epocii bronzului, evidențiat mai clar în partea de sud a regiunii. Acest orizont cultural corespunde cronologic uneia dintre fazele cunoscutei așezări lacustre de la Ezerovo (de lângă Varna – Bulgaria). În spațiul central și nord-dobrogean, el pare să fi intrat în contact cu grupurile comunităților umane care utilizau mormintele cu ocră, pătrunse din stepele nord-pontice (IRIMIA, 1982, p. 330, fig. 4/1).

Tot din perimetrul localității Medgidia provine un topor de granit brun-cenușiu, care se poate data începând din Bronzul mijlociu, dar mai degrabă spre sfârșitul acestei epoci (HAȘOTTI, 1985, p. 10, nr.7).

În 1938 I. Nestor publica un depozit (?) format din trei piese, descoperit în anul 1933 în grohotișul unei cariere, aflată la 2 km nord-est de Medgidia. Depozitul (?) cuprindea un fragment de seceră de tip neprecizat, un ac de podoabă fragmentar cu capul din placă rombică și vârful rulat, decorat în tehnică *au repoussé* și o brățară cu capetele deschise subțiate, lucrată dintr-o bară cu secțiunea lenticulară (NESTOR, 1938, p. 175 – 189).

Dintre cele trei obiecte se remarcă acul cu placă rombică, care aparține unei serii specifice, ce datează de la începutul Bronzului târziu și aparține unei zone largi, cu descoperiri similare, cuprinsă între Carpați și Nipru. Acul are analogii în așezarea

de la Ulmu (jud. Călărași), corespunzătoare fazei mai timpurii a culturii Coslogeni (MORINTZ, 1978, p. 126 – 136, fig. 74), ca și în cultura Noua (FLORESCU, 1991, Repertoriu, nr. 244/O,7, Gârbovăț, fig. 107/ A/5; nr. 246/ N/3, Glăvănești Vechi, fig. 99/8; nr.484/G, 7, Sebeș, fig 98/ A/6; nr.560/ N, 2, Trușești, fig. 100/ A/3 etc.). Pe baza analogiilor pentru piesele amintite, depozitul (?) de la Medgidia a fost atribuit, din punct de vedere cronologic, sfârșitului Bronzului mijlociu – circa 1700 – 1350 a.Chr. – sau începutului Bronzului târziu – circa 1350 – 1150 a.Chr. (PETRESCU-DÂMBOVIȚA, 1977, p. 50 – 51; idem, 1995, p. 46 – 48). Datorită prezenței acului cu placă rombică și a analogiilor lui, ca și absenței unor culturi specifice, bine individualizate, pentru Bronzul mijlociu din Dobrogea, nu excludem posibilitatea apartenenței acestui depozit (?) unei faze timpurii a culturii Coslogeni.

Analiza spectrală a pieselor depozitului (?) de la Medgidia a dovedit următoarea compoziție:

1. fragmentul de seceră: 98,816% Cu; 0,53% Sn; 0,09% Pb; 0,14% As și 0,424% alte elemente (Sb; Ag; Ni; Bi; Au; Zn; Co; Fe);
2. acul cu placă rombică: 95,67% Cu; 3,4% Sn; 0,16% Pb; 0,22% As și 0,55% alte elemente (ca la nr.1);
3. brățara: 97,12% Cu; 2,2% Sn; 0,06% Pb; 0,15% As și 0,47% alte elemente (ca la nr. 1) (PETRESCU-DÂMBOVIȚA, 1977, p. 51).

Datorită cantității reduse de staniu, plumb și arsen, dar care nu pot fi, totuși, neglijate în compoziția finală a aliajului, piesele în cauză pot fi încadrate în categoria obiectelor "de cupru".

În cariera de lut fabricii de cărămizi din Medgidia s-a descoperit, în anul 1968 (probabil într-un mormânt cu scheletul uman înconjurat de pietre), o rapieră miceniană de tipul "cu cornițe" (*Hömchemschwert*), subtipul C I, care are cele mai bune analogii în descoperiri similare din Bulgaria (ulterior, T.Bader a realizat o altă tipologie a rapierei "cu cornițe", tipul C I devenind C II; cf. BADER, 1990).

Datată în secolul XIV a.Chr., este greu de precizat dacă rapiera a aparținut fazei timpurii a culturii Coslogeni, sau, eventual, perioadei anterioare, pre-Coslogeni, încă greu de definit din punct de vedere cultural. Ea dovedește, totodată, răspândirea în bazinul Dunării de Jos (inclusiv în Dobrogea) a elementelor de cultură ale marelui centru pe care-l reprezenta lumea miceniană.

Analiza spectrală a aliajului rapierei de la Medgidia a dat următoarea compoziție: 91,419% Cu; 6% Sn; 1,5% Sb; 0,5% As și 0,581% alte elemente. Aliajul de bază este cupru – staniu, caracteristic bronzurilor din bazinul carpato-balcanic. Analiza spectrală confirmă observațiile mai vechi privind apartenența acestei piese unui subtip răspândit în diferite regiuni din Peninsula Balcanică, mai ales grupului de săbii asemănătoare apărute în Bulgaria. Compoziția aliajului, ca și forma săbiilor din acest grup (deosebită de prototipurile inițiale miceniene) ridică, odată mai mult, problema producerii locale, în regiunile carpato-balcanice, a acestor arme.

Alte materiale specifice epocii bronzului, inclusiv depozite și piese izolate de

bronz, s-au descoperit și în localități aflate nu departe de Medgidia, dovedind, odată mai mult, importanța acestei zone în perioada amintită.

Astfel, la Nicolae Bălcescu (jud. Constanța), la circa 20 km nord-nord/est de Medgidia, s-a descoperit un depozit de 18 piese din Bronz D (sec. XIII a.Chr.), compus din 9 celturi, 7 seceri și 2 fragmente de seceri. Obiectele care formează depozitul prezintă caracteristici specifice spațiului extracarpatic, cu unele influențe răsăritene (ARICESCU, 1970, p. 26-27).

Din perimetrul localității Poarta Albă (jud. Constanța), aflată la circa 15 km est de Medgidia, au fost menționate fragmente ceramice din Bronzul târziu, corespunzătoare culturii Coslogeni (FLORESCU, 1991, p. 151, nr. 634).

La Poarta Albă s-a descoperit și un depozit alcătuit din 2 diademe de aur și 37 de conuri de bronz, care datează din Bronz D (COMȘA, 1965, p. 149 – 158). Tot de pe teritoriul localității Poarta Albă provine și un vârf de sulită de bronz, care se datează la sfârșitul epocii bronzului sau în perioada de început a epocii fierului – sec. XIII – XII a.Chr. (COMȘA, 1968, p. 346 – 347).

Secera care face obiectul studiului de față a fost decoperită prin anii 1950 – 1955 în zona Fabricii de ciment II de la Medgidia și a fost achiziționată de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța în 1997. Nu s-a putut stabili dacă reprezintă o descoperire izolată sau provine, eventual, dintr-un depozit. Piesa are secțiunea triunghiulară, spinarea puțin îngroșată și lama arcuită lin. Partea dinspre mâner este mai groasă și mai lată. În zona mânerului secera a fost pilită (probabil din vechime) și crestată în câteva locuri, astfel încât ciotul de turnare nu se mai poate distinge. Tăișul este știrbit în mai multe puncte; pe vârful lamei se observă un mic ciot, rămas de la turnare. Piesa a suferit deformări plastice la cald, prin martelare, după turnare. Dimensiuni: lungimea spinării pe coardă – 21,5 cm; lungimea lamei pe coardă – 19 cm; lățimea maximă 3,5 cm; greutatea 135 gr. Nr. inventar 40 047.

Atât cât se mai poate observa, piesa pare să aparțină unui tip intermediar între secerile de tipul numit *à patte* și secerile cu buton, deoarece spre mâner prezintă o îngroșare nodulară, care putea să evolueze spre butonul propriu-zis.

După elementele tipologice specifice, secera pare să aparțină perioadei Bronz D – Hallstatt A1 (sec XIII – XII a.Chr.), încadrându-se seriei de bronzuri Constanța (Palas) – Nicolae Bălcescu – Gura Dobrogei.

Analizele spectrale au dat următoarea compoziție: 98,49% Cu; 1,37% Sn; 0,0045% Pb; 0,022% Fe; 0,14% Ni; <0,0009% Mn; 0,011 Al; <0,0045% Zn; <0,0027% P; 0,13% Sb.

Analizele spectrale au fost efectuate în laboratoarele S.C.PETROMIDIA S.A., utilizându-se un spectrometru prin emisie optică ARC - MET 900. Zona supusă analizei a fost curățată și șlefuită pentru examinare metalografică. Analiza optică s-a făcut pe zona curățată, care a fost apoi atacată chimic, folosindu-se lumină plan – polarizată și normală. Imaginea optică (fig. 2) prezintă o structură dendritică; este de remarcat coroziunea avansată interdendritică și prezența Cu₂O (sub formă

globulară în fig. 2). Analiza microscopică de suprafață prezintă o granulație relativ uniformă, de aproximativ 50 μm , a cărei formă poliedrică certifică faptul că secera a suferit deformări plastice la cald după turnare. Lipsa structurii de entectoid în imaginea microscopică, alături de aspectul poliedric al granulelor, indică faptul că piesa a suferit acest proces de deformare plastică prin martelare la temperaturi de 300 – 400°C, urmată de răciri rapide în apă. Aceste răciri au prevenit apariția formelor entectoide.

Constatăm mai întâi, confectionarea secerei din cupru "curat" tehnologic, cu un procent scăzut de staniu, doar 1,37%. Este de observat absența arsenului, ca și a plumbului (acesta aflat într-o cantitate neglijabilă, provenit din minereul inițial). Situația nu este singulară, deoarece și în depozitul de la Constanța – Palas, datând din aceeași perioadă, unele piese sunt din cupru (IRIMIA, 1968, p. 89 – 105; IRIMIA, 1982, p. 342 – 345).

De asemenea, chiar în compoziția pieselor ce formează depozitul(?) de la Medgidia, descoperit în anul 1933, proporția de staniu, plumb și arsen este foarte mică. Totuși, prezența staniului în secera aflată în discuție, ca și în piesele depozitului (?) din 1933 (în cantități diferite de la un obiect la altul) nu este de neglijat. Deoarece staniul este într-o proporție redusă, este posibil ca secera să fi fost obținută în urma retopirii unor fragmente de cupru și de bronz, refolosite pentru obținerea unor piese noi, procedeu obișnuit în atelierele de prelucrare a bronzului. Printr-un asemenea procedeu tehnologic putea fi obținută compoziția din care a fost turnată secera, fără ca în materialul inițial (în cazul de față cuprul) să se fi introdus în mod deliberat staniul în cantitatea pe care ne-o relevă analiza spectrală efectuată.

BIBLIOGRAFIE

- Aricescu, 1970 A. Aricescu, *Depozitele de unelte, arme și podoabe de bronz din Dobrogea, Pontica*, 3, 1970, p. 25 – 76
- Bader, 1990 T. Bader, *Die Schwerter in Rumänien*, PBF, 1990, IV, 8, passim
- Comșa, 1965 E. Comșa, *Descoperirea de la Poarta Albă*, în *Studii și Cercetări de Istorie Veche*, 16, 1965, 1, p. 149 – 158
- Comșa, 1968 E. Comșa, *Obiect de bronz descoperit lângă Medgidia*, *Revista Muzeelor*, V, 1968, 4, p. 346 – 347
- Florescu, 1991 A.C. Florescu, *Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Așezări și necropole*, în *Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos*, IX, Călărași, 1991
- Hașotti, 1985 Puiu Hașotti, *Topoare de piatră din epoca bronzului aflate în colecțiile Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța*, Istros, 4, Brăila, 1985, p. 7 – 12
- Irimia, 1968 M. Irimia, *Un depozit de bronzuri la Constanța*, *Pontica*, 1, 1968, p. 89 – 105
- Irimia, 1970 M. Irimia, *Das mykenische Bronzeschwert aus Medgidia*, *Dacia*, NS, XIV, 1970, p. 389 – 395
- Irimia, 1982 M. Irimia, *Die Bronzezeit in der Dobruđa in Lichte neuerer Entdeckungen*, *Prähistorische Archäologie in Südosteuropa*, Band 1, Berlin, 1982, p. 329 – 352
- Morintz, 1978 S. Morintz, *Contribuții arheologice la istoria tracilor timpurii*, București, 1978

- Nestor, 1938 I. Nestor, *Dépôt (?) de bronzes de Medgidia (Dobrogea)*, Dacia, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, V – VI, 1935 – 1936, București, 1938, p. 175 – 189
- Petrescu-Dâmbovița, 1977 M. Petrescu-Dâmbovița, *Depozitele de bronzuri din România*, București, 1977
- Petrescu-Dâmbovița, 1995 M. Petrescu-Dâmbovița, cap. *Metalurgia bronzului*, vol. *Comori ale epocii bronzului în România*, Ministerul Culturii – Muzeul Național de Istorie a României, București, octombrie 1995, p. 45 - 62

Eine Bronzesichel von Medgidia und das Ergebnis der an ihr durchgeführten Spektral-Analyse

Die Verfasser besprechen im ersten Teil bündig die bisherigen, im Bereich der Ortschaft Medgidia und in deren Umgebung gemeldeten Funde, aufgrund der veröffentlichten Studien.

Die Sichel, die Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist, wurde irgendwann in den Jahren 1950-1955 aufgefunden und wurde im Jahre 1975 vom Museum für Nationalgeschichte und Archäologie Constanta angekauft. Es konnte nicht festgestellt werden, ob sie ein Einzelfund oder eventuell Teil eines Horts darstellt.

Im Bereich des Griiffs wurde die Sichel (wahrscheinlich im Altertum) abgefeilt und an einigen Stellen gekerbt, so dass die Giessform nicht mehr sichtbar ist. Das Stück scheint einem Zwischenstufentyp anzugehören, zwischen den Sichel des Typs „a patte“ und denjenigen mit Knopf, denn in Richtung des Griiffs erscheint eine knotenförmige Verdickung, die sich zu einem eigentlichen Knopf entwickeln konnte. Von typologischem Standpunkt aus, scheint sie der Bronze D - Hallstatt A1 – Periode (13. – 12. Jh. v. Chr.) anzugehören, sich der Bronzehort-Serie Constanta (Pallas)-Nicolae Balcescu-Gura Dobrogei einfügend.

Die Ergebnisse der Spektral-Analyse: 98,49% Cu; 1,37% Sn; 0,0045% Pb; 0,022% Fe; 0,14% Ni; < 0,0009% Mn; 0,011% Al; < 0,0045 Zn; < 0,0027% P; 0,13% Sb. Es ist also ein technologisch „reines“ Kupfer, mit einem niederen Prozentsatz Sn (nur 1,37%). Die Spektral-Analysen wurden im Laboratorium von S.C. Petromidia S.A. durchgeführt. Es wurde ein Spektrometer mit optischer Strahlung ARC-MET 900 verwendet. Anfänglich ist das Stück gegossen worden. Die Abwesenheit der Entektoid-Struktur im mikroskopischen Bild, nebst dem poliedrischen Aspekt der Körnchen, weisen darauf, dass das Stück einem plastischen Verformungsvorgang bei Temperaturen von 300-400° C unterzogen wurde, von einer plötzlichen Abkühlung mit Wasser gefolgt. Es kann die Abwesenheit des Arsens und die übersehbare Bleimenge beobachtet werden, die aus dem Erz stammt. Diese Lage ist keine Ausnahme, da auch im Hort von Constanta (Pallas), aus derselben Periode, manche Stücke aus Kupfer sind. Ebenfalls ist in der Zusammensetzung der Stücke aus dem Hort(?) von Medgidia

Fig. 1

Seceră
de bronz
de la Medgidia





Fig. 2

Imagina
optică
microscopică
a structurii
secerii
de la
Medgidia



O nouă descoperire legată de gropile de cult geto-dacice

Este bine cunoscut faptul că în marile așezări dacice s-au descoperit numeroase gropi, de forme și funcționalități diferite, care au dat un bogat material arheologic pe baza căruia s-au putut realiza numeroase studii referitoare la problemele de datare, sincronisme ale unor tipuri de obiecte sau alte elemente oferite de complexele închise.

Și la Brad, în apropierea locuințelor sau în zone din afara lor, atât pe acropolă cât și în așezarea deschisă s-au descoperit, până în prezent, peste 600 de gropi, care din punct de vedere al funcționalității au fost împărțite în trei categorii: a) gropi de provizii; b) gropi pentru extragerea lutului sau depozitarea resturilor menajere și c) cu caracter religios – de cult. Cele din a treia categorie, care fac obiectul lucrării de față, sunt mai bine lucrate, cu pereții bine fasonați, au formă de clopot sau pânză cu gura în jos și conțin, de cele mai multe ori, un inventar bogat, din care nu lipsesc: crusta de vatră, cenușa, vase – de obicei întregi sau întregibile și diverse obiecte din ceramică, metal, os, piatră etc.

Dintre acestea remarcăm o groapă cu totul deosebită, descoperită în partea sud-estică a acropolei notată cu Gr. 18 din C1, care face notă aparte față de toate celelalte gropi cu caracter cultural descoperite la Brad. Groapa face parte din nivelul III dacic de la Brad, corespunzător sec. I î.H. și are diametrul la gură de 3 – 3,50 m, de formă ovală, pentru ca după 2 m adâncime să devină circulară, cu diametrul de 2,50 m. Adâncimea ei, cu totul excepțională, este de 16,05 m. A fost îngrijit săpată și netezită, mai ales în zona cu o depunere de loes, unde se păstrează și acum foarte bine. După amenajare și folosire umplerea a fost făcută într-un interval relativ scurt, dacă avem în vedere descoperirea unor fragmente de la același vas la –7,70m, 10,10m și 10,60m sau fragmente de la aceeași fructieră, lucrată la mână, descoperite la –7,50m și 13,35 m, deci pe o adâncime de aproape 6m.

Trebuie să remarcăm bogăția materialului ceramic și osteologic, precum și marea cantitate de cenușă, pământ cenușos, cărbune de lemn, pietre, chirpic ars și crustă de vatră. Acest imens material constituia umplutura, de sus până jos, a gropii fără a exista pământ steril din punct de vedere arheologic pe toată adâncimea ei. Ceramica descoperită aparține celor trei categorii cunoscute pentru perioada sec. I î.H.: lucrată cu mâna, la roată și de import. Cantitativ predomină cea lucrată cu mâna, care provine de la 766 vase și fragmente lucrate la roată de la 468 vase, din care o parte ceramică pictată dacică. Nu lipsesc nici cele de import – 26 vase precum și 24 unelte din os, piatră, fier,

bronz, ceramică. Acest număr mare de tipuri și variante într-un complex închis permite obținerea unor corespondențe cronologice importante, care se adaugă semnificației aparte a acestei construcții sau amenajări de cult.

Două etape în intervalul umplerii ei sunt marcate de amenajarea în umplutura acestei gropi a două alte gropi, în formă de clopot, una la adâncimea de 7,10 m și cealaltă la 5 m, prima cu diametrul de 1,80m și adâncimea de 1,70 m și cealaltă cu diametrul de 1,10m și adâncă de 1,80m, cu fundul plat, care conțineau doar cărbune de lemn și cenușă fină, precum și un strat cu crustă de vatră.

Cu prilejul publicării acestei descoperiri¹ notam faptul că existau două posibilități de a analiza semnificația acestei gropi și anume: - fie pentru a fi folosită ca fântână sau cisternă, fie o construcție de cult, legată de practicile religioase ale dacilor din această perioadă. După analizarea tuturor aspectelor legate de semnificația ei, am ajuns la concluzia că a fost realizată pentru practicarea unor ritualuri religioase. Similitudini cu alte descoperiri din țară, ca de pildă groapa de la Răcătău²(Tamasidava) cercetată, de asemenea, în întregime, după cea de la Brad, Poiana³, Piscu-Crăsani⁴ sau Popești⁵, care încă nu au fost săpate în întregime, dar care se află în aceeași zonă, pe acropolă, confirmă ipoteza noastră, că ele aparțin unor practici religioase. În sprijinul acestei ipoteze menționăm și existența unor gropi sau puțuri votive descoperite în diverse așezări cum este cea de la Ciolănești⁶, precum și gropile mari, descoperite la Ocnița⁷, pe care prof. D. Berciu le pune pe seama religiei geto-dacilor, considerând ca verosimilă existența unor camere subterane simbolice în fiecare din davele acestora.

Renunțarea relativ rapidă la această groapă pentru scopuri religioase, deși a reprezentat un volum imens de lucru în amenajarea ei, poate fi pusă în legătură cu schimbarea unor ritualuri în această vreme, respectiv legate de apariția, la mijlocul sec. I î.H. a sanctuarului cu alinamente, absidal sau rotund, cu stâlpi sau coloane de lemn, în cadrul așezării de la Brad. Rămâne doar ca o ipoteză de lucru studierea existenței unei faze cronologice în construcțiile religioase ale dacilor, în care puțurile votive sau gropile cu caracter religios să premerge marilor sanctuare de mai târziu, având în vedere și faptul că datarea lor – la sfârșitul sec. II și începutul sec. I î.H. pledează pentru aceasta.

Continuarea cercetării unei zone de pe acropolă care mi s-a părut foarte interesantă, unde descopeream în anul 1974 această groapă de cult, ne-a oferit o altă surpriză, deosebit de importantă, legată de această construcție. Astfel în imediata apropiere s-a descoperit o platformă de prundiș, amenajată pe o suprafață destul de mare, care era, probabil, folosită pentru diferite ritualuri religioase practicate la această groapă de cult.

Platforma are lungimea de 8,5 m și lățimea de 7 m și era formată dintr-un prundiș mărunț cu nisip, bine bătut, cu o grosime de 10 – 15 cm. În unele locuri, datorită denivelării prilejuite de tasarea pământului din unele gropi anterioare,

stratul de prundiș a fost refăcut de mai multe ori, ceea ce presupune un oarecare timp mai îndelungat de folosire. Acest lucru presupune și folosirea, înainte de umplere, a gropii de cult, mai îndelungată.

Suprafața relativ mare a acestei platforme – de aproape 60 m², amenajată atât de solid, demonstrează participarea, la aceste ritualuri, a unui număr destul de mare de locuitori din așezare sau din zonă, iar grija pentru menținerea stratului de prundiș în condiții bune, prin refacerea în două – trei etape, demonstrează importanța practicilor religioase legate de această groapă.

După umplerea gropii și renunțarea la ritualurile legate de ea, platforma de prundiș a fost abandonată, pe locul ei construindu-se locuințe de suprafață sau alte complexe de locuire.

Nici o altă amenajare sau construcție nu a fost depistată pe această platformă, care să ne indice alte elemente legate de faptul dacă ar fi fost sau nu acoperită sau dacă ar fi fost unele amenajări legate de cult.

Descoperirea acestei platforme vine să confirme, încă odată, faptul că groapa descoperită în anul 1974 avea un caracter religios, prin aceasta adăugăm încă un fapt deosebit de important legat de practicile religioase ale dacilor în sec. I î.H., care premerg vestitele sanctuare de piatră sau din lemn din perioada clasică a culturii lor.

Note

1. V. Ursachi, *Zargidava*, Buc. 1995, pg. 80-83, fig. 24.
2. Săpături V. Căpitanu și V. Ursachi, Material inedit în colecțiile Muzeului Județean de Istorie "Iulian Antonescu", Bacău.
3. Informații primite de la Al. Vulpe.
4. Informații primite de la N. Conovici.
5. Informații primite de la Al. Vulpe.
6. M. Petrescu Dâmbovița, S. Sanie, *Cercetări arheologice în așezarea geto-dacică de la Ciolăneștii din Deal (Jud. Teleorman)*, A. M., VII, p. 241 – 258.
7. D. Berciu, *Buridava dacică*, București, 1981, p. 80.

Planșe

1. Planul și profilul Casetei nr. II.
2. Brad – vedere generală (1), profilul peretelui de E al Casetei nr. II (2).

A new discovery about the geto-dacian ritual pits (Abstract)




The author is describing a 60-sq. metre dense foothold situated in the proximity of the 1976' ritual pit (16.15 metres deep). This ritual pit was published in 1995. The recent discovery confirms the ritual destination of the pit and, on this basis we can presume that some religious practices were performed here.


BRAD 2001

„La stâncă”

C.II planul și profilele de E și N

0 4m





Construcțiile sacre de la Augustin-Tipia Ormenișului și câteva din posibilele lor interpretări

Despre religia dacilor s-a scris deosebit de mult, atât de către exegeți români, cât și din străinătate. În ciuda numeroaselor încercări ale acestora, istorici, arheologi sau lingviști, întregul ei este departe de a fi clarificat, deși progresul în această privință nu poate fi neglijat. Lipsa de precizuni cu care se încheie majoritatea studiilor dedicate problemei își găsește explicația în natura larg interpretabilă a surselor oferite de antichitate. Deși acestea nu sunt puține, ele sau se repetă, sau diluează informația primară, herodotiană, prin păreri și adaosuri sincrone epocii în care au fost scrise.

Urmarea firească a neconjugării textelor antice cu suma și diversitatea interpretărilor moderne, uneori nedisimulat subiective și prețios postulative, se vede în inexistența încă a unei monografii complete asupra religiei daco-geților, deși învățați ca Gr. Tocilescu, I. I. Russu, C. Daicoviciu, M. Eliade, L. Blaga, H. Daicoviciu, N. Gostar, V. Lica, I. H. Crișan, I. Glodariu, P. Alexandrescu, D. Slușanschi, S. Olteanu, A. Bodor, Alex. Vulpe, M. Bărbulescu, S. Sanie, M. Babeș, V. Sârbu, pentru a aminti numai o parte dintre români, au adus contribuții apreciable la cunoașterea ansamblului și la nuanțarea acestei componente a spiritualității daco-geților.

Nici noi nu ne facem iluzia că vom reuși să aducem contribuții care să modifice esențial concluziile formulate până în prezent. Totuși, convinși fiind că fiecare nouă descoperire arheologică poate fi subsumată subiectului în discuție, în cele ce urmează ne propunem să dăm un răspuns, prin firea lucrurilor parțial, următoarelor întrebări: 1. A existat la daco-geți un singur Munte Sfânt și, implicit, se poate vorbi de prezența în societatea acestora a mai multor centre de putere pe baza faptului că în ultima vreme au fost semnalate importante „centre” religioase? 2. Poate fi argumentată și arheologic veridicitatea afirmațiilor lui Strabo referitoare la strânsa colaborare dintre regalitate și religie? 3. Pot fi sanctuarele atribuite sigur unor zeități dacice?

În scopul propus vom apela în primul rând la descoperirile de la Augustin-Tipia Ormenișului, comuna Ormeniș, județul Brașov, fără a le neglija pe altele dar asupra cărora nu vom insista în mod deosebit*.

1. A existat la daco-geți doar un Munte Sfânt?

Strabo¹, ajungând cu descrierea la peștera în care se retrăgea Zalmoxis, spune: „Muntele (evident cel legat de peșteră, n. n.) a fost socotit sfânt și s-a numit așa. I se spunea Kogaionon și la fel a fost și numele râului care curgea

pe lângă el". Sorin Olteanu este convins că avem de-a face cu un termen a cărui rădăcină (Kaga) se poate traduce prin *sfânt* (*sacrum*) și nu exclude posibilitatea ca el să fie luat de geograf din limba geților dobrogeni. Doar forma diferă: *kaga*, față de *koga*². Dan Slușanschi, analizând o altă inscripție dobrogeană, consideră că acesta este un „loc sacru” în care profanilor le era categoric interzis accesul. Evident era vorba de aceeași peșteră, pentru el „un loc cu peșteră” dar consacrat, sfânt. „Locul cu peșteră” nu putea fi decât un element topo-geografic ce poate fi asimilat, dacă nu unui munte, în cel mai rău caz unei ridicături oricât de modestă dar care putea fi luată ca atare prin comparare cu zona înconjurătoare. Concluzia sa este că, etimologic, putem să avem de-a face cu două cuvinte: *kaga=sacrum* și *Kogaionon=(Kagaionon), consacratum*, primul echivalând cu altare închinat unui erou (în cazul de față celui trac), cel de al doilea reprezentând în egală măsură numele „muntelui sfânt” și pe acela al râului care curgea pe la poalele lui, ambele închinat zeului Zalmoxis. „Localizarea acestui loc (sic!) de retragere a înțeleptului nu stă însă în putința filologului, ci în cea a arheologilor. De la C. Patsch și C. Daicoviciu, aceștia vorbesc cel mai adesea despre Dealul Grădiștei, unde se va înălța peste vreme Sarmizegetusa Regia. Poate că viitoarele săpături vor arăta că mătura, peștera și râul sacru pot să se fi aflat și în altă parte³. N. Gostar și V. Lica⁴, acceptând localizarea propusă de C. Daicoviciu⁵, H. Daicoviciu⁶, I. H. Crișan⁷ a Kogaiononului în Munții Orăștiei, precizează că numele muntelui este o coruptelă, conchizând că „trebuie părăsită ideea că avem de-a face cu un „munte sfânt” cu numele Kogaionon, deși susțin *certitudinea* (s. n.) muntelui sfânt al daco-geților la Grădiștea Muncelului (cf. Lactantius, *De mortibus persecutorum*, 23, 5). Ne interesează mai puțin afirmația celor doi referitoare la coruptela Katagaios=Kagaionon, reținând însă convingerea lor că nu avem de-a face cu un „munte sfânt” cu oricare dintre aceste nume. Precizarea abia făcută sugerează o parte a răspunsului nostru la prima întrebare. Excludem, ca și ei, o peșteră ca *sacrum* sau *consacratum* drept edificii sau locuri (ansambluri) sfinte ale dacilor, descoperirile arheologice de până acum fiind clare în această privință. D. M. Pippidi crede că este vorba de o confuzie între un substantiv comun și un toponim, datorată lui Strabo însuși sau unui copist. De reținut că autorul acceptă existența unui „Munte Sfânt” și la începutul erei creștine, având încredere în sursa herodotiană a lui Strabo, chiar dacă acesta nu a cunoscut-o nemijlocit, ca și a observației că numele Kogaionon este purtat și de un râu⁸. I. I. Russu nu este de acord că numele Muntelui Sfânt al daco-geților face parte din lexiconul traco-dac⁹. În ceea ce îl privește pe M. Eliade, acesta nu insistă asupra etimologiei și nici a existenței Kogaionon-ului, afirmând doar că „nu avem un motiv plauzibil să ne îndoim de autenticitatea afirmației privind locuința marelui preot¹⁰, apelând la situații din alte zone ale lumii antice. Termenul este luat în discuție și de către I. H. Crișan, fără formularea unei opinii tranșante¹¹.

O notă aparte, în sensul că afirmația sa este foarte categorică, face H. Daicoviciu când vorbește despre anterioritatea *sanctuarelor celor mai vechi* de la Sarmizegetusa față de cetățile, respectiv față de capitala politică a dacilor (Costești) din acea zonă¹². Se desprinde că pentru el Kogaionon-ul erau *sanctuarele cele mai vechi* de la Grădiștea Muncelului, idee pe care o susține și mai târziu¹³, ceea ce, având în vedere etimologiile enumerate mai sus ar corespunde termenului consacratum (=Kogaionon, Kagaionon).

Mai recent, S. Sanie, fără a insista asupra etimologiei termenului, desprinde în mod corect din textul lui Strabo ideea existenței la daci a unui *cult al locurilor înalte*, respectiv a „muntelui sfânt”, existență întărită și de amplasarea celor mai multe lăcașuri de cult descoperite până acum la mari înălțimi¹⁴. Pluralul folosit de cercetătorul ieșean nu exclude o capitală religioasă a tuturor dacilor în vremea statului, dar nici existența mai multor *locuri înalte*, atât înaintea, cât și în epoca statului. Nici P. Alexandrescu nu se pronunță în vre-un fel asupra „muntelui sfânt” al daco-geților, insistând în schimb asupra naturii lui Zalmoxis în temeiul celor spuse de Herodot¹⁵.

Există în literatura istorică românească și alți autori, la fel de prestigioși, care s-au oprit asupra religiei dacilor. Nemenționarea lor aici nu trebuie luată drept lipsă de respect față de contribuțiile aduse, cum nu trebuie condamnată absența din această enumerare a cercetătorilor străini. Dat fiind caracterul mai restrâns și subiectiv punctual al acestor rânduri, ca și similitudinea ori apropierea dintre părerile unora dintre autori, ne-am îngăduit o enumerare restrânsă, în speranța că ea oferă suficient suport demersului propus (a se vedea bibliografia noastră).

Departate de noi gândul de a respinge ideea existenței unui Munte Sfânt cu epitetul de „capitală religioasă” a dacilor, cum nu o fac nici textele literare de la Herodot la Iordanes. Dar, după cum se cunoaște cu multă exactitate, geograful din Amaseia vorbește de un Munte Sfânt (Kogaionon) fără să pomenească și o „capitală politică”¹⁶, spre deosebire de Ptolemeu, care nu numai că menționează Sarmizegetusa, dar îi adaugă epitetul „basileion”. Ni se pare puțin probabil ca în vremea statului la daco-geți cei doi poli ai puterii să fi funcționat în locuri diferite, textul strabonian fiind categoric în acest sens, în pofida amintitei omisiuni: viceregele, respectiv marele preot, nu era despărțit de curtea (reședința) regală. Precizarea o face Strabo însuși: „...petrecându-și viața într-o peșteră (Zalmoxis) pe care o ocupat-o el și unde ceilalți nu puteau intra. Se întâlnea rar cu cei de afară, cu excepția regelui și a slujitorilor acestuia. Regele lucra în înțelegere cu el...”. Același înțeles îl au și spusele lui Iordanes: „Primindu-l pe Deceneu, Burebista i-a dat o putere aproape regală..., iar după moartea lui ei (dacii) au avut aproape în aceeași venerație pe Comosicus... Acesta era considerat la ei și ca rege, și ca preot suprem, și ca judecător...” Cu alte cuvinte, întreaga putere.

Urmare celor spuse, nu suntem convinși că Muntele Sfânt al dacilor a fost de

la început Grădiștea Muncelului. Conlucrarea din vechime a puterii politice cu sacerdoții impunea amplasarea centrului politic în aceeași zonă, dacă nu chiar în aceeași așezare. Or, în situația în care în Munții Orăștiei nu s-au semnalat locuri cu îngăduință mai vechi de ultimele decenii ale secolului al II-lea î. Hr., în ciuda amplelor și îndelungatelor cercetări de acolo¹⁷, concluzia ni se pare limpede. Incertitudinea asupra localizării acesteia înainte de Burebista este amplificată de către Iordanes: „În cel de al doilea lăcaș al lor, adică în Dacia, Tracia și Moesia, goții au avut drept rege pe Zamolxe...”. Mai importantă pentru subiectul în discuție ni se pare nu impreciziunea localizării, ci expresia „...al doilea lăcaș al lor”. Suntem de acord cu N. Gostar și V. Lica, în sensul că „trebuie părăsită ideea că avem un „munte sfânt” cu numele Kogaionon¹⁸. Adăugăm constatările celor doi că nici nu este sigur că avem de-a face cu un oronim Kogaionon atâta vreme cât în vecinătatea lui curgea un râu cu același nume (deci un hidronim). Coabitarea celor două elemente naturale sub același nume nu este deloc neobișnuită, situații similare fiind frecvente în tot cursul istoriei și nu numai în regiunile noastre. Important ni se pare că, preluat tradițional și fără atitudine critică, majoritatea cercetătorilor au asimilat Kogaionon-ul „muntelui sfânt”. Devin foarte plauzibile în acest caz interpretările lui S. Olteanu și D. Slușanschi (*Kaga=sacrum*, sfânt; *Kogaionon*, *Kagaionon=consacratum*) drept loc, munte „cu altare”, ceea ce, extinzând fie și numai la situația bine cunoscută din Munții Orăștiei, trimite obligatoriu la pluralul Kogaionona. Ideea este susținută și de către S. Sanie: „cultul *locurilor* înalte”¹⁹ (s. n.).

Dacă textele antice nu sunt concludente, în schimb cercetările arheologice susțin existența în teritoriile locuite de daci a mai multor „locuri cu sanctuare”, Kogaionona. Prin firea lucrurilor, toate locurile consacrate sunt „munți sfinți”. Ar fi însă o eroare a se crede și susține că de fiecare dată este obligatoriu să vedem în termen un oronim. Din extrem de bogata simbolică a muntelui vom reține doar că el este „...punctul de întâlnire dintre cer și pământ, *sălaş al zeilor și capăt al ascensiunii omului*... Toate țările, toate popoarele, *mai toate orașele* își au propriul lor munte sfânt”²⁰. Nu trebuie neglijat că în mitologia multor popoare există un „munte sfânt central” cu o simbolică neapărat cosmică, pe un asemenea drum mergând, spre exemplu, Nemuritorii chinezi²¹. La fel nu trebuie omis că în pluralitatea de simboluri ale muntelui există și noțiunea de „urcuș spiritual”, în fapt o ascensiune spre cunoaștere. Vom reține doar primul aspect, anume latura fizică a termenului. Faptul ne scutește ca de fiecare dată când este vorba de un „munte sfânt” să ne simțim obligați a condiționa un edificiu cu destinație sacră de un corespondent topografic. Importantă este ideea de sacralitate a locului ales, care ar putea explica aceeași denominare (Kogaionon în cazul de față) pentru un munte și o apă curgătoare. Afirmția este pe deplin susținută de descoperirea unor sanctuare în locuri joase și trimite la concluzia formulată de către N. Gostar, V. Lica și S. Sanie. A se vedea în acest

sens situarea topografică a sanctuarelor de la Pecica, Dolinean, Brad, Butuceni, Barboși-Galați, Popești-Giurgiu etc.

Cele mai multe sanctuare daco-getice se află însă pe forme de relief care, cu licență față de convenționalele norme topografice actuale, pot fi considerate munți. Situația este relevantă în primul rând pentru zona intracarpatică a Daciei unde toate sanctuarele au fost construite pe înălțimi absolute care de regulă depășesc 500 m. Oferim exemplele celor de la Căpâlna (610 m), Augustin-Tipia Ormenișului (755,9 m), Piatra Roșie-Luncani (823 m), Costești (550 m), Blidaru (703 m), Grădiștea Muncelului (1.220 m) etc.

Lăsând pentru moment în afara discuției totalitatea „munților sfinți” din imediata apropiere a capitalei statului, vom observa că există situații similare în localități mai apropiate sau mai depărtate de Grădiștea Muncelului. În prima categorie se înscrie cetatea de la Căpâlna, unde reluarea cercetărilor în anul 1982 s-a concretizat prin descoperirea „a două sanctuare patruleter, cu coloane ce se sprijineau pe plinte de calcar”, ambele demantelate de daci pentru a folosi plintele la consolidarea zidurilor sub amenințarea trupelor romane. Măsura radicală pe care dacii au fost obligați să o ia a fost urmată de ridicarea pe același loc a unui alt sanctuar, de data aceasta din lemn²². Este vorba, deci, de trei sanctuare.

O fortificație aflată la o depărtare apreciabilă de *Sarmizegetusa Regia* este cea de la Augustin-Tipia Ormenișului. Dintre descoperirile deosebite scoase la lumină aici până în prezent și intrate în literatura arheologică reamintim sanctuarul circular complex situat *extra muros*, pe una din terasele sudice²³. Fără a reveni asupra lui, reținem doar că este al doilea ca mărime din Dacia (D. exterior de 19,20-19,30 m). Ulterior, în incinta cetății a fost identificat un sanctuar patruleter, cu aliniamente din plinte de tuf vulcanic. Dată fiind diferența clară între dimensiunile plintelor credem că se poate vorbi de două sanctuare de acest tip pe același loc. Ambele fac parte din categoria celor de dimensiuni mici. Lipită de acesta (acestea) s-a dezvelit aproape în întregime o construcție identică în plan sanctuarului de pe terasă, doar diametrul fiind cu circa 2 m mai mic. Considerăm că este vorba tot de un sanctuar. După dezafectarea lui, deasupra a fost ridicată o construcție rectangulară cu temelia tot din piatră și cu laturile lungi de peste 10 m. Este foarte probabil ca ea să fi fost locuința unui important conducător local.

În campania de cercetări din vara anului 2001, între edificiile enumerate și „cazarmă” s-au găsit plinte și suporturi de plinte de calcar dintr-un alt sanctuar cu aliniamente. Este delimitat de sanctuarul cu plinte din tuf vulcanic printr-un parapet înalt de cca 1 m, delimitare care lipsește spre „cazarmă”, față de care se află la mai puțin de 10 m. Și aici întâlnim două dimensiuni ale suporturilor de plintă, constatare care trimite la existența a tot atâtea edificii din calcar alb, local (sau a unuia care a funcționat în două faze, fără ca acum să ne intereseze care au fost acestea). Și acesta face parte din categoria sanctuarelor de dimensiuni

reduse.

Așadar, în faza actuală a cercetărilor de la Augustin-Tipia Ormenișului se poate afirma că suntem în fața a două sanctuare circulare și a patru (2) sanctuare cu aliniamente²⁴. Nu am luat în discuție „cazarma”, asupra căreia ne vom opri când vom încerca răspunsul la cea de a doua întrebare, construcție pe care, în urma discutării la fața locului a amplasării și raportării la celelalte edificii de pe platou, academicianul Alexandru Vulpe a inclus-o fără ezitare în rândul sanctuarelor²⁵, încadrare de care și noi am fost convinși anterior și pe care am reanalizat-o, fără a o exclude total din rândul edificiilor sacre (a se vedea mai jos). Și fără aceasta ni se pare demonstrată prezența „muntelui sfânt” pe Tipia Ormenișului, ca și existența la daco-geți a mai multor „munți sfinți” ale căror monumente sacre sunt însoțite de construcții care, din punct de vedere arhitectural, nu se înscriu în nici-unul din tipurile de sanctuare cunoscute. Numărul mare de fortificații hallstattiene și dacice din Defileul Oltului dintre Augustin și Racoșul de Jos, dar mai ales acela al sanctuarelor de pe Tipia Ormenișului, l-au convins pe Alex. Vulpe de existența în Dacia a **două** centre religioase cvasiegalice ca amploare, pe care le atribuie unor formațiuni politice cvasiegalice ca prestigiu și putere²⁶. În ceea ce ne privește, încă în anul 1979 am afirmat că în această zonă trebuie plasată reședința lui Oroles sau Rubobostes, bazați pe numărul și amploarea fortificațiilor, ca și, în primul rând, pe vechimea mai mare a locuirii dacilor față de cea din Munții Orăștiei^{26a}. Este adevărat că înainte de Burebista au existat două formațiuni politice „cvasiegalice ca prestigiu și putere” și nimic nu ne împiedică să credem că unul dintre acestea era sud-estul Transilvaniei. La fel de logică este existența a „**două** centre religioase, cvasiegalice ca amploare”, dar tot înainte de unificarea politică a dacilor. Or, argumentele folosite de academicianul Alex. Vulpe sunt primordial și aproape exclusiv edificiile sacre, care nu pot fi datate înainte de domnia lui Burebista (poate cu excepția sanctuarului circular de pe Tipia Ormenișului, respectiv cel din incintă). În vremea statului coabitarea acestora ni se pare greu de explicat și de acceptat ca realitate istorică (poate doar dacă ne aflăm în fața celei de a doua reședințe a regilor daci).

O sugestie asupra succesiunii construcțiilor sacre este oferită de sanctuarul circular din cetatea de la Augustin, sigur anterior celor cu aliniamente. În pavajul acestuia s-a găsit ceramică databilă în secolele III-II î. Hr., fără a se putea susține că și construcția a fost ridicată atunci. Acest tip nu a fost însă abandonat ci a rămas „în cult” până la cucerirea romană, în paralel cu tipul cu aliniamente, după cum demonstrează sanctuarul circular de pe terasa exterioară, ca și cele de la Grădiștea Muncelului. Sigură este doar vechimea mai mare a dacilor în fortificațiile din Defileul Oltului racoșan, probabil, după cum s-a mai spus, centrul unei formațiuni politice preburebistane.

În consecință, „formațiunile politice cvasiegalice ca prestigiu și putere” sunt realități istorice, dar de acceptat numai înainte de Burebista și în perioada dintre

moartea acestuia și reunificarea înfăptuită de către Decebal. În același chip înclinăm să credem că trebuie tratată existența celor două (sau mai multe!) centre religioase. Pentru vremea „statului centralizat”, centre de amploarea celor de la Augustin și din apropiere nu puteau fi decât reședințe ale reprezentanților regalității și ai clerului. Faptul că aici există 4 (6) sanctuare, în timp ce în alte așezări sunt mai puține sau numai unul, câteodată modest, nu schimbă datele problemei. Esențială este difuziunea lor în teritoriile locuite de daco-geți, tocmai în scopul exercitării atributelor statale și cu sprijinul religiei. Firesc, în perioadele de stat centralizat, ele erau dirijate din *Sarmizegetusa basileion*, totodată „Muntele Sfânt” Central.

2. Poate fi argumentată arheologic afirmația lui Strabo referitoare la strânsa și permanenta conlucrare a regilor daci cu conducătorii religioși?

Un răspuns parțial credem că s-a desprins din mai sus-amintita contemporaneitate a edificiilor sacre și a celor specifice puterii politico-militare în majoritatea complexelor citate. În afara acestora, două descoperiri arheologice din Dacia sunt interpretabile în sensul celor spuse de Strabo.

Până nu demult se cunoștea doar un monument din cetatea dacică de la Luncani-Piatra Roșie, în care construcții specifice puterii politice stau alături de cele religioase. Intrată în literatura arheologică românească în anul 1923 pe baza unor cercetări mai vechi²⁷, ea s-a bucurat de o monografie la începutul anilor 50 ai secolului trecut²⁸, în care erau reluate și în bună măsură corectate păreri anterioare ale autorului²⁹.

Din ansamblul de monumente de acolo ne vom opri succint la cele din interiorul și din imediata apropiere a „incintei mici”³⁰ și la o construcție din „incinta mare de pe coasta răsăriteană”³¹. În interiorul cetății se află construcția notată de către C. Daicoviciu *a*, *b*, *c*. Aceasta cuprinde „...clădirea patruleteră compusă din două încăperi *a* și *b* (fig. 17), înconjurată pe trei părți de un vast deambulatoriu (portic), *c*, a cărui latură nordică este absidată... Clădirea închisă de acest deambulatoriu, *a-b*, are următoarele dimensiuni: lungimea (în exterior) 22,50 m, lărgimea (tot în exterior) 13,20 m. Încăperea *a* măsoară (în interior) 10,50 m lungime și 12,60 m lățime, iar încăperea *b* 12,30 și 12,60 m”³². Fundațiile amândorura sunt din piatră iar elevația din lemn.

C. Daicoviciu crede că „Avem de-a face cu o construcție de locuit, adăpost al plăieșilor și apărătorilor cetății, servind totodată și ca magazie de alimente. Cele două camere din centru nu erau lipsite de oarecare confort și dichis, după cum atestă și lipitura lustruită a pereților și obiectele găsite acolo”³³. În terenul (de) la nord de incintă s-au descoperit un sanctuar cu „tamburi” din piatră oolitică³⁴ și alte două clădiri: *k-o* și *f-i*, și ele cu temelii din piatră. Nu se fac precizări asupra destinației acestora, nici dacă ele au vreo legătură cu sanctuarul din vecinătate sau cu cetatea.

În „Interiorul incintei celei mari”³⁵ s-a descoperit o „construcție absidată” din

două încăperi: una mai mare rectangulară în față (d) și alta cu o absidă în dos (e). Dimensiunile clădirii sunt modeste: d) 7,50 m lungime și pe 7,80 m lățime, iar e) 7,80 m lățime pe o adâncime maximă a absidei de 3,20 m". Temelia este tot din piatră oolitică. „Asupra rostului acestei construcții de lemn este greu să ne pronunțăm. *Sărăcia vaselor sau a fragmentelor de vase ar fi o indicație că nu e vorba de o clădire cu scop de locuit*" (s. n.).

Intuiția învățatului clujan („...resturile unei plăci ovoidale de fier ornamentat în relief, probabil un scut de paradă sau un disc cu însemnătate de cult, religioasă")³⁶ a fost de curând pe deplin confirmată de către Gelu Florea și Liliana Suci, cărora nu le-a scăpat nici precizarea descoperitorului, anume că el se afla *lipit de colț*³⁷, nici faptul că ne aflăm în fața unei piese ale cărei reprezentări zoomorfe au semnificație mitologică³⁸. Trecând peste precauțiunile celor doi, mai mult decât firești în absența unor piese analoage în Dacia preromană, suntem de acord cu încheierile lor: „Descoperirile ulterioare, dintre care cea mai importantă a fost cea de la Lupu, par să confirme varianta implicării sale în sfera religioasă"³⁹. Este concluzia firească a înțelegerii și corelării locului descoperirii („nu e vorba de o clădire cu scop de locuit"⁴⁰) cu iconografia scutului⁴¹. Încheierea logică este că și „clădirea absidată" cu „dimensiuni modeste"⁴² este un edificiu de cult. În sprijinul afirmației vin analogiile perfecte ca plan (diferite fiind dimensiunile, dar nesemnificativ) ale „construcțiilor centrale" din sanctuarele circulare de la Augustin. Și acestea sunt lipsite de un inventar bogat, caracteristic construcțiilor laice și destinate locuirii.

Rezumând, se poate spune că la Luncani-Piatra Roșie există un sistem de fortificații (două incinte, turnuri) și construcții laice (k-o și f-i), dar și două edificii de cult: sanctuarul cu „tamburi" de la nord de incinta mică și clădirea în care a fost descoperit scutul.

Cealaltă fortificație dacică în care s-au descoperit monumente asemănătoare este cea de la Augustin-Tipia Ormenișului. În capătul de S-SE al cetății s-a dezvelit o construcție, singura până în prezent identică prin componente și plan „adăpostului plăieșilor și apărătorilor cetății" de la Luncani-Piatra Roșie. Deosebirile privesc dimensiunile construcției centrale (cu circa 1 m mai reduse ale celei de la Augustin) și în faptul că în încăperea dinspre N-NV a celei din urmă se află o vatră circulară înaltă de 1 m și cu diametrul de 1,60 m, absentă la Piatra Roșie. Cu alte cuvinte ambele construcții urmează aceeași concepție arhitecturală și comunică aceeași funcționalitate, susceptibil a fi apreciate ca nelipsite „de oarecare confort și dichis", beneficiind și de importante rezerve de alimente. La Augustin, de exemplu, între peretele nordic al construcției centrale și ringul „deambulatoriului" din aceeași parte s-au găsit numeroase vase de provizii, toate lucrate la roată, unul plin cu grâu iar altul cu mei carbonizat. Asemănător este și ringul care le înconjoară, cu precizarea că în partea de N-NV cel de la Augustin are două rânduri de lespezi, aici putând fi intrarea. Axa lungă

a ringului („deambulatoriului”) este practic aceeași⁴³.

Fără a intra acum în detalii, credem că forma acoperișului propusă de către C. Daicoviciu pentru construcția de la Piatra Roșie este improbabilă. Pe toată lungimea ringului de la Augustin nu s-a găsit nici o urmă care să indice o elevație. Adăugăm că lespezile ringului au o cotă sinuoasă, urcând și coborând în funcție de morfologia pietroasă a terenului. Precizările făcute ne îndreptățesc să afirmăm că sporadica lipitură de perete arsă din jur și de pe ring (numai bulgări) provine doar de la construcția centrală. Rostul ringului, ca și în cazul edificiilor cu destinație neîndoiește sacrală, era de a delimita spații cu destinații pe care nu le știm în totalitate (doar depozitul de cereale este sigur, în ambele cetăți). Restul suprafeței platoului de pe Tipia Ormenișului este ocupat de cele 3 (5) construcții de cult.

În stadiul actual al cercetărilor, neexistând măcar a treia descoperire în măsură să aducă o lumină în plus în privința includerii sigure a construcțiilor de la Piatra Roșie și de pe Tipia Ormenișului în categoria laicului sau a sacrului, dar neuitând nici un moment că fac parte din ansambluri în care ambele componente ale societății dacice sunt ilustrate prin *construcții deosebite*, respectiv prin sanctuare, devine evident că afirmația lui Strabo referitoare la strânsa conlucrare a regalității cu preoțimea poate fi argumentată și arheologic, în primul rând de descoperirile de la Piatra Roșie și de la Augustin. Revenind la planul lor trebuie să recunoaștem că el ridică o întrebare complexă: sunt ele „adăposturi ale plăieșilor”, respectiv „cazărmi” (și atunci de ce numai două în toată Dacia preromană?), sunt edificii sacre (și atunci *de ce nu se înscriu perfect* în tipologia cunoscută?), sau (după cum sugerează planul: construcții rectangulare dar cu câte *un ring absidat în exact aceeași parte și în aceeași direcție, N-NV*, ca absidele sanctuarelor) sunt edificii ce însumează *conceptual* elemente din ambele categorii și atunci obligă la o altă atribuire?

În ceea ce ne privește suntem înclinați să credem că răspunsul vizează ultima parte a întrebării, ocupantul lor fiind, *mutatis mutandis*, personajul care pentru sud-estul Transilvaniei avea aceleași puteri pe care le exercita Comosicus asupra întregii Dacii. Riscăm chiar afirmația că el era un sacerdot care avea și prerogative administrative și militare, din următoarele considerente, inegale ca putere de argumentare: *a.* „Cazarma” de aici („adăpostul plăieșilor”) însumează componente constructive specifice atât construcțiilor civile, cât și celor sacre. *b.* În afara depozitului de cereale, în perimetrul ei nu s-a descoperit un inventar prea bogat caracteristic laicului. *c.* Este sigur contemporană edificiilor de cult din incintă, de care nu este delimitată prin nici-un element constructiv. *d.* Platoul nu are ziduri de incintă în anumite sectoare (și nici nu sunt indicii că acestea ar fi existat și ar fi fost demantelate ulterior), ceea ce poate să însemne că el a fost *conceput* ca o incintă sacră și nu ca o cetate. *e.* Exterior incintei există un alt sanctuar, și nu unul oarecare, ci al doilea ca mărime din Dacia, dintre cele

circulare complexe.

În temeiul celor spuse ni se pare indubitabil că Tipia Ormenișului întrunește toate atributele unui „Munte Sfânt” al dacilor, al doilea ca importanță după numărul de sanctuare, obligația de a-l proteja revenind celorlalte fortificații din defileu. De unde se poate încheia și cu concluzia că dirigitorul de pe Tipia Ormenișului avea numai funcții sacerdotale, conducătorul administrativ avându-și sediul în alt loc, foarte probabil în fortificația de pe Piatra Detunată, situată la mai puțin de 1 km depărtare, mult mai puternică din punct de vedere defensiv.

Și într-un caz și în altul considerăm că afirmația lui Strabo este suficient argumentată și prin descoperirile arheologice analizate mai sus.

3. Pot fi sanctuarele de la Augustin-Tipia Ormenișului atribuite unor anume zeități dacice?

Mărturisim că răspunsul la această întrebare este nu doar secundar discuției, ci și foarte greu de dat. Întrebarea ne-a fost sugerată în mod deosebit de unele însemnări de șantier de la *Sarmizegetusa Regia* referitoare la Sanctuarul Mare circular și de cele de la Augustin-Tipia Ormenișului, sanctuarul circular de pe terasă. În ambele monumente s-au descoperit numeroase piroane cu capete în formă de cap de lebădă, în fond niște cârlige foarte rezistente, în care se atârnau ofrande⁴¹. Poeții Ovidiu și Vergiliu, dar și cronicarii antichității, știau că dacii se închinau și îi aduceau jertfe lui Marte. Primul, în una din epistulele pontice spune:

„Tu n-ai rămas în patrie, ci ai venit până la Strimonul plin

De zăpadă și de getul care se închină lui Marte”⁴⁵.

Vergiliu, fără a nominaliza zeul dac, afirmă, tot în versuri:

„Cu gânduri multe frământându-mi mintea

De zânele câmpene-am prins atunci

A mă ruga și de Gradivus tatăl,

Cel ce veghează geticele țărini”⁴⁶.

O însemnare mai detaliată, poate că dezvoltată și din cauza înclinațiilor belicoase ale „conacșionilor” săi (ca și ale dacilor de altfel), găsim la Iordanes: „Și intratât au fost de lăudați goții, încât se spune că la ei s-a născut Marte, pe care prin înșelăciunea poezilor l-au făcut zeu al războiului. De aceea spune și Vergilius: „Neobositul părinte, care stăpânește câmpiile geților”. Pe acest Marte, goții totdeauna l-au înduplecat printr-un cult sălbatic (căci victimele lui erau prizonierii uciși), socotind că șeful războaielor trebuie împăcat prin vărsare de sânge omenesc. Lui i se jertfeau primele prăzi, *lui i se atârnau pe trunchiurile copacilor prăzile de război cele dintâi* (s. n.) și exista un simțământ religios adânc în comparație cu ceilalți zei, deoarece se părea că *invocația spiritului său era adresată unui părinte*”⁴⁷ (s. n.).

Herodot însuși, enumerând zeii adorați de traci, începe cu Ares, după care îi numește pe Dionisos și pe Artemis⁴⁸. Reconsiderând afirmația lui Vergiliu⁴⁹, M.

Eliade spune că „tradiția (cea grecească, n. n.) considera Tracia ca fiind patria lui Ares, zeul războiului. În același timp, aceiași traci erau vestiți pentru însușirile lor războinice și indiferența în fața morții; prin urmare, se poate admite că un zeu de tip „Ares” era în panteonul lor... Este deci cu puțință ca „Ares” trac să fi fost la origine un zeu al cerului, devenit apoi zeu al furtunii și al războiului”⁵⁰.

Însemnările potrivit cărora Tracia era considerată patria lui Ares se datorează de fapt lui Homer⁵¹. G. Sauer⁵² nu contestă că Ares ar fi fost preluat de către greci de la traci. Dacă luăm în considerare că romanii au fost convinși că la început și înainte de toate Marte le apăra roadele pământului și după aceea le era sprijin în războaie ni se pare firesc ca într-o Dacie cu popor sedentar și preponderent agricultor și crescător de animale, Ovidiu și Vergiliu să nu apeleze la licențe poetice pentru a-l înzestra pe Marte cu atribute identice în Peninsula și în Dacia. Spusele lui Iordanes nu fac decât să reitereze peste secole împământenirea originii și conservarea atributelor deja universale ale lui Mars traco-dacul. Ni se pare lipsit de importanță că nu cunoaștem numele dacic al acestuia. Zeu al cerului la început, devenit apoi și zeu al furtunii și al războiului⁵³, Marte rămâne ocrotitor deopotrivă al roadelor pământului și al celor victorioși în războaie, care la rândul-le îi aduceau prinos în modul înfățișat de antici. Includerea lui de către latini între primii patru mari zei ai lor, cu atributele știute, demonstrează că Marte al traco-dacilor, ca și cel greco-latin, își asuma și responsabilități pașnice, ca acelea cântate de către Ovidiu și Vergiliu. Faptul că el este comparat cu Heracles⁵⁴ sau cu Cronos⁵⁵ nu face decât să sublinieze pluralitatea de ipostaze ale acestui zeu, între care și cea de strămoș religios al traco-dacilor. Edificator în acest sens este îndemnul pe care îl făcea legendara Cato de a i se aduce lui Marte jertfe ca prinos pentru ocrotirea cirezilor, ca și epitetele egiptene ale zeității (Rusticus, Silvanus), care trimit spre conchiderea că jertfele respective nu pot fi restrânse la sacrificii umane, frecvente altfel la daci⁵⁶, ci se pot extinde și la cele agrar-pastorale, Marte fiind în egală măsură zeul care îngăduie renașterea periodică a naturii.

Oricare dintre aceste însușiri i-ar fi fost onorate, poate chiar toate la un loc, nu este exclus ca ritualuri cu asemenea conținut să se fi desfășurat în Marele Sanctuar de la Sarmizegetusa Regia și în cel de pe terasă de la Augustin-Tipia Ormenișului. O altă explicație mai potrivită pentru piroanele terminate în formă de cap de lebadă din ambele monumente nu întrevădem. Faptul că ele erau înfipte în bârne din sanctuar, cum s-a înregistrat clar în cel de pe Tipia Ormenișului, și nu „pe trunchiurile copacilor” (vezi *supra*) accentuează că odată cu reforma religioasă inițiată de Deceneu jertfa nu se mai aducea „în aer liber”, în pădure etc., ci într-un lăcaș construit special pentru acest zeu, fără ca acum să ne intereseze natura ofrandei.

Piroanele de forma amintită lipsesc din celelalte sanctuare de la Augustin. Explicația poate fi dublă: sau ele nu au existat, sau au existat dar au fost

recuperate de către cuceritori ca material de construcție sau ca materie primă, explicația păstrării celor din sanctuarul de pe terasă constând în prăbușirea peste ele a terasei superioare, cuvertura formată atunci păstrându-le acolo până la data dezvelirii construcției. De aceea ezităm în a propune o atribuire și pentru acestea, în baza informațiilor de care dispunem rezumându-ne a susține că Sanctuarul Mare de la Grădiștea Muncelului și cel *extra muros* de la Augustin-Tipia Ormenișului îi erau dedicate lui „Marte” al dacilor ca și cumulard de atribute, nu neapărat în ordinea enumerată acum: zeu al războiului, ocrotitor al recoltelor și al animalelor, înnoitor al naturii și responsabil al fenomenelor acesteia (vezi similitudinea procesului acumulării în decursul timpului de către Zalmoxis a atributelor lui Gebeleizis), cu alte cuvinte Zeului Suprem.

Dar Marte nu era nici pe departe singurul din panteonul daco-geților căruia aceștia îi aduceau jertfe. Începând cu regii, zeul elitelor era Hermes. Faptul rezultă clar din același paragraf al lui Herodot în care sunt înșiruți Marte, Dyonisos și Artemis: „Dar regii lor, fără ceilalți cetățeni, cinstesc între zei pe Hermes și jură numai pe el, susținând că se trag din acesta”⁵⁷. Este limpede că ne aflăm în fața lui Hermes Thrimegistos, zeul cunoașterii secretelor divine, izvor al inițierilor sacre și profet, educator al preoțimii, astronom și legislator⁵⁸. Și el este considerat strămoș al dacilor, dar nu al poporului de rând, ci al regilor.

Informații literare, niciodată pe deplin explicite, avem și despre alte zeități daco-getice. Meritul lor principal este acela de a înlătura suspiciunile asupra politeismului religiei strămoșilor noștri *de loc*, fără a permite vreo apropiere cât de cât plauzibilă între forma sanctuarelor și patronul religios. De aceea suntem convinși că progrese în această direcție sunt de așteptat, în primul rând, tot de la cercetările arheologice.

The Dacian constructions from Augustin-Tipia Ormenisului and some of their possible interpretations

Analysing some of the anthic literary sources and recent archaeological discoveries, the author reaches at the following conclusions:

1. There were many “Sacred Mountains” in Dacia, not only the one that the written sources are mentioning under the name of “Kogaionon”;
2. The archaeological discoveries, especially the ones from Luncani-Piatra Rosie and Augustin-Tipia Ormenisului, are deeply confirming the co-operation between the Dacian kings and the priests, in exertising the statal power;
3. Based on the inventories from The Great Sanctuary in Gradistea Muncelului and the Sanctuary located on the Southern terraces from Augustin-Tipia Ormenisului, the Sanctuaries may be attributed to the Dacian God that gathered the attributes of Marte-Ares.

Bibliografie selectivă

- P. Alexandrescu, *Natura lui Zalmoxe potrivit relatărilor lui Herodot*, în SCIVA, 31, 3, 1980.
- M. Babeș, *Descoperirile funerare și semnificația lor în contextul culturii geto-dacice clasice*, în SCIVA, 39, 1, 1988.
- I. (J) Coman, *L'immortalité chez les Thraco-Daces*, în *Actes du I^{er} Congrès International de Thracologie*, Bucarest, III, 1976, (apărut București, 1980), p. 241-270; *Zalmoxis. Une grande problème gete*, în *Zalmoxis*, II, 1, 1939; *Decene*, în *Zalmoxis*, III, 1942.
- E. Comșa, *Contribuție la riturile funerare din secolele II-I î. e. n. din sud-estul Olteniei*, în *Apulum*, 10, 1972.
- Fl. Costea, *O depunere rituală de vase la Racoșul de Jos, jud. Brașov*, în *Angustia*, 4, Sf. Gheorghe, 1999; *Dacii din sud-estul Transilvaniei înainte și în timpul stăpânirii romane*, Brașov, 2002.
- I. H. Crișan, *Burebista și epoca sa*, București, 1975; *Spiritualitatea geto-dacilor*, București, 1986.
- C. Daicoviciu, *Herodot și pretinsul monoteism al dacilor*, în *Apulum*, 2, 1945; *Cetatea dacică de la Piatra Roșie*, București, 1954.
- H. Daicoviciu, *Dacii*, București, 1965; *Dacia de la Burebista la cucerirea romană*, Cluj, 1972; *Steaua*, 12, Cluj, 1967 etc.
- V. Dupoi,
- V. Sârbu,
- M. Eliade, *Pietroasele-Gruia Dării. Incinta dacică fortificată (I)*, Buzău, 2001.
- G. Florea,
- L. Suciu, *Istoria credințelor și ideilor religioase*, București, 1981; *De la Zalmoxis la Genghis-Han*, București, 1980.
- I. Glodariu,
- V. Moga, *Observații cu privire la scutul de la Piatra Roșie*, în *Ephemeris Napocensis*, 5, 1995.
- N. Gostar,
- N. Gostar, *Tezaurul dacic de la Lupu*, în *Ephemeris Napocensis*, 4, 1994; I. Glodariu, Fl. Costea, *Sanctuarul circular al cetății dacice de la Racoș*, în *Ephemeris Napocensis*, 1, 1991.
- V. Lica, *În Cercetări Istoric*, 12-13, Iași, 1981-1982.
- V. Lica, *Societatea geto-dacică de la Burebista la Decebal*, Iași, 1984.
- V. Lica, *Observații asupra „nemuririi getice”*, în *Analele științifice ale Universității Al. I. Cuza*, Iași, 1976; *Reforma sacerdotal-religioasă a lui Deceneu*, în *Istros*, I, 1980; *Scripta Dacica*, Brăila, 1999.
- S. Olteanu, *KAGA și KOGAIONON. Datele problemei*, în *Thraco-Dacica*, 10, 1989.
- D. M. Pippidi, *Studii de istorie a religiei antice*, București, 1969 (reeditare 1998, Teora); *Studii Clasice*, 14, 1972 etc.
- C. Poghirac, *Numele și caracterul vechii divinități a geto-dacilor*, în *Studia indoeuropaea ad Dacoromanos pertinentia*, 1, 1976.
- I. I. Russu, *Religia geto-dacilor. Zei, credințe, practici religioase*, în *AISC*, Cluj-Sibiu, 1944-1948.
- S. Sanie, *Din istoria culturii și religiei geto-dace*, Iași, 1995; *Plastica și unele aspecte ale cultelor și credințelor geto-dacice*, în *Studii dacice*, Cluj-Napoca, 1981.
- V. Sârbu,
- G. Florea, *Imaginar și imagine în Dacia preromană*, Brăila, 1997.

- D. Slușanschi, *KAGA și KOGAINON. Analiza filologică și lingvistică*, în *Thraco-Dacica*, 10, 1989.
- Alex. Vulpe, E. Popescu, în *Thraco-Dacica*, 1976.
- Alex. Vulpe, în *CICSA (Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice)*, București, 1-2, 1998; *Istoria României*, I, București, 2001 etc.

Note

Localitatea pe teritoriul căreia se află Tipia Ormenișului este Augustin, com. Ormeniș, și nu Racos, așa cum chiar noi am scris mai demult. Valea Tipiei (Racilor), a cărei apă curge pe la poalele dealului, desparte extravilanul celor două așezări, amănunt necunoscut de noi la începutul cercetărilor arheologice de acolo.

• Prezenta lucrare a constituit comunicarea noastră la Simposiul Religie și cultură, Deva, 2.000, căreia i-au fost adăugate descoperirile ulterioare de la Augustin, efectuate împreună cu Angelica Bălos.

- ¹. Strabon, VII, 3, 5. Cf. *Izvoare*, p. 297.
- ². Sorin Olteanu, *KAGA și KOGAINON. Datele problemei*, în *Thraco-Dacica*, 10, 1989.
- ³. Dan Slușanschi, *KAGA și KOGAINON. Analiza filologică și lingvistică*, în *Thraco-Dacica*, 10, 1989.
- ⁴. În *AIIA*, XVII, Iași, 1980.
- ⁵. În *Istoria României*, I, București, 1960, p. 332.
- ⁶. *Dacia de la Burebista la cucerirea romană*, Cluj, 1972, p. 53-54. Despre religia daco-geților vezi și lucrarea sa mai veche, *Dacii*, 1965, p. 166 și urm.
- ⁷. *Burebista și epoca sa*, București, 1975, p. 416 și urm., dar mai ales *Spiritualitatea geto-dacilor*, București, 1986, pp. 314-449.
- ⁸. *Op. cit.*, p. 179.
- ⁹. *Religia geto-dacilor. Zei, credințe, practici religioase*, în *AISC*, Cluj-Sibiu, I-IV, p. 61-136 (pentru afirmația anterioară vezi p. 94, note).
- ¹⁰. *De la Zalmoxis la Genghis-Kan*, București, 1995, p. 69 și urm. Vezi în egală măsură edițiile franceză și engleză ale aceleiași cărți, *Capitolul Zalmoxis* (II).
- ¹¹. *Burebista și epoca sa*, p. 108 și 356; *Spiritualitatea geto-dacilor*, p. 381 și urm.
- ¹². *Dacii*, București, 1965, p. 92; *Steaua*, Cluj, 1967, 12, p. 53.
- ¹³. *Dacia de la Burebista la cucerirea romană*, Cluj, 1972, p. 53-54.
- ¹⁴. *Din istoria culturii și religiei geto-dace*, Iași, 1995 (pentru etimologia Zalmoxis/Gebeleizis vezi în special p. 193 și urm.).
- ¹⁵. *Natura lui Zalmoxis potrivit relatării lui Herodot*, în *SCIVA*, 31, 3, 1980, p. 343 și urm.
- ¹⁶. Vezi discuția, în principal, la H. Daicoviciu, *Dacia de la Burebista la cucerirea romană*, p. 46 și urm.
- ¹⁷. C. Daicoviciu, M. Roska, *Cercetări arheologice în Munții Hunedoarei*, Cluj, 1923; C. Daicoviciu, Al. Ferenczi, *Așezări dacice din Munții Orăștiei*, București, 1955; C. Daicoviciu, *Cetatea dacică de la Piatra Roșie*, București, 1954; H. Daicoviciu, Al. Ferenczi, I. Glodariu, *Cetăți și așezări dacice în sud-vestul Transilvaniei*, Cluj-Napoca, 1989 etc.
- ¹⁸. Vezi nota 4.
- ¹⁹. Vezi nota 14.
- ²⁰. J. Chevalier, A. Gheerbrant, *Dicționar de simboluri*, 2, p. 321 și urm.

- ²¹. *Ibidem*, p. 322. Vezi în special M. Eliade, *Istoria credințelor și ideilor religioase*, București, 1986, p. 41 și urm.
- ²². I. Glodariu, V. Moga, *Cetatea dacică de la Căpâlna*, București, 1989, p. 56 și urm.
- ²³. I. Glodariu, Fl. Costea, *Sanctuarul circular al cetății dacice de la Racoș*, în *Ephemeris Napocensis*, 1, 1991, p. 21 și urm.
- ²⁴. Cercetări recente Florea Costea, Angelica Bălos (la care au participat, cu intermitențe, I. Bauman, Anca Zamfir, P. Pavel, Dan Dana, Lucica Scurtu, Voica Istrate, Ovidiu Savu).
- ²⁵. În *CICSA*, 1-2, 1998, p. 7.
- ²⁶. *Ibidem*.
- ^{26a}. *Cultura materială a dacilor din Bazinul Oltului transilvan* (teză de doctorat), apărută Brașov 2002 sub titlul *Dacii din sud-estul Transilvaniei înaintea și în timpul stăpânirii romane. Contribuții la etnogeneza românilor*, p.
- ²⁷. Vezi nota 17.
- ²⁸. C. Daicoviciu, *Cetatea dacică de la Piatra Roșie*, București, 1954.
- ²⁹. C. Daicoviciu, Al. Ferenczi, *op. cit.*
- ³⁰. *Ibidem*, p. 50.
- ³¹. *Ibidem*, p. 60 și urm.
- ³². *Ibidem*, p. 52.
- ³³. *Ibidem*, p. 53/54.
- ³⁴. *Ibidem*, p. 55 și fig. 21.
- ³⁵. *Ibidem*, p. 64.
- ³⁶. *Ibidem*, p. 65.
- ³⁷. *Ibidem*. Gelu Florea, Liliana Suciu, *Observații privitoare la scutul de la Piatra Roșie*, în *Ephemeris Napocensis*, 5 p. 57.
- ³⁸. G. Florea, L. Suciu, *op. cit.*, p. 60.
- ³⁹. Idem, eadem, *op. cit.*, p. 60.
- ⁴⁰. C. Daicoviciu, *op. cit.*, p. 65.
- ⁴¹. G. Florea, L. Suciu, *op. cit.*, p. 51 și urm.
- ⁴². C. Daicoviciu, *op. cit.*, p. 64.
- ⁴³. Cea mai mare parte a clădirii centrale și a depozitului de cereale a fost descoperită de către I. Glodariu, Fl. Costea la începutul cercetărilor arheologice de aici, în timp ce porțiunea cu vatra interioară și ringul au fost dezvelite ulterior de către Fl. Costea și A. Bălos.
- ⁴⁴. Pentru cele de la Augustin-Tipia Ormenișului vezi I. Glodariu, Fl. Costea, *op. cit.*
- ⁴⁵. *Tristae*, V, 3, 21-22.
- ⁴⁶. *Eneida*, III, 34/35.
- ⁴⁷. *Getica*, 41, în *Izvoare*, II, p. 413.
- ⁴⁸. *Istoriei*, V, 7.
- ⁴⁹. *Eneida*, III, 357.
- ⁵⁰. *De la Zalmoxis la Genghis-Han*, p. 65.
- ⁵¹. *Iliada*, XIII, 301 și urm.
- ⁵². În *RE*, I, p. 642 și urm.
- ⁵³. M. Eliade, *Istoria credințelor și ideilor religioase*, București, 1981, p. 169.
- ⁵⁴. Porphirios, *Viața lui Pithagoras*, 14.
- ⁵⁵. Heisichios din Alexandria, în *Culegere de cuvinte de tot felul*, în *Izvoare*, II. P. 391; Mnaseas, la Photius, sec. IX, unde se afirmă că „geții cinstesc pe Cronos, numindu-l Zalmoxis”).
- ⁵⁶. Vezi cu precădere V. Sârbu, *Credințe și practici fubeare, religioase și magice în lumea*

geto-dacilor, Brăila-Galați, 1993, cu bibliografia problemei.

⁵⁷.V, 7, cf. *Izvoare*, I, p. 67.

⁵⁸.V. Kernbach, *Dicționar de mitologie generală*, p. 265 etc.

Practici funerare la GETO-dacii din sec. II a. Chr – I d. Chr. *

I. *Introducere.* Deși vestigiile funerare din ultimele trei secole dinaintea cuceririi romane au mai fost prezentate, în ansamblu¹ sau pe tipuri², o nouă analiză se impune, pentru a prezenta atât noile descoperiri, cât și o altă viziune asupra fenomenului în ansamblul lui. Nu ne vom referi în analiza noastră la grupul Lipica, decât într-un comentariu final, întrucât el ar necesita un studiu separat datorită numeroaselor probleme pe care le impune (număr și tipuri de morminte, prezența mormintelor de tip Przeworsk etc.)³.

Am împărțit vestigiile funerare din această perioadă în următoarele categorii: grupul Padea - Panaghiuski Kolonii - Spahii, morminte tumulare dacice timpurii și târzii, morminte dacice plane și necropola de la Zemplin, atât datorită caracteristicilor lor proprii, cât și pentru a face posibilă analiza lor comparativă.

II. *Topografia și structura internă.* Datele privind situarea necropolelor și raportul lor față de așezare sunt extrem de puține încât nu permit concluzii de ordin general, ci doar câteva observații. Astfel, așezarea și necropola de la Turburea - Spahii⁴ erau apropiate, tumulii de la Brad⁵, Răcătău⁶, Poiana⁷ și Popești⁸ etc. se aflau la distanțe variabile de așezări, de la 0,3 - 1,5 km.

Întrucât dispunem de extrem de puține date privind așezările de la Zemplin și Zimnicea nu se pot face comparații între inventarul din cele două tipuri de monumente. În cazul tumulilor de pe valea Siretului, mobilierul funerar fie lipsește, fie este extrem de sărac, încât comparațiile cu așezările ar fi irelevante.

Numărul mic de descoperiri sau caracterul lor fortuit (Spahii) nu permit nici un fel de aprecieri privind structura internă a necropolelor. Doar la Zemplin⁹ se poate observa că mormintele dacice tumulare și plane se concentrează în zona vestică, plus un nucleu de morminte plane în partea sud-estică. (*Fig. 3*)

III. *Amenajări.* Cu excepția mormintelor tumulare avem extrem de puține informații privind amenajările funerare, atât datorită numărului mic de morminte, cât și caracterului fortuit a majorității descoperirilor.

Și în cazul mormintelor tumulare ne vom rezuma doar la câteva observații, întrucât ele au fost destul de minuțios analizate în câteva studii de sinteză¹⁰. Față de impresionantele construcții din piatră (camere, *dromoi*, uneori din piatră fasonată, cu basoreliefuri și scene pictate etc.)¹¹, acum este vorba de tumuli modești, fără camere funerare, rareori găsiindu-se platforme, ringuri din piatră, șanțuri etc. Doar la tumulii de pe valea Siretului s-au găsit vetre și cuptoare (de ex. în T₂ de la Răcătău - 3 vetre și un cuptor), ceea ce sugerează complicate

ritualuri de înmormântare, și gropi imense, uneori fără oseminte umane și fără/ sau cu un mobilier funerar extrem de sărac (de ex., sub T₄ de la Răcățau era o groapă de 4,60 x 4,40 m, adâncă de 6,00 m!).¹²

În cadrul grupului Padea-Panaghiurski-Kolonii-Spahii datele sunt irelevante întrucât marea majoritate a mormintelor au fost descoperite fortuit; oricum, în puținele cazuri cercetate este vorba de gropi aproape rotunde, cu adâncimea de maximum 0,70 m, rareori arse, fără alte amenajări¹³.

IV. *Rituri și ritualuri*. Ritul funerar a fost, practic, exclusiv incinerarea.

Toate mormintele tumulare, cu o posibilă excepție, au fost numai de incinerare, indiferent de zonă și pe tot parcursul sec. II a. Chr. - I d. Chr.¹⁴ Posibila excepție ar putea s-o reprezinte cele două schelete aflate la periferia Tumului 3 de la Brad¹⁵ - dar aici ar putea fi vorba fie de sacrificii umane, fie de înmormântări mai târzii. Faptul că în necropola de la Zemplin, nici sub tumuli și nici în mormintele plane, nu s-au găsit morminte de înhumare, ni se pare relevant¹⁶.

În aria Padea-Panaghiurski-Kolonii-Spahii toate mormintele sunt exclusiv de incinerare¹⁷. De asemenea, toate mormintele din necropola de la Zimnicea, datate în sec. II a. Chr., sunt doar de incinerare¹⁸. În restul lumii geto-dacice, numărul mormintelor certe (circa 10 cazuri) din sec. II a. Chr. - I d. Chr. este atât de redus încât orice generalizări sunt aleatorii. Doar în Dobrogea (Tulcea¹⁹ și Făgărașul Nou²⁰) s-au identificat 4 morminte de înhumare, toate datate în^{1/1} sec. II a. Chr., dar întrucât este vorba de descoperiri fortuite nu se pot face multe observații.

În cazul mormintelor tumulare, incinerarea s-a făcut fie sub movilă, oasele fiind lăsate pe rug sau depuse în alt loc - pe sol sau în gropi, fie arderea defunctului s-a efectuat în altă parte. Există și un număr ridicat de cenotafuri - 7 cazuri din 31 de descoperiri. Se poate concluziona că dacă incinerarea este exclusivă, varietatea ritualurilor este destul de mare, deși numărul descoperirilor este redus; acolo unde s-au săpat peste trei tumuli se întâlnesc majoritatea situațiilor - rugul sub movilă sau nu, oasele depuse pe sol sau în gropi, lipsa osemintelor umane, absența sau prezența mobilierului funerar etc²¹.

Rugul funerar este cunoscut, cu certitudine, doar în cazul câtorva morminte tumulare, anume când el s-a aflat sub manta. În aria Padea-Panaghiurski-Kolonii-Spahii doar la Turburea - Spahii²² e posibil să fi fost identificat, dar lipsa osemintelor umane poate indica și folosirea amenajării pentru arderea mobilierului funerar sau a altor acte rituale. La Tilișca e posibil să nu fie vorba de morminte, ci de o depunere de ofrande, întrucât nu avem certitudinea că au fost oseminte umane, iar modul de amenajare și structura inventarului ar putea sugera acest lucru; oricum, pe presupusul rug funerar nu s-au găsit oseminte umane²³.

În lipsa unor informații numeroase și a puținelor analize antropologice se pot face doar câteva observații asupra intensității și tipului de incinerare, ca și a

selecției și modului de depunere a oaselor incinerate.

Astfel, în cazul mormintelor tumulare s-a observat, uneori, că defunctul a fost depus pe rug împreună cu toate sau doar cu o parte din mobilier (de ex., Cugir – T₂, Popești – T₄). Cantitatea de oase rămasă pe rug sau depusă în altă parte (pe sol sau în gropi, în urne sau nu) este extrem de mică dar, de obicei, din toate părțile corpului. De obicei, o parte din oase rămâne pe rug, iar alta este depusă în gropi (de ex., Răcătău – T₂, T₃).

În cazul grupului Padea-Panaghiurski-Kolonii-Spahii s-a observat că incinerarea a fost puternică dar s-au depus extrem de puține oase umane, în gropi sau urne. Aceeași situație s-a observat și la mormintele din necropola de la Zimnicea sau la cele izolate (Brad, Gropșani). În cazul necropolei de la Zemplin, cantitatea de oase depusă variază enorm – de la câteva oscioare la 2,5 kg!; tot aici s-a constatat, din analiza cărbunilor, că stejarul s-a folosit în 35 de cazuri, din 39 de morminte analizate!²⁴

V. *Sexul și vârsta* defuncțiilor sunt în puține cazuri cunoscute, datorită atât faptului că incinerarea a fost cvasigenerală, cât și numărului mic de analize antropologice.

În mormintele tumulare, în toate cazurile unde s-au făcut analize antropologice este vorba numai de bărbați maturi (Cugir – T₂, Lăceni, Orbeasca, Popești)²⁵; oricum, mobilierul funerar n-a conținut garnituri tipice feminine²⁶.

Analiza a 161 de morminte incinerate prezervate din necropola de la Zemplin a permis date doar despre 127 din ele: 10 femei, 5 bărbați, 7 copii și 105 de adulți cu sex nedeterminat²⁷; este evident că numărul mic al mormintelor de copii este anormal, iar dacă datele antropologice obținute au fost corecte, înseamnă că acestora li s-a aplicat un tratament diferit.

Analiza mobilierului funerar din grupul Padea-Panaghiurski-Kolonii-Spahii - îndeosebi piesele de armament ofensiv și defensiv, de harnașament, ca și lipsa garniturilor tipic feminine, părea să indice că este vorba doar de bărbați maturi, posibil cavaleri²⁸.

Însă analiza a două morminte, de altfel singurele din acest grup, a dus la rezultate surprinzătoare: la Blandiana - *Infans I*, iar la Tărtăria - *Infans II* sau adolescent! (Analize și informații Alexandru Comșa), deși inventarul era format din piese de armament și harnașament! Aceste analize pot fi relevante pentru tentativele de a deduce vârsta, sexul, ocupația și statutul defuncțiilor doar după structura mobilierului funerar!

Întrucât numărul mormintelor plane este nesemnificativ și se plasează în arii diferite, observațiile au doar o valoare circumstanțială: a) în necropola de la Zimnicea doar 15 morminte pot fi datate în sec. II a. Chr., b) cele 6 morminte din Dobrogea (5 de la Tulcea și unul de la Făgărașul Nou) se datează în sec. II a. Chr.; d) mormântul de la Brad este din ^{2/2} sec. I d. Chr., e) mormântul de la Gropșani este din ^{2/2} sec. II – începutul sec. I a. Chr.²⁹,

f) mormintele de la Zemplin sunt din ^{2/2} sec. I a. Chr. – sec. I d. Chr. (Fig. 14). Chiar dacă am adăuga posibilele 6 morminte de la Chirnogi, jud. Călărași, din sec. II – I a. Chr.³⁰, și pe cele 9 de la Dumbrava, jud. Iași, din sec. I d. Chr.³¹, situația nu s-ar schimba; dar, după opinia noastră, caracterul de morminte și încadrarea lor cronologică poate fi luată în discuție doar după publicare. N-am luat în calcul nici așa-zisele morminte de la Cetățeni, jud. Argeș³², întrucât nu există date certe privitoare la existența lor, iar presupusa construcție de acolo este cu totul străină mediului geto-dacic, asemenea amenajări neavând antecedente sau continuări în lumea autohtonă.

VI. Mobilierul funerar

1. *Urna*. Observațiile privind elementele de ritual funerar în cazul *complexelor de tip Padea-Panaghiurski-Kolonii* din Oltenia și sud-vestul Transilvaniei sunt, în general, sumare. Este vorba, în special, de descoperiri fortuite, atenția descoperitorilor fiind atrasă de inventarele metalice ale mormintelor respective. Deși se pare că în majoritatea cazurilor a fost vorba de depunerea resturilor incinerate în gropi circulare, există unele situații în care s-a observat și utilizarea urnelor. Astfel, la Padea, din trei morminte, au fost recuperate urne reprezentate de borcane, modelate cu mâna și ornamentate cu butoni³³. În necropola de la Spahii oasele incinerate ale unuia dintre defuncți au fost depuse într-o cană lucrată cu mâna³⁴, iar la Corcova oasele arse au fost găsite într-o cană realizată la roată³⁵. Probabil că tot de o cană realizată la roată este vorba și în cazul mormântului de la Slatina³⁶. În sfârșit, la Teleac nu se cunosc cu exactitate condițiile de descoperire, dar cămile provenite din acele complexe funerare au putut fi utilizate ca urne, dar totuși nu ar fi exclus ca ele să fi fost ofrande³⁷.

În ciuda datelor sumare de care dispunem, se poate remarca faptul că atunci când au fost utilizate urne, acestea au fost vase locale. De asemenea, se observă, în cazuri suficient de numeroase, folosirea ca urne a cănilor. Situația respectivă este specifică și unor morminte din necropola getică de la Zimnicea³⁸. Faptul menționat ar putea indica o practică rituală locală, a cărei semnificație, deocamdată, ne scapă.

În mormintele *tumulare dacice* din II – I a. Chr., ca și în cele din sec. I p. Chr., nu a fost constatată folosirea urnelor, resturile incinerate fiind depuse în alte moduri. Remarcăm, totuși, că în tumulul nr. IV de la Popești o parte a oaselor umane incinerate au fost depuse în calota unui coif de bronz, care a aparținut defunctului³⁹. Această situație a fost sesizată și pentru alte arii culturale (vezi, de exemplu, mormântul cu coif, *La Tène* timpuriu, de la Săvârșin, jud. Arad⁴⁰). Depunerea oaselor calcinate în coif nu constituie, însă, o regulă.

În ceea ce privește *grupul de morminte dacice din necropola de la Zemplin*, în aproximativ 1/3 din complexele funerare menționate, resturile incinerate ale defuncților au fost depuse în urnă⁴¹. Majoritatea urnelor erau constituite din borcane nedecorate sau ornamentate cu brâuri alveolare și/sau butoni. În cazuri

rare, urna a fost o strachină sau un *kantharos* de tip local. De regulă, urnele nu erau prevăzute cu capace, acestea fiind reprezentate de lespezi de piatră și, foarte rar, din capace propriu-zise.

2. *Inventarul.* Mormintele aparținând grupului *Padea-Panaghiurski-Kolonii* conțin un bogat inventar metalic. Piese de armament și harnașament, care au atras cel mai adesea atenția descoperitorilor, sunt esențiale în tentativa de încadrare și interpretare istorică a fenomenelor legate de complexe funerare menționate.

Armamentul ofensiv este reprezentat de săbii lungi de tip *La Tène*, de vârfuri de lănci și de pumnale curbe.

Pe teritoriul României se cunosc circa 27 de săbii de tip *La Tène*, provenind din 21 localități. Din punct de vedere tipologic, piesele în discuție aparțin *La Tène*-ului C₂-D⁴².

Vârfurile de lance din fier sunt cele mai numeroase și doar în cazuri foarte rare au fost executate și din bronz. Au fost descoperite peste 50 de piese, provenind din 27 localități. În mormintele din care inventarul funerar a fost recuperat complet s-a constatat existența a câte unei lănci. Există, însă, și cazuri în care același mormânt conține două lănci (Călărași, Plosca, Siseștii de Jos)⁴³. Din punct de vedere morfologic, vârfurile de lance au fost prevăzute cu nervuri mediane plate, unghiulare sau rotunjite, lungimea lor variind între 25-60 cm. Într-un singur caz – Gruia – lancea era rectangulară în secțiune⁴⁴.

Cele 22 de pumnale curbe (*sica*) cunoscute provin din 18 localități; uneori s-a păstrat și teaca. Mânerele sunt simple sau cu "butoni" în partea exterioară și la gardă, în timp ce lama este prevăzută cu unul sau mai multe canale longitudinale. Există cazuri în care lamele sunt ornamentate cu motive zoomorfe, vegetale sau geometrice. Trebuie menționat, în mod special, pumnalul de la Corcova, al cărui mâner, lamă și teacă prezintă un decor complex care exprimă interferența unor elemente artistice locale cu cele celtice⁴⁵.

Originea pumnaletor curbe se găsește în piesele mai vechi, specifice ariei tracice⁴⁶. În întreaga arie a grupului *Padea-Panaghiurski-Kolonii* (atât cea nordică, cât și în cea sud-dunăreană) au fost descoperite un mare număr de astfel de pumnale, care se datează pe tot parcursul sec. III – I a. Chr.⁴⁷.

De asemenea, piesele de acest fel sunt prezente în mormintele tumulare dacice (vezi *infra*) și în așezările și cetățile dacice din sec. I a. Chr. – I d. Chr., fiind utilizate până la cucerirea Daciei de către romani⁴⁸. Foarte rar, pumnalele curbe se regăsesc într-o serie de morminte scordisce (Karaburma – M.112, 145; Ajmana; Sotin – M3; Vajuga – Pesak)⁴⁹.

Armamentul defensiv este constituit din scuturi, de la care s-au păstrat părțile metalice centrale; (*umbo*) descoperite în 6 localități. Morfologic, piesele respective au fost realizate sub formă de benzi (Corlate, Plosca), sau – cel mai adesea – în formă de calotă semisferică (Cornești, Dobrosloveni, Spahii,

Dubova), trăsătură specifică exemplarelor din *La Tène*-ul târziu⁵⁰.

Deși în nici unul din complexe funerare nord-dunărene nu au fost cămăși de zale, este de menționat prezența unor exemplare în morminte tumulare sud-dunărene aparținând aceluiași grup de la Târnovo și Doirentzi, în Bulgaria⁵¹.

Piese de harnașament sunt reprezentate, în special, de zăbale. Exemplarele cele mai caracteristice descoperite în aria grupului Padea – Panaghiurski Kolonii sunt cele de tip tracic⁵². Dar, astfel de piese se reîntâlnesc și în mediul dacic din centrul și nord-vestul Transilvaniei.

Obiectele de podoabă și de vestimentație sunt mai puțin numeroase, dar ocupă un loc important în tentativa de conturare a unor cronologii fine. Piese cele mai cunoscute sunt fibulele. Acestea sunt specifice *La Tène*-ului C₂ – D. Este de remarcat apariția în aria grupului Padea-Panaghiurski Kolonii (în complexe de pe ambele maluri ale Dunării) a unor artefacte specifice doar acestei regiuni. Este vorba de o serie de fibule *La Tène* mijlociu din fier, de tip Gura – Padinei sau din bronz de tip Orlea – Maglavit⁵³. Aceeași observație trebuie făcută și în legătură cu centurile din fier de tip Corlate⁵⁴. În sfârșit, mai trebuie amintite o serie de mărgel și o brățară de sticlă care au fost datate la sfârșitul *La Tène*-ului mijlociu și în *La Tène*-ul târziu⁵⁵.

Mormintele tumulare dacice. Armamentul ofensiv este constituit de săbii lungi de tip *La Tène*, vârfuri de lănci, pumnale curbe și vârfuri de săgeți (*Fig. 2*).

Săbiile, tipologic similare celor aflate în complexe funerare ale grupului Padea – Panaghiurski Kolonii, provin din tumulii de la Cugir (T. II) și Popești (T. II și T. IV). Ele se asociază, întotdeauna, cu vârfuri de lănci și umbo-uri de scut, iar în două cazuri cu pumnale curbe.

În alte două cazuri întâlnim asocierea între pumnale curbe și vârfuri de lănci (Cugir – T. IV și Radovanu).

Vârfurile de săgeți apar, în câte un exemplar, la Popești (T. IV), Lăceni și Poiana, jud. Galați (T II)⁵⁶.

Armamentul defensiv este mai variat decât cel descoperit în cadrul mormintelor de tip Padea – Panaghiurski Kolonii.

Scuturi (umbo-uri de scut sau părți din ramele metalice ale scuturilor) au fost descoperite în cinci cazuri (câte unul la Cugir – T. II, și Lăceni și trei la Popești – T. II, III, IV). Ele aparțin unui tip răspândit în mediul local dunărean, dar și în așezările dacice din sec I a. Chr. – I d. Chr.⁵⁷

Cămășile de zale sunt foarte frecvente. Exemplare întregi sau numai fragmentare au fost descoperite la Cugir (T. II), Poiana (jud. Gorj), Popești (trei exemplare) și Radoveanu, toate datate în sec. I a. Chr. În aceeași perioadă sunt plasate cămășile de zale provenind dintr-un mormânt plan (bastarnic?) de la Răcătău și din complexul (funerar?) de la Cetățeni⁵⁸.

În sfârșit, sunt de menționat fragmentele de platoșă descoperite în unul din tumulii de la Răcătău. Este vorba de trei plăcuțe de bronz de *lorica squamata* și

de fragmentele unor zale din fier. Atât plăcuțele de bronz, cât și cele de fier, au constituit o singură platoșă. Piese asemănătoare se cunosc în mediul sarmatic nord-pontic la sfârșitul sec. I a. Chr. și pe parcursul sec. I d. Chr. Analogiile indică și zona de proveniență a cuirasei de la Răcățau⁵⁹.

În patru cazuri au fost descoperite și fragmente de coifuri; exemplarele de la Piscu Crăsani, Poiana (jud. Gorj) și Popești sunt din bronz, iar cel de la Cugir este din fier. Piese de bronz își au originea îndepărtată în coifurile de tip attic din sec. IV – III a. Chr. Unele dintre acestea au cunoscut o evoluție specifică în zona nord-balcanică și în bazinul Mării Negre, ultimele "manifestări" ale evoluției coifurilor fiind reprezentate de piesa de la Popești și, probabil, de cele de la Piscu Crăsani și Poiana (jud. Gorj)⁶⁰. În ceea ce privește exemplarul de la Cugir, prototipurile pot fi căutate în zona italo-adriatică⁶¹. Toate coifurile la care ne-am referit se datează la sfârșitul sec. II a. Chr. și pe parcursul sec. I a. Chr. Ele constituie ultimul orizont de coifuri din Dacia preromană, dispărând complet pe parcursul sec. I d. Chr.⁶².

Piese de harnașament sunt reprezentate de zăbale de tip tracic⁶³ și de tip traco-getic⁶⁴. La Cugir (T. II) a fost descoperit și un car ceremonial, care ale cărui analogii din aria sud-dunăreană îi indică și proveniența⁶⁵. De asemenea, la Radovanu au fost găsite câteva piese care au putut să aparțină tot unui car⁶⁶. În ambele cazuri nu este vorba de care de luptă.

Obiectele de podoabă și de vestimentație nu sunt, în ansamblu, prea variate. Este vorba de fibule specifice ariei daco-getice (fibule de tip *La Tène* mijlociu, fibule – linguriță, fibule cu scut rombic); există însă și excepții: o fibulă romană cu șarnieră la Popești și o fibulă de piele cu aplici metalice, brățări, inele și verigi, mărgelile de sticlă etc.⁶⁷. Este de remarcat apariția unor podoabe de argint (Cugir – T. II și T. III) și, mai ales, a unor piese din aur. Acestea din urmă sunt reprezentate fie de aplicații ornamentale pe curele de piele, fie de piese care au decorat cămăși de zale. Cu excepția aplicii de pe platoșa de la Răcățau (a cărei origine – cum s-a văzut – se află în spațiul sarmatic), celelalte piese de aur se datează pe parcursul sec. II – I a. Chr. și sunt specifice zonei nord – balcanice⁶⁸.

Necropola de la Zemplin. Inventarul necropolei de la Zemplin este foarte variat din punct de vedere "etnic", piesele de echipament militar, ca și cele de podoabă și de vestimentație, provenind din zone geo-culturale diferite (Fig. 2). De asemenea, ele exprimă amestecul comunităților care au utilizat necropola respectivă.

Armamentul ofensiv din mormintele dacice este reprezentat de săbii, pumnale curbe, lănci și vârfuri de săgeți.

Săbii au fost descoperite în două morminte (M.78 și 128), în alte complexe funerare fiind identificate fragmentele unor teci. Săbiile de la Zemplin își găsesc analogii atât în mediul cultural vestic (celto-roman), cât și în aria culturii

Przeworsk, fiind datate în prima jumătate a sec. I d. Chr. Pe lama uneia dintre piese a fost identificată o inscripție, dispusă pe două rânduri, din care se mai păstrează o porțiune (VTILICI), presupunându-se că este numele fabricantului roman. Inscripția respectivă indică și zona de proveniență⁶⁹. Tot din mediul vestic (probabil din spațiul nordic) este posibil să provină și un ornament de teacă realizat în *opus interrasile*, deși astfel de piese se întâlnesc și în zona germanică⁷⁰.

Pumnalele curbe sunt reprezentate de un exemplar fragmentar descoperit într-un "depozit" din tumulul I⁷¹. Este vorba de un exemplar similar celor din aria grupului Padea – Panaghiurski Kolonii și din mormintele tumulare dacice mai timpurii. În același depozit se afla o fibulă de tip Nauheim și o garnitură de curea, care indică o datare spre jumătatea sec. I a. Chr. Alte două pumnale provin din M.108 și M.128 și sunt de tip illiric.

Vârfuri de lance au fost descoperite în două morminte dacice⁷², dar majoritatea pieselor de acest fel provenind din morminte germanice; toate aparțin tipului I b în clasificarea lui I. Glodariu și E. Iaroslavschi⁷³.

În sfârșit, vârfurile de săgeți provin din cinci morminte dacice, în unul dintre ele (M 106) fiind desceperate nu mai puțin de 19 exemplare. Toate aceste piese aparțin tipurilor I c și II la Glodariu – Iaroslavschi⁷⁴.

Armamentul defensiv este constituit de scuturi și cămăși de zale. Elemente ale părților metalice ale scruturilor au fost identificate în două morminte dacice. Unul dintre ele este de tip *La Tène*, iar celălalt își găsește analogii în aria culturii Przeworsk, fiind datat, la fel ca restul inventarului, în prima jumătate a sec. I d. Chr.⁷⁵.

Cămașa de zale din M.78, din prima jumătate a sec. I d. Chr., își găsește analogii în exemplarele din zona nord-balcanică; datorită acestui fapt, s-a presupun că piesa de la Zemplin are aceeași origine⁷⁶.

Piese de harnașament sunt reprezentate de pintenii și de o faleră. Pintenii au fost recuperați din trei morminte dacice și sunt de tip *La Tène* târziu. Falera, realizată din bronz, provine din M.128⁷⁷.

Obiectele de podoabă și de vestimentație din necropola de la Zemplin au fost analizate pe larg. Ele sunt numeroase și reflectă, la fel ca și armamentul, mixtura etnică și legăturile cu spațiile învecinate. Astfel, se remarcă prezența unor accesorii de origine celtică (fibule de schemă *La Tène* mijlociu, fibule de tip Nuheim etc.), dacică (fibule cu noduri, fibule cu resort bilateral mare și coarda înfășurată de arc, unele garnituri de curea etc.), romană din aria est-alpină (fibule puternic profilate, fibule cu două noduri pe arc și fibule cu aripioare și centuri de tip norico-pannonic etc.) și de origine germanică.

*

După trecerea în revistă a inventarelor funerare din aria daco-getică se impun câteva concluzii preliminare.

În mormintele din aria grupului Padea - Panaghiurski Kolonii se remarcă o standardizare a echipamentului militar. Chiar dacă asocierile de piese nu sunt identice în fiecare complex funerar, luat în parte, se observă, în general, prezența săbiilor lungi de tip *La Tène*, a vârfurilor de lănci, a pumnalelor curbe, a scuturilor și a pieselor de harnașament (în special zăbale de tip tracic)⁷⁸.

Același armament se reîntâlnește în mormintele tumulare dacice timpurii din sud-vestul Transilvaniei, nordul Olteniei și Muntenia. "Repertoriul" echipamentului militar este, însă, mai variat, în mormintele tumulare făcându-și apariția coifurile și cămășile de zale, uneori și vârfurile de săgeți⁷⁹. De asemenea, în unele cazuri (Cugir, Radovanu?) defuncții au fost îngropați împreună cu care ceremoniale. Aceste asocieri denotă o tehnică și procedee militare asemănătoare cu acelea ale aristocrației războinice din aria grupului Padea – Panaghiurski Kolonii.

În ceea ce privește tumulii dacici din sec. I d. Chr., a căror arie se reduce la valea Siretului, armamentul dispare aproape total. Se mențin, în cazuri rare, vârfurile de săgeți. Își fac apariția, însă, o serie de piese avându-și originea în mediul sarmatic nord-pontic, cum este cazul platoșei din T. I de la Răcățau.

Necropola de la Zemplin ocupă o poziție aparte în catalogul fenomenelor funerare din Dacia. Se remarcă prezența unor piese întâlnite frecvent în mediul dacic, cum sunt săgețile, vârfurile de lance și pintenii, dar cămașa de zale din M. 78 pare a avea o origine nord-balcanică. O serie de elemente (săbiile, tecile de săbii ornamentate în *opus interrasile*) indică legături cu aria alpină ori cu cea germanică. Contactele cu regiunile estice și cu cele nordice sunt sesizabile și în urma analizei pieselor de podoabă și de vestimentație.

Toate aceste observații sunt importante în tentativa de a sesiza evoluția cronologică și geografică a complexelor funerare dacice. Asupra acestor aspecte vom reveni însă după analizarea ofrandelor funerare.

3. Ofrande

Vasele ceramice din *complexele funerare ale grupului Padea - Panaghiurski Kolonii* sunt puțin cunoscute, majoritatea descoperirilor fiind fortuite. În unele cazuri se menționează prezența fragmentelor ceramice (Băbeni – Olteț, Corlate, Vîrț etc.), ele nefiind însă recuperate. Vasele, atâtea câte se cunosc până în prezent, sunt reprezentate, în general, de recipiente lucrate cu mâna, din pastă grosieră sau semifină, tipice repertoriului dacic. Este vorba de borcane ornamentate cu butoni (Spahii, Blandiana), căni bitronconice cu toarte crestate sau cu nervuri în relief la bază (Blandiana, Teleac), vase bitronconice cu două toarte (Blandiana)⁸⁰.

Vasele ceramice lucrate la roată sunt reprezentate de recipiente realizate din pastă fină, cum sunt cămile de la Padea și Gruia, precum și străchinile din mormintele de la Gruia⁸¹. Toate aceste vase își găsesc analogii în mediul scordisc⁸². Kantharoi cu două toarte și ornamente lustruite, de felul exemplarului de la Ciupercenii Vechi, sunt documentați atât în mediul scordisc, cât și în cel

dacic, fiind cunoscute atât exemplare lucrate la roată, cât și cu mâna⁸³. Vasele de acest tip au fost descoperite, deocamdată, numai în complexe din dreapta Dunării, documentând legăturile dintre comunitățile de pe cele două maluri ale fluviului.

Repertoriul vaselor ceramice descoperite în *tumulii dacici* este relativ variat, cele mai frecvente fiind fructierele. Ele au fost modelate cu mâna (Cugir – T. IV, Lăceni, Popești – T. II)⁸⁴. În alte cazuri nu se precizează modul de confecționare (Poiana, jud. Galați – T. I, Răcătău – T. I și II). Trebuie precizat și faptul că în T. II de la Cugir a fost descoperită o fructieră având diametrul de 0,70 m, iar aceste dimensiuni impresionante ridică o serie de probleme de funcționalitate.

Străchinile sunt reprezentate de un număr redus de exemplare, între care menționăm un fragment lucrat la roată din T. I de la Popești. Mai amintim un platou roman de import cu firnis roșu provenind din T. II de la Răcătău, precum și un vas "globular" (?) pictat, descoperit în T. III din aceeași necropolă.

Borcanele dacice, modelate cu mâna, sunt prezente în tumulul II de la Cugir și în T. I – III de la Răcătău, dar numărul lor ar putea fi mai mare, având în vedere că în numeroase cazuri se menționează existența în tumuli a unor vase fragmentare cărora nu li se precizează forma.

Cănille, lucrate cu mâna sau la roată, provin de la Popești (T. I, II și IV) și Lăceni.

Kantharoi sunt, de asemenea, rari, ca cele două exemplare găsite în T. II de la Popești. În ceea ce privește bolurile, acestea provin din tumuli situați în zona de maximă utilizare a recipientelor respective, exemplarul neornamentat de la Orbeasca de Sus și piesele din T. I (două piese), II (opt piese) și IV (trei piese) de la Popești.

Într-o serie de tumuli au fost descoperite amfore locale sau de import, ca exemplarele de la Poiana – Galați (T. I și II), Popești (T. I – IV) și Răcătău (T. I – III).

Ceștile dacice, utilizate probabil ca opaițe, au fost descoperite în T. I – III de la Răcătău și în T. III de la Popești.

În sfârșit, în unii tumuli dacici au fost depuse ca ofrande vase romane de bronz. Din tumulul II de la Cugir provine o *situlă* italică (tip Eggers 20), iar în T. III de la Brad este semnalată o toartă de cană (astăzi pierdută).

Din punct de vedere funcțional, vasele descoperite în mormintele tumulare din Dacia pot fi împărțite în două grupe. Prima grupă este constituită de recipientele care formează așa-numitul "serviciu pentru mâncat". Este vorba de fructiere, străchini și borcane. A doua grupă o constituie așa-numitul "serviciu pentru băut", reprezentat de căni, kantharoi, boluri, amfore, la care se adaugă vasele de bronz de import. Dar, așa cum s-a mai remarcat și cu altă ocazie, "nu tot inventarul și toate ofrandele se aflau împreună cu defunctul... încât trebuie să ne întrebăm în ce măsură este vorba de depuneri pentru defunct, de resturi ale ceremoniilor

funerare sau de daruri către zei ale participanților”⁸⁵. Banchetul funerar în lumea tracilor este consemnat de o serie de autori antici⁸⁶. Vetrele ori cuptoarele “de bucătărie” sesizate sub mantaua unor tumuli de la Răcătău ar putea fi puse în legătură cu aceleași practici. În sfârșit, fructierele de dimensiuni foarte mari, cum este cazul exemplarului din T. II de la Cugir, sugerează utilizarea lor de mai mulți indivizi, concomitent, în timpul ceremoniei funerare.

În ceea ce privește modul și momentul de depunere a vaselor în morminte, acesta diferă de la o zonă la alta și chiar în cadrul aceleiași necropole. În tumulul II de la Cugir, vasele ceramice și *situla* de bronz au fost depuse pe rug, în timpul incinerării. La Lăceni, au fost depuse pe rug, în timpul incinerării o fructieră și un vas lucrat la roată (probabil o cană), iar după încheierea arderii defunctului, dar înainte de ridicarea tumulului, în apropierea rugului a fost așezată o fructieră fragmentară. La Orbeasca de Sus s-a constatat depunerea unui bol pe rug tot în timpul incinerării. În sfârșit, în tumulul II de la Popești s-a constatat, de asemenea, depunerea unor vase atât în timpul incinerării, cât și după terminarea aceluși moment. În unele cazuri au fost descoperite fragmente ceramice și în mantaua tumulilor. Există situații în care se poate presupune că vasele respective provin de la banchetul funerar (T. II de la Popești). În alte cazuri, însă, pământul necesar ridicării mormintelor a fost adus din alte locuri, fragmentele ceramice fiind antrenate accidental (Orbeasca de Sus, Brad, Răcătău).

Vasele din necropola de la Zemplin sunt cele mai semnificative din punctul de vedere al identificării etnice a defuncțiilor, întrucât ele au fost atent analizate de V. Budinskú - Krička și M. Lamiová – Schmiedlová⁸⁷, și, de aceea, ne vom rezuma la a menționa principalele tipuri de vase din mormintele dacice.

Borcanele, ornamentate cu butoni și/sau brâuri alveolare, realizate cu mâna, sunt cele mai frecvente. În multe cazuri ele au fost utilizate ca urne, dar există și situații în care în ele au fost depuse cu ofrande. Într-un singur mormânt a fost descoperită o ceașcă dacică modelată cu mâna.

Din patru morminte și din mantaua T. I au fost recuperați kantharoi, unii prezentând ornamente lustruite. Fructierele sunt reprezentate de două piese, iar străchinile de exemplare cu buza invazată, evazată sau îngroșată. Cămile și urcioarele din M.8 și M.128, realizate la roată, constituie, probabil, importuri romane.

În ansamblu, vasele ceramice din mormintele dacice de la Zemplin se individualizează clar de recipientele aflate în complexe funerare specifice culturii Przeworsk din aceeași necropolă.

VII. *Aria de răspândire (Fig. 1)*. Complexele funerare ale grupului Padea - Panaghiurski Kolonii se întâlnesc pe o arie vastă, care cuprinde nordul și, mai ales, nord-vestul Bugariei (în special regiunea Vraca), teritoriul de pe malul drept al Dunării în aval de Porțile de Fier, Oltenia (cu concentrări semnificative în partea de sud și de sud-vest), nord-vestul Munteniei (descoperite de la Cepari,

jud. Argeș) și sud-vestul Transilvaniei. Este de subliniat faptul că mormintele din Bulgaria sunt tumulare, cele din zona sudică a Porților de Fier prezintă elemente de rit și ritualuri funerare specifice scordiscilor, în timp ce complexe funerare de la nord de Dunăre au caracteristici dacice⁸⁸. Câteodată, acestea din urmă au fost descoperite în apropierea așezărilor dacice.

Mormintele tumulare dacice timpurii (sec. II – I a. Chr.) se întâlnesc în sud-vestul Transilvaniei, în nordul Olteniei, și mai ales, în Muntenia (în special în partea sudică), plus câțiva tumuli de la Poiana, (jud. Galați). Tumuli din sec. I d. Chr. sunt răspândiți numai pe valea Siretului (Brad, Răcătău, Poiana), la Poiana fiind prezente, astfel, monumente funerare din ambele perioade. În majoritatea cazurilor necropolele tumulare se află în apropierea unor mari așezări dacice, vasele ceramice regăsindu-se și în complexe de locuire ale acestor situri.

În sfârșit, necropola de la Zemlin constituie, deocamdată, o apariție unică și ea exprimă manifestările culturale specifice bazinului Tisei Superioare.

VIII. Cronologia. În urma analizei inventarelor funerare din aria grupului Padea-Panaghiurski Kolonii, putem data complexe respective pe parcursul *La Tène*-ului $C_2 - D_1$, cu observația că unele morminte de la sud de Dunăre sunt ceva mai timpurii. Descoperirile din sud-vestul Transilvaniei sunt ulterioare orizontului celtic din zona respectivă, iar ultimele morminte celtice se situează la sfârșitul *La Tène*-ului C_1 și începutul subfazei C_2 . În aceste condiții, complexe de la Teleac, Tărtăria și Blandiana pot fi date între mijlocul sec. II și mijlocul sec. I a. Chr., fiind contemporane cu cele din Oltenia⁸⁹.

Mormintele tumulare pot fi încadrate în trei grupe, ele aflându-se și în arii diferite: a) sec. I a. Chr. – tumuli din sud-vestul Transilvaniei și Muntenia, b) sec. I d. Chr. – tumuli de pe Siret și c) tumuli de la Zemlin – mijlocul sec. I a. Chr. – sec. I d. Chr. Tumuli de la Poiana pot fi încadrați în a doua jumătate a sec. I a. Chr. – prima jumătate a sec. I d. Chr., ei fiind "liantul", geografic și cronologic, dintre mormintele de la sud și est de Carpați (*Fig.2*). Desigur, actuala situație poate reflecta doar un stadiu al cunoașterii, dar și o realitate istorică - o "migrare" a obiceiurilor funerare de acest tip de la vest spre est și de la sud spre nord.

IX. Considerații finale

În spațiul carpato-dunărean, din sec. V a. Chr. – I d. Chr., se cunosc aproape 200 de descoperiri cu oseminte umane de la peste 2300 de indivizi, care, însă, trebuie apreciate diferențiat, atât din punctul de vedere al semnificației, cât și pe etape cronologice și zone geografice, întrucât diferențele sunt enorme.

În primul rând, în domeniul funerar pot fi incluse peste 150 de necropole și morminte izolate, cu circa 2050 de morminte, iar circa 45 de descoperiri, cu circa 210 - 220 de indivizi, pot fi incluse în categoria oseminte umane în contexte nefunerare⁹⁰.

În al doilea rând, cele șase secole cu descoperiri funerare se împart în două perioade diferite, ambele de câte trei veacuri, ce se disting nu numai prin

diferența enormă a numărului de morminte, ci și prin impresionantele diferențe dintre rituri, ritualuri și mobilier funerar.

Astfel, dacă din sec. V – III a. Chr. se cunosc circa 110 descoperiri cu circa 1900 de morminte, din care peste 1600 sunt de incinerare, din sec. II a. Chr. – I d. Chr. se cunosc aproape 50 de descoperiri cu doar 173 de morminte, din care doar 6 sunt de înhumare!⁹¹

Descoperirile arheologice ne atestă, fără dubiu, că în prima jumătate a sec. II a. Chr. s-a petrecut o schimbare fundamentală în ideologia funerară a geto-dacilor, și în consecință, în modul cum s-a procedat cu defuncții⁹². Mai mult decât atât, aceste ultime trei secole înaintea cuceririi romane (106 d. Chr.) pot fi împărțite, la rândul lor, în două etape distincte: a) – 200 – –50 a. Chr., cu 45 de descoperiri și circa 165 de morminte, și b) – 50 a. Chr. – 106 d. Chr., cu doar 3 descoperiri și 9 morminte, din care 8 sunt tumulare (Brad – 3, Răcățau – 4, Poiana – 1 (T₁), și doar unul plan (la Brad)!

În concluzie, se poate observa că în epoca Burebista – Decebal, deci în epoca de maximă dezvoltare a civilizației daco-getice, de când se cunosc peste 50 de cetăți și sute de așezări⁹³, noi nu cunoaștem decât câteva morminte tumulare și doar unul plan, toate situate pe malul Siretului! Chiar dacă se vor mai adăuga câteva descoperiri, incerte sau inedite, situația generală nu suferă nici o schimbare.

N-am inclus în calcul necropola de la Zemlin, de pe Tisa Superioară, și nici grupul Lipica, din bazinul superior al Nistrului, din mai multe motive: ele se află în zone periferice, care n-au făcut parte din regatul dacic, include, morminte și a altor etnii – celti și germani, în primul caz, și doar germani în al doilea caz etc. Desigur, n-am luat în calcul nici necropola de la Enisala, jud. Tulcea, din 2^{1/2} sec. I – sec. II d. Chr.⁹⁴, întrucât aici revenirea la practici funerare normale a dacilor se datorează influenței romane.

Lipsa sau extrema raritate a vestigiilor funerare din sec. II a. Chr. – I d. Chr., și în special din perioada Burebista – Decebal, impun câteva întrebări importante: a) cum s-a procedat cu cele câteva milioane de defuncți, în special, cu populația de rând? b) ce cauze au declanșat acest fenomen? când a început și când încetează el? ce arie geografică a cuprins? Această bulversare a practicilor funerare poate fi asociată și cu alte fenomene spirituale? f) este el un fenomen local sau unul european?⁹⁵

Credințele eschatologice și "proiecția" despre postexistență a unui popor/comunități impun o anume ideologie funerară, dar modul concret cum se procedează cu defuncții depinde și de categoria socială, vârsta, sexul și de felul cum s-a produs decesul⁹⁶.

După cum se observă (Fig. 1) zona fără morminte, pentru toate cele trei secole înaintea cuceririi romane sau numai pentru o anume secvență cronologică, a cuprins toată aria locuită de geto-daci, din nord-estul Balcanilor până la Nistru

și Munții Apuseni. Nedescoperirea de vestigii funerare nu mai poate fi pusă pe lipsa cercetărilor după o jumătate de secol de săpături intense în toată aria locuită de geto-daci.

În mod indubitabil, scăderea drastică a numărului de morminte începe din prima jumătate a sec. II a. Chr., iar din sec. I a. Chr. ocultarea lor devine generală, îndeosebi pentru populația de rând.

Practicile funerare normale vor reveni în lumea geto-dacică doar pe măsura impunerii puterii romane, mai întâi în Dobrogea și, apoi, în Provincia Dacia. De asemenea, de la mijlocul sec. II d. Chr. necropolele obișnuite reapar și la dacii liberi din estul, sudul și vestul Munților Carpați⁹⁷. Așadar, ocultarea la geto-daci și reapariția mormintelor la daco-romani și dacii liberi se petrece pe parcursul unei generații.

Cauzele care au determinat aceste prefaceri profunde din ideologia și practicile funerare ale daco-geților sunt, deocamdată, greu de descifrat.

Putem presupune că ele au cunoscut o fază "populară", *de facto*, pentru ca după constituirea regatului dac sub Burebista, cândva în al doilea sfert al sec. I a. Chr., ele să se impună *de jure*⁹⁸.

Fără o autoritate religioasă centrală, puternică și ierarhizată, ar fi greu să ne imaginăm impunerea și respectarea unei anume ideologii funerare, practic pe toată aria locuită de daco-geți, și reapariția mormintelor tradiționale numai după cucerirea romană, deci după distrugerea statului și a clerului dacic⁹⁹.

Doar la extremitățile nord-vestice (Zemplin) și nord-estice (grupul Lipica) ale lumii dacice și doar în anumite perioade autohtonii au continuat să-și înmormânteze defuncții după criterii normale, fenomenul explicându-se atât prin poziția lor periferică, cât și prin prezența celților și bastarnilor.

Scăderea drastică a numărului de morminte nu este specifică numai daco-geților, ci și unei întinse zone locuite de celți în Europa Centrală¹⁰⁰, cu extinderi până în sud-vestul Angliei¹⁰¹. A fost vorba de fenomene independente sau unul dintre neamuri l-a influențat pe celălalt? Dificil de răspuns categoric în acest moment. Vrem doar să sugerăm o "prioritate", cel puțin cronologică, pentru geto-daci, întrucât fenomenul dispariției necropolelelor tradiționale se observă, cândva la pragul sec. III – II a. Chr., și la Dunărea de Jos, unde nu putem vorbi de o prezență celtică¹⁰². În al doilea rând, nu se cunosc încă necropole exclusiv dacice din sec. IV-III a. Chr. din Transilvania pentru a presupune renunțarea autohtonilor la normele funerare tradiționale sub influența celților.

După cum se cunoaște, practicile funerare reprezintă unul din cele mai conservatoare domenii, iar schimbarea sau bulversarea lor se petrece numai din cauze profunde, iar perpetuarea unor anumite tradiții continuă o anume vreme chiar după reformele religioase.

De asemenea, practicile funerare reprezintă un set de norme precise, bazate pe o anume ideologie funerară, privind locul și modul de depunere,

ritul și ritualurile de îndeplinit, structura și starea mobilierului funerar etc.¹⁰³ Bunurile găsite în mormânt, atâtea și așa cum s-au mai păstrat, nu au ajuns acolo ocazional, ci ele sunt rezultatul unei selecții și poară anumite mesaje. Ele exprimă, astfel, nu numai identitatea defunctului, ci și o parte din valorile morale și religioase ale comunității din care provine defunctul¹⁰⁴.

Din aceste motive nu se pot considera drept morminte anumite complexe unde nu se pot depista aceste norme funerare. Mai mult decât atât, nici chiar toate descoperirile de oseminte umane nu pot fi considerate doar morminte, dacă nu reflectă o anumită ideologie funerară și normele concrete ale acesteia, întrucât s-ar putea să fie vorba de sacrificii umane sau, pur și simplu, comunitatea s-a debarasat de anumiți defuncți (paria societății, străini etc.).

Concomitent cu fenomenul de ocultare a mormintelor normale are loc și o creștere însemnată a cazurilor de oseminte umane neincinerate în contexte nefunerare, numai din sec. II a. Chr. – I d. Chr. cunoscându-se 35 de descoperiri cu peste 180 de indivizi, deci un număr mai mare decât al mormintelor tradiționale!¹⁰⁵

În mod categoric nu este vorba de morminte obișnuite întrucât: a) provin din contexte nefunerare: - așezări (locuințe, gropi "menajere", strat), gropi izolate din afara așezărilor sau din incinte sacre, b) în majoritatea cazurilor este vorba de schelete găsite în poziții neanatomice, părți de schelete sau vase izolate, c) n-au existat norme de depunere și orientare a defuncților, d) majoritatea sunt copii și lipsesc persoanele de vârstă înaintată, e) există gropi cu mulți indivizi, deseori depuși după criterii diferite, f) se observă urme de violență (secționări, lovituri) pe circa o treime din defuncți, g) lipsește mobilierul funerar normal, îndeosebi piesele de armament și echipament militar, vasele cu ofrande etc.¹⁰⁶

Doar analizele antropologice pe un număr mare de indivizi pot contribui la a-i considera fiind rezultatul unor: a) sacrificii umane (menționate și desursele scrise), b) practici de expunere/descompunere a defuncților, c) operațiuni de tranșare/dezmembrare a cadavrelor și c) debarasări de anumiți indivizi (indezirabili, prizonieri, străini de comunitate)¹⁰⁷.

Bulversarea practicilor funerare tradițională este asociată și cu o serie de alte procese profunde prin care trece societatea autohtonă, de la cele economico-sociale și politice, la cele spirituale – generalizarea unor anumite tipuri de sanctuare și de incinte sacre cu ofrande, creșterea numărului îngropărilor de tezaure, amplificarea reprezentărilor figurative.¹⁰⁸

Prin analiza tuturor vestigiilor de oseminte umane din sec. II a. Chr. – I d. Chr. am ajuns la următoarele concluzii: a) înhumăția în necropole și morminte obișnuite nu este documentată pentru aproape toată perioada și toată aria locuită de geto-daci; b) aristocrația practică exclusiv incinerăția în morminte tumulare, cu o degradare continuă a normelor funerare obișnuite și o sărăcire, până la dispariție, a mobilierului funerar depus defuncților; c) necropole se cunosc numai

la periferiile nord-estice și nord-vestice ale arealului loc de daco-geți, în anume perioade și acolo unde mai locuiesc și alte etnii; d) pentru anumiți indivizi este probabilă practica expunerii (descompunerii cadavrelor; e) sacrificiile umane sunt atestate atât de sursele scrise, cât și de cele arheologice¹⁰⁹; f) dacă incinerația a fost ritul obișnuit, atunci resturile rugului s-au depus în locuri "discrete" (ape, mlaștini, grote etc.)¹¹⁰.

Desigur, depistarea relațiilor dintre "societatea celor vii (așezarea) și "comunitatea celor morți" (necropola) este o întreprindere dificilă¹¹¹, atât datorită dificultății fenomenului în sine, cât și așa-numitei "opacități" a pieselor arheologice. Efortul este și mai dificil pentru această epocă întrucât ne confruntăm cu lipsa unor surse scrise și o penurie de informații arheologice.

Îndiferent, însă, de interpretările posibile este indubitabil că în această perioadă s-au petrecut schimbări importante în ideologia și practicile funerare ale geto-dacilor, iar modurile cum s-a procedat cu cele câteva milioane de defuncți nu pot fi deslușite întrucât vestigiile acestora n-au putut fi detectate prin mijloacele clasice ale cercetării arheologice. Nu este cazul să emitem ipoteze fără o bază documentară serioasă, dar predilecția pentru moduri și locuri "discrete" de depunere a defuncților sau a osemintelor umane incinerate pot fi presupuse, altfel neexplicându-se nedescoperirea lor.

Funerary Practices at the Geto-Dacians of the II century BC – I century AD (Abstract)

Almost 200 hundred discoveries with human bones are known in the Carpathian – Danubian space, between the V century BC and I century AD, from over 2300 individuals, discoveries that must be considered separately, both insofar the significance is concerned and separated by chronological periods and geographical areas as well, as the differences are huge. Firstly, over 150 necropolis and isolated tombs can be included in the funerary domain, with around 2050 tombs, and approximately 45 discoveries, with around 210-220 individuals, can be included in the category of human bones in non-funerary contexts.

Secondly, the six centuries of funerary discoveries split in two different periods, both three centuries long, differentiated not only by the huge dissimilarity in the number of tombs, but also because of the impressive differences between the rites, rituals and funerary inventory.

Thus, whereas approximately 110 discoveries from the V – III centuries BC are known, with around 1900 tombs, out of which 1600 are cremation tombs, from the II century BC to I century AD, some 50 discoveries are known, with only 173 tombs, out of which only 6 are inhumation tombs!

The archaeological discoveries prove, beyond doubt, that in the first half of the II century BC, a fundamental change took place in the funerary ideology of the Geto-Dacians and, consequently, in the manner of handling the dead. Furthermore, these three last centuries before the Roman conquest (106 AD) can also be split in two distinct periods: a) $\pm 200 - 50$ BC, with 45 discoveries and around 165 tombs and b) ± 50 BC – 106 AD, with only 3 discoveries and 9 tombs, out of which 8 are tumular (Brad – 3, Răcătău – 4, Poiana – 1 (T_1)) and only one flat (at Brad) .

In conclusion, one can notice that from the Burebista – Decebal period, that is, from the period of maximum development of the Dacian – Getae civilisation, a period from which 50 fortresses and hundreds of settlements are known, we only know a few tumular tombs and only a flat one, all placed on the bank of Siret! Even if a few discoveries will add to this, may they be uncertain or novelties, the general situation will not be affected.

For several reasons, we did not include either the necropolis of Zemplin, on the Upper Tisa, or the Lipica group, from Nistre's upper basin: they are in peripheral areas, which were not a part of the Dacian kingdom, they include tombs of other ethnics – Celts and Germans, in the former case and Germans only in the latter etc. Surely, we did not take into consideration the necropolis at Enisala (Tulcea county) either, from the ^{2/2} I – II centuries AD as, in this case, the return of the Dacians to normal funerary practices is due to the Roman influence.

The lack or extreme scarcity of funerary vestiges from II century BC – I century AD, especially in the Burebista – Decebal period, raises some serious questions: a) how were the several millions of dead handled, the common people especially?; b) what caused this phenomenon?; c) when does it start and when does it end?; d) what geographical span did it have?; e) can this unsettling of the funerary practices be associated with other spiritual phenomena?

Normal funerary practices return in the Geto - Dacian world only as the Roman power was imposed, first in Dobrudja, and than the Province of Dacia. Also, starting with mid-second century AD, the usual necropolises reappear at the free Dacians too, east, south and west of the Carpathians. Thus, the occultation and reappearance of the tombs at the Dacian – Romans and the free Dacians take place in the time of one generation.

It is only at the north-western (Zemplin) and north-eastern extremities of the Dacian world and only in certain periods, that the locals continued to bury their dead following normal customs, a phenomenon explained not only by their peripheral position, but also by the presence of the Celts and the Bastarns.

The drastic decrease in the number of tombs is specific not only to the Dacian – Getae, but also to a large area inhabited by Celts in Central Europe, with expansions up to south-western England. Were they independent phenomena or one of the peoples influenced the other? It is difficult to give a categorical answer

at the present. We would only like to suggest a "priority", at least a chronological one, for the Geto – Dacians, as the disappearance of the traditional necropolis is noticed to happen sometimes during the threshold between the III – II centuries BC, and at the Lower Danube, where we cannot speak of a Celtic presence. Secondly, one doesn't know yet Dacian necropolises from IV - III centuries BC from Transylvania, in order for one to assume the locals giving up their traditional funerary norms under the influence of the Celts.

It is because of these reasons that certain complexes, where these norms could not be traced, cannot be considered tombs. Furthermore, not even all the discoveries of human bones can be considered only tombs, namely, they do not reflect a certain funerary ideology and its actual norms, as they might be human sacrifices or the community' simply got rid of certain dead (undesirables, foreigners etc.). At the same time of the phenomenon of occultation of the normal tombs, a significant increase in the cases of non-cremated human bones in non-funerary contexts takes place. 35 discoveries with 180 individuals are known from the II century BC – I century AD only, that is, a number higher than the one of traditional tombs!

We are definitely not dealing with usual tombs because: a) they come from non-funerary contexts: settlements (dwellings, "household" pits, layer), isolated pits outside the settlements or from sacred precincts, b) in most cases, we are dealing with skeletons found in non-anatomic positions, skeleton parts or isolated vessels, c) there weren't any norms for depositing and orienting the dead, d) most of them are children and the elders are missing, e) there are pits with several individuals, often deposited following different criteria, f) traces of violence are observed (chunkings, strikes) on about a third of the dead, g) the normal funerary furniture is missing, especially the weaponry and military gear items, the offerings vessels etc.

Only the analysis of a large number of individuals can contribute to considering them the results of: a) human sacrifices (also mentioned by the written sources), b) practices of exposing/decomposing the dead, c) chunking/dismembering of the corpses and c) getting rid of certain individuals (undesirables, prisoners, foreigners).

By analysing all the human bones vestiges from the II century BC – I century AD, we have reached the following conclusions: a) inhumation in usual necropolises and tombs is not documented for the entire chronological and geographical span of the Geto – Dacians; b) the aristocracy practices exclusively cremation in tumular tombs, with a continuous degradation of the usual funerary norms and an impoverishment going as far as the disappearance of the funerary furniture deposited for the dead; c) necropolises are known only at the north-eastern and north-western peripheries of the area inhabited by the Dacian – Getae, in certain periods and where there are other ethnies; d) the practice of

exposure (corpse decomposing) is possible in the case of some individuals; e) human sacrifices are proved both the written and the archaeological sources.

Still, regardless of the possible interpretations, it is beyond doubt that important changes took place in this period in the funerary practices and ideology of the Geto-Dacians, and the manner of handling the few million dead cannot be elucidated, as their vestiges could not be detected by the classical means of the archaeological research. One should not launch hypothesis without a serious documentary foundation, but the predilection for "discrete" places and ways of depositing the dead or the cremated human bones can be assumed, as there is no other explanation for their not being discovered.

Note

* O versiune în limba engleză a studiului, cu o ilustrație mult mai bogată, va apare în "Actes du IV^e Colloque International d'Archéologie Funéraire", Tulcea, 2002.

¹ D. Protase, *Riturile funerare la daci și daco-romani*, București, 1971; V. Sîrbu, *Ritualuri și practici funerare la geto-daci*, în Istros, IV, 1985, p.89-126; idem, *Credințe și practici funerare, religioase și magice în lumea geto-dacilor*, Brăila-Galați, 1993, p. 21-40; idem, *Credințe și practici funerare și sacrificiale la geto-daci* (sec. V a. Chr.-I p. Chr), în Istros, X, 2000, p. 159-189; M. Babeș, *Descoperirile funerare și semnificația lor în contextul culturii geto-dacice clasice*, în SCIVA, 39, 1988, 1, p. 3-32.

² Al. Vulpe, *La nécropole tumulaire gète de Popești*, în Thraco-Dacica, 1, 1976, p.193-215; V. Sîrbu, *Morminte tumulare din zona carpato-dunăreană*, în Istros, VIII, 1994, p.123-159; A. Rustoiu, *Observații privind înmormântările tumulare din Dacia preromană*, în Studii de Istorie a Transilvaniei, 1, Cluj, 1994, p.33-37; V. Sîrbu, A. Rustoiu, *Découvertes funéraires Gêto-Daces du sud-ouest de la Roumanie (-150 - -50 av. J. -C.)*, în *Djerdap/ les Portes de Fer à la deuxième moitié du premier mill. av. J.-C. jusqu'aux guerres daciques*, Beograd, 1999, p.77-91.

³ V.M. Čigilik, *Naselennja Verh'ogo Podnistrova persvh stoilit'ncevoy ery*, Kiev, 1975; I.K. Svešnikov, *Mogilniki lipickoj Kul'tury v l'novskoj oblasti. Raskopki u ss. Svenigorod e Bolotnoe*, în KS, 68, 1957, p.63, 74.

⁴ P. Gherghe, *Cercetările arheologice de salvare efectuate în necropola și așezarea geto-dacică de la Turburea-Spahii*, în Litua, Studii și comunicări, 1, 1978, p.15-31.

⁵ V. Ursachi, *Rituri și ritualuri de înmormântare la populația dacică din cetatea de la Brad, comuna Negri, județul Bacău*, în MemAntiq, XII-XIV (1983-1985), 1986, p.105-152.

⁶ V. Căpitanu, *Raport privind cercetările de la Răcătău, jud. Bacău*, în MCA, 16, 1986, p.109-120.

⁷ Alex. Vulpe, *op. cit.*, 1976, p.208-210.

⁸ *Ibidem*, p.193-207.

⁹ V. Budinský-Krička,

M.Lamiová-

Schmiedlová, *A Late 1st Century BC- 2nd Century AD. Cemetery at Zemplin*, SlovArh, 38, 1990, 2, p.245-354.

¹⁰ Al. Vulpe, *op. cit.*, p.193-215; V. Sîrbu, *op. cit.*, p.83-124; A. Rustoiu, *op. cit.*, p.33-37.

¹¹ D. Gergova, *Obredăt na obezsmärtiavaneto v drevna Trakija*, Sofia, 1996; M. Russeva,

- Thracian Cult Architecture in Bulgaria*, Jambol, 2000.
- ¹² V. Căpitanu, *op. cit.*, p.119-120.
- ¹³ V. Sîrbu,
A. Rustoiu, *op. cit.*, p.79.
- ¹⁴ V. Sîrbu, *op. cit.*, p.131.
- ¹⁵ V. Ursachi, *op. cit.*, p.108.
- ¹⁶ V.Budinsky-Krička,
M. Lamiová-Schmiedlová, *op. cit.*, p.245-354.
- ¹⁷ V. Sîrbu,
A. Rustoiu, *op. cit.*, p.79.
- ¹⁸ A.D.
Alexandrescu, *La nécropole gète de Zimnicea*, în *Dacia*, N.S., 24, 1980, p.19-126; M. Babeș, *op. cit.*, p.8, notele 15-16.
- ¹⁹ V. Lungu, *Aegyssus-documentare arheologică preromană*, în *Peuce*, XII, 1996, p. 53-63.
- ²⁰ Fl. Topoleanu, *Un mormânt de epocă elenistică descoperit la Făgărașu Nou*, în *Pontica*, 18, 1985, p.99-105.
- ²¹ V. Sîrbu, *op. cit.*, p.131-132.
- ²² P. Gherghe, *op. cit.*, p.17.
- ²³ N. Lupu, *Două morminte dacice descoperite la Tilișca*, în *Thraco-Dacica*, 2, 1981, p.197-207.
- ²⁴ V. Budinský-Krička,
M. Laimová-Schmiedlová, *op. cit.*, p.307-309.
- ²⁵ D. Botezatu, *Expertise anthropologique des restes osseux trouvés dans les tombes à incineration de Lăceni et d'Orbeasca de Sus (com. d'Orbeasca, dép. de Teleorman)*, în *Dacia*, N.S., 20, 1977, p.341.
- ²⁶ M. Babeș, *op. cit.*, p.6, nota 16.
- ²⁷ V. Budinský-Krička,
M. Laimová-Schmiedlová, *op. cit.*, p.307-308.
- ²⁸ C.S.Nicolăescu-Plopșor, *Antiquités celtiques en Oltenie. Répertoire*, în *Dacia*, 11-12, 1948, p. 17-33; V. Sîrbu, A. Rustoiu, *op. cit.*, p.73.
- ²⁹ Gh. Popilian,
M. Nica, *Gropșani. Monografie arheologică*, București, 1998, p.69.
- ³⁰ D. Șerbănescu, *Contribuții arheologice la civilizația geto-dacilor din centrul Câmpiei Române. Rezumatul Tezei de doctorat*, București, 2000, p.35.
- ³¹ S. Sanie,
Ș. Sanie, *Cercetările arheologice de la Dumbrava (com. Ciurea, jud. Iași)*, în *Cercetări*, 4, 1973, p.61-92.
- ³² M. Babeș, *Stațiunea geto-dacică de la Cetățeni. Descoperiri și informații recuperate*, în *SCIVA*, 50, 1999, 1-2, p.11-31.
- ³³ V. Zirra, *Beiträge zur Kenntnis des Keltischen Latène in Rumänien*, în *Dacia*, N.S., XV, 1971, p.171-238.
- ³⁴ P. Gherghe, *op. cit.*, p. 16, fig. 3.
- ³⁵ V. Sîrbu,
A. Rustoiu,
G. Crăciunescu, *Descoperiri funerare din La Tène-ul târziu din zona Porților de Fier*, în *Thraco-Dacica*, XX, 1999, p.217-229.
- ³⁶ M. Butoi, *Mormânt de incinerare din epoca fierului descoperit la Slatina*, în *Oltenia*, 1,

- 1974, p. 29-32.
- ³⁷ V. Moga, *Mormintele dacice de incinerare de la Teleac*, în *Apulum*, XX, 1982, p.87-91; M. Babeș, *SCIVA*, 39, 1988, 1, p.9, nota 22.
- ³⁸ A.D. Alexandrescu, *p. cit.*, fig. 26/1-2,4.
- ³⁹ Alex. Vulpe, *op. cit.*, p.203.
- ⁴⁰ M. Barbu, P. Hûgel, *Repertoriul arheologic al Mureșului inferior. Județul Arad, sub voce, Săvârșin*, Timișoara, 1999, p.106-109.
- ⁴¹ V. Budinský-Krička, M. Laimová-Schmiedlová, *op. cit.*, p.306.
- ⁴² Z. Wozniak, *Wschodnie pogranicze kultury Laténskej*, Wrocław –Warszawa-Krakow-Gdansk, 1974, p.87-94; V. Zirra, *op. cit.*, p.235; M. Domaradzki, *Les épées en Thrace de la deuxième moitié du I^{er} millénaire av. n.é.*, în *Revue Aquitania*, Supplément 1, 1986, p.227-231; M. Tačeva, *Au sujet d'epées celtique trouvées en Bulgarie*, în *Studia in honorem Veselini Beševliev*, Sofia, 1978, p.325-337; V. Sîrbu, A. Rustoiu, *op. cit.*, p. 80.
- ⁴³ *Ibidem.*, p.88-89.
- ⁴⁴ *Ibidem.*, p.80.
- ⁴⁵ V. Sîrbu, A. Rustoiu, G. Crăciunescu, *op. cit.*, p. 218-219, fig. 2.
- ⁴⁶ M. Domaradzki, *op. cit.*, p.227.
- ⁴⁷ Z. Wozniak, *op. cit.*, p.98-104; idem, *Die ostliche Randzone der Latène Kultur*, în *Germania*, 54, 1976, 2, p.382-402.
- ⁴⁸ I. Glodariu, E. Iaroslavski, *Civilizația fierului la daci (sec. I î.e.n. – I e.n.)*, Cluj-Napoca, 1979, p.139.
- ⁴⁹ I. Todorovič, *Praistorijska Karaburma*, I, Beograd, 1972, pl. XXXIV/6, XXXVI/1; D. Božić, *Relativna Kronologija mlajše železne dobe v Jugoslavanskem Podonavju*, *Arheološki vestnik*, 32, 1981, p.315-347.
- ⁵⁰ V. Sîrbu, A. Rustoiu, *op. cit.*, p.81.
- ⁵¹ A. Rustoiu, *Metalurgia bronzului la daci (sec. II î.e.n.-sec. I e.n.). Tehnici, ateliere și produse de bronz*, București, 1996, p.36.
- ⁵² W. M. Werner, *Eisenzeitliche Tensen au der unteren und mittleren Donau*, în *PBF*, XVII/4, München, 1988, tipul XVI și XVII.
- ⁵³ A. Rustoiu, *Fibulele din Dacia preromană*, București, 1997, tipul 2b2 și 4.
- ⁵⁴ A. Rustoiu, *Metalurgia bronzului la daci*, p. 113-114, fig. 72.
- ⁵⁵ V. Sîrbu, A. Rustoiu, *op. cit.*, p.84.
- ⁵⁶ V. Sîrbu, A. Rustoiu, în *Istros*, VIII, 1994, p.133; în *Studiu de istorie a Transilvaniei*, 1994, p.35.
- ⁵⁷ I. Glodariu, E. Iaroslavski, *op. cit.*, p.129-131.
- ⁵⁸ V. Sîrbu, *Credințe și practici...*, p.23; idem, în *Istros*, VIII, 1994, p.133; A. Rustoiu, *op. cit.*, p.34; M. Babeș, în *SCIVA*, 50, 1999, 1-2, p.14-19.
- ⁵⁹ A. Rustoiu, *Metalurgia bronzului...*, p. 150-151; V. Bărcă, *Die sarmatische Verteidigungs – ausrüstung und – Bewaffnung*, în *ActaMP*, XXI, 1997, p.911.
- ⁶⁰ A. Rustoiu, *op. cit.*, p.147-150.
- ⁶¹ *Ibidem.*, p.150.
- ⁶² M. Gumă, *Câteva precizări asupra unor tipuri de coifuri de la sfârșitul primei epoci a*

fierului și începutul celei de a doua, descoperite în sud-vestul României, în Thraco-Dacica, XII, 1991, p.85-103.

⁶³ W.M.Werner,

op. cit., tipul XVI.

⁶⁴ *Ibidem*,

tipul VIII.

⁶⁵ I.H.Crișan,

Necropola dacică de la Cugir (jud. Alba). Considerații preliminare, în *Apulum*, 18, 1980, p.81-87.

⁶⁶ Al. Vulpe,

op. cit., p.208.

⁶⁷ V. Sîrbu,

op. cit., p.124, 128, 134.

⁶⁸ Al. Rustoiu,

op. cit., p.36-37.

⁶⁹ V. Budinský-Krička,

M. Laimová-

Schmiedlová,

op. cit., p.279-280.

⁷⁰ R. Bockins,

Fremdimpulse am Ende der Latènezeit im Rhein-Main-Mosel-Gebiet, în *Studien zur Eisenzeit im Hunsrück-Nahe-Raum*. Symposium Kirkenfeld 1987 (Ed. A. Haffner, A. Miron), Trier, 1991, p.289-291, fig.7; A. Böhme – Schönberger, *Das Grab eines vornehmen Kriegers der Spätlatènezeit aus Badenheim. Neue Forschungen zu den Schwertscheiden vnet opus interrassile – Zierblechen*, în *Germania*, 76, 1998, 1, p.217-256, fig.6.

⁷¹ V. Budinský-Krička,

M. Laimová-

Schmiedlová,

op. cit., pl. I/3.

⁷² *Ibidem*,

p.281-282.

⁷³ I. Glodariu,

E. Iaroslavlshi,

op. cit., p.133.

⁷⁴ *Ibidem*,

p.135-136.

⁷⁵ V. Budinský-Krička,

M. Laimová-

Schmiedlová,

op. cit., p.282-283.

⁷⁶ *Ibidem*,

p.283-286.

⁷⁷ *Ibidem*,

p.286.

⁷⁸ V. Sîrbu,

op. cit., p.80-81.

A. Rustoiu,

op. cit., p.212-213; E. Moscalu, *Sur les rites funéraires des Gêto-Daces de la Plaine du Danube*, în *Dacia*, N.S., 21, 1977, p.329-340; V. Sîrbu, *op. cit.*, p.133-134; A. Rustoiu, în *Studii de istorie a Transilvaniei*, 1, 1994, p.33-37.

⁸⁰ V. Sîrbu,

op. cit., p.84, fig. 14, 16.

A. Rustoiu,

⁸¹ V. Zirra,

Les problèmes des Celtes dans l'espace du Bas-Danube, în *Thraco-Dacica*, 1, 1976, p.175-182; V. Sîrbu, A. Rustoiu, *op. cit.*, fig. 11, 17; V. Sîrbu, A. Rustoiu, G. Crăciunescu, *op. cit.*, p.219, fig. 4/1; 5/1-2.

⁸² M. Sladič,

Keramika Skordiskla, Beograd, 1986.

⁸³ I. H. Crișan,

Ceramica daco-getică. Cu specială privire la Transilvania, București, 1965, p.140, 178.

⁸⁴ V. Sîrbu,

op. cit., p.124-130.

⁸⁵ V. Sîrbu,

Credințe și practici funerare..., 1993, p.23.

⁸⁶ Herodot,

V, 8; *Hellanicos*, fr. 73.

⁸⁷ V. Budinský-Krička,

M. Laimová-

Schmiedlová,

op. cit., p.301-302.

⁸⁸ V. Sîrbu

A. Rustoiu,

op. cit., p.85-88.

⁸⁹ *Ibidem*, p.85.

- ⁹⁰ V. Sîrbu, *Sacrifices humains et pratiques funéraires insolites dans l'areal thrace du Hallstatt et du La Tène*, în *Premier Âge du Fer au Bouches du Danube et dans les regions autour de la Mer Noire*, Actes du Colloque International, Septembre, 1995, Tulcea (Tulcea, 1997), p.197, fig. 1; idem, în Istros, X, 2000, p.162-164.
- ⁹¹ *Ibidem*, p.165.
- ⁹² idem, *Credințe și practici...*, 1993, p.39-40.
- ⁹³ H. Daicovicu, *Dacia de la Burebista la cucerirea romană*, Cluj, 1972; I.H.Crișan, *Burebista și epoca sa*, București, 1975; I. Glodariu, *Arhitectura dacilor. Civilă și militară (sec. II î.e.n. – I e.n.)*, Cluj, 1983.
- ⁹⁴ M. Babeș, *Necropola daco-romană de la Enisala*, în SCIV, 22, 1971, 1, p.19-45.
- ⁹⁵ V. Sîrbu, *op. cit.*, p.129-130.
- ⁹⁶ J.-P. Breuiller, *Organisation sociale/ Organisation spatiale. Société et nécropole*, Université de Paris I-Panthéon/ Sorbonne, 1991-1992; *La mort, les morts dans les sociétés anciennes* (ed. G. Gnoli, J.-P. Vernant), Cambridge, 1982; V. Sîrbu, *op. cit.*, p.130.
- ⁹⁷ *Ibidem*, p.42-44, 129.
- ⁹⁸ V. Sîrbu, în Istros, IV, 1985, p.112; idem, *Credințe și practici...*, 1993, p.127.
- ⁹⁹ *Ibidem*, p.127.
- ¹⁰⁰ I. Filip, *Die Keltische Zivilisation und ihr Erbe. Neue Horizonte*, Prag, 1961; I.Waldhauser, *Beitrag zum studium der Keltischen Siedlung oppida und Gräbelfelder in Böhmen*, în *Les mouvements celtiques du V^e au I^{er} siècles avant notre ère*, Paris, 1979, p.117-156; M. Babeș, în SCIVA, 39, 1988, p.23-27; V. Sîrbu, L. Sîrbu, *Coutumes funéraires et sacrifice humains dans la monde des Gêto-Daces*, în *Thrace Ancienne, 2^e Symposium International des Études Thraciennes*, I, Komotini, 1997, p.356-357.
- ¹⁰¹ C.E. Wilson, *Burials within Settlements in Southern Britain during the Pre-Roman Iron Age*, Bulletin, Institute of Archaeology, 18, London, 1981, p.127-169.
- ¹⁰² V. Sîrbu, *op. cit.*, p.37.
- ¹⁰³ *La mort, les morts.....* 1982; J. -P. Breuiller, *op. cit.*; V. Sîrbu, *op. cit.*, p.252-253; idem, 2000, p. 160-161.
- ¹⁰⁴ I. Gledhill, *Introduction*, în *State and Society*, 1995.
- ¹⁰⁵ V. Sîrbu, în *Premier Âge du fer au Bouches du Danube et dans les regions autour de la Mer Noire*, 1997, p.196-201.
- ¹⁰⁶ idem, *Credințe și practici...*, 1993, p.31-37; idem, în *Premier Âge du Fer...*, 1997, p.196-198.
- ¹⁰⁷ *Ibidem*, p.196-198; idem, în Istros, X, 2000, p.170-171.
- ¹⁰⁸ M. Babeș, *op. cit.*, p.20-21; V. Sîrbu, *Credințe și practici...*, 1993, p.129-130.
- ¹⁰⁹ *Ibidem*, p.39-40.
- ¹¹⁰ M. Babeș, *op. cit.*, p. 18; V. Sîrbu, *op. cit.*, p. 40.
- ¹¹¹ B. d'Agostino, *Società dei vivi, comunità dei morti: un rapporto difficile*, în *Contribut i di preistoria de archaeologia classica*, 1982; V. Sîrbu, în Istros, X, 2000, p.171-173.




Fig. 1. Hartă cu răspândirea mormintelor la daci din secolele II a.Chr. - I p.Chr.
1. Grupul Paddea-Panaghiurski Kolonii-Spahii; 2. Morminte tumulare timpurii (sec. II-I a.Chr.); 3. Morminte tumulare târzii (sec. I p.Chr.).
Map of the tombs at the Dacians in the 2nd century BC - 1st century AD.
1. Group Paddea-Panaghiurski Kolonii-Spahii; 2. Early tumular tombs (2nd - 1st centuries BC); 3. Late tumular tombs (1st century AD).




Fig. 2. Inventarul metalic din mormintele secolelor II a.Chr. - I p.Chr.
Iron and bronze inventory in the tombs of the 2nd century BC - 1st century AD.




Fig. 3. Necropola de la Zemplin (sec I a.Chr. - sec. II p.Chr.).

Necropolis of Zemplin (1st century BC - 2nd century AD) (după/from Budinský-Kříčka, Lamiová-Schmiedlová).

Cronologie Tumular (T) Morminte (M)			
	sec. I a.Chr.	sec. I p.Chr.	sec. II p. Chr.
M168-177			

Fig. 4. Necropola de la Zemplin - cronologia mormintelor tumulare.

Necropolis of Zemplin - chronology of the tumular tombs.

Cercetări arheologice la Măgura Uroiului (jud. Hunedoara)

În luna ianuarie 2001 s-a efectuat o săpătură arheologică de salvare pe pășunea de la Măgura Uroiului. Anterior, sondajele și fotografiile aeriene au semnalat existența unei fortificații pe platoul de pe Măgură¹.

Cercetările din iarna anului 2001 au vizat sondarea unui alt platou aflat la baza Măgurii Uroiului. Terenul în discuție se situează în dreapta Mureșului, constituindu-se în a II-a terasă a acestui râu, în imediata apropiere a confluenței sale cu Streiul.

A fost efectuată o ridicare topo și trasată o secțiune (26 x 3 m), care a avut drept obiectiv precizarea naturii valului existent pe teren. În urma secționării acestuia, s-a observat că nu este o denivelare naturală, ci aparține unui tip de fortificație (val-șanț-val) cunoscut încă din epoca bronzului și evoluând până în epoca dacică.

Încă de la primele rânduri decopertate au apărut fragmente ceramice aparținând unei game largi de tipuri mai ales din *Hallstatt*-ul timpuriu precum și dacice. Pe coama valului, între metri 14-17 și la -0,25 m adâncime în profilul stâng și -0,32 m în cel drept, a apărut o aglomerare de pietre (andezit - augit) care sugerează o placare a coamei valului în scopul consolidării. Acest tip de placare a mai fost înregistrat și la așezările fortificate de la Ciceu-Corabia, Tușnad și Racoș. Între metri 14 - 15,5, sub nivelul de piatră, s-a constatat prezența unei lentile de pământ lutos de consistență foarte tare. Sub aceasta se află pământ negru amestecat cu fragmente ceramice și resturi osteologice, constituind umplutura valului. La -1,50 m în apropierea profilului drept a fost descoperită o vatră bine păstrată în jurul căreia s-au găsit numeroase fragmente hallstattiene. Cercetarea valului s-a întrerupt la -1,80m.

În spatele valului și perpendicular pe acesta a mai fost trasată o casetă C1 = 2,5 x 3 m în care nu a fost înregistrată nici o urmă de locuire. Au mai fost trasate aleatoriu încă 3 casete de aceleași dimensiuni. În C3 au fost descoperite fragmente ceramice aparținând celor două epoci fără a se putea înregistra prezența unui complex. În C4 au fost descoperite resturile unei locuințe incendiate precum și ceramică, fragmente osteologice și un număr mare de scoici.

Materialul.

Materialul preponderent este ceramica fragmentară. În mare cantitate ea a fost găsită în val. Precizăm că nu a fost prelucrat integral materialul, prezentând doar o parte din acesta.

Ceramica descoperită aparține începutului epocii fierului și epocii dacice. Au fost înregistrate câteva tipuri ceramice care prezintă analogii cu ceramica descoperită în așezările hallstattiene (Teleac, Subcetate, Ciceu-Corabia, Șona, Bozna, Sighetul Marmației, Grănicești, Racoș)². Majoritatea se încadrează ca formă și decor în categoria ceramicii canelate (alternanța roșu/negru).

Prezentare

Pl. I. Fragmentele 1 și 2 aparțin tipului de vas mare bitronconic, roșu/negru, cu decor canelat în ghirlandă. Acest tip considerat urnă directoare pentru epoca în discuție, este prezent în cantitate mai mare sau mai mică în toate așezările hallstattiene. Fragmentele în discuție prezintă bune analogii cu tipul urnă bitronconică de tip A de la Grănicești, Ic de la Teleac, aflat în nivelele II-III, precum și la Mediaș și la Cernatu.

Pl.II. Fragment de vas de mari dimensiuni, bitronconic, cu alternanțe roșu-negru, nedecorat. Tipul este întâlnit atât la Grănicești cât și la Teleac.

Pl.III. Fragment de vas (Fig. 2) bitronconic de culoare roșu-cărmiziu, nedecorat, grosolan, și vas de tip sac (Fig. 1), tipuri frecvente în așezările hallstattiene,

Pl.IV-V. Fragmente de buze foarte evazate, de culoare roșu-negru cu lustru, canelate pe interior, aparținând probabil unor vase de mari dimensiuni.

Pl.VI. Fragmente aparținând ceramicii fine de culoare neagră, cu lustru. Fig.1 – fragment de farfurie din pastă foarte fină cu canelură pe circumferință, fig.2 – fragment negru lucios cu decor canelat pe interior (farfurie?).

Pl.VII. Fragmente ceramice aparținând unor vase de mici dimensiuni lucrate dintr-o pastă foarte fină, negru lucios la exterior și decorate cu motive canelate. Vase miniaturale au fost găsite în număr mare în toate nivelele de la Teleac.

Pl.VIII-IX. Fragmente de torți de tip apucătoare și una tubulară. Aceste tipuri de apucători de diferite mărimi nu pot fi atribuite unor forme precise, ele subliniind doar folosirea cu precădere a acestui element decorativ în epoca din care datează și așezarea de la Uroi.

Pl.X. Fig.1. Fragment de toartă neagră aparținând unui vas miniatural. Fig.2. Fragment de toartă aparținând unei căni bitronconice care se integrează în numeroasele variante de cești bitronconice cu toarta ușor supraînălțată, lipsită de decor, bine reprezentată numeric în nivelul III de la Teleac.

Plastica

Pl.XI. Am inclus în această categorie două roțițe de lut ars descoperite în val. A. Laszlo consideră că piesele similare care au figurate și bușca sunt "modele de roți de car". Piese există și la Cernatu³ precum și la Teleac⁴.

Pl.XII. O lingură de lut ars cu coada rotundă în secțiune (păstrată fragmentar) a cărei destinație nu o cunoaștem. O lingură similară a fost descoperită în

așezarea de la Grănicești⁵, precum și la Cernatu⁶.

Pl.XIII. O piesă de lut ars roșu-cărămizie, din pastă fină și foarte plată, decorată cu linii oblice incizate pe una din părți și pe ambele laterale. Inițial am crezut că este o apucătoare, dar piese asemănătoare au fost descoperite la Grănicești⁷ (o bucată) și la Teleac⁸ unde au fost descoperite patru asemenea fragmente. Ambii autori le consideră fragmente de statuete antropomorfe.

Pl.XIV. Printre materialele descoperite la Uroi sunt și patru figurine zoomorfe. Două din ele reprezintă cai, o figurină fiind întreagă. O a treia figurină reprezintă, probabil, un taur iar ultima are pe corp un decor incizat și, de asemenea, este reprezentat sexul. Ultima figurină este decorată pe tot corpul și deocamdată, este singura de acest fel; doar o figurină de la Teleac mai are decor realizat în aceeași manieră, numai că se limitează la regiunea pieptului. Cele patru figurile de la Măgura Uroiului se încadrează în seria celorlalte descoperiri, având un stil unitar (Teleac 38, Grănicești 35, Lechința de Mureș 11, Căuaș 5, Remetea Mare 5, Cuci 2, Râpa 2, Reci 1)⁹. Toate figurinele descoperite sunt din lut ars, au aproximativ aceleași dimensiuni și reprezintă animale domestice, având bine reliefate trăsăturile de bază ale speciei (coarne, blană, coamă) și sexului. Cu siguranță fabricarea lor se leagă de obiceiurile cultice de fertilitate și creșterea animalelor, logice la o populație sedentară. Datarea lor este orientativă deoarece majoritatea au fost descoperite în val, în poziție secundară. Nu se poate spune decât că aparțin *Hallstatt*-ului timpuriu, orizontului ceramicii canelate.

Pl.XV. Fig.1. Fragment de fructieră lucrată cu mâna, de culoare roșie. Are buza dreaptă și corpul profilat fiind realizată din pastă semifină. Fig.2. Fund și perete de borcan, modelat cu mâna, din pastă grosieră cu pietricele și nisip folosite ca degresant. Are culoarea brun-cărămizie, iar după cum pornește peretele, pare a fi un borcan cu profilul bombat.

Pl.XVI. Fig.1. Buze de vas cu profilul aproape drept, lucrat cu mâna, din pastă grosieră, de culoare brun-cărămizie, arsă inegal. Buza este orizontală, cu o mică profilatură la exterior (val, -1,80 m). Fig.2. Buză de vas puțin evazată, tăiată drept și profilată la exterior. Este lucrată cu mâna, din pastă grosieră de culoare cărămizie la exterior și cenușie la interior. Fig.3. Fragment de vas cu corpul bombat, modelat cu mâna, din pastă semifină, de culoare cărămizie. Este ornamentat imediat sub buză cu o proeminență semicirculară.

Pl.XVIII. Ca ornamente, au mai fost întâlnite brăurile alveolate: sub buza unui vas de culoare brun-cenușie (Fig.1), modelat cu mâna și pe un perete de vas (Fig.2) de culoare cărămizie. În ambele cazuri brăul nu a fost aplicat, el fiind tras din peretele vasului.

Pl.XIX. În periegheza făcută înainte de începerea cercetării sistematice, la baza fortificației a fost descoperit un fragment de vas lobat aparținând culturii Wietenberg împreună cu oase și multă cenușă.

Concluzii

Având în vedere că sondajele și fotografiile aeriene au semnalat prezența unei fortificații, în urma săpăturii de salvare și a prelucrării incomplete a materialului ceramic putem data cu rezerve impuse de stadiul cercetării așezarea de la Măgura Uroiului ca aparținând atât unor comunități hallstattiene cât și unora dacice. Raportul dintre aceste două locuiri nu poate fi precizat în acest moment având în vedere unica secțiune realizată și încă nefinalizată.

Luând în considerare materialul ceramic, acesta indică perioada de început a epocii fierului, majoritatea fragmentelor fiind similare cu cele descoperite în nivelele II și III de la Teleac, nivele datate de V. Vasiliev la sfârșitul *Ha B1 – Ha C*. Pentru repere cronologice în perioada dacică pot fi luate în discuție puține fragmente ceramice. Este vorba de fragmentul de fructieră¹⁰ și de borcan, care sunt mai elocvente și pot fi încadrate în sec II-I a. Hr.

Note:

1. W. S. Hanson,
I. A. Oltean, *A Multi-Period Site on Uroi Hill, Hunedoara: an Aerial Perspective*, in *Acta Musei Napocensis*, 37/I, 2000, p. 43-49 (cu bibliografia)
2. Tipurile ceramice prezintă analogii cu descoperirile din așezări ce se încadrează în aria culturii Gáva: V. Vasiliev, I. Al. Aldea, H. Ciugudeanu, *Civilizația dacică timpurie în aria intracarpatică a României*, ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1001, p. 80-92; A. László, *Începuturile epocii fierului la est de Carpați*, Bibliotheca Thracologica, VI, București, 1994, p. 65-81; E. Zaharia, *Remarques sur le Hallstatt ancien de Transylvanie. Fouilles et trouvailles de Mediaș 1958*, în *Dacia N.S.*, IX, 1965, p. 87; Z. Székely, *Rezultatul ultimelor cercetări din jud. Covasna în așezări din epoca bronzului și prima vârstă a fierului*, în *MCA*, XV, București, 1983, fig. 2/6; V. Vasiliev, *Fortifications de refuge et établissements fortifiés du premier âge du fer en Transylvanie*, Bibliotheca Thracologica, XII, București, 1995, p. 40-42, 65-67, 98-101, 128
Fl. Costea, A. Bălos, Cercetările arheologice de la Racoș "Piatra Detunată", Campania 1995, în Cumidava, xx, Brașov, 1996, p. 27 și urm.; *Cronica cercetărilor arheologice începând din 1994, sub voce?*
3. Z. Székely, *Așezări din prima vârstă a fierului în sud-estul Transilvaniei*, Sfântu-Gheorghe, 1960, pl. VII/5
4. V. Vasiliev,
I. Al. Aldea,
H. Ciugudeanu, *op. cit.*, p. 74, fig. 25/13-15
5. A. László, *op. cit.*, fig. 13/1
6. Z. Székely, în *MCA*, p. 147
7. A. László, *op. cit.*, p. 64
8. V. Vasiliev,
I. Al. Aldea, *op. cit.*, p. 69-70
9. K. Horedt, *Hallstattische tierfiguren aus Lechința de Mureș (rayon Ludaș)*, *Dacia NS*, VII, 1963, p. 534, fig. 2; A. László, *op. cit.*, fig. 46-49; V. Vasiliev, *Descoperiri arheologice cu semnificație cultică în așezarea din prima epocă a fierului de*

la Teleac (jud. Alba), în *ActaMN*, XXII-XXIII, 1985-1986, pp. 80, 83, fig. 1, 2; V. Sîrbu, *Figurinele antropomorfe și zoomorfe traco-geto-dacice din prima și a doua epocă a fierului*, în *Istros*, V, 1987, p. 92-94; D. Berciu, I. Berciu, *Cercetări și săpături arheologice în județele Turda și Alba*, în *Apulum*, II, 1943-1945, p. 21, fig. 6/2; Z. Székely, op. cit., pl. VII/6; I. Nemeti, *Descoperiri de la începutul Hallstattului în zona Careiului*, în *Studii și comunicări Satu – Mare*, V - VI, 1981-1982, p. 49.

10. I. H. Crișan, *Ceramica daco-getică*, ed. Stiințifică, București, 1969, p. 129

Les recherches archéologiques de Magura Uroiului (dep.Hunedoara) (Résumé)

Les recherches archéologiques de Magura Uroiului de l'année 2001 ont été fait sur une surface qui se trouve à la base de la colline.

Par la section contouré (26 x 3 m) perpendiculaire sur le repli de terrain fortifié s'est prouvé qu'il appartient au type de la fortification vallum – bondier – vallum connu de l'époque du bronze qui a évolué jusqu'à l'époque dace.

Les fragments de vases découverts appartiennent a une grande gamme de types, nottament, de *Hallstatt*, la période du commencement et quelques fragments sont daces.




Foto 1

Măgura Uroiului
Vedere generală



Foto 2
Vatră




Foto 3
Vedere
de la bază
a valului



Foto 4
Vedere
de pe val
spre râul
Mureș




Fig. 1






Fig. 2



Planșa I



Planșa II





Fig. 1

Fig. 2



Planșa III






Fig. 1

Fig. 2



Planșa IV



Planşa V





Fig. 1

Fig. 2



Planşa VI

Fig. 1





Fig. 2




Fig. 3

Planșa VII



Fig. 1





Fig. 2



Planșa VIII





Fig. 1

Fig. 2



Planșa IX






Fig. 1


Fig. 2




Planșa X



Planșa XI



Planșa XII



Planșa XIII




Fig. 1





Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Planșa XIV

Fig. 1






Fig. 2



Planșa XV

Fig. 3




Fig. 1




Fig. 2



Planșa XVI




Fig. 1



Fig. 2



Planșa XVII



Planșa XVIII

Habitatul roman pe limesul de nord-est al Daciei, sectorul Gurghiu-Călugăreni

9. Gurghiu (jud. Mureș) (pl. I)

Pe „Dealul Cetății” (506 m), sub temeliile cetății lui Rakoczi Gy. I și II, care se înalță ca o insulă în mijlocul văii, I. Marțian a presupus „o importantă cetate dacică, precum și un castru roman, nedovedite de materialele arheologice. Nu au fost identificate nici măcar urmele vreunei așezări cu caracter civil roman. Localizarea aici, de către I. Paulovics, bazată pe informațiile mai vechi ale lui Neugebauer, a anticului *Ruconium*, menționat de Ptolemeu în Dacia, nu se susține.

La Gurghiu este menționată o așezare rurală, un ulcior de lut, ceramică și o necropolă romană, precum și un posibil castru roman¹.

J. F. Neugebauer pomenește de un *oblongum*, care ar fi situat pe „Dealul Cetății”, Paulovics I. îl identifică la marginea sudică a „Râului Sărat”, în coasta „Dealului Sărat”, valurile respective situându-se la sud de terasamentul fostei linii de cale ferată forestieră, unde există o coastă domoală în fața unui teren mocirlos, ce formează un zăvoi, la circa 1 km vest-nord-vest de „Dealul Sărat”. Fortificația care există aici are valul în sectorul nordic orientat aproape identic cu terasamentul fostei linii de cale ferată. Spre est-nord-est valul își pierde treptat din înălțime, după 250 m dispărând cu totul. Pe latura scurtă, vestică, aflată într-un unghi drept cu cea lungă, valul este mai puternic marcat. Se poate vedea și o deschizătură, asemenea unei porți. Datarea fortificației ca fiind de epocă romană este improbabilă, putând deci accepta constatarea lui C. Daicoviciu: „nici o urmă nu ne indică existența unui castru sau așezări romane”². A existat și o modestă așezare romană dovedită prin descoperiri de vase și alte obiecte³.

24. Voivodeni (jud. Mureș) (pl. I)

a). În punctul „La Școală” a fost descoperită o așezare cu mai multe orizonturi de locuire, printre care și roman. Acesta este documentat prin ceramică în general cărămie⁴.

b). În locul „La Comoară” – posibilă așezare romană în care s-au descoperit șase monede din argint de la Augustus, Vespasian, Domițian, Traian, Hadrian și Faustina Iunior⁵.

c). În câteva sectoare s-a identificat drumul roman care venea pe valea Mureșului, urcând spre castrul de la Brâncovenești⁶.

26. Petelea (jud. Mureș) (pl. I)

În stânga râului Mureș s-au descoperit urmele drumului roman, care trecea prin Reghin, spre Brâncovenești⁷.

27. **Reghin** (jud. Mureș) (pl. I)

a). Tezaur monetar compus din peste 600 de piese romane din argint, din care un număr de 301 monede au fost identificate de către C. Gooss⁸.

b). Așezare rurală, ceramică, arme, piese ornamentate din bronz. Tezaur monetar ce se eșalonează din secolul I până la Commodus⁹.

28. **Apalina** (mun. Reghin, jud. Mureș) (pl. I)

În Muzeul Județean Mureș sunt păstrate 32 monede romane din bronz și 39 din argint (inv. 4882), împreună cu vestigii romane (inv. 4881).

25. **Toldal** (com. Voivodenii, jud. Mureș) (pl. I)

De aici provine inventarul unei necropole romane de incinerare, constând dintr-o oală-urnă cenușie, prevăzută cu trei toarte canelate și cu inel de susținere la bază, un fund de oală, o farfurie, o fibulă din bronz etc., piese ce pot fi puse în legătură cu o așezare rurală independentă, cu caracter agricol-pastoral, sau cu una legată de vreo *villa rustica*¹⁰.

23. **Moșuni** (com. Miercurea Nirajului, jud. Mureș) (pl. I)

Urmele drumului roman care venea de la Veța și se îndrepta spre Călugăreni au fost identificate în hotarul satului. Acesta continua spre Vărgata-Mitrești-Grăușor¹¹. De asemenea, a fost descoperită o așezare daco-romană.

10. **Hodac** (jud. Mureș) (pl. I)

La est de albia pârâului Orșovei, în plină câmpie se află o colină insulară numită de localnici „Cetățeaua”. Ea are formă elipsoidală, cu diametrul mare de 42 m, diametrul mic de 25 m și înălțimea de 5 m. Nu s-a descoperit nimic deosebit, această formațiune geologică fiind de fapt o rămășiță de terasă holocenă. Numai pe baza toponimiei se poate presupune existența aici a unei întărituri, astfel că și noi, eventual, o identificăm cu „castrul” menționat de M. J. Ackner¹².

11. **Ibănești** (jud. Mureș) (pl. I)

În punctul „Cetățuia Mică” se poate observa o întăritură cu plan regulat, latura vestică fiind de circa 25 m și cea sudică de 17 m, consolidată cu un val de apărare construit din rocă locală nefasonată. Cercetată în iunie și octombrie 1979, materialele arheologice constau din numeroase fragmente ceramice de factură provincială romană, chirpici, cărbone și oase¹³.

12. **Beica de Jos** (jud. Mureș) (pl. I)

Pe terasa „Pădurea Mociar” dezvoltată în sarmațianul superior, aflată la 2,2 km vest-nord-vest de centrul comunal, se observă o ridicătură tumuliformă chiar la marginea pădurii de stejari. Se prezintă sub forma unui segment de glob, înconjurată de un șanț puțin adânc, cu un diametru de 14 m. Aici a existat, probabil, un turn roman de veghe și semnalizare, având și o construcție din lemn¹⁴.

13. **Nădașa** (com. Beica de Jos, jud. Mureș) (pl. I)

În vârful „Dealului Jidovilor” (602 m) se vede o mică ridicătură, de 70-80 cm, având un diametru de 15 m. Se pare că aici a existat un turn de pază roman construit din lemn, care asigura o bună vizibilitate în jur, cu presupusul turn de la

Beica de Jos-„Pădurea Mocia”, cu „Dealul Cetății” de la Ideciu de Jos și, probabil, cu turnul de observație ce la Monor-„Dealul Braniște”¹⁵.

14. **Sămbriaș** (com. Hodoșa, jud. Mureș) (pl. I)

Pe dealul „Chișhed” (675 m), în pădurea de stejari, se poate observa un segment aplatizat, cu un diametru de circa 16 m. Aici ar fi putut exista un turn de semnalizare roman¹⁶.

15. **Eremitu** (jud. Mureș) (pl. I)

a). La 5 km nord-est de centrul comunei se ridică „Dealul Tompa”, pe culmea sud-vestică observându-se o întăritură cu plan pătrat, având colțurile rotunjite și dimensiunile de 15 x 15 m. Este înconjurată de șanț și val de apărare, ridicat din blocuri locale de andezit nefasonate. Diferența de nivel dintre baza șanțului și coama valului este de 1-1,5 m, mai mare pe latura sud-vestică. La vest de prima ridicătură se află o a doua fortificație, asemănătoare cu prima, tot pătrată, cu colțurile rotunjite și orientările identice. Șanțul de apărare dinspre vest (al primei fortificații) constituie totodată șanțul de apărare estic al celei de a doua fortificații. Valul acestei întărituri a fost ridicat mai mult din pământ decât din blocuri de piatră. Dimensiunile sunt ceva mai mari decât ale primei fortificații: 22 x 22 m.

Ambele fortificații reprezintă resturile unor *burgus*-uri, strategic amplasate pe limesul de est al Dacie romane. Ele nu au fost utilizate concomitent, ci, după părăsirea sau distrugerea uneia dintre fortificații a fost construită cealaltă¹⁷.

b). Pe întăritura „Cetatea Săcădat” (760 m), care are un plan pătrat, cu val puternic, având dimensiunile de 17 x 31 m, se poate presupune existența unui *burgus* roman, fortificație avansată a castrului de la Călugăreni, distanța în linie dreaptă dintre cele două obiective fiind de aproximativ 10 km¹⁸.

38. **Solovăstru** (jud. Mureș) (pl. I)

Unde s-au identificat exploarări de sare, probabil și din epoca romană.

39. **Gornești** (jud. Mureș) (pl. I)

Așezare romană rurală, pe malul Mureșului, din secolul II p. Chr.²⁰.

16. **Călugăreni** (com. Eremitu, jud. Mureș) (pl. I)

Așezat în partea stângă a râului Niraj, la capătul de sud-vest al satului, pe locul numit „Terenul Cetății” sau „Cetatea Veche” (Ovar), în stânga drumului ce duce spre Dămieni, castrul roman pentru trupe auxiliare de aici proteja Pasul Nirajului, între Dacia și *barbaricum*. Astăzi terenul castrului este aproape în întregime nivelat, în afară de laturile dinspre vest și nord, care se pot distinge datorită *agger*-ului mai bine păstrat, de asemenea colțurile de nord-vest marcate mai proeminent printr-o oarecare curbură și bombare a liniei de incintă. Locul *praetoriu*-lui se situează în mijlocul castrului, puțin retras spre poarta de vest.

În afara castrului, la circa 100 m de colțul nord-vestic, între drumul spre Dămieni și apa Nirajului au fost descoperite urmele băii (*balneum*) castrului. În anul 1961 s-au executat (D. Protase) 8 secțiuni, urmărindu-se în primul rând stabilirea dimensiunilor, a planului și elementele de fortificație²¹.

Orientat cu laturile lungi pe direcția est-vest, castrul are o formă rectangulară, cu colțurile rotunjite, dimensiunile, în medie, fiind de 162 x 140 m (2,25 ha). *Porta praetoria* era situată pe latura estică, *principalis dextra* și *sinistra* spre sud și, respectiv, spre nord. Materialul descoperit se reduce la olărie romană provincială, o râșniță și fragmente de olane, cărămizi și țigle. Se cunosc și două monede, una de la Augustus și alta de la Antoninus Pius, precum și un *umbo* de scut²².

33. **Dumbrăvioara** (jud. Mureș) (pl. I)

Tezaur monetar roman descoperit în anul 1868, constând din 299 denari și o drahmă, astăzi pierdută²³.

8. **Jabenița** (com. Solovăstru, jud. Mureș) (pl. I)

Din locuri neprecizate provin 2 monede imperiale romane, de la Elagabal (218-222) și un sesterțius de la Filip Arabul (244-249), cu legenda PROVINCIA DACIA AN II, emis între 218-220 în Orient²⁴. MIM Sighișoara, inv. 540-541.

Der romische Habitat an den nord-östlichen Limes von Dakien. Der Sektor Gurghiu-Călugăreni (Zusammenfassung)

In dieser Mitteilung wird den Limessektor Gurghiu-Călugăreni, mit allen seinen Bestandteilen: Kastellen, bauerlichen Siedlungen, vorhandenen, oder vermuteten Burgen, Wahrwallen, dargestellt. Der Zweck dieses Schrittes ist, die Einrichtung dieser Limesteil, sowie den Beitrag ostlicher teil des Reiches zum Romanisierungsvorfahren darzustellen.

Note:

¹ Paulovics I., XXVII-XXXI; I. Winkler, în *Apulum*, V, 1965, p. 206-207.

² I. Ferenczi, I. Petică, în *ActaMN*, XIX, 1982, p. 572-574, nr. 4, fig. 11, cu bibliografia; I. Winkler, în *Apulum*, V, 1965, p. 206-207, fig. 5.

³ C. Gooss, *Chronik*, 82; C. Daicoviciu, în *Dacia*, VII-VIII, p. 32; I. Winkler, în *Apulum*, V, p. 206 și *Rep.Arh; TIR*, L. 35, 44.

⁴ M. Petică, în *Marisia*, VIII, 1978, p. 81-88 (il.); idem, în *Marisia*, IX, 1979, p. 127-133.

⁵ D. Protase, *Probl.cont.*, p. 26, nr. 59.

⁶ *Geografia României*, III, 1987, p. 109; *TIR*, L. 35, 79.

⁷ J. F. Neigebaur, *Dacien*, p. 249-250.

⁸ În *AVSL*, IX, 1870, p. 51-52; idem, XIII, 1976, p. 301; C. Găzdac, în *EN*, IV, 1994, p.179-191.

⁹ D. Protase, *Probl.cont.*, p. 25, nr. 38; *TIR*, L. 35, 61.

¹⁰ D. Protase, în *Marisia*, VII, 1977, p. 85-90, pl. XXXVIII-XLI.

¹¹ V. Christescu, *Istoria militară*, p. 109.


¹² Cf. Nota 9, p. 575, nr. 4/b, fig. 12.

¹³ Idem, p. 582, nr. 11, fig. 17-19, cu bibliografia.

¹⁴ Idem, p. 572, nr. 3, fig. 10.

¹⁵ Idem, p. 576, nr. 5.

- 16 *Ibidem*, nr. 6.
- 17 *Ibidem*, nr. 7a, fig. 13.
- 18 *Ibidem*, p. 578-579, nr. 7b, fig. 14, 15.
- 20 M. Petică,
A. Zrinyi, în *Marisia*, XXIII-XXIV, 1994, p. 601-602, pl. CCLIX...
- 21 D. Protase, *Castrul roman de la Călugăreni (r. Tg. Mureș). Săpăturile din anul 1961*, în *ActaMN*, II, 1965, p. 209-214; *TIR*, L 35, 31.
Catalogul Expoziției Naționale..., nr. 58.
- 22 C. Găzdac, *Le trésor monétaire imperial de Dumbrăvioara (Reghin II) Reétude*, în *EN*, IV, 1994, p. 179-191; *TIR*, L. 35, 39.
- 24 E. Chirilă,
N. Gudea,
Gh. Moldovan, *Munzen aus der Sammlung des Museums der Stadt Sighișoara*, Sibiu, 1972, p. 14, nr. 12, 13; E. Chirilă, N. Gudea, V. Lazăr, A. Zrinyi, *Tezaure monetare*, 1980, p. 25, nr. 30.



Necropole ale culturii Poienеști – Vârteșcoiu. Analiză statistică.

În lucrarea sa din 1973 (Bichir, 1973), Gh., Bichir sistematizează sub formă monografică rezultatele cercetărilor privind civilizația dacilor liberi de la răsărit de Carpați, cunoscută sub denumirea de "cultura carpică" (după atribuirea etnică a purtătorilor acestei culturi) sau cultura Poienеști – Vârteșcoiu (după numele celor două localități unde au fost făcute primele descoperiri).

Principalul inconvenient al acestei lucrări îl constituie lipsa unui repertoriu al descoperirilor. Totuși, este prezentată o hartă (Bichir, 1973, pl. I, harta nr.1) cu descoperirile din sec. II-III p. Ch. din Moldova, în număr de 190. Dintre acestea 41 sunt descoperiri funerare repertoriate în capitolul dedicat necropolelor (Bichir, 1973, p. 43, tabel nr.1). Și în alte lucrări (Ioniță, 1982; Ignat, 1999) dedicate civilizației dacilor liberi din Moldova lipsesc repertoriile descoperirilor, autorii rezumându-se la câte o hartă în care sunt prezentate descoperirile arheologice sau numismatice.

La nivelul anului 2002 au fost repertoriate 528 descoperiri arheologice din sec. II-III p. Ch., situate în 430 localități dispuse pe teritoriul Moldovei, dar și în Muntenia și Transilvania. Din aceeași perioadă datează și cele 114 tezaure monetare, precum și cele 151 descoperiri monetare izolate. Dintre descoperirile arheologice, în 40 puncte (7,57%) au fost cercetate așezări, în 74 puncte (13,83%) au fost făcute descoperiri cu caracter funerar, cea mai mare parte, 415(78,60%) reprezentând-o descoperiri de materiale arheologice (în special ceramică) datate în sec.II-III p. Ch. (aceste cifre sunt rezultatul cercetărilor proprii, materializate în lucrarea de licență "Monumentele culturii carpice. Repertoriu arheologic și numismatic", București, 1999, coordonator prof. univ dr. Mircea Babeș).

În prezentul articol se va încerca realizarea doar a unei analize statistice asupra fenomenului funerar din cultura carpică. Discutarea acestui fenomen în detaliu nu face obiectul acestui articol, urmând ca în viitoarele studii să se încerce clarificarea "la zi" a acestei importante probleme a arheologiei românești.

După cum s-a precizat, au fost identificate 74 puncte în care au fost descoperite necropole sau morminte izolate. Având în vedere că în oricare din tre aceste puncte în care au fost efectuate cercetări sistematice a fost descoperit un număr de cel puțin 10-15 morminte, s-a considerat că punctele în care sunt semnalate morminte izolate trebuie considerate necropole. Dealtfel, cercetările arheologice au demonstrat că dacii liberi din Moldova, ca populație sedentară,

se înmormântau în necropole, în timp ce populațiile nomade sau seminomade (sarmatii) care viețuiesc în același spațiu geografic, preferau înmormântări izolate sau grupuri mici de morminte: Broscăuți, Băcani, Ciorani, Dângenii, Epureni, Ivești, Lețcani, Pogorăști, Suseni, Ștefănești, Șendreni (Bichir, 1977, p. 168, harta nr. 1).

Au fost efectuate săpături arheologice și sondaje în 27 necropole: Poienești (R. Vulpe – în anul 1949; M. Babeș - 1979-2000), Pădureni (S. Morintz - 1957), Moldoveni – Gabăra (I. Antonescu – 1957/1958), Văleni (I. Ioniță, V. Ursachi – 1959-1963), Butnărești (Gh. Bichir - 1961), Suceava (Gh. Foit - 1962), Dumitrești – Gălății (I. Ioniță - 1961), Dochia (C. Scorpan – 1966 și 1996), Săbăoani (V. Ursachi – 1967/1968), Bărboasa (V. Căpitanu – 1968), Sohodor (V. Căpitanu - 1968), Oncești – Cioara (V. Căpitanu - 1974), Podeni – Budești (M. Ignat - 1974), Săucești (V. Căpitanu - 1975), Gura Nișcovului (M. Tzony - 1978), Stâncă (I. Ioniță - 1978), Șopteriu (Gh. Marinescu - 1984), Oncești – Canton (I. Mitrea – 1984-1990), Poiana – Negri (V. Căpitanu - 1991), Zvoriștea (M. Ignat).

Se constată o cercetare și publicare multumitoare a problemei. Totuși unele necropole (Călinești, Săbăoani II), deși au fost efectuate cercetări arheologice, materialele au rămas inedite. La Băleni și Țibănești, informațiile privind existența unor morminte de incinerare în urnă au fost obținute de la localnici, care, fie că le-au îngropat în cimitirul satului (Băleni), fie le-au distrus în întregime (Țibănești).

În următorul tabel vor fi prezentate descoperirile funerare carpice, în ordine alfabetică, pentru fiecare dintre acestea menționându-se numărul de morminte, ritul funerar, precum și bibliografia aferentă.

Nr.	Necropolă	Nr. morminte	Incinerare				Înhumație	Bibliografie
			Urnă	Groapă	Casetă piatră	Total incinerare		
1.	Bacău - Holt	2	1	1	-	2	-	Căpitanu, 1969, p. 222
2.	Barați	1	1	-	-	1	-	Moscalu, 1969, p.214-217
3.	Băiceni	1	1	-	-	1	-	Chirica, 1985, p. 402, LXXVI, 2.a
4.	Băleni	2	2	-	-	2	-	Bichir, 1973, p. 43
								tabel I, nr. 2

5.	Bălteni	1	1	-	-	1	-	Chirica, 1985, p. 332, LX, 2.b
6.	Bârboasa	291	193	98	-	291	-	Căpitanu, 1975, 1 p. 63-69
7.	Bîrsești	2	2	-	-	2	-	Bichir, 1967, 2 p. 117
8.	Benești	1	1	-	-	1	-	Coman, 1980, p. 238, LX, 1
9.	Bogdănești	x	x	x	x	x	x	Coman, 1980, p. 84, XI, 7
10.	Butnărești	18	18	-	-	18	-	Bichir, 1967, 1 p. 176-224
11.	Broșteni	2	2	-	-	2	-	Coman, 1980, p.161, XXXVII, 14
12.	Căbești	x	x	x	x	x	x	Bichir, 1973, p. 43 tabel I, nr. 38
13.	Călinești	x	x	x	x	x	x	Căpitanu, 1992, p. 143, nota nr.2
14.	Ciohăran	x	x	x	x	x	x	Chirica, 1985, p. 241, XLVII, 2.c
15.	Ciurbești	x	x	x	x	x	x	Zaharia N., 1970, p. 176, 16.c
16.	Comarna	x	x	x	x	x	x	SCIV 3, 1952, p.44
17.	Conțești	1	1	-	-	1	-	Zaharia E., 1964, p. 491-494
18.	Costești	9	9	-	-	9	-	Chirica, 1985, p. 418, CXXIX, 6.e
19.	Dămieniеști	69	63	5	-	68	1	Mitrea, 1989, p. 149-192; 1997 p. 28-30
20.	Dănești	2	1	-	-	1	1	Zaharia N., 1970, p. 320, 335.c.
21.	Dochia	9	8	1	-	9	-	Bolohan, 1958, p. 117-137
22.	Dragomirești	9	9	-	-	9	-	Coman, 1980, p. 115, XXV, 4

23.	Dumeștii Vechi	8	8	-	-	8	-	Coman, 1980,
								p. 125, XXVII, 7
24.	Dumitrești							Ioniță, 1967,
	Gălății	3	3	-	-	3	-	p. 123-135
25.	Filipeni	x	x	x	x	x	x	Căpitanu, 1992,
								p. 144
26.	Golofta	5	5	-	-	5	-	Petrescu-Dâmbovița,
								1958, p. 1 și urm.
27.	Gura Nișcovului	11	6	5	-	11	-	Tzony, 1978, 1,
								p. 289-298; 2,
								p. 147-163
28.	Gura Văii	2	2	-	-	2	-	Mitrea, 1989, p. 168
29.	Hălărești	2	2	-	-	2	-	Bichir, 1973, p. 43
								tabel I, nr. 12
30.	Horodiștea	7	7	-	-	7	-	Chirica, 1985,
								p. 198-200
31.	Huruiești	x	x	x	x	x	x	Căpitanu, 1992,
								p. 146
32.	Iana	x	x	x	x	x	x	Bichir, 1973, p. 43
								tabel I, nr. 14
33.	Izvoare	1	1	-	-	1	-	Bichir, 1973, p. 43
								tabel I, nr. 15
34.	Liești	1	1	-	-	1	-	Bichir, 1973, p. 141,
								nota 374
35.	Mălușteni	x	x	x	x	x	x	Coman, 1980,
								p. 173-175, XLII, 10
36.	Măgura	x	x	x	x	x	x	Căpitanu, 1982,
								p. 139-148
37.	Moldoveni	101	64	-	1	65	36	Antonescu, 1959,
								p. 473-483;
								1961, p. 449-465
38.	Mogoșești	x	x	x	x	x	x	Chirica, 1980,
								p. 248, XLIX, 1 b
39.	Oncești - Cioara	16	16	-	-	16	-	Căpitanu, 1975,

								p. 293-335
40.	Oncești - Canton	100	84	16	-	100	-	Mitrea, 1985,
								p. 81-92;
								1997. P. 63-64
41.	Pașcani	1	-	-	1	1	-	Bichir, 1973, p. 43,
								tabel I, nr.20
42.	Pecani	1	1	-	-	1	-	Coman, 1980,
								p. 144, XXX, 13
43.	Podeni	34	29	5	-	34	-	Ignat, 1999
44.	Poiana Negri	11	7	4	-	11	-	Căpitanu, 1982,
								p. 143-149
45.	Popești - Vrancea	1	1	-	-	1	-	Bichir, 1973, p. 43,
								tabel I, nr. 24
46.	Popești - Iași	1	1	-	-	1	-	Chirica, 1985,
								p. 314, LVII, 1. E
47.	Pocreaca	x	x	x	x	x	x	Bichir, 1973, p. 43,
								tabel I, nr. 26
48.	Pădureni	77	73	4	-	77	-	Morintz, 1959,
								p. 487-497;
								Bichir, 1967, 1,
								p. 177-224
49.	Poienești	220	126	12	-	138	82	Cihodaru, 1937,
								p. 30-59;
								Vulpe, 1953,
								p. 214-506;
								Babeș M., Materiale
								inedite
50.	Răcătău	x	x	x	x	x	x	Căpitanu, 1982,
								p.146
51.	Războieni	x	x	x	x	x	x	Bichir, 1973, p. 43,
								tabel I, nr. 41
52.	Recea	x	x	x	x	x	x	Coman, 1980,
								p. 157, XXVI, 3
53.	Rogojeni	1	1	-	-	1	-	Zaharia, 1970,
								p. 353, nr.439 b
54.	Săbăoani I	105	42	-	-	42	63	Ursachi, 1969,

								p. 156-167
55.	Săbăoani II	x	x	x	x	x	x	Ursachi, 1992, p. 148
56.	Sărățeni	1	1	-	-	1	-	Bichir, 1973, p. 43,
57.	Săucești	48	41	-	-	41	7	Căpitanu, 1976,
								p.151-182
								tabel I, nr. 28
58.	Schitu Duca	x	x	x	x	x	x	Chirica, 1985,
								p. 356, LVII, 4 a
59.	Sighișoara	1	1	-	-	1	-	Harhoiu, Material
								inedit
60.	Stânca	40	26	14	-	40	-	Ioniță, 1983, p.89-122
61.	Sohodor	38	31	7	-	38	-	Căpitanu, 1975, 2,
								p. 293-335
62.	Șopteriu	27	21	6	-	27	-	Marinescu, 1987,
								p. 107-118
63.	Suceava	9	9	-	-	9	-	Foitt, 1973, p.257-265
64.	Șuletea	x	x	x	x	x	x	Coman, 1980,
								p. 233, LX, 4
65.	Tanacu I	1	1	-	-	1	-	Bichir, 1973, p. 43,
								tabel I, nr. 35
66.	Tanacu II	1	1	-	-	1	-	Bichir, 1973, p. 43,
								tabel I, nr. 36
67.	Țibănești	20	20	-	-	20	-	Chirica, 1985,
								p. 427, LXXXI, 1. E
68.	Țifești	50	50	-	-	50	-	Morintz, , 1962,
								p 521-526
69.	Valea Ursului	x	x	x	x	x	x	Chirica, 1984,
								p. 239, XLVI, 12
70.	Valea Lupului	x	x	x	x	x	x	Coman, 1980,
								p. 146, XXXI, 9
71.	Vârteșcoiu	50	50	-	-	50	-	Neagu, 1930, p. 45-51
72.	Văleni	606	265	219	-	484	122	Ioniță, 1988
73.	Vidra	x	x	x	x	x	x	Bichir, 1973, p. 43,
								tabel I, nr. 33

74.	Zvoriștea	93	63	30	-	93	-	Ignat, 1999
TOTAL:		2114	1373	427	2	1802	312	
%			64,9	20,2	0,09	85,3	14,7	

* S-a folosit semnul x pentru a preciza un număr necunoscut de morminte dintr-o necropolă semnalată și semnul - pentru a marca inexistența unui tip de înmormântare.

Carpții se înmormântau, în exclusivitate, în necropole plane situate de obicei în apropierea așezărilor. Ca rit funerar era practică, în special, incinerarea (1802 morminte, adică 85,3%). În cadrul ritului funerar al incinerării se disting trei variante: •1. morminte de incinerare cu resturile funerare depuse în urnă; cele mai numeroase (1373, adică 64,9%) •2. morminte de incinerare cu resturile funerare depuse direct în groapă, fără urnă (427, adică 20,2) •3. morminte de incinerare cu resturile funerare depuse într-o casetă de piatră (2, adică 0,09%).

Inhumația este folosită mai rar, în special în cazul copiilor (312 morminte, adică 14,7%).

Cercetarea necropolelor aparținând culturii Poienești – Vârteșcoiu constituie un segment important al arheologiei românești, așteptându-se ca în viitor să se aprofundeze studiul acestei probleme, constând în deschiderea unor noi șantieri, dar și în publicarea materialelor rămase inedite.

Notă: Aduc pe această cale mulțumiri prof. univ. dr. Mircea Babeș, pentru furnizarea materialului inedit rezultat în urma cercetărilor efectuate la Poienești, între anii 1979-2000.

Résumé

Les Carpes sont les créateurs d'une très développée civilisation et ils ont légué un riche héritage à la période du début de la migration des peuples. Les nécropoles carpiques (74 nécropoles, 2114 tombes), sont planes et situées à la proximité des établissements. Les Carpes practiquaient de règle générale le rite funéraire de l'incinération (1802 tombes, 85,3%). Dans le cadre du rite funéraire de l'incinération, plusieurs variantes pouvant être distinguées:

1. tombes d'incinération avec urne (1373; 64,9%)
2. tombes d'incinération sans urne, les restes de la cremation étant déposés à la même fosse (427; 20,2%)
3. tombes d'incinération sans urne, les restes de la cremation étant déposés dans une sorte de cassette de pierre (2; 0,09%).

Les Carpes utilisaient en général les premières deux variantes. L'inhumation ne se rencontre que rarement chez eux et le plus souvent pour les enfants (312; 14,7%).

Bibliografie:


- Antonescu, I.,** 1959, *Săpăturile de la Moldoveni Dealul Gabăra* (jud. Neamț), în *Materiale*, VI, p. 437-483; idem. *Materiale*, VII, 1960, p. 449-465.
- Bichir, Gh.** 1961, *Butnărești*, în *Fasti Arheologici*, XVI, nr. 3566, p. 246.
1967, 1, *La civilization des carpes a la lumiere des fouilles archeologiques des Poiana Dulcești, de Butnărești et de Pădureni*, în *Dacia*, N.S., XI, 1967, p. 176-224.
1967, 2, *Descoperiri carpice în regiunea Galați*, în *Danubius*, I, p. 115-127.
1973, *Cultura carpică*, Ed. Academiei București, 1973.
1977, *Les Sarmates au Bas Danube*, în *Dacia* N.S., XXI, p. 167-198.
- Bolohan, Gh.** 1958, *The carpic Cemetery from Dochia. Preliminary Notes*, în *Studia Antiqua et Arheologica*, V, I 1998, Iași, p. 117-137.
- Capitanu, V.** 1969, *Cercetări de suprafață în jud. Bacău*, în *Arheologia Moldovei*, VI, p. 213-275.
1975, 1, *Necropola daco-carpică de incinerare din sec. III p. Ch. de la Gălănești - Bârboasa, com. Oncești*, în *Carpica*, VII, p. 63-117.
1975, 2, *Contribuții la cunoașterea populației autohtone în sec III p. Ch. în jud. Bacău*, în *Muzeul Național*, II, p. 293-335.
1976, *Necropola carpică de la Săucești*, în *Carpica*, VIII, p. 151-181.
1982, *Cercetări de suprafață pe teritoriul jud. Bacău*, în *Carpica*, XIV, 139-158.
- Căpitanu, V.; V., Ursachi** 1992, *Necropola de la Poiana Negri*, jud. Bacău, în *Carpica*, XXIII, p. 143-150.
- Chirica, V., Tanasachi, M.** *Repertoriul arheologic al județului Iași*, vol. I, București, 1984, vol. II, București 1985.
- Cihodaru, C.** 1937, *Poienești – Tamasidava. O așezare carpică în Moldova Centrală*, în *Arta și arheologia*, Iași, III, 1937-1938, 13-14, p. 30-59.
- Coman, Gh.** 1980, *Stăruință și continuitate. Repertoriul arheologic al județului Vaslui*, Ed. Litera, București.
- Foît, Gr.** 1973, *Cimitirul de incinerare dacic din sec. II-III de la Suceava*, în *Suceava*, III, p. 257-265.
- Ignat, M.** 1980, *Un cimitir dacic de epocă romană la Podeni – Bunești (județul Suceava)*, în *Suceava*, VI-VII, p. 61-76.
1999, *Dacii liberi din Moldova. Contribuții arheologice. Necropolele de la Podeni și Zvorăște*, Ed. Helios, Iași.
- Ioniță, I.** 1967, *Necropola dacică de la Dumitrești – Gălății*, în *Arheologia Moldovei*, VI, p. 123-135.
- Ioniță, I.; Șovan, O.** 1983, *Necropola dacică de la Stânca, com. Ștefănești, jud. Botoșani*, în *Hierasus*, V, p. 89-122.
- Ioniță, I.; Ursachi, V.** 1988, *Văleni. O mare necropolă a dacilor liberi*, Iași, Ed. Junimea.
- Marinescu, Gh.; Mirițoiu, N.** 1987, *Die Karpische Necropole von Șopteriu, Urmeniș, Kreis Bistrița – Năsăud*, în *Dacia*, N.S., XXXI, 1-2, p. 107-118.
- Mitrea, I.** 1989, *Noi contribuții la cunoașterea istoriei și civilizației dacilor liberi de la est de Carpați*, în *Carpica*, XX, p. 149-191.

- 1985, *Necropola dacică de la Oncești*, în *Carpica*, XVII, p. 81-92.
 1997, *Cronica cercetărilor arheologice 1983-1992*, București, p. 63-64.
- Morintz, S.;**
Bichir, Gh. 1959, *Săpăturile de la Pădureni*, în *Materiale*, VI, p. 487-497.
- Morintz, S.;**
Harțuche, N. 1962, *Săpăturile de la Țifești*, în *Materiale*, VIII, p. 521-526.
- Moscalu, E.** 1969, *Mormântul carpic de la Barați*, în *Carpica*, II, p. 214-217.
- Neagu, I. L.** 1930, *Noi achiziții ale Muzeului de Antichități din Iași. Stațiunea barbară de la Vârteșcoiu*, în *Arta și arheologia*, III, 3-6, p. 45-51.
- Păunescu, Al. ;**
Șadurschi, P.;
Chirica, V. 1974, *Repertoriul arheologic al jud. Botoșani*, București.
- Petrescu – Dâmbovița, M.;**
Dinu, M. 1955, *Cercetări arheologice în Podișul Central Moldovenesc, I*, în *Analele Științifice ale Universității "A. I. Cuza" Iași*, Secția a III-a, I, 1-2, p. 1 și urm.
- Scorpan, C.** 1967, *Necropola dacică de la Dochia*, în *Arheologia Moldovei*, V, p. 331-335.
- Tzony, M.** 1978, 1, *Descoperirile carpice de la Gura Nișcovului*, în *Carpica*, X, p. 147-168.
 1978, 2, *Les carpes de Muntenie a la lumiere des decouvertes de Gura Nișcovului*, în *Dacia*, N.S., p. 289-298.
- Ursachi, V.** 1969, *Contribuții la problema ritului de înmormântare la carpo-daci*, în *Carpica*, II, p. 199-201.
 1992, *Cercetări arheologice de suprafață pe Valea Siretului, la nord de municipiul Roman*, în *Memoria Antiquitates*, XVIII, p. 145-172.
- Vulpe, R.** 1953, *Săpăturile de la Poienеști din 1949*, în *Materiale*, I, 1953, p. 213-506.
- Zaharia, E.** 1964, *Săpăturile arheologice de la Conțești*, în *Arheologia Moldovei*, II-III, p. 491-494.
- Zaharia, N.;**
Zaharia, E.;
Petrescu –
Dâmbovița M. 1970, *Așezări din Moldova din paleolitic până în secolul XVIII*, Ed. Academiei, București.

Legenda:

- - necropole cunoscute prin descoperiri întâmplătoare și cercetări de teren
- - necropole cercetate prin săpături arheologice

1. Bacău-Holt; 2. Barați; 3. Băiceni; 4. Băleni;
5. Bălteni; 6. Bărboasa; 7. Bârsești; 8. Benești;
9. Bogdănești; 10. Butnărești; 11. Broșteni;
12. Căbești; 13. Călinești; 14. Ciohărani;
15. Ciurbești; 16. Comarna; 17. Conțești;
18. Costești; 19. Dămieniști; 20. Dănești;
21. Dochia; 22. Dragomirești; 23. Dumestii-Vechi;
24. Dumitrești Gălății; 25. Filipeni; 26. Golofța;
27. Gura Nișcovului; 28. Gura Văii;
29. Hălărăști; 30. Horodiștea; 31. Huruești;
32. Iana; 33. Izvoare; 34. Liești; 35. Mălușteni;
36. Măgura; 37. Mogoșești; 39. Oncești-Cioara;
40. Oncești-Canton; 41. Pașcani; 42. Peicani;
43. Podari; 44. Poiana Negri; 45. Popești Vrancea;
46. Popești Iași; 47. Pocreaca; 48. Pădureni;
49. Poienesti; 50. Răcătău; 51. Războieni;
52. Recea; 53. Rogojeni; 54. Săbăoani I;
55. Săbăoani II; 56. Sărățeni; 57. Săucești;
58. Schitu Duca; 60. Stâncă; 61. Sohodor;
63. Suceava; 64. Șuletea; 65. Tanacu I;
66. Tanacu II; 67. Țibănești;
68. Țifești; 69. Valea Ursului;
70. Valea Lupului;
71. Vârtescoiu;
72. Văleni; 73. Vidra;
74. Zvoriștea.



Spitalul din Sibiu în secolul al XIII-lea

Cercetările arheologice desfășurate începând din 1987 la Biserica Azilului din Sibiu au pornit de la o bază de date istorice și mențiuni bibliografice suficiente¹ pentru a evidenția atât problematică evoluției monumentului aflat în curs de restaurare cât și aspecte discutabile ale evoluției spitalului în primele secole de dezvoltare ale societății sibiene.

Din documentul de concesiune către călugării din ordinul Sfântul Spirit a unei clădiri (*domus*) spre a fi folosită drept spital aflăm că aceasta fusese folosită de mult timp (*iam dudum*), ca spital (*pro hospitali*). În al doilea rând, reținem afirmația *administrării civile* (*per nos manu saeculari*) a spitalului din Sibiu.²

În 1856, Friedrich Müller a analizat corectitudinea documentului amintit, a cărui referire la administrarea de către comunitate a fost just explicată prin patronajul bisericii.³

Cercetarea arheologică de la Biserica Azilului din Sibiu trebuia să dezvolte discuția istorică, complicată cu ipoteza existenței în acel loc a primei biserici de comunitate.⁴ Precaritatea fundamentării ipotezei⁵ și superficialitatea sondajului arheologic din 1987⁶ au demonstrat necesitatea cercetării temeinice a monumentului istoric.

Raporturile stratigrafice între nivelele de călcare - pavare ale bisericii-spital, cimitirul adiacent și construcțiile anterioare sunt clare. StratURI consistente de pământ au separat pe de o parte prima construcția din lemn ridicată pe acest loc și cea mai veche clădire din material durabil și, pe de altă parte, între ultima pomenită și biserica al cărei plan s-a păstrat, în linii mari, până astăzi. (Planșa a III-a)

Urme dispartate ale unor amenajări din lemn au fost evidențiate, firesc, pe o suprafață mai mare decât cele ale unei construcții din care s-a păstrat *in situ* podeaua din lemn și o bârnă masivă din stejar, adânc îngropată în pământ. Reconstituirea formei și dimensiunilor construcției din lemn este dificilă. Spațiul probabil de locuit avea mai mult de 13 m lungime, cifră avansată pe baza evidențelor arheologice. Volumetria interiorului poate fi sugerat de bârna din stejar deja amintită cu diametrul de 40 cm, îngropată 1,15 m în pământ.

Materialul arheologic este, așa cum este cazul multor rapoarte de cercetare arheologică, în cantitate mică. Cantitatea nu împiedică însă câteva evaluări istorice. Analiza comparativă a fragmentelor ceramice medievale descoperite în nivelele construcției din lemn și al primelor amenajări din material durabil evidențiază trăsăturile generale (arderea oxidantă, pasta omogenă, folosirea nisipului în amestec cu mică, forme cunoscute, între care unele oale au șanțuirea pentru capac iar altele nu au, ornamentele cu linii șerpuite, alveole

realizate cu unghia, striatii fine), dar și aspecte particulare. Între fragmentele ceramice aparținând clădirii din lemn, unul singur are buza lătită (Planșa a IV-a, 3), trăsătură ce va domina oalele din perioadele ulterioare. Categoria analizată cuprinde fragmente deosebite, arse reducător sau oxido-reducător, cu peretele nefinisat. Utilă analizei istorice este evidențierea majoritară a cănilor, între care una pentru turnat. (Planșa a IV-a, 7) Menționarea fragmentului de olan (?), produs din lut ars reducător și a fragmentelor de oase de animale, domestice și sălbatice aduc suport faptic concluziilor istorice.

Cercetarea arheologică a adeverit existența anterioară anului 1292 a construcției cu fundații din piatră ce a fost folosită drept spital.⁷ Zidurile vechiului spital se recunosc, asemenea altor construcții din Sibiu de-a doua jumătate a secolului al XIII-lea, între altele, prin culoarea galbenă a nisipului folosit în compoziția mortarului.⁸ Fundațiile spitalului din Sibiu erau late de 1,30 m, în elevație reducându-se cu 10 cm.

Clădirea era de plan dreptunghiular cu laturile de 20x9 m. (Planșa a II-a) Planul include mai multe intrări, cele două surprinse în săpătura arheologică fiind dispuse, din rațiuni practice, în extremitatea vestică a laturii de sud și în extremitatea de nord a laturii de vest. Pragul intrării dinspre sud a fost amenajat cu cărămizi. Și în structura zidului au fost folosite sporadic cărămizi. Nu au fost surprinse urme de pavaj sau de compartimentări interioare.

Rareori și numai fragmentar s-au păstrat până astăzi în Europa construcții ale spitalelor din secolul al XIII-lea, astfel că posibilitatea comparației este redusă. Cercetările arheologice din Elveția oferă însă câteva exemple. Clădirea spitalului din Burgdorf (cantonul Berna), dezvoltată de-a lungul zidului de apărare a așezării s-a întins pe o suprafață mai mare decât cel de la Sibiu (Planșa a V-a) Comparația este cu atât mai utilă cu cât spitalul din Burgdorf, inițial cu capelă la nord, a fost datat în ultimul sfert al secolului al XIII-lea.⁹

Spre deosebire de spitalul din Elveția, pus în legătură cu așezarea la periferia comunelor medievale a ordinilor de călugări-cerșetori, celui din Sibiu i-a fost găsit un loc în vecinătatea centrului religios al comunității. Relația spațială cu terasa de sus unde se afla, probabil, prepozitura este ilustrată de deschiderile de pe această latură (existența unei a doua deschideri în extremitatea de est a laturii nu este destul de clară, spațiul sacristiei nefiind prielnic cercetării arheologice) dar și de treptele formate din lespezi mari de piatră suprapuse de încăperile adosate ulterior spitalului călugăresc.

Revenind la conținutul documentului din 1292 prin care comunitatea preciza statutul și administrarea laică a spitalului comunal, sunt necesare câteva precizări asupra caracterului și funcțiilor spitalelor în evul mediu ca instituții sociale ce deserveau, în spiritul ideilor creștine, pe cei neajutorați.¹⁰

Instituțiile de ajutorare a creștinilor în suferință, așa cum spune documentul sibian din 1292 - *pauperis, debilis, advenis* - erau deosebite în funcție de ctitori,

administratori și natura handicapului celor internați. În comunitățile medievale occidentale sub genericul de *hospital* (casă pentru oaspeți) se regăsesc instituții specializate: azile (Sichehause), leprozerii, case pentru bolnavii de pestă (Pesthäuser), ospicii. În afara așezămintelor spitalicești ce funcționau pe lângă mănăstiri, episcopate, confrerii, dezvoltarea vieții comunitare de tip urban¹¹ a impus înființarea unor spitale administrate de călugării ordinului Sfântul Spirit, cum a fost cel din Konstanz, ridicat cu puțin după 1225¹² și din Buda¹³ sau de călugării din ordinele de călugări-cerșetori, ca de exemplu spitalul din Freiburg.¹⁴

În Transilvania, procesul trecerii pentru scurte perioade de timp a spitalelor din administrarea bisericească în cea laică a fost consemnat în secolul al XIV-lea. Comunitatea din Bistrița administrea spitalul în 1366 printr-un procurator¹⁵. Cei dintâi îngrijitori ai bolnavilor au fost însă și aici călugării cruciferi ai ordinului hospitalierilor.¹⁶

Pendularea spitalului din Sibiu în secolul al XIV-lea între administrația călugărilor din ordinul Sf. Spirit, patronul spiritual și cea civilă, ce asigura resurse materiale (cum a fost donația făcută pentru amenajările din 1383)¹⁷, se regăsește cu greu în realități dinainte de 1292.

Metoda arheologică de cercetare a scos la lumină construcția din lemn a cărei mărime sugerează o utilitate socială. Afirmatia categorică a lui Kimakowicz despre existența aici a primului cimitir de comunitate nu a fost susținută de cercetarea arheologică: mormintele cele mai vechi sunt ulterioare distrugerii clădirii din lemn iar oasele de animale și fragmentele de vase din lut în stratul de arsură sunt urme neîndoielnice ale unei activități gospodărești.

Rămâne în discuție ipoteza identificării clădiri din lemn cu un spital, aflat în administrarea comunității și sub patronajul spiritual al prepoziturii. Verosimilă este în această perspectivă distrugerea, în 1241, a clădirii aflate în afara protecției fortificațiilor. Timpul scurs de atunci i-a făcut pe redactorii documentului din 1292 să folosească expresia *iam dudum (de mult timp)*.¹⁸

În afara notelor sociale ale administrării spitalului în secolul al XIII-lea, evidențierea arheologică a succesiunii clădirii din lemn / clădire din piatră stimulează discuția asupra evoluției arhitecturii orașelor din Transilvania la mijlocul și în a doua jumătate a secolului menționat.

Anexe:

Buletin de analiză

Materialul osos descoperit în nivelul de arsură, deasupra construcției din lemn cuprinde: cervid, 2 bucăți de mandibulă, cap distal cervid (humerus), colț de fenză (mistreț), astragal (cervid).

Popescu Cornel,

Muzeul Brukenthal Sibiu

Februarie, 2000

Buletin de analiză

În urma analizei fragmentelor osoase descoperite în Biserica Azilului - construcția din lemn am constatat prezența a 18 fragmente de oase provenind de trei specii de animale domestice: oaie, 13 fragmente, porc, 4 fragmente, rumegătoare mare, un fragment cep de corn de 31 cm.

Alexandru Dobrescu, biolog

Muzeul Brukenthal

17.11.2001

The 13th century hospital from Sibiu (Abstract)

Basically, the study is based upon the results of archaeological excavations from the Hospital Church in Sibiu.

The traces of a big wooden construction, probably, the first hospital in Sibiu, was uncovered. Tartars burned the hospital in 1241. After that, the community built a 20x9 m stone/brick building. The administration of hospital was a civil one, but a patronage of the church can be suggested. In 1292, the community offered the old hospital to the order of Holly Spirit; they constructed on the same place a huge hospital church.

Lista ilustrațiilor

- Planșa I: Planul orașului Sibiu, amplasarea Bisericii Azilului
Planșa a II-a: Planul spitalului din Sibiu în a doua jumătate a secolului al XIII-lea
Planșa a III-a: Profilul de est a casei 5 cu urmele construcției din lemn
Planșa a IV-a: Fragmente ceramice aparținând construcției din lemn (prima jumătate a secolului al XIII-lea)
Planșa a V-a: Planul capelei și al spitalului din Burgdorf (Elveția), după *Stadtluft*, p. 440

Note:

¹ Menționăm cele mai noi referiri bibliografice cu toate că volumele aparțin literaturii de popularizare: Al. Avram *Sibiu - History and Monuments*, Sibiu, 2001, p. 70-73; H., A., Fabini, *Hermannstadt. Porträt einer Stadt in Siebenbürgen*, Heidelberg, 2000, p. 61.

² *Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen*, Hermannstadt, I, 1882, nr. 260; mai departe, *Urkundenbuch*.

³ Fr. Müller, *Geschichte der Siebenbürgischen Hospitäler bis zum Jahre 1625 in Programm des evangelischen Gymnasiums in Schässburg*, Wien, 1856, p. 15.

⁴ P. Niedermaier, *Siebenbürgische Städte*, București, 1979, p. 113; Idem *Die mittelalterliche Städtebau*, Heidelberg, 1996, p. 187.

⁵ Ipoteza a fost lansată în urma unor săpături pentru canalizare efectuate la începutul secolului; cf. M. Kimakowicz, *Alt-Hermannstadt. Eine entwicklungsgeschichtliche*

Studie, în *Archiv des Vereines für Siebenbürgische Landeskunde*, XXXVII, 2, 1911, p. 242.

⁶ Raportul a fost cuprins în Al. Avram, M. Rill, *Betrachtungen zum Gebaude der ersten Spitals in Hermannstadt*, în *Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde*, 1, 1990, p. 62-74. Al. Avram a susținut ipoteza unui prim spital din lemn; cf. Avram, *op. cit.*, p. 72.

⁷ Ipoteza unui spital din lemn la Avram, *op. cit.*, p. 72.

⁸ Analize de mortar provenind din structuri de zidărie din perioade diferite au dat același raport de 1:5 între var și nisip. Rezervele față de eventualitatea folosirii aceleiași proporții într-o perioadă de 500 de ani a determinat repetarea analizei unor probe provenind din zidurile târzii ale bisericii.

⁹ Planul spitalului și al capelei se află în: *Stadtluft, Hirsebrei und Bettelmönch. Die Stadt um 1300*, Stuttgart, 1993, p. 440, (mai departe, *Stadtluft*); note despre acesta în D. Leistikow, *Hospitalbauten in Europa aus zehn Jahrhunderten. Ein Beitrag zur Geschichte des Krankenhausbaues*, Ingelheim, 1967, p. 109.

¹⁰ Despre funcțiile și tipologia spitalelor în evul mediu în F. Blezu, *Tipologia spitalelor în evul mediu*, în *Transilvania*, 6, 2001, în curs de apariție.

¹¹ Mai multe informații despre spitalele orășenești în: Leistikow, *op. cit.*, p. 51-53.

¹² M. Dumitrache, *Konstanz, Baden-Wurtemberg*, 2000, p. 115.

¹³ Müller, *op. cit.*, p. 12.


¹⁴ *Stadtluft*, p. 439.


¹⁵ Müller, *op. cit.*, p. 23

¹⁶ *Ibidem*, p. 16.


¹⁷ *Urkundenbuch*, II, nr. 1207.

Planșa 1







Planșa II



Planșa III



Planșa IV



Planșa V

Săpături arheologice de salvare în Brașov: strada Mihail Sadoveanu nr.4

Săpăturile arheologice de salvare în zona fortificațiilor medievale situate în apropierea Bastionului Aurarilor , într-un perimetru delimitat astăzi de strada Mihail Sadoveanu, corpul "T" al Universității "Transilvania" din Brașov și vechiul Palat al Telefoanelor s-au desfășurat în perioada 20.11. – 15.12.1990¹. Ele au fost impuse de ridicarea unui nou corp de clădire de către Romtelecom. Scopul săpăturii a fost identificarea fortificațiilor medievale aflate în perimetrul zăgărit al aurarilor situat în continuarea Bastionului Aurarilor, către nord-vest, complex demolat în anul 1886 și înlocuit de o clădire de școală, actualul corp "T" al Universității brașovene.

Pornind de la acestea s-au trasat și cercetat trei secțiuni numite convențional S I, S II și S III situate în colțurile estic, nordic și vestic al perimetrului, secțiuni care au documentat atât existența zidurilor de incintă, cât și a unor clădiri și amenajări realizate pe parcursul secolelor XVII-XIX.

Descrierea secțiunilor

I. Secțiunea I, trasată pe latura estică a perimetrului, a avut dimensiunile de 8 x 4 metri. În această secțiune s-a descoperit o fundație și resturi ale elevației unei clădiri, adosată unuia dintre zidurile de incintă, dar nelegată de acesta. Datarea clădirii este greu de făcut, întrucât lipsește total materialul arheologic. Totuși, luând în considerare tehnica de construcție, dimensiunile și forma cărămidilor din elevație, ea pare a fi realizată în secolul al XIX-lea.

La această concluzie poate duce și observația potrivit căreia elevația din cărămidă se găsește situată numai pe fundația clădirii și pe porțiunea corespunzătoare acesteia de pe zidul de incintă. Construcția nu pare a prezenta o importanță deosebită întrucât fundația ei are o adâncime mică, situată între - 0,70 m și -1,25 m, deci de maximum 0,60 m. Realizată din piatră de calcar ușor fasonată legată cu mortar, așezată pe pământ de culoare galbenă, este continuată de două rânduri de cărămidă având dimensiunile de 25 x 15 x 7 centimetri legate, de asemenea, cu mortar. Din clădire s-au surprins două laturi, una cu lungimea de 7 metri, cealaltă având dimensiunea de 2,75 metri. Sunt laturile propriu-zise ale construcției, o a treia latură fiind constituită de traseul zidului de incintă. Lățimea clădirii este cea reală, în timp ce lungimea este numai parțială, ea continuând și în afara secțiunii trasată pe teren.

Stratigrafia secțiunii

- 1.Strat de asfalt, teren de sport, 0, - 0,20 m.
- 2.Strat de nisip, zgură și pietris, fundația terenului de sport, - 0,20 m, - 0,60 m
- 3.Strat de pământ de culoare neagră în amestec cu rădăcini și pietre de mici dimensiuni. În acest strat, la - 0,60, - 0,70 m apar urmele elevației de cărămidă, ce au o grosime de aproximativ 0,20 m și care corespund la două, trei rânduri de cărămizi, sub care, la adâncimea de -0,90 m, se găsește fundația din piatră ce continuă până la adâncimea maximă de -1,25 m.
- 4.Pământ galben în amestec cu pietre de râu.

II.Secțiunea II, trasată în colțul nordic al perimetrului, are dimensiunile de 5 x 4 metri. În această secțiune a fost descoperit unul din zidurile de apărare și anume cel de-al doilea zid, situat în continuarea Bastionului Aurarilor, către colțul nord-vestic al incintei fortificate. Partea superioară a zidului apare la o adâncime ce variază între -0,70 m, pe latura vestică a secțiunii, și -1,25 m pe latura estică a acesteia. Zidul are secțiune trapezoidală, cu baza mare de 1,40 m și se îngustează către partea superioară până la lățimea de 0,70 – 0,80 m, așa cum a fost el măsurat în porțiunile cert nederanjate, prăbușite sau demantelate. Să observăm, de asemenea, că zidul este puternic înclinat spre exterior, probabil cu ocazia amenajărilor făcute în secolul al XIX-lea. Fundația zidului, săpată în pământ lutos, are o adâncime de 1,15 m, elevația propriu-zisă continuând după ce se operează o retragere de soclu, ce variază ca lățime între 0,10 - 0,20 m. Zidul este realizat din piatră de calcar ușor fasonată, cu precădere înspre partea ce ramânea către exterior, legată cu mortar.

Stratigrafia secțiunii

- 1.Strat de asfalt, teren de sport, -0,20 m
- 2.Strat de zgură și pietriș, fundația terenului de sport, -0,20 m -0,30 m
- 3.Strat de nisip, partea inferioară a fundației terenului de sport. În acest strat la adâncimea de -0,30 m - 0,40 m s-a surprins partea superioară a zidului de incintă, reprezentată de câteva pietre fasonate, aliniate, dar nu în poziție primară. Acest lucru este indicat și de observația că pietrele nu sunt legate cu mortar.
- 4.Strat de pământ galben.
- 5.Strat de pământ argilos în care se plasează zidul de incintă nederanjat, în poziția primară. Partea superioară a zidului apare la adâncimea de -1,10 m, continuă până la 3,20 m, după care urmează porțiunea de fundație ce coboară până la adâncimea de -4,10m. Construit din piatră de calcar exploatată din carieră cu urme de fasonare ușoară, zidul are o înălțime păstrată de aproximativ 3 metri. Nivelul de călcare medieval trebuie să se fi situat undeva în jurul cotei

de -3 metri față de nivelul actual, straturile suprapuse reprezentând adausuri din perioade ulterioare construirii.

6.Strat de pamânt galben în amestec cu pietre de râu.

III.Secțiunea III, cu dimensiunile de 4 x 5 metri a fost trasată în partea vestică a perimetrului unde s-a surprins un al doilea zid de incintă. Partea superioară a zidului apare la adâncimea de -0,32 m, lățimea lui oscilând între 0,70 - 0,80 m. Zidul a fost decopertat până la adâncimea de -1,62 m unde, în imediata lui apropiere, se află o porțiune cu piatră de carieră nelegată cu mortar în amestec cu resturi de cărămidă și lentile de mortar. Această zonă, ce se continuă până către metrul 2,50 al secțiunii, este ocupată de un cămin de alimentare cu apă construit la sfârșitul secolului al XIX-lea, fapt confirmat și de identificarea unui tub de ceramică ce străpunge zidul de incintă. Complexul astfel conturat coboară până la adâncimea de -2,50 m.

Nu am putut surprinde adâncimea de fundare a zidului datorită condițiilor meteorologice nefavorabile. El are însă un aspect continuu, paralel cu primul zid și este realizat, ca și acesta, din piatră de calcar de carieră, ușor fasonată, legată cu mortar.

Stratigrafia secțiunii

- 1.Strat de asfalt, teren de sport, 0 -0,20 m
- 2.Strat de pietriș și zgură, fundația terenului de sport, -0,20 m -0,30 m
- 3.Zidul de incintă, -0,32 m -1,62 m
- 4.Strat cu pietre de carieră, cărămizi fragmentare și lentile de moloz, -1,62 m -2,50 m
- 5.Strat de pământ de culoare neagră surprins la adâncimea de -1,50 metri. Este singura zonă în care s-a descoperit material arheologic ce constă în mici fragmente ceramice și de sticlă. Ceramica este lucrată la roată, are smalt de culoare verde închis, în timp ce fragmentele din sticlă aparțin unor piese fabricate industrial. Oricum, ambele tipuri de artefacte, nu indică o datare mai veche de mijlocul secolului al XVIII-lea.

Relevarea celor două incinte face posibilă, totuși, încadrarea lor în context istoric prin coroborarea datelor tehnice furnizate de săpătura arheologică cu documentele de arhivă, chiar și în împrejurarea în care materialul artefactual care să susțină o datare mai exactă a complexelor este, așa cum arătam, în cantitate mică, fragmentar, de factură comună, deci nesemnificativ din acest punct de vedere.

Până la începutul secolului al XVII-lea, latura nord-vestică a incintei fortificate, în această porțiune, consta dintr-un singur val de pământ pe care se montau, în caz de necesitate, tunuri². Imperativul amplificării incintei este susținut de judele Brașovului Michael Weiss în conjunctura acțiunilor militare purtate de principele Transilvaniei Gabriel Bathory împotriva orașului, care nu-l va putea pune, însă, în aplicare. Ulterior, oferta construirii de noi fortificații în zonă este făcută de breasla aurarilor, una din cele mai bogate din Brașov, în anul 1632, fiind pusă în operă câțiva ani mai târziu, între 1639 - 1641³. Aurarii vor construi nu numai un nou bastion de secțiune pentagonală, ultimul dintre bastioanele Brașovului medieval, ci și un zwinger situat în continuarea bastionului, către nord-vest, și care este denumit în documentele vremii cu numele acestora. Coroborând datele obținute în teren cu cele oferite de documente este foarte probabil ca cele două rânduri de ziduri paralele descoperite cu prilejul cercetării arheologice să aparțină zvingerului aurarilor. Sunt zidurile laturii lungi a fortificației, cele transversale putând fi descoperite, poate, cu ocazia unei cercetări viitoare.

Dacă în privința bastionului și a zvingerului lucrurile par a se contura destul de clar, ele sunt mai complicate în privința numărului de ziduri de incintă din perimetrul studiat. Giovanni Morandi Visconti figurează în al său "Pianta di Kronstat" din anul 1699 două rânduri de ziduri, deși unii autori susțin existența a trei rânduri de ziduri⁴. Un alt autor consemnează aici chiar patru rânduri de ziduri. În timpul săpăturii nu am avut posibilitatea elucidării problemei din motive lesne de imaginat: cercetarea ar fi trebuit extinsă în perimetre astăzi inaccesibile, pe Bulevardul Eroilor și sub strada Mihail Sadoveanu.⁵

Oricum cercetarea arheologică a pus în evidență două din cele trei sau patru ziduri de incintă din apropierea Bastionului Aurarilor.

Prima incintă este masivă, adânc fundată, cu o lățime la bază apreciabilă. Compararea ei cu alte incinte sau ziduri de fortificații păstrate ar indica faptul că aceasta era una din principalele incinte a Brașovului în zonă și aceasta cu atât mai mult cu cât ea se prelungește, către nord-vest, pornind de la unul din colțurile Bastionului Aurarilor.

Cea de-a doua incintă este mai puțin masivă, are o cotă de fundare mai redusă, luând în calcul lățimea ei. Unii autori susțin că, din loc în loc, ea era prevăzută cu turnuri, deci s-a pus întrebarea dacă fundația descoperită ar putea fi fundația unuia dintre turnurile atestate de documente.⁶ Planul fundației și conexiunile ce se stabilesc cu zidul de incintă indică mai degrabă faptul că ne aflăm în fața unei construcții ulterioare edificării acesteia, folosită cu scop deosebit de cel militar, de apărare.⁷

În sfârșit, să menționăm că distanța măsurată pe teren între cele două incinte este de 21 de metri, mai mare decât cea indicată de planul din anul 1890 și care este de numai 8 metri.

Concluzionând, săpăturile de salvare din zona Bastionului Aurarilor au permis

evidențierea și cercetarea arheologică a incintei fortificate a Brașovului medieval din acest perimetru, precum și a unor relații ce se pot stabili între elementele componente ale acesteia.

Interpretarea datelor obținute în contextul mărturiilor documentare este de natură să aducă noi contribuții la un subiect care, până în prezent, a fost abordat numai din perspectiva documentului de arhivă.

Note

1. Cercetarea a făcut obiectul unui contract încheiat între D.M.A.S.I București și Muzeul Județean de Istorie Brașov. A fost coordonată de dr. Florea Costea și la cercetare a participat și domnul Ionel Bauman.
2. Gernot
Nussbacher, *Din cronici și hrisoave*, București, 1987, p. 113
3. *Ibidem*, p. 114
4. Minerva
Nistor, *Brașovul în izvoare cartografice și iconografice*, în *Cumidava*, IX-1, Brașov, 1976, p. 41
5. Friederich
Hermann, *Die Befestigung Werke der Stadt Kronstadt am Ende des 19. Jahrhundert*, Direcția Județeană Brașov a Arhivelor Naționale, colecția " *Planuri și hărți*", nr. 479
6. Minerva
Nistor, *op. cit.*
7. Friederich
Hermann, *op. cit.*

Lista ilustrațiilor

1. Primul zid de incintă, secolul al XVII-lea.
2. Al doilea zid de incintă, secolul al XVII-lea.
3. Fundație de clădire, prima jumătate a secolului al XIX-lea.
4. Plan general al săpăturii, sc. 1 : 200
5. S II, profil latura vestică, sc. 1 : 20
6. S II, plan săpătură cu zid de incintă, sc. 1 : 50
7. S III, plan săpătură cu zid de incintă și cămin canalizare, sc. 1 : 50
8. S I, plan săpătură cu fundație și zid de incintă, sc. 1 : 50
9. S I, profil perete sudic, sc. 1 : 50
10. S I, profil perete estic, sc. 1 : 50
11. S III, profil perete vestic, sc. 1 : 50

Archeologischerettungs Ausgrabungen in Brasov – Kronstadt,
Mihail Sadoveanu Str., nr.4

Im Jahre 1990, als für Romtelecom ein neues Gebäude im Bau stand, wurden archeologische Forschungen im Gebit der gewesenen Goldschmiedebestei und deren Zwinger durgeführt, Befestigungen des mittelalterlichen Brasov – Kronstadt, die sich im nordwestlichen Teil befanden. Gebaut zwischen 1639 - 1641, wurdwn die Bastei und der Zwinger 1886 abgerissen.


Die archeologischen Grabungen befreiten zwei von den drei oder vier Wehrmauern, welche in den Urkunden der Zeit aufgezeichnet wurden, sowie auch ein anliegender Bau an eine Mauern.

Gleichzeitig konnten eine Anzahl von historischen Feststellungen gemacht werden, die sich aus den technischen daten der archeologischen Grabungen mit den Urkunden ergaben. Die freigelegten Mauern gehörten dem Goldschmiedezwinger, dieser befand sich zur nordwestlischen Seite in der Fortsetzung der Bastei und stellten die Lägsseiten des Zwingers dar.


Der anliegende Bau am der zweiten Mauer archeologisch freigestellt, scheint eher ein Fundament eines Baues mit einen anderen Zweck als der militärische zu sein, vielleicht ein Abstellraum. Dieser Bau gehört einer später liegenden Zeitspanne, der erste Hälfte des 19.Jh., als das Datum des Bastei - und Zwingerbaus, also den 17.Jh.

Abbildungsliste


1. Die erste Wehrmauer, XVII. Jh.
2. Die zweite Wehrmauer, XVII. Jh.
3. Gebäudefundament, erste halfte des 19. Jh.
4. Plan der Ausgrabungen, Maßstab 1:200
5. Querschnitt II, Profil Westseite, Maßstab 1:20
6. Querschnitt II, Plan der Ausgrabungen mit Wehrmauer, Maßstab 1:50
7. Querschnitt III, Plan der Ausgrabungen mit Wehrmauer und Kanalizatios Schacht aus 19 Jh., Maßstab 1:50
8. Querschnitt I, Plan der Ausgrabungen mit Baufundament und Wehrmauer, Maßstab 1:50
9. Querschnitt I, Profil Südseite, Maßstab 1:50
10. Querschnitt I, Profil Ostseite, Maßstab 1:50
11. Querschnitt III, Profil Westseite, Maßstab 1:50.




Planșa 1




Planșa 2




Planșa 3



Planșa 4




Planșa 5



Planșa 6


Planșa 7



Planșa 9

Planșa 10

Planșa 8



Planșa 11

SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA BRAN – VAMĂ ȘI VALORIFICAREA LOR DIN PUNCT DE VEDERE MUZEISTIC

În perioadele cuprinse între 30 septembrie – 29 noiembrie 1991, 14 septembrie – 16 octombrie 1992 și 1-30 septembrie 1994 s-au efectuat cercetări arheologice în perimetrul Muzeului Bran, respectiv în sectorul „Vama”. Scopul acestor cercetări l-a constituit necesitatea de a cunoaște cât mai exact, din punct de vedere arheologic, zona vămii medievale. De asemenea, s-a avut în vedere intenția Muzeului Bran de a restaura sau, de a conserva „in situ”, monumentele din perimetrul său, precum și posibilitatea ca, în afara construcțiilor vizibile astăzi, să mai existe și altele, dispărute de-a lungul vremurilor.

În prima fază a cercetărilor, săpăturile arheologice au avut ca obiectiv zona din imediata vecinătate (*intra* și *extra muros*) a sectorului de zid din incintă cuprins între actuala șosea Brașov-Câmpulung (respectiv, drumul medieval) și promontoriul pe care este amplasat castelul.

Descrierea zidului și a săpăturilor

Zidul medieval, care constituie limita primei linii defensive dinspre sud, este format din două tronsoane dispuse simetric, pe malurile pârâului Turcu și traversate perpendicular de acestea. Tronsonul în discuție are lungimea de 24,20 m și grosimea, la bază, de 1,30 m, și este construit astfel:

- O asiză care pătrunde în solul viu până la adâncimea de 1,43 m; grosimea acesteia depășește cu câte 40 cm lățimea zidului.

- Asiza este construită din piatră de râu, piatră de carieră și cărămidă, precum și câteva fragmente de țiglă, toate legate cu mortar cald.

- De la partea superioară a asizei se înalță zidul de apărare, care a fost făcut din aceleași materiale și lucrat în aceeași tehnică, singura deosebire față de asiză constând în cantitatea mai mare de cărămizi și țigle în amestec cu piatra.

- La înălțimea de 2,95 m față de partea superioară a asizei grosimea zidului se reduce cu 0,40 m, continuarea sa pe verticală făcându-se pe o lățime de 0,90 m. Diferența de cotă (0,40 m) reprezintă pragul suport al platformei de lemn folosită de străjeri și luptători.

- Partea superioară a zidului nu se păstrează, ceea ce nu permite măsurarea exactă a înălțimii lui.

- Ambele niveluri ale zidului au practicate guri de tragere pentru lunuri și arme

ușoare (muschete).

-Spre actualul drum modernizat zidul are la partea inferioară elemente constructive care demonstrează că de aici spre pâraul Turcu începe poarta mare de acces. Dimensiunile și forma exactă a acesteia sunt greu de reconstituit.

-La distanța de 6,80 m, spre deal, se află o ușă cu înălțimea de 1,90 m și lățimea de 1 m. Atât pragul ușii cât și treptele (în număr de 4), la care se adaugă arcul de la partea superioară, sunt descendente spre exterior. Treptele pragului sunt realizate din piatră fasonată iar arcul boltit din cărămidă roșie, foarte bine arsă și rezistentă.

-Nivelul de călcare „extra muros” este mai coborât cu 0,65 m față de cel „intra muros”.

-Segmentul de zid dintre porțiță și deal este lung de 17,40 m (Pl. 1)

În continuare vom descrie cele cinci secțiuni direcționate pe zidul descris mai sus.

Secțiunea I A

Are dimensiunile: lungimea de 9 m, lățimea de 2 m și adâncimea de 1,60 m. A fost trasată la distanța de 4,10 m de capătul dinspre pâraul Turcu al zidului de incintă și perpendicular pe acesta.

Inventarul arheologic descoperit în această secțiune nu este prea bogat. La 2,20 m depărtare de zid și la adâncimea de 0,80 m s-a descoperit un pavaj cu lățimea de 0,80 m. A fost făcut din lespezi de gresie, cu dimensiunea maximă de 0,40 m, grosimea lor nedepășind 5 cm. Pavajul era delimitat de alte lespezi, tot din gresie, dispuse vertical în sol. Este sigur că acest pavaj pornea din fața ușii descrise anterior și ajungea la vechiul drum de care.

Fragmentele ceramice descoperite până la adâncime de 0,30 m datează din epoca modernă. Între 0,40 m – 0,80 m adâncime solul este nisipos și are în amestec fragmente ceramice, destul de puține, în mod sigur mai vechi decât cele din stratul superior. În același strat au mai fost descoperite resturi de cărbune, mortar și ceramică.

În acest stadiu al cercetării am presupus:

a) Zidul de incintă este contemporan cu castelul.

b) Zidul de incintă este contemporan cu castelul, dar a fost modificat în altă perioadă.

c) Zidul a fost construit mai târziu decât castelul.

Dintre cele trei ipoteze, cea de-a treia mi se pare cea mai plauzibilă deoarece:

a) Ceramica descoperită aparține secolelor XIV-XV. (Pl. 4/1-4)

b) Cărămida din asiză și cea din zid nu aparține secolelor amintite.

c) Modul de dispunere și de construcție a gurilor de tragere este specific secolelor XVI – XVII.

De la adâncimea de 0,80 m până la 1,60 m (adâncimea maximă a secțiunii) nu au mai fost descoperite decât sporadic fragmente ceramice și bolovani de râu, toate aflate în poziție secundară. Faptul că lentilele de mortar cuprinse în profilul secțiunii urmează o linie descendentă pornind de la zid, constituie o dovadă că la data acestuia, suprafața terenului „extra muros” era mai înclinată în comparație cu cea actuală. În același timp, această secțiune a dovedit că zidul nu era precedat de un șanț de apărare. Acest tronson de zid este identic cu cel din stânga pârâului Turcu, ceea ce dovedește că ele sunt contemporane și făceau parte din același sistem defensiv.

Având în vedere cele de mai sus am apreciat că Secțiunea I A nu a fost relevantă decât într-o mică măsură, motiv pentru care am considerat utilă prelungirea ei „intra muros” pe care am denumit-o Secțiunea I B.

Secțiunea I B (Pl. 1)

Noua secțiune are lungimea de 15 m iar în profilul ei sud-estic a apărut partea superioară a fundației unui zid construit din pietre legate cu mortar de var și nisip. Pornind de la zidul de incintă acesta continuă până în dreptul metrului 8 unde, perpendicular pe acesta și organic legat de el, pornește spre vest un alt zid care se continua spre actuala șosea Bran-Brașov. Ambele ziduri au lățimea de 0,50 m, iar sub poarta lui superioară se afla cu 0,32 m sub actualul nivel de călcare.

La îmbinarea celor două ziduri, în interior, la circa 0,30 m adâncime s-a conturat un patruleter format din cărămizi prinse cu mortar în patru straturi suprapuse. În această fază a cercetării nu am putut preciza destinația acestei mici construcții, presupunând doar că poate fi vorba de partea inferioară a unui cuptor sau a unei sobe. Dimensiunile în plan ale acestei „construcții” sunt de 0,98X0,86 m.

Între metrul 4,25 și 5,45 se află o construcție similară și are aceleași dimensiuni. Pe mijocul ei, perpendiculară pe zidul lung, s-a găsit o fundație de piatră a cărei cotă superioară este cu 0,50 m sub actuala suprafață a zidului (planșa 1). Presupunem că este vorba de un perete median al unei sobe (cuptor?) care împarte suprafața acesteia în două spații aproximativ egale.

Între metrul 1,70-2,50, perpendicular pe zidul lung de 8 m, s-a găsit un altul, gros de circa 0,80 m, legat constructiv de primul (planșa 1). În spațiul delimitat de acesta și cărămizile amintite mai sus s-au găsit o mare cantitate de cenușă, cărbune și cuie forjate.

În porțiunea dintre zidul de incintă și cel mai apropiat zid paralel cu el (spre vale) se aflau o cantitate apreciabilă de cărbune de lemn, cenușă și cuie forjate, ceea ce poate duce la concluzia că respectiva porțiune coincide cu lățimea platformei de lemn folosită de personalul de pază și de soldați, care la un moment dat a fost incendiată. Afirmatia poate fi susținută și de constatarea

conform căreia, zidul lung de 8 m are la distanța de 1,50 m de zidul de incintă un prag sensibil mai coborât, la a cărui cotă se afla și stratul de arsură menționat. Acesta poate marca suprafața pe care circulau apărătorii de la nivelul inferior al forificației

Concluzia asupra celor descoperite în această secțiune este că avem elemente dintr-o construcție care urma să fie mai bine conturată prin extinderea cercetării, scop în care a fost trasată secțiunea II.

Secțiunea II (Pl. 1)

Este paralelă cu secțiunea precedentă (S. I B) și despărțită de aceasta printr-un „martor” lat de 0,40 m. Au fost descoperite alte trei segmente de zid, perpendiculare pe secțiune, care reprezintă continuări spre pârâul Turcu ale celor din Secțiunea I B. Modul lor de dispunere indică faptul că toate fac parte din aceeași construcție. În porțiunea cuprinsă între aceste ziduri, la adâncimea de 0,70 m a fost descoperită o suprafață de lut ars, compactă, care pare a indica podeaua unei încăperi. În spațiul descris s-au găsit fragmente de cahle nesmălțuite (planșa 5/1,2) ornamentate cu un bogat decor fitomorf.

Presupunem că toate provin de la o sobă care a funcționat la sfârșitul secolului al-XVI-lea sau prima parte a secolului următor.

Secțiunea III (Pl. 1)

Și aceasta are aceleași dimensiuni ca S. I B și este despărțită de ea printr-un „martor” lat de 0,40 m, precizare din care se poate deduce că era amplasată spre deal de aceasta.

Scopul trasării ei în această zonă a fost acela de a vedea dacă amintitele ziduri descrise mai sus se continuau și în această parte a căii de acces dinspre sud. Faptul nu s-a confirmat, în schimb, în perimetrul ei au fost găsite o serie de vestigii a căror importanță se cuvine a fi menționată. Astfel, în profilul estic, la adâncimea de 0,15 m, a apărut partea superioară a unui zid construit numai din cărămidă, perfect vertical și legat cu mortar de var și nisip. Pornește de la zidul fortificației și are o lungime de 2,00 m; baza sa a fost surprinsă la adâncimea de 1,10 m. Cu toate că el nu se continuă de-a lungul acestei secțiuni (pentru a se integra, eventual, construcției din secțiunile IB și II) prin forma de L pe care o are poate fi pus în relație cu un pandant rămas necercetat chiar în „martorul” care desparte S.II de S.IB, ambele putând forma partea inferioară a unei mici încăperi legate, probabil, de serviciul militar care se exercită aici.

Și, pentru că tot ne aflăm în această porțiune a săpăturii, să consemnăm că la adâncimea de 0,70 m s-au constatat urmele unui foc puternic peste un șir de bolovani de calcar până la cota de -2,00 m. Este clar că groapa în discuție a fost săpată pentru producerea varului (prin arderea bolovanilor de calcar) necesar la construcția zidului de apărare. De la adâncimea de 0,20 m au început să

apară numeroase fragmente de cahle (majoritatea acoperite cu smalt verde), ceramică, de asemenea smălțuită, de regulă, în interior. Existența numeroaselor fragmente de cahle pe o suprafață relativ restrânsă trebuie pusă în legătură cu o sobă existentă pe acest loc. În sprijinul acestei afirmații mai aducem ca argument și descoperirea unui mare număr de oase de animale provenind de la ovidee și bovidee.

Dintre celelalte obiecte mai deosebite amintim:

- Două monede din argint datate 1696 și, respectiv, 1697, cu valoarea de 3 groși. Una din ele, cea datată 1696, prezintă o perforație la margine, făcând parte dintr-o salbă.

- Un număr mare de pipe fragmentare, făcute din pastă neagră, roșcată, gălbuie sau albă. Decorul lor geometric este foarte bogat (planșa 6/7-8/1-4); de remarcat în acest sens și mărcile de meșter șanțate pe unele dinte aceste pipe: SLI, S, EI, FI (planșa 7,8/1-4)

- Numeroși nasturi de diferite forme și dimensiuni, inclusiv fragmentele de oase din care au fost decupați prin ștanțare. Tot la acest capitol se adaugă un zar confecționat, de asemenea, din os.

- Un sigiliu din plumb, care trebuie pus în legătură cu activitățile vamale care se desfășurau în acea zonă

- Un număr destul de mare de fragmente de sticlă provenind de la recipiente de dimensiuni mici.

- Numeroase cuie din fier forjat, ceea ce arată că această clădire a fost acoperită, inițial, cu șindrilă.

Secțiunea IV (Pl. 1)

Această secțiune a fost trasată pentru a cerceta și ultima porțiune rămasă neexplorată, de la baza dealului. Și în această secțiune cercetată până la solul viu (-1,00 m) s-au descoperit, în linii mari, aceleași tipuri de obiecte ca și în cele precedente (fragmente ceramice, mai ales cele aparținând secolelor XVII-XVIII, cuie, fragmente de pipe etc.) Am acordat o atenție deosebită acelei mici construcții (2X2 m) de la baza zidului, surprinsă încă din secțiunea anterioară. Are forma pătrată și construită din 2 rânduri de cărămizi prinse cu mortar. După ce a fost golită, pe fundul acesteia (la -1,20 m) a fost descoperit un strat de nisip fin, în care au fost descoperite șapte gloanțe de muschetă (planșa 5/4). Această descoperire indică faptul că încăperea a fost făcută pentru păstrarea prafului de pușcă și a gloanțelor utilizate de cei care apărau cetatea.

Având în vedere descoperirile arheologice făcute la Bran – Vamă punem în discuție o serie de aspecte legate de construcția formată din trei încăperi de lângă zidul de apărare, pe de o parte, iar pe de altă parte cele legate de această fortificație și rolul ei în istoria castelului (cetății) Bran.

Documentele și literatura de specialitate care se referă la castelul (cetatea)

Bran¹ nu fac nici o referire la vreo fortificație care să fi fost făcută în momentul construirii acestuia (1377-1382). De altfel, acesta avea propriul său sistem defensiv, în condițiile în care la sfârșitul secolului al XIV-lea și în prima parte a celui următor nu se utilizau armele de foc și, în principal, tunurile. Cetatea era apărată în această perioadă de un număr de 7-12 trabanți (arcași și balistari)². După cum este cunoscut, castelul avea o dublă funcție: militară (pentru a apăra culoarul Rucăr-Bran de o eventuală invazie) și economică, pentru a percepe vama (tricesima), știut fiind intensul trafic comercial care se făcea dinspre și spre Transilvania. Acestea constituie, de altfel, principalele argumente care conferă castelului Bran rolul de important punct strategic.

În anul 1498 regele Ungariei, Vladislav Iagello, zălogea Brașovului castelul Bran, pe timp de zece ani³, act reînnoit în 1508 pentru o perioadă de 20 de ani⁴, cu obligația ca brașovenii să execute o serie de lucrări de fortificație. Cel puțin până la 1530 ele n-au fost făcute, pentru că, de pildă, un document datat 27 ianuarie 1530 precizează că „de asemenea la 24 trabanți (s-a plătit) salariul de florini 29, aspri 40, care au servit la cetatea Bran când Moise domnul Țării Românești a împresurat acea cetate”⁵. Dacă ar fi existat vreo fortificație cu siguranță că documentul ar fi făcut referire la ea. Pentru problemele puse în discuție alte două documente ni se par interesante: unul datat 1536 și care spune că „de asemenea pentru 162 bârne pentru construcție și pentru laiță și podea, de asemenea când s-au pregătit camerele slujitorilor, florini 4, aspri 43”⁶, (castelan la Bran fiind în acea perioadă, Georgius Blesch), iar celălalt datat 1538 „pentru slujitorul vama găzduit la cetate în socoteala cheltuielilor făcute în cursul anului, 12 florini⁷. Este pentru prima dată când tricesimatorul apare menționat într-un document legat de Bran. Un alt document, datat 1600, menționează faptul că Nicolae Pătrașcu, fiul lui Mihai Viteazul, în încercarea de a-i pedepsi pe brașoveni, care se revoltaseră împotriva domnului muntean, a încercat să intre – pe la Bran – în Țara Bârsei. Dar, neputând cuceri fortificațiile castelului Bran, au fost nevoiți să se retragă⁸. De aici rezultă că zidul dinspre sud a fost construit într-un interval cuprins între 1536-1600. Chiar dacă acest interval se mărește cu 20 de ani, nu putem omite documentul datat 1620, mai 24: „să se știe că atunci cand s-a clădit camera nouă și s-a împrejmuit grădina au fost trimise cantități de vin ce s-au dat zidarilor și dulgherilor, timp de 18 săptămâni câte 18 optimi”⁹. După toate probabilitățile, zidarii și dulgherii (în număr neprecizat) care au lucrat la Bran în acea perioadă. Proveneau din rândul meșterilor brașoveni, deoarece construirea unor monumente mai mari (turnuri, ziduri și cetăți) pretindea o tehnică superioară pe care nu o putea avea un meșter sătesc ce își însușise meseria în mod empiric¹⁰. De altfel nu întâmplător domnii Țării Românești solicitau de la sibieni, brașoveni și bistrițeni „zidari buni”¹¹. Necesitatea ridicării la Bran a unei astfel de fortificații a fost determinată și de alți factori. Primul dintre aceștia se referă la puternica ofensivă otomană din secolul al XVI-lea, coroborată

cu instabilitatea politică din Țara Românească. Al doilea factor îl constituie utilizarea și perfecționarea continuă a armelor de foc, îndeosebi a tunurilor, în strategia militară. Judecând din acest punct de vedere, ridicarea unui zid „scut”¹², care să țină – îndeosebi – artileria la distanță este justificabilă. Fortificația în discuție era prevăzută cu un etaj. La partea inferioară erau amplasate piesele de artilerie, iar la partea superioară, prevăzută cu o podină de lemn lată de 1 – 1,50 m, existau guri de tragere dispuse într-un anumit unghi, pentru armamentul individual. Într-un inventar datat 1549 apar menționate la castelul Bran „sânețe de Praga, puști de fier cu furcă (22), două chintale de plumb, 11 tone de praf de pușcă, 2 mortiere”¹³. Aceste arme proveneau – după toate probabilitățile – din Brașov, cunoscut fiind faptul că acest oraș ocupa în secolul al XVI-lea locul I în Transilvania în privința producerii armelor (puști, tunuri, ghiulele, praf de pușcă). În acest sens, descoperirea acelei încăperi pentru depozitarea prafului de pușcă și a muniției este cu atât mai interesantă. Un alt element asupra căruia ne vom opri atenția îl constituie modul în care sunt orientate deschiderile practice în zid, cele de la partea superioară, pentru armamentul individual. Ele nu sunt drepte, ci oblice, pentru ca unghiul format de traiectoria proiectilului tras din partea stângă a zidului cu cel tras din partea dreaptă să fie cuprins între 45-60 de grade. În felul acesta eventualii atacatori puteau fi ținuți mai ușor la distanță, fiind prinși în foc încrucișat.

În ceea ce privește construcția, ale cărei fundații au fost descoperite cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate în perioada 1991-1994, ea îndeplinea – după toate probabilitățile – un dublu rol: pe de o parte sediul oficiului vamal pentru o perioadă de aproape două secole (sec. XVI-XVIII), iar pe de altă parte sediul gărzii care apăra această fortificație. Dacă anul în care a fost ridicată construcția, așa cum s-a văzut, nu este cunoscut cu exactitate, în schimb știm când își încetează activitatea. Astfel, în 1758, orașul Brașov a fost obligat să refacă din temelii clădirea oficiului vamal, dar nu pe același loc, ci pe locul unde se află astăzi clădirile legate de fosta vamă¹⁴. Noul oficiu vamal va funcționa până în 1836, când granița Transilvaniei va fi mutată, iar odată cu ea și vama¹⁵.

În ceea ce privește valorificarea muzeistică a cercetărilor de la Bran – Vamă, aceasta se poate face în două etape: o primă etapă, în care să fie luate în considerare principalele rezultate obținute pe baza cercetărilor făcute până în prezent și, o a doua etapă, care ar urma să se bazeze pe niște cercetări viitoare efectuate pe platoul din stânga pârâului Turcu.

Referitor la prima etapă se pot amenaja, cu investiții relativ reduse două obiective:

Primul l-ar putea constitui zidul prevăzut cu galeria de lemn, pentru strajă, reconstituită și, evident, protejată cu o copertină; pe gurile de tragere ar urma să fie amplasate arme specifice secolelor XVII-XVIII (pl. 19)

Al doilea obiectiv, de tip pavilionar, l-ar putea constitui porțiunea care

păstrează fundațiile vechii vămi, cu atât mai mult cu cât, în momentul încheierii cercetărilor le-am protejat acoperindu-le cu carton asfaltat și folii de polietilenă. Tot aici ar urma să fie expuse obiectele rezultate în urma săpăturilor arheologice efectuate în această zonă.

NOTE

* Cercetările au fost efectuate împreună cu colegii Fl. Costea și St. Coșuleț, cărora le mulțumesc pentru încredințarea întregului material spre publicare.

1. N. Al. Grecu, Socoteli alodiale, fond Primăria Brașov, vol I-V, Brașov, 198.
2. T. Hașdeu, *Atribute de castel cetății Bran (secolul al XVI-lea, în Aluta*, I, 1970, p. 134.
3. Emil Micu, *Castelul Bran*, Buc., 1957, p. 18, Ioan Moșoiu, *Branul și cetatea Branului*, Buc., 1930.
4. Radu Manolescu, *Comerțul Țării Românești și Moldovei cu Brașovul*, Buc., 1965, p.51.
5. N. Al. Grecu, *op. cit.*, vol. I, p. 87.
6. *ibidem*, p. 144.
7. *ibidem*, p. 152.
8. Emil Micu, *op. cit.*, p. 23.
9. N. Al. Grecu, *op. cit.*, vol. III, p. 61.
10. Stefan Pascu, *Meșteșugurile din Transilvania până în secolul al XVI-lea*, p. 196.
11. *ibidem*.
12. Radu Heitel, *În legătură cu unele probleme ale arheologiei cetăților de piatră, medievale, din Transilvania*, în *Buletinul Monumentelor Istorice*, anul XXXIX, nr. 2, 1970, p. 29.
13. N. Al. Grecu, *op. cit.*, p. 22.
14. Ana Maria Henegariu, *Cetatea Bran*, Buc., 1963, p. 27.
15. *ibidem*, p. 34.

LISTA ILUSTRAȚIILOR

- Planșa 1: (planul săpăturilor de la Bran-Vamă);
 Planșa 2/1-2: (secțiunile IB și III);
 Planșa 3/1-2: (secțiunile II și III);
 Planșa 4/1-4: (ceramică descoperită la Bran-Vamă);
 Planșa 5/1-4: (cahle și diferite obiecte);
 Planșa 6/1-4: (pipe și monede);
 Planșa 7/1-4: (pipe cu marcă de meșter);
 Planșa 8/1-4: (pipe cu marcă de meșter).


Summary

The excavations were performed in Bran – Vama between 1991 – 1994

followed up a better knowledge of the historical realities from this area. The scientific researches established about right the moment when to the South of the Castle, the walls girdle were built. With this occasion, the archaeological materials were discovered (ceramics, coins, store tiles, pipes) and revealed us the fact that the walls were built at the end of the XVth century and the turn of the XVIth century.


In this context were discovered also the foundations of one construction which had a double function: guard room's headquarters for defence the castle and the custom house (until 1758).

Rezumatul în limba engleză, Dinu Crăciun











Planșa 2






Planșa 3






Planșa 4







Planșa 5



Planșa 6



Planșa 7



Planșa 8

Fonduri epistolare în colecția de manuscrise a Bibliotecii Brukenthal

Biblioteca Brukenthal, păstrătoare a unor tezaure inestimabile de manuscrise, incunabule și carte rară, adăpostește în cadrul colecției de manuscrise și numeroase fonduri epistolare, necercetate, până în prezent, în marea lor majoritate.

Scrisorile nu pot fi, desigur, comparate cu marile valori ale bibliotecii baronului von Brukenthal, dar importanța lor rezidă, pe de-o parte, în faptul că aparțin unor personalități importante, străine sau autohtone, iar pe de altă parte, în faptul că oferă posibilitatea clarificării unor aspecte particulare privind constituirea, cercetarea sau îmbogățirea colecțiilor muzeale.

În cele ce urmează ne vom referi, succint, la epistolele a șase personalități, dintre care patru străine, respectiv istoricii de artă Theodor von Frimmel (1853-1928) din Viena, Abraham Bredius (1855-1927) din Haga, Hofstede de Groot (1863-1930) din Amsterdam, Karl Voll (1876-1918) din München; cele două personalități autohtone sunt istoricul de artă din Cluj, Coriolan Petranu (1893-1945) și prințul moldav, Constantin Caragea din Grumăzești/Neamț. Cu excepția a trei scrisori ale lui Theodor von Frimmel, datând din 1883 și 1889 și adresate custozilor Martin Schuster și Heinrich Müller, toate epistolele ulterioare îl au ca adresant pe Michael Csaki (1858-1927). Cel din urmă a fost custode al instituției sibiene din 1892 până la moartea sa, survenită în 1927. Odată cu preluarea acestei funcții de către Csaki, a început procesul de investigare științifică a galeriei sibiene, proces facilitat de vizitele la Sibiu ale celor patru reputați istorici de artă străini. Deși pasionat de studiul pinacotecii, Michael Csaki n-a neglijat celelalte colecții muzeale. Cercetătorul arhivei de manuscrise va fi impresionat de vasta corespondență întreținută de Csaki cu numeroase personalități din țară și din străinătate, regretând totodată că nu s-au păstrat, decât cu mici excepții, și scrisorile custodelui.

Cel mai voluminos fond epistolar este cel expediat de Theodor von Frimmel (1853-1928). Este format din 87 de documente, din care 48 de scrisori și 37 de cărți poștale și desfășurat de-a lungul unui arc temporal de 41 de ani, din 1883 până în anul 1924. Conaisseurului austriac îi revin mari merite în studierea Galeriei Brukenthal, în atribuirea de tablouri și în editarea celor șase ediții ale catalogului raționat, editat în intervalul 1901-1909. Cu ocazia primei sale vizite la Sibiu, în anul 1894, von Frimmel a atribuit tabloul *Omul cu tichia albastră*, care pe atunci purta semnătura falsificată a lui Albrecht Dürer, lui Jan van Eyck,

o descoperire care a contribuit la sporirea prestigiului internațional al Galeriei Brukenthal. În urma acestui eveniment de excepție, colecția baronului von Brukenthal a fost vizitată și de istoricii de artă olandezi Abraham Bredius și Cornelius Hofstede de Groot precum și de germanul Karl Voll, specialiști care, la rândul lor, au sprijinit cercetarea științifică a galeriei. Deși extrem de ocupat cu scrierea propriei opere, Theodor von Frimmel a fost ani de-a rândul consilierul științific al lui Csaki, fapt extrem de bine ilustrat de scrisorile pe care sperăm să le publicăm într-un viitor apropiat în volum.

De la Abraham Bredius s-au păstrat 13 scrisori din perioada 23 august 1901 - 3 iulie 1923, o corespondență începută după vizita sa la Sibiu, care avusese loc între 12 și 14 august 1901. Bredius s-a referit la multiple aspecte privind instituția sibiană, de la calitatea restaurării unor lucrări (operațiune efectuată de profesorul Eduard Gerisch de la Academia de Artă din Viena) la probleme de identificări în general.

De la Hofstede de Groot, care s-a aflat la Sibiu între 6 și 8 iunie 1902, ne-au parvenit doar două scrisori, una din toamna anului 1902, iar cealaltă din 26 aprilie 1903. Prima se referă la expoziția primitivilor flamanzi de la Bruges, unde fusese prezent și muzeul sibian cu lucrarea lui Jan van Eyck și cu cele două ale lui Hans Memling, iar cea de-a doua la albumul editat de Csaki, în 1903, cu prilejul centenarului morții baronului von Brukenthal.

Profesorul Karl Voll, care a vizitat pinacoteca Brukenthal în perioada 13-16 septembrie 1901, este prezent în arhiva de manuscrise cu 4 scrisori și 9 cărți poștale. Istoricul de artă münchenez abordează probleme privind atribuirii, furnizează custodelui date referitoare la viața și activitatea unor artiști și comentează problema tabloului sibian al lui Jan van Eyck, refuzându-i flamandului paternitatea acestei opere.

După 1918 s-a extins aria epistolierilor, incluzând și personalități din provinciile extracarpatice, cum a fost biobliofilul prinț moldav, Constantin Caragea din Grumăzești/Neamț sau persoane oficiale, reprezentând noile autorități statale, cum a fost profesorul Coriolan Petranu, inspector al muzeelor din Transilvania.

În continuare ne vom referi la fondul epistolar Constantin Caragea – Michael Csaki. Această corespondență s-a dovedit a fi în avantajul ambelor părți, contribuind la îmbogățirea, deopotrivă, a Bibliotecii Brukenthal și a bibliotecii particulare a prințului. Ne permitem o scurtă paranteză pentru a arăta importanța acordată bibliotecii sibiene de la crearea ei și până în perioada în discuție.

Este cunoscut faptul că locul preferat al fondatorului Muzeului Brukenthal, baronul Samuel von Brukenthal (1721-1803), un reprezentant de seamă al iluminismului transilvănean, l-a constituit biblioteca, considerată de acesta creierul instituției. Merită, de asemenea, subliniat faptul că pentru redactarea testamentului¹, baronul a ales o formă juridică nespecifică dreptului săsesc, aume *fidei-comiss*-ul, constând în formarea unei fundații care să permită

păstrarea integrității colecțiilor și transmiterea acestora din generație în generație unui singur așa-zis *moștenitor universal*. În vederea întreținerii și extinderii colecțiilor era prevăzută, de asemenea, constituirea unui capital de 36.000 de florini renani, un capital din dobânzile căruia „se va putea plăti un bibliotecar și personal de întreținere”².

După moartea fondatorului muzeului, instituția a funcționat cu un număr redus de angajați, îndeobște cu un custode și un custode adjunct. Custozii erau mai degrabă interesați de conservarea colecțiilor decât de extinderea acestora după un plan bine stabilit. Excepție făcea biblioteca, considerată, în continuare, cea mai valoroasă dintre colecții. Astfel, ea s-a bucurat de cea mai mare atenție din partea custozilor, îmbogățirea ei fiind o preocupare continuă, susținută și de personalități transilvănene aflate temporar sau stabilite definitiv în străinătate. Michael Csaki, asemenea precursorilor săi, a continuat această tradiție.

Fondul epistolar în discuție conține 16 documente - respectiv 10 scrisori și 6 cărți poștale – ale prințului moldovean adresate custodelui și 4 copii ale scrisorilor de răspuns ale celui din urmă. Corespondența dintre cei doi, purtată în limba germană (cu excepția a două cărți poștale ale prințului, scrise în franceză) s-a desfășurat în intervalul 24 noiembrie 1919 - 1 mai 1926 (în trei faze succesive 1919, 1922 și 1926). Dacă în 1919, prințul Caragea părea a fi unul dintre numeroasele personaje interesate doar de publicațiile proprii ale Muzeului Brukenthal, situația s-a modificat în timp, interesul epistolierului moldovean pentru muzeu în general și pentru bibliotecă în particular, accentuându-se treptat. Din 1922 prințul s-a transformat din solicitant în ofertant, permițându-ne totodată să aruncăm o privire în vasta sa bibliotecă. Cu această ocazie el menționează câteva titluri de carte veche de călătorie în care sunt cuprinse pasaje despre Transilvania sau despre Muzeul Brukenthal³. Deoarece deținea câteva dintre acestea în dublu exemplar, le-a oferit Bibliotecii Brukenthal, solicitând în schimb alte cărți rare din care aceasta avea dublete. Corespondența pe această temă a continuat și pe parcursul anului 1926, când prințul îi atrage atenția lui Csaki asupra cărții călătorului englez E. D. Clarke "Travels in Various Countries in Europe, Asia and Africa by E. D. Clarke", apărută la Londra în 1818 și îi trimite copia pasajului despre Sibiu, respectiv paginile 286-293. Clarke vizitase Sibiul și Muzeul Brukenthal în 1802 și a fost oaspetele vârstnicului baron. Întrucât descrierea lui Clarke a fost considerată foarte interesantă, custodele a redactat un articol pe care l-a publicat în *Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische Landeskunde* din 1926⁴.

Prințul s-a hotărât ca în schimbul celor două cărți rare – Andreas Wolf, "Beiträge zu einer statistisch-historischen Beschreibung des Fürstenthums Moldau", Sibiu, 1805 și Johann Molnar, "Deutsch-Walachische Sprachlehre", Viena, Kurzbek, 1788 Sibiu, 1810 – să ofere muzeului, pe lângă cele deja promise ("The Letters of John B. S. Morritt of Rokeby. Descriptive of Journeys

in Europe and Asia Minor in the Years 1794-1796", Londra 1914; Thomas Thronton, "Das türkische Reich in allen seinen Beziehungen", Hamburg 1808) și opera Elenei Văcărescu "Kings and Queens I have Known", Londra, New York, 1904, subliniind că nu dorește ca instituția sibiană să iasă în pierdere⁵.

Din scrisori nu putem reconstitui, cu exactitate, câte titluri ale bibliotecii Caragea au provenit din Biblioteca Brukenthal, dar cunoaștem, cu certitudine, că biblioteca sibiană s-a îmbogățit cu trei titluri, aparținând lui Morritt of Rokeby, Elenei Văcărescu și lui Thomas Thronton.

Ultimul fond, la care ne vom referi, provine de la profesorul Coriolan Petranu, devenit, în 1920, inspector al muzeelor din Transilvania. De la istoricul de artă din Cluj s-au păstrat 22 de scrisori și 2 cărți poștale, scrise în intervalul 5 iunie 1920–15 martie 1926. Inspectorul, atunci când i se adresează custodelui în calitate de persoană oficială, scrie în limba română, iar când îi scrie ca persoană particulară, scrisorile sunt redactate în limba germană. În momentul preluării de către profesor a funcției de inspector al muzeelor din Transilvania, urmele primului război mondial nu erau pe deplin înlăturate, multe dintre obiectele muzeale, evacuate la Budapesta, aflându-se încă departe de instituțiile posesoare. La izbucnirea conflagrației, în iarna 1914/5, Muzeul Brukenthal a întreprins o serie de acțiuni în vederea salvării obiectelor sale de mare valoare. Primele evacuate au fost tablourile lui van Eyck, Memling, Tizian ș. a., piese de orfeverie, monede și medalii din aur precum și Breviarul Brukenthal. Toate acestea au fost transportate la Viena, iar după intervenția Budapestei, la Muzeul Național din capitala Ungariei. După intrarea României în război au mai fost evacuate 48 de lăzi cu obiecte muzeale și depuse, de asemenea, la Budapesta. Cea mai mare parte a acestora a fost recuperată în 1919, în timpul ocupării acestui oraș de către armata română. O ladă, conținând 25 de covoare orientale, rămăsese însă la Budapesta, din 1913, când acestea au participat la o expoziție de artă decorativă⁶. Cum era și firesc, Muzeul Brukenthal a întreprins la guvernul român diligențele necesare recuperării obiectelor lipsă, intervenție care a fost bine apreciată de reprezentanții autorității statale. La 20 septembrie 1920, inspectorul se adresează custodelui Csaki după cum urmează:

„avem onoare a-Vă aduce la cunoștință, că am transpus în persoana domnului Ministru al Cultelor și Artelor spre a fi prezentată Consiliului de Miniștrii cestiunea readucerii obiectelor depozitate la Budapesta din muzeul de sub conducerea D-voastră. Atât faptul, că D-voastră Vă adresați prin Inspectorat Înaltului Guvern Român, cerând intervenție, - cât și încrederea exprimată față cu Înaltul Guvern Român, - a făcut impresie bună domnului Ministru. Sunt autorizat a-Vă încunoștința, că Înaltul Guvern Român va satisface interesele muzeelor din Transilvania, pentru că ele fac parte și din interesele Statului, ear Inspectoratul Muzeelor din Transilvania va lucra cu energie pentru readucerea și redarea obiectelor pe seama muzeelor proprietare, cât și pentru prosperarea muzeelor

în general. Un reprezentant al muzeului de sub conducerea D-Voastră va fi rugat la timpul său pentru a fi de față la Budapesta la identificarea și luarea în primire a obiectelor.

Pentru a satisface necesitățile primordiale și pentru pecetluirea încrederii reciproce Ministerul Vă invită prin Inspectorat să trimiteți un tablou specificat despre ajutorul de stat de care are nevoie muzeul pe anul bugetar 1920-21. Rugăm însă a ține seama de împrejurările financiare în care se găsește Statul.*

În scrisoarea din 8 octombrie 1920 o altă hotărâre a conducerii Muzeului Brukenthal este apreciată drept semn de încredere în noile autorități, care, la rândul lor, se arată binevoitoare față de minorități:

„...hotărârea D-voastră de a face inscripțiile și catalogul și în limba română, deoarece prin această operă patriotică muzeul își va îndeplini misiunea sa culturală față de majoritatea populației Țării noastre. Mulțumind D-voastră și Curatorului pentru nobila intenție ș... Inspectoratul va raporta despre aceasta domnului Ministru și va face publicului cunoscută hotărârea D-voastră.

Cu această ocazie am onoare a-Vă ruga, domnule Custode, dacă sunteți dispus a primi numirea onorifică de membru în Comisia Regională a Monumentelor istorice, în care dorim să fie și națiunea săsească reprezentată”.

În anii următori, în scrisorile oficiale se solicită, de cele mai multe ori diferite date despre colecțiile, posibilitățile materiale și obiectele „de interes românesc” ale muzeului și despre eforturile de recuperare a celor aflate, până în 1923, la Budapesta. În cele particulare, profesorul Petranu solicită sprijin pentru studentul său, Bianu, care va vizita Muzeul Brukenthal în vederea prezentării unui referat la seminarul de istoria artei, solicită fotografii a mai multor obiecte muzeale⁷ sau i se adresează lui Csaki cu rugămintea de a recenza unele dintre lucrările sale.

Fondurile prezentate, chiar dacă am face abstracție de valoarea lor istorică și de bogăția informațională, produc cercetătorului momente de desfătare spirituală, dacă are în vedere frumusețea stilului, caligrafia îngrijită și fair play-ul în relațiile umane, chiar și atunci când se susțin păreri contrare.

Brieffonds in der Handschriftensammlung der Brukenthalbibliothek

In der Handschriftensammlung der Brukenthalbibliothek werden auch zahlreiche Briefe von bedeutenden Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland aufbewahrt, Fonds, die bislang sehr wenig oder gar nicht erforscht worden sind. Die Verfasserin obiger Studie stellt die Briefe, die der Kustos des Brukenthalmuseums, Michael Csaki, Angestellter dieser Institution zwischen den Jahren 1894 und 1927, von sechs Persönlichkeiten erhalten hat. Es handelt sich dabei um die Korrespondenz mit den Kunstgelehrten Theodor von Frimmel (1853-1928), Abraham Bredius (1855-1927) Hofstede de Groot (1863-1930) und Karl Voll (1876-1945), die alle eine bedeutende Rolle in der

wissenschaftlichen Ergündung der Brukenhalschen Pinakothek und in der Abfassung des ersten catalogue raisonné (sechs Auflagen zwischen 1901 und 1909) gespielt haben. Von den zahlreichen rumänischen Persönlichkeiten, mit denen Csaki im Briefwechsel stand, sind in der Arbeit zwei erwähnt, der Kunsthistoriker Coriolan Petranu und der Moldauer Prinz Constantin Caragea. Petranu war nach der Vereinigung Transilvaniens mit Rumänien zum Inspektor der siebenbürgischen Museen ernannt worden und war bestrebt, ein gutes Verhältnis zu den Minderheiten herzustellen, während der bibliophile Prinz mit der Brukenthalbibliothek seltene Schriften ausgetauscht hat.

Note

¹ Testamentul baronului von Brukenenthal redactat la 3 ianuarie 1802, Arhivele Statului Sibiu, Colecția de documente Brukenenthal CD 1-51, nr. 28; traducerea în limba română este inclusă în Gudrun-Liane Ittu, *Muzeul Brukenenthal. De la constituirea colecțiilor până în zilele noastre*, în *Convergențe Transilvane*, vol 9, Forumul Democrat al Germanilor din România, , 2000, pp. 82-91.

² Gudrun-Liane Ittu, *op. cit.*, p. 88.

³ Lista prințului cuprinde următoarele titluri: Morritt of Rokeby, *Diary* (manuscris aflat în bibliotecasa personală; Comte de Lagarde, *Voyage de Moscou a Vienne*, Paris 1824, 8^o; D. Sestini, *Viaggio Curioso Scientifico-Antiquario*, Firenze 1815, 8^o; Comte de Lagarde, *Journey of a Nobleman*, London 1831, 8^o; Walsh, *Narrative of a Journey*, London 1828, 8^o.

⁴ În prima parte a lucrării, Csaki a reprodus fragmentul despre Muzeul Brukenenthal, iar în cea de-a doua parte s-a referit la lucrările comentate de Clarke, corectând o serie de erori privind atribuirea unor picturi, erori datorate stadiului incipient în care se afla istoria artelor atunci când englezul a vizitat melegurile sibiene. Clarke vorbește, de asemenea, despre nume necunoscute de artiști precum Liebens. Van Ouas, Bourbas care, citite corect, trebuie scrise Livens, Quast și Pourbus, erori corectate de Csaki.

⁵ Atât cartea lui John B. S. Morritt of Rokeby, *Descriptive of a Journey in Europe and Asia Minor in the Years 1794-1796*, London 1914 cât și Helene Vacaresco, *Kings and Queens I have Known*, London, New York 1904 poartă ștampila Muzeului Brukenenthal cu data de 21 aprilie 1926, iar cea a lui Thomas Thronton, *Das türkische Reich in allen seinen Beziehungen*, Hamburg 1808 data de 15 mai 1926.

⁶ Michael Csaki, *Aus der Geschichte des Brukenthalmuseums seit Ausbruch des Krieges (1914-1922)*, MS 351, Biblioteca Brukenenthal.

⁷ Mult stimat domn, Cluj la 18 febr. 1925

După cum probabil ați aflat anul acesta voi preda cursul de „Artă sâsească și maghiară în Transilvania”. În acest scop vă rog să-mi trimiteți câteva fotografii de bună calitate ale Palatului Brukenenthal pentru a le putea reproduce. 1./ partea interioară 2/ 1-2 interioare 3./ câteva detalii caracteristice ale Barocului și Rococoului (curtea, portalul, sobele, mobilier de epocă) 4./ planul clădirii 5./ casa Brukenenthal din Avrig.... Totodată îmi permit să vă informez cu această ocazie că am fost avansat la gradul de profesor extraordinar.

Cu sincere salutări

Petranu

Din istoria primelor colecții și începuturile instituției muzeale la Târgu Mureș

Apariția și evoluția conceptului de muzeu, fazele de organizare ca instituție specializată, precum și istoricul diferitelor colecții, se bucură azi de un larg interes din partea specialiștilor. La cunoaștrerea acestui domeniu de activitate - ale cărei începuturi coboară în timp cu peste două veacuri în țara noastră¹ și care astfel se încadrează cu cinste în ansamblul celei europene - dorim să aducem o modestă completare, prin prezentarea primelor încercări pentru alcătuirea unei colecții de tipul celei muzeale la Târgu Mureș, încă în sec. al XVIII-lea și prin parcurgerea realizărilor materializate odată cu înființarea Muzeului Secuiesc de Artă Industrială la finele secolului al XIX-lea și deschiderea Muzeului de arheologie și etnografie din Târgu Mureș, la etajul II, al Palatului Culturii, în vara anului 1934.

Primele preocupări pentru înființarea unui muzeu la Târgu-Mureș datează din anul 1763 și se leagă de numele asesorului Teleki József.² Datele despre muzeul înființat de acest tânăr, reprezentant tipic al aristocrației epocii luminilor din Transilvania, discipol al lui Bod Péter, sunt foarte vagi și incomplete. În călătoriile sale de studii, străbătând Europa însoțit de renumitul savant Cornides Daniel, contele Teleki a adunat, pe lângă volume de cărți și bibliofilie și o impresionantă colecție de rarități. Materialul expus în trei săli ale celei mai vechi clădiri civile din oraș,³ avea o compoziție eterogenă. Știrile documentare menționează foarte laconic existența unei biblioteci, a unei colecții de rarități și a unei colecții de tipul celor de științele naturale.⁴ Istoria acestei colecții, care prin caracterul ei ne duce cu gândul la așa-zisele "cabinete de curiozități" - tipice epocii Baroce, precum și soarta pieselor - ajunse fragmentar în proprietatea fostului Liceu Reformat din orașul Târgu Mureș - rămâne o întrebare deschisă clarificată sperăm în cursul cercetărilor ce vor urma.

Prima instituție muzeală, de data acesta larg deschisă publicului târgumureșan, era Muzeul Secuiesc de Artă Industrială, inaugurat la 27 iunie 1886.⁵ Acest muzeu, spre deosebire de altele înființate în Transilvania secolului al XIX-lea, se remarcă în primul rând prin profilul lui cu totul aparte, izvorâtă din necesitatea de a scoate această parte a Transilvaniei din starea de înapoiere, de a crea aici o industrie capabilă să se ridice la nivelul celei europene.⁶

Ideea unui astfel de muzeu, sau cel puțin a unei expoziții industriale nu era nouă la Târgu Mureș. Încă cu ani în urmă Asociația de Autoeducare și Întrajutorare a Muncitorilor din Târgu Mureș propune organizarea unei expoziții cu scopul promovării produselor industriei locale.⁷ Propunerea s-a materializat în

expoziția temporară deschisă în toamna anului 1884.⁸

În mijlocul deceniului al 8-lea al secolului al XIX-lea, datorită înrăutățirii relațiilor economice între România și Austro-Ungaria ce au culminat cu dezlănțuirea războiului vama, în condițiile în care mii de secui au emigrat fiind atrași de posibilitățile de muncă oferite de tânărul stat românesc⁹ înființarea Muzeului de Artă Industrială având profilul și rostul schițat cu ani în urmă, devine o necesitate ce nu mai poate fi amânată. Prin prezentarea gravelor neajunsuri cauzate economiei transilvănene, războiul vama devine acum pe paginile ziarelor locale adăvărata motivație pentru un muzeu de artă industrială.¹⁰ Cităm spre exemplificare doar unul din numeroasele articole redactate în acest sens. *“Muzeul de artă industrială va avea destinația să ridice la un nivel superior industria Secuimii (...) lucru inevitabil în condițiile actuale. (...) Iată exemplul acelor părți ale Secuimii, ale căror produse industriale erau livrate spre piețele din România; de când granițele s-au închis, majoritatea producătorilor se zbat în foamete, fiind azi, în înțelesul strict al cuvântului, condamnați la cerșit.”*¹¹

Primele măsuri concrete pentru înființarea Muzeului Secuiesc de Artă Industrială sunt luate de reprezentanții “Societății culturale și economice a secuilor”¹² în anul 1885.¹³ În acest sens un rol deosebit îi revine lui Ráth Károly, membru în comisia centrală a societății. Situându-se cu energie și perseverență în fruntea tuturor strădaniilor, încă în anul 1885 întocmește un concept de proiect de funcționare. Prezentat în fața Adunării Generale a Societății la data de 1 august 1885, “Proiectul programului de organizare” - cum s-a denumit conceptul, era de fapt documentul de bază, Statutul de organizare și funcționare a viitorului muzeu.¹⁴

Cele șapte puncte ale proiectului, reluate ulterior și în prefața Catalogului tipărit cu ocazia inaugurării muzeului, schițează scopul și profilul instituției, domeniile pe care le vor îmbrățișa exponatele, precum și resursele și mijloacele educaționale disponibile.¹⁵

Printr-o susținută muncă de popularizare și mobilizare, urmată de achiziționarea prin cumpărare sau donație a celor mai reprezentative piese și modele dorite, în mai puțin de un an de la prezentarea proiectului se deschide la Târgu-Mureș, în clădirea Teatrului de vară noua instituție.¹⁶ Studiul succint al Catalogului muzeului ne permite trecerea în revistă a întregului patrimoniu de care dispunea Muzeul de Artă Industrială în momentul inaugurării.¹⁷

Grupate tematic în treisprezece categorii, colecțiile muzeului, însumând o valoare de 20 mii de florini, erau constituite dintr-o gamă variată de mostre de materii prime și produse reprezentative, provenite de la 360 de întreprinderi și firme industriale din Europa întregă. Bogat și variat reprezentate erau ramurile industriei prelucrării fierului și a metalelor cu 81 expozanți, industria prelucrării lemnului și cea a mobilei cu 51 expozanți, industria faianței și a sticlăriei cu 27 expozanți, industria extractivă și chimică cu 18 expozanți.

Apar în catalog și, desigur își găsesc locul de cinste și în expoziție produsele tehnicii moderne din Europa Occidentală, accentul se punea însă pe acele modele, căutate pe piețele vremii, a căror producție era posibilă în condițiile și la nivelul industriei autohtone, în primul rând în condițiile industriei casnice.

Un loc aparte se rezervă în catalog colecției de albume cu modele de desen, a cărților și a lucrărilor de specialitate și colecțiilor de cataloage ilustrate cu imaginea și prețul informativ al diferitelor produse ale firmelor industriale din Europa întreagă.

Departate de a se mulțumi cu înjghebarea unei expoziții de produse etalon, reprezentând industria modernă, noua instituție și-a propus să devină un centru de studiu pentru tineri, viitorii meseriași, unde aceștia "(...) vor găsi la un loc cele mai moderne mostre de competiție a diferitelor ramuri industriale."¹⁸ Se ofereau așadar spre vizionare, studiere și chiar copiere modelele colecției, care - oglindind nivelul tehnic al vremii - serveau la "lărgirea orizontului și înnobilarea gustului tinerei generații de meseriași".¹⁹ În acest sens se prevedea și funcționarea pe lângă muzeu a unei biblioteci de specialitate cu o sală de lectură, și a unei săli de desen înzestrată cu albume de modele și rechizite de desen. În incinta muzeului se preconiza organizarea unor cursuri de desen tehnic, a unor lectorate, conferințe cu timpul chiar a unor cursuri de specialitate.²⁰ Într-un viitor apropiat se prevedea înființarea pe lângă muzeu a unor ateliere școlare menite să accentueze legătura indisolubilă între această instituție și viitorii meseriași, beneficiarii ei primordialii.²¹ În scopul valorificării cât mai largi a colecției se prevedea organizarea unor expoziții temporare, itinerante în diferite orașe ale Transilvaniei.²² Apreciind scopurile propuse de muzeu, ziarul "Maros-Torda" sublinia: "Și dacă, doar pe zece dintre meseriași îi va indemnna muzeul la progres, meditație și creație, deja și-a adus din plin roadele muncii și a sacrificiului depus."²³

Încă din momentul deschiderii expoziției s-a pus problema spațiului neadecvat în care funcționa muzeul.²⁴ Se lansează ideea construirii unui lăcaș corespunzător din punct de vedere al securității colecțiilor, al scopurilor și funcțiilor asumate de acesta.²⁵ Deși activitatea de adunare a fondurilor s-a derulat încă din acel an, întocmirea proiectului și estimarea cheltuielilor necesare construcției s-au efectuat abea în 1890.²⁶ Inaugurat în ziua de 2 iulie 1893,²⁷ noul lăcaș al Muzeului Secuiesc de Artă Industrială din Târgu Mureș, construit în stil neoclasicist cu elemente de Renaștere italiană²⁸ - opera arhitectului Kiss István - a devenit, pe bună dreptate: "una dintre atracțiunile orașului, putându-se alinia printre cele demne de văzut în oraș, îndată după Biblioteca Teleki".²⁹

De mare valoare istorică și documentară, colecția Muzeului Secuiesc de Artă Industrială din Târgu Mureș a suferit mari pagube în timpul celor două războaie mondiale.³⁰ Un număr neînsemnat de exponate au intrat în colecția

Muzeului de Arheologie și Etnografie, redeschis la Palatul Culturii în anul 1949.³¹ S-a salvat în schimb valoroasa colecție de ceramică și faianță, piese ce constituie azi bunuri de valoare ale colecției Muzeului de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca.

Mișcarea pentru înființarea unei instituții muzeale la Târgu Mureș, având profilul de etnografie și istorie, datează din anul 1924, dată la care câțiva intelectuali români, oameni de seamă din județ, au hotărât înființarea unei societăți de arheologie. În urma acestei hotărâri a luat ființă în anul 1928 "Societatea de istorie, arheologie și etnografie a județului Mureș", cu scopul "... să adune la un loc și să conserve tot ce prezintă interes sub raportul arheologic și etnografic" și să înființeze un muzeu cu profil asemănător.³² La punere bazelor muzeului din Târgu Mureș joacă un rol important Nicolae Iorga. Marele istoric de seamă, în timp ce îndeplinea funcția de prim-ministru, în repetate rânduri și-a exprimat dorința de a se organiza la Târgu Mureș un muzeu. Vizitele repetate ale savantului au determinat Comisia Interimară Județeană, ca în adunarea din 19 ianuarie 1932 să ia hotărârea înființării instituției muzeale la Târgu Mureș.

Sarcina colecționării materialului muzeistic, efectuarea săpăturilor arheologice și păstrarea materialului, i-a fost încredințată muzeografului mureșean, Aurel Filimon. Cu cei 160.000 lei, adunați din "contribuțiile date de Județul Mureș și Municipiului Târgu-Mureș",³³ Aurel Filimon începe săpăturile arheologice în comuna Cristești. Pentru lucrările de identificare și prelucrarea materialului adunat, Societatea a solicitat ajutorul conferențiarului universitar C. Daicoviciu și cel al lui Octavian Floca, custodele muzeului din Deva. Colecția de etnografie a muzeului a fost cumpărată de către Societatea de Arheologie, Istorie și Etnografie cu suma de 54.000 lei, de la Aurel Filimon, iar localul de care avea nevoie tânăra instituție, a fost pus la dispoziție de către municipiul Târgu-Mureș. Inaugurarea festivă a muzeului a avut loc în ziua de 22 aprilie 1934, în sala mare a Palatului culturii.³⁴ Noul muzeu a fost amplasat în patru săli ale etajului II al Palatului culturii, Aurel Filimon fiind numit director al instituției.

În vara anului 1935, la numai un an după festivitățile de inaugurare a muzeului, se înființează "Muzeul de Arheologie și Etnografie al Palatului Cultural din Târgu Mureș."³⁵ Instalată în trei încăperi la etajul II al Palatului culturii, colecția secției de arheologie se compunea din arheologie preistorică, arheologie romană și colecția de monede: "Într'un mic antreu sunt așezate monumentele din piatră, cărămizile și țiglele, într'o sală mai mică preistoria, iar într'o sală mai mare, luminoasă materialul roman."³⁶ Secția de arheologie comunica direct cu secția de etnografie, amplasată într-o cameră alăturată. Colecția era deosebit de bogată și variată. Spre exemplificare amintesc doar piesele renumitului depozit de bronzuri de la Suseni, printre care "fibula cu pandantive de la Suseni", datând din jurul anului 900 î. Ch., piesă de referință din "colecția preistorică" a muzeului, sau bogatul și interesantul material de la Cristești, compus din

obiecte de podoabă (ace de păr etc.) și obiecte de uz (ace de cusut) din os, obiecte, vase de sticlă, la care se adaugă poate cea mai interesantă ceramică romană provincială din colecțiile muzeelor din România, ceramica de Cristești, "terra sigillata" și ceramică obișnuită, mai fină sau mai dură, de culoare roșie sau cenușie. Colecția romană cuprindea un număr de șase statuete printre care și vestita statueta "Capul zeiței Iunona" executată din alabastru cu un gust desăvârșit.

Materialul arheologic și etnografic moștenit de către Muzeul Județean Mureș din vechea colecție a "Muzeului de Arheologie și Etnografie al Palatului Cultural din Târgu Mureș", în ciuda daunelor provocate de cel de-al doilea război mondial, reprezintă un material de o rară frumusețe, reprezentând o adevărată valoare excepțională. Este de fapt nucleul inițial al actualei colecții.

Aus der Geschichte der ersten Sammlungen und die Anfänge des Museums in Târgu-Mureș

-Zusammenfassung-

In diesem Artikel, stellt die Verfasserin den Anfang und die Entwicklung des „Museum“ Begriffes, die Einrichtungsetappen dessen als Fachinstitution, sowie die Geschichte verschiedener Sammlungen seit 18. Jahrhundert, als das „Szeklerische Museum für industrielle Kunst“ gegründet wurde, bis zur Eröffnung des Museums für Archäologie und Ethnographie im Jahr 1934, dar.

¹ Pentru istoria muzeelor și a muzeologiei universale și a celei românești vezi: Bazin Germain, *Le temps des Musées*, Paris, 1967.; Corina Niculescu, *Muzeologie generală*, Buc. 1979; Coriolan Petranu "Muzeele din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. Trecutul, prezentul și administrarea lor." Buc. "Cartea românească" 1922. *Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice*, Buc. 1908 -1945. *Buletinul monumentelor istorice*, devenit *Buletinul monumentelor și muzeelor*, Buc. 1970 - 1973. *Erdélyi Lexikon* (Lexicon transilvănean), red. Osváth Kálmán, Oradea, Tip. Presa Liberă, 1929. *Erdélyi Monográfia* (Monografie transilvăneană), red. Váradi Aladár, Berey Géza, Satu Mare, Tip. Gloria, 1934 etc.

² Josephus Benkő, *Transilvania specialis*, Ms, Liber II, cap. XIII. pag. 443.

³ Vigh Károly, *Marosvásárhelyi helynevek és földrajzi közszavak.* () Miercurea Ciuc, 1995, p. 78, 213.

⁴ Idem; Benkő Károly, "Marosvásárhely sz. kir. város leirása", Târgu-Mureș, 1862. p. 139.

⁵ Ráth Károly (szerk.), *Az 1886 június hó 27-én M. Vásárhelyt megnyitott Székelyföldi Iparmúzeum ideiglenes katalógusa.* (Ráth Károly, Red. *Catalogul provizoriu al Muzeului de Artă Industrială din Secuime, deschis în ziua de 27 iunie 1886 la Târgu Mureș*), Budapesta, 1886. (În continuare: *Catalogul*).

⁶ *Ghidul expoziției de istorie al Muzeului județean Mureș din Târgu-Mureș Mureș*. Târgu-Mureș, 1970, p. 2. (În continuare: *Ghidul*.)

⁷ *Marosvidék*, nr. 23 din 4 mai 1884; *Erdélyi értesítő*, anul 4, nr. 17 din 29 aprl. 1884.

⁸ *Erdélyi értesítő*, nr. 33 din 29 oct. 1884.

⁹ Szádeczky

Kardoss Lajos, "A székely nemzet története és alkotmánya", Bp. 1927, p. 377. *Istoria României, Compendiu*. P. 366 - 379.

¹⁰ Maros Torda, anul 2, nr. 23 din 5 iunie 1886; nr. 26 din 19 iunie 1886.

¹¹ Idem, anul 2, nr. 26 din 3 iulie 1886.

¹² Istoricul, organizarea și funcționarea "Societății culturale și economice a secuilor" vezi: Gerlóczy Károly, "A magyarországi közművelődési egyesületek élete" (*Viața societăților culturale din Ungaria*), Bp. 1887, pp. 95 - 96. Ghidul, p.2.

¹³ Marosvidék, nr. 34 din 8 aug. 1885.

¹⁴ Marosvidék, anul 15, nr. 33 din 1 august 1885; Maros - Torda, anul 1, nr. 1 din 3 oct. 1885.

¹⁵ Marosvidék, anul 15, nr. 47, 1 noiembrie 1885; Catalogul, p. 4-5

¹⁶ Gazeta Marosvidék deschide o rubrică permanentă pentru a-și ține la curent cititorii cu stadiul lucrărilor și pentru popularizarea donatorilor.

¹⁷ Catalogul, pp.1-52

¹⁸ Maros-Torda, anul 12, nr. 3 din 16 ianuarie 1886

¹⁹ Catalogul, punctul nr. 1 al Programului de organizare

²⁰ Idem, punctul nr. 6 al Programului de organizare

²¹ Marosvidék, anul 23, nr. 36 din 17 iulie 1892

²² Catalogul, punctul nr. 3 al Programului de organizare

²³ Maros-Torda, anul 12, nr. 3 din 16 ianuarie 1886

²⁴ Marosvidék, anul 16, nr.32 din 4 iulie 1886

²⁵ Idem, anul 18, nr. 9 din 19 februarie 1888

²⁶ Idem, anul 20, numărul 47 din 12 octombrie 1890

²⁷ Descrierea festivităților organizate cu ocazia inaugurării Muzeului de artă industrială în: Marosvidék, anul 23, numerele: 32, 33, 36, din 9, 14, 30 iulie 1893

²⁸ Detalii privind noua clădire a Muzeului de artă industrială

²⁹ Marosvidék, anul 23, nr. 31 din 6 iulie 1893

³⁰ Idem, p. 163, ; Erdélyi Székely Lexikon, p.276.; Ghidul, p. 2-3

³¹ Muzeul județean Mureș, secția istorie modernă și contemporană, nr. inv: 8056/ 1 - 31.

³² Buletinul Muzeului arheologic al Societății de istorie, arheologie și etnografie din Târgu Mureș, Extras din revista "Gazeta ilustrată" nr. 6-7, Cluj, 1937, p. 3. (în continuare: Buletinul...)

³³ Idem, Prefață.

³⁴ Gazeta Mureșului, 22 aprilie 1934; 29 aprilie 1934.

³⁵ Buletinul..., p. 3.

³⁶ Idem.

Români și maghiari în Brașovul celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea. Aspecte sociale

Componenta etnică a Transilvaniei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea a cunoscut modificări însemnate în ceea ce îi privește pe maghiari și români. A treia etnie importantă, cea germană, și-a păstrat în limite relative procentul reprezentat în rândul populației regiunii, precum și coeficientul de creștere „istoric”, fapt pentru care nu va face obiectul studiului nostru.

În cele ce urmează vom prezenta evoluția raportului dintre maghiari și români în Brașov între 1850 și 1900, asta și pentru că perioada de până la 1849 a fost analizată înaintea noastră¹.

La nivelul întregii Transilvanii în perioada 1869-1910 s-au constatat următoarele tendințe de evoluție: românii au scăzut de la 59,7% (1869) la 55,3% (1910), maghiarii au crescut de la 30,7% la 34,6% în același interval de timp, germanii scăzând doar un procent în perioadă². Explicațiile oferite de Ioan Bolovan merg de la sporul natural mărit al maghiarilor, rata scăzută a emigrărilor în rândul aceleiași etnii, la asimilarea membrilor altor etnii (maghiarizare)³.

Același specialist identifică însă o evoluție radical diferită la nivelul orașelor transilvane unde între 1850 și 1910 se constată creșterea explozivă a maghiarilor de la 36,4% la 60,8%, direct proporțional cu scăderea procentuală a românilor (de la 30,1% la 23%) și a germanilor (de la 29,8% la 15,6%)⁴.

La Brașov, raportul maghiari-români în perioada 1850-1900 a urmat relativ același trend general al provinciei, prezentat mai sus. În cifre absolute la mijlocul veacului XIX se înregistrează următoarea situație⁵:

Etnie	Număr
Români	8.747
Germani	8.233
Maghiari	3.022
Total	20.002

În anul 1881 are loc o conscripție în urma căreia rezultă o nouă stare de fapt, consemnată din punctul de vedere al limbii vorbite (!). De aceea, din numărul total de locuitori ai Brașovului, 955 dintre aceștia sunt trecuți la rubrica „nu pot vorbi”⁶ (sic!). Nu în ultimul rând se constată echilibrarea în mod evident a raportului dintre români, maghiari și germani.

Etnie	Număr
Români	9.079
Germani	9.599
Maghiari	9.508
Alte naționalități	443 (1.398)⁷
Nu pot vorbi	955
Total	29.584

Recensământul maghiar din 1900 va consemna preluarea statutului de majoritate relativă de către comunitatea maghiară, românii și germanii cunoscând o creștere nesemnificativă, situație datorată crizei economice (vezi mai jos), migrării în Regatul României (în cifre necunoscute) și Statele Unite ale Americii, și nu în ultimul rând maghiarizării (deși s-a spus că „românii și sașii au dat cel mai mic contingent de populație maghiarizată din Ungaria dualistă, mult mai redus decât evreii, slovacii etc.”⁸).

Etnie	Număr
Maghiari	14.115
Români	11.248
Germani	10.644
Alții	639
Total	36.666

În ceea ce îi privește pe românii brașoveni, a doua jumătate a secolului al XIX-lea consemnează perioada de maximă înflorire economică și în același timp începutul unei crize economice profunde și de durată care va duce și la modificarea structurii etnice a orașului în favoarea maghiarilor.

În 1837-1838 „cifra comerțului Brașovului cu Țările Române și Orientul este de 2.560.900 florini pe an”⁹, din care românii derulează 94,7% din capital, sașii doar 5,3% (adică jumătate din cei 11,09% deținuți de frații Rudolf și Gheorghe Orghidan¹⁰). Nu este de mirare deci că la mijlocul secolului al XIX-lea românii dețineau nu mai puțin de 136 de case comerciale.

Între 1850 și 1870 se arată însă semnele crizei economice care va afecta orașul spre sfârșitul secolului XIX. Concurența produselor britanice, transportate mult mai rapid după apariția căilor ferate, pierderea piețelor orientale, subminarea puterii economice a românilor prin politici segregacioniste în anii dualismului austro-ungar și mai ales împovărătorul război vamal dintre România și Austro-Ungaria dintre 1886 și 1891 vor duce la regresul economic al

comunității românești din Brașov și, în ultimă instanță, la pierderea poziției din ecuația etnică.

În anul 1871 din 46 mari case de comerț românești 30 dau faliment¹¹.

În același timp, a doua jumătate a secolului XIX consemnează dezvoltarea fără precedent a comunității românești din punct de vedere cultural și social. În 1850 apare Reuniunea Femeilor Române (singura organizație publică românească din greii ani post-revoluționari); în 1853 prima Casină Românească din Transilvania își deschide porțile pentru intelighenția orașului; în 1862 se deschide Gimnaziul superior, alte organizații (precum Reuniunea de gimnastică și cântări, Asociația pentru sprijinirea meseriașilor) românești dovedind cu prisosință trecerea comunității românești de la stadiul copilăriei la cel al maturității sociale¹².

Scăderea capacității economiei de a absorbi forța de lucru excedentară (sporul natural rămânând în limite normale) a dus inevitabil la apariția unor tensiuni sociale, aplanate în cazul comunității maghiare prin sprijinul acordat de organizația statală, defulate în cazul celei românești prin emigrare, în Regatul României în majoritatea cazurilor, sau chiar mai grav uneori, în Statele Unite ale Americii¹³.

Încheiem prin a ne raporta concluziilor lui Ioan Bolovan¹⁴ care observă că deși în perioada cuprinsă între 1850-1910 compoziția etnică a populației Transilvaniei a trecut prin unele schimbări care nu au afectat însă caracterul românesc al provinciei, totuși, în perioada dualismului, mai ales în mediul urban, se constată creșterea rapidă și vizibilă a populației maghiare. Rămâne în continuare de studiat raportul exact între foștii nemaghiari asimilați pe cale naturală și nemaghiarii maghiarizați prin intermediul aparatului de stat.

Romanians and Hungarians in the Second Half of the 19-th Century's Brașov. Social Aspects

In the second half of the 19-th century the ethnical structure of population in Brașov changed. Germans lost their medieval dominance in favour of Romanians and Hungarians. After 1867 Hungarians were sustained by authorities, in every big towns of Transsilvania they achieved a new position in ethnical ecuation.

¹ Florin Salvan, *Numărul și componența națională a populației din Țara Bârsei în secolul al XVIII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea*, în *Cumidava*, XX, p. 141 și urm.

² Ioan Bolovan, *Transilvania între revoluția de la 1848 și Unirea din 1918. Contribuții demografice*, Fundația Culturală Română, Cluj-Napoca, 2000, p. 199.

³ Idem, p. 201.

⁴ Idem, p. 207.

⁵ Emil Micu, *Scurtă privire asupra luptelor de afirmare economică ale românilor brașoveni*, Tip.

„Astra”, Brașov, 1945, p. 15.

⁶ Nicolae Pop, *Schiță din istoria populării Brașovului*, extras din „Revista geografică română”, an III, fasc. II-III, 1940, Tipografia ziarului „Universul”, București, p. 3; (Istoria Brașovului), f.a., p. 2.

⁷ La Nicolae Pop, *op. cit.*, rubricile „alte naționalități” și „nu pot vorbi” sunt comasate.

⁸ Bolovan, *op.cit.*, p. 213.

⁹ Micu, *op. cit.*, p. 14.

¹⁰ *Ibidem.*

¹¹ Idem, p. 17.

¹² N. Pop, *op. cit.*, p. 18.

¹³ I. Bolovan, *op. cit.*

¹⁴ Idem, p. 213

Evaluarea evoluției etnice în satele săcelene (Baciu, Turcheș, Cernatu și Satulung)¹

- până la 1839 -

Metodă și izvoare

Până la nivelul secolului al XVIII-lea nu au fost realizate lucrări cu caracter statistic, cu preocupare specială asupra aspectului etnic. Ca urmare, pentru perioada anterioară secolului al XVIII-lea, există posibilități diferite de estimare a componenței etnice a populației săcelene. În general, vom utiliza ca izvoare listele de impozite, și, dintre acestea, pe cele care îi prezintă nominal pe contribuabili. Posibilitățile de eroare provin din cel puțin două aspecte:

- a). posibilitatea neînscrerii tuturor contribuabililor în aceste liste;
- b). realitatea etnică sugerată de numele contribuabililor nu poate fi considerată decât ca un element orientativ, în ceea ce privește etnia reală a purtătorului aceluși nume.

Ca urmare, estimările etnice care urmează, bazate pe listele nominale de impozite, trebuie considerate relative, unele erori nefiind doar posibile, ci chiar probabile. Pe de altă parte, această modalitate de analiză este singura cu oarecare legătură cu realitatea de fapt²; alte variante (toponimie, relatări ale unor personaje istorice etc.) sunt de departe cu mult mai puțin credibile, prezentând un grad mult mai ridicat de relativitate.

Secolele XIV–XV

Primele mențiuni documentare referitoare la satele săcelene apar în secolul al XIV-lea. Cronologic, primul izvor istoric este documentul din 16 mai 1366, când, printr-un privilegiu, Ludovic I cel Mare, regele Ungariei, dăruiește comitelui Stanislau și urmașilor săi „niște (posesiuni) (possessio) numite Satulung (Huzyufalu), Cernatu (Charnadfalua), Turcheș (Turchfalua) și Slon (Zlanfalua), avute și așezate între două râuri, numite Timiș (Temes) și Tărlung (Tortlont), în provincia Brașovului...”. Se acordă aceste posesiuni „cu titlul de nouă danie a noastră și adevărată noblețe, cu toate pământurile, lucrate și nelucrate, sau câmpurile, dealurile, munții, pășunile, cu râurile și cursurile apelor, cu morile și locurile de mori ce țin din vechime de acestea (posesiuni), precum și cu toate celelalte folosințe, drepturi sau cele ce țin de ele, oricum s-ar numi, aflătoare între marginile hotarelor lor, sub adevăratele și vecinele lor semne de hotar și după mersul acestora, precum și cu vama obișnuită a se lua în acel loc, ca să le stăpânească pe veci”³.

Referitor la noul posesor al satelor, s-a considerat că o eventuală identificare ar permite, după unii cercetători⁴, anumite concluzii legate chiar de aspectele etnice

ale regiunii. Despre comitele Stanislau s-a afirmat că ar fi fost român, concluzie la care Aurel A. Mureșianu ajunge printr-o logică destul de alambicată⁵. Ioan Podea îl consideră un curtean al regelui Ungariei, care răpește românii unele libertăți⁶. Într-o logică asemănătoare, Nicolae Iorga susține însă că Stanislau ar fi fost un boier muntean aflat în conflict cu Vladislav Vlaicu, domnitorul Țării Românești și împrăștiat de Ludovic I⁷. O opinie exact contrară o are A. A. Mureșianu⁸. Ulterior, pe baza unor asocieri onomastice, Pavel Binder vorbește despre „cneazul român Stanislau din Maramureș”⁹, afirmație respinsă recent de Ștefan Casapu, pe baza unor argumente toponimice¹⁰. Totuși, dat fiind că sunt documente care atestă o stăpânire comună a Maramureșului, Bistriței, Țării Secuilor și a Țării Bârsei de către un nobil („magister Andreas”) ¹¹, opinia lui Pavel Binder poate fi argumentată. Pe de altă parte, personajul Stanislau este unul „misterios”, deoarece nu mai apare menționat în nici un alt document care se referă la dregătorii regelui maghiar¹². Opinia noastră este că, în lipsa unor documente care să susțină una sau alta dintre ipoteze, nu se poate afirma cu precizie originea etnică a celui care primea prin donație regală cele patru sate din regiunea săceleană. Totul rămâne sub semnul incertitudinii, și cu atât mai mult o posibilă „legătură” între etnia noului posesor și locuitorii satelor.

Referitor la acest din urmă aspect - al evaluării etnice a regiunii săcelene la momentul 1366 - este la fel de greu de făcut considerații certe. Anton Horger susținea că ungurii (ceangăii) au venit în Țara Bârsei după sași, dar înainte de 1366¹³. O altă informație provine de la Iosif Szeli, care, pe baza unei «tradiții locale», susținea la 1763 că ceangăii ar fi fost colonizați în Săcele „pe timpul clădirii cetății de piatră a Branului”¹⁴, deci în intervalul 1377–1380. Bazându-se tot pe documentul de la 1456 și datând construirea cetății Bran, «pe baza tradiției», la 1225, Eugen von Trauschenfels susține că „dacă aceste comune (care formau ulterior domeniul cetății Bran) atunci într-adevăr deja existau și țineau de cetatea Branului, atunci locuitorii - care numai români puteau fi - erau deja țărani iobagi supuși cetății...”¹⁵. Pe baza «tradițiilor locale», Orbán Balázs susține că satele săcelene au fost de la începuturi sate maghiare¹⁶. A. A. Mureșianu susține că în satele săcelene erau români, deoarece „așezarea ceangăilor pe locurile românilor alungați din Săcele s-a întâmplat după anul 1366...”¹⁷. Ioan Podea susținea în 1938 că prin acest document de la 1366 s-ar atesta depozitarea românilor de unele drepturi, aducându-se comiți străini, precum și unguri în Săcele¹⁸. Géza Bakó nu se exprimă concret în această problemă, dar lasă să se înțeleagă că grupuri de ceangăii¹⁹ au sosit treptat în Țara Bârsei²⁰. O poziție asemănătoare au și autorii monografiei Țara Bârsei: „... compoziția etnică a Țării Bârsei s-a profilat încă din epoca feudalismului timpuriu. După anul 1211, elementului băștinaș românesc i s-a adăugat un contingent de sași. Apoi, la sfârșitul secolului, au venit și ceangăii, numărul acestora sporind în secolul al XV-lea”²¹. Florin Salvan consideră că în Țara Bârsei se aflau doar

români și germani, populația maghiară venind aici în a doua jumătate a secolului al XIV-lea–sec. XV-lea²². Bazându-se pe informația din 1456, despre alungarea românilor din unele sate săcelene, Ștefan Casapu consideră că „originea românească a Săcelelor este indiscutabilă”²³.

Așa cum se poate remarca, există o gamă largă de interpretări. Dincolo de opinii bazate pe surse nesigure, neverificabile²⁴ - «tradiții locale» sau «tradiții orale» precum și opinii istorice «romantice» - se conturează trei perspective: au fost numai români în satele săcelene sau au fost numai ceangăi (secui), sau au fost români și ceangăi (secui). Pe de o parte, în măsura în care acceptăm prezența masivă a românilor în Țara Bârsei, ar fi firesc ca populația acestor sate să fie românească. Anticipând, putem spune că mențiunii de la 1456²⁵ despre „românii” din Săcele nu i se poate opune - după cunoștința noastră - nici un document cert care să ateste o schimbare masivă și radicală la nivel etno-demografic (în favoarea maghiarofonilor) în aceste sate, în intervalul 1366–1456. Pe de altă parte, nu avem nici un fel de informație că în aceste sate ar fi existat numai români. Oricum, în lipsa unor dovezi concrete, a unor informații documentare concludente, orice concluzie rămâne doar una probabilă.

Alte afirmații se referă la o imigrare din regiunea sud-dunăreană în Țara Bârsei pe la anul 1392²⁶. Recent, cu o documentație bogată, Ștefan Casapu încearcă să argumenteze această afirmație, și conturează de aici o serie întreagă de concluzii, despre modificarea denumirii satului Baci, despre asimilarea megleno/macedo-românilor etc. O opinie asemănătoare o au și autorii monografiei Țara Bârsei, care susțin că „un număr destul de mare de macedoromâni s-au statornicit în Țara Bârsei...”²⁷.

Există trei elemente principale în argumentații: cronicile românești din Șchei, tradiția locală din Săcele și demonstrația filologică a lui G. Ivănescu²⁸.

Aproape toate argumentațiile pornesc de la cronică preotului Vasile și a lui Radu Tempea din Șcheii Brașovului. Analiza critică permite însă constatarea faptului că avem de-a face cu un izvor nesigur²⁹! El nu se întemeiază pe documente concrete, ci pe o «tradiție locală», ca de altfel și o serie de lucrări despre bisericile săcelene³⁰. Or, tradițiile și «istoriile orale» sunt izvoare relativ nesigure; ele pot fi alterate în acuratețea informației de numeroși factori, de la subiectivitatea involuntară și până la interesele concrete ale unuia sau altuia dintre cei care transmit acea informație. Considerăm că «istoriile orale», pentru a-și putea aduce în mod eficient contribuția la cunoașterea științifică a unei realități trecute, au nevoie de coroborare cu alte izvoare, verificabile, care să provină din surse diferite³¹. În lipsa îndeplinirii acestor condiții, o legendă nu rămâne altceva decât o poveste și poveștile nu sunt principalul obiect de studiu al istoriei...

Cât despre argumentația lui George Ivănescu, conform căreia săcelenii sunt meglenoromâni, ea nu poate fi folosită în legătură cu perioada secolului al XIV-

lea, din motive pe care le vom arăta ulterior, la analiza situației demografice a secolului al XVI-lea.

Următorul document aduce noi date, care vor clarifica o serie întreagă de aspecte. Este vorba despre porunca din 6 mai 1456 a regelui Ladislau al V-lea al Ungariei, adresat comiților și vicecomiților secuilor: „Ne-a spus credinciosul nostru foarte venerabil părinte în Christos, cardinalul Dionisius arhiepiscop de Strigoni, cancelarul nostru suprem, că odinioară satele Sfântul Mihail (Zent Mihali), Satumare (Nagyfalw) (Satulung³²), Turcheș (Turkester) și Baci (Bachfalw) au fost locuite de anumiți valahi schismatici, totuși după aceea, după ce au fost alungați acei valahi, acele sate au ajuns în mâinile creștinilor (catolici), care anume creștini trebuie să plătească de drept dijmele lor bisericii parohiale Sfântul Mihail din sus numita posesiune Sfântul Mihail, care dijme voi le-ați însușit acum pentru cetatea noastră numită Bran și după ce le-ați însușit, se folosesc de ele chiar și acum castelanii voștri care locuiesc în numita cetate, în prejudiciul și în dauna acelei biserici parohiale întrucât dijmele, după dreptul divin, se cuvin ecleziasticilor și nu laicilor, vă poruncim... să faceți ca aceste dijme... începând de acum încolo să fie administrate de acea biserică”³³.

Importanța documentului constă în aceea că permite înțelegerea unor modificări demografice: satele Baci, Turcheș, Cernatu și Satulung au fost locuite de români ortodocși („schismatici”³⁴). Aceștia au fost alungați din așezările lor, fiind înlocuiți de altă populație - după cum vom vedea, de origine maghiară – de confesiune catolică.

Acest document își are «celebritatea» sa, orice lucrare referitoare la satele săcelene menționându-l, pe bună dreptate. Disputate au fost data și motivele pentru care au fost îndepărtați românii din sate. Orbán Balázs considera că motivul izgonirii l-a reprezentat ura preoțimii catolice³⁵, pe la 1400³⁶. A. A. Mureșianu susținea că alungarea românilor din Săcele s-a produs în perioada 1366–1456, datorită răzvrătirii acestora împotriva „tendințelor de aservire și deznaționalizare (sic!)”³⁷. Walter Horvath susținea că alungarea românilor s-ar fi produs la 1288, prin fanatismul catolic³⁸. Ioan Podea considera că alungarea săcelenilor s-a făcut din cauze politice, la 1434: fiind regiune de graniță, nu putea fi lăsată paza pasurilor în seama lor, mai ales că avusese loc și revolta din Țara Făgărașului³⁹. Un punct de vedere similar exprimă Florin Salvan, susținând că la 1456 sosește primul val de unguri în Țara Bârsei, așezați în Săcele ca plăieși⁴⁰.

Diversitatea mare a interpretărilor se datorează unei cauze evidente: lipsa unui document care să precizeze data și cauzele alungării românilor. Din acest punct de vedere, opiniile prezentate mai sus rămân, până la o eventuală ulterioară confirmare documentară, simple teorii. O dată „sigură” apare la Adolf Armbruster, care citează o cronică săsească⁴¹. Conform acestei cronici, ulterioară secolului al XV-lea, alungarea românilor din satele săcelene („Siebendörfer/Bleschdörfer”) pe la 1443⁴². Problema, în acest caz, constă în

faptul că, după cunoștințele noastre, în prezent nu există nici un document mai apropiat de momentul presupus al evenimentelor care să confirme o astfel de dată. Deci, această dată trebuie acceptată cu prudență⁴³. Dar alți autori nu identifică documente care să ateste vreo modificare la nivelul populației în zonă în perioada menționată; ne referim în special la lucrarea lui Joseph Trausch, care tratează probleme ale organizării religioase din Țara Bârsei⁴⁴. În orice caz, formula «odinioară» din documentul de la 1456 nu trebuie, după opinia noastră, să fie interpretată ca desemnând o dată foarte îndepărtată de momentul emiterii documentului din 1456. Este posibil, opinăm noi, că alungarea românilor să nu se fi făcut anterior secolului al XV-lea.

Nu sunt mai clare lucrurile nici cu motivele alungării românilor săceleni. La 1439, în condițiile pericolului turcesc, s-a desfășurat Conciliul de la Florența, care a proclamat uniunea religioasă dintre ortodoxie și catolicism. „Indiferent de atitudinile ortodoxe, ulterioare unirii religioase proclamate, autoritățile catolice au trecut efectiv la transpunerea ei în practică”⁴⁵. Chiar dacă nu s-ar putea vorbi, poate, de o „ocrotire” imediată a ortodocșilor, pe măsura hotărârilor Conciliului, opinăm că o măsură atât de radicală ca o deplasare forțată a populației pare mai puțin probabilă în contextul noilor relații. Mutarea de populație nu era, după cunoștințele noastre, un lucru obișnuit în acea perioadă. Iar mutarea de pe un domeniu al unei cetăți regale, considerăm că nu s-ar fi putut face fără o autorizare de la un nivel mai înalt. La acest nivel, acordul de la Florența era cunoscut⁴⁶. Iată de ce considerăm mai puțin probabilă mutarea românilor din considerente religioase, în măsura în care acest eveniment s-ar fi petrecut după 1439. Rămâne însă de analizat și în ce măsură prevederile Conciliului de la Florența au fost aplicate și în sud-estul Transilvaniei.

Răzvrătirea românilor din Țara Făgărașului de la 1434 ar fi putut eventual servi drept precedent care să justifice o îndepărtare a românilor. Totuși, această interpretare poate fi hazardată, din cauza lipsei de documente.

Pentru considerentele militare ale mutării a optat David Prodan: „înlocuirea românilor nu e fără tâlc: satele deserveau cetatea Branului, trebuiau să facă paza trecătorii spre Țara Românească”⁴⁷. Se poate însă remarca faptul că din părțile stăpânite de cetatea Bran din posesiunile Zărnești și Tohan⁴⁸ nu există mențiuni despre alungarea românilor, deși acestea erau și mai apropiate de trecătoare; iar în secolul următor prezența românilor în aceste sate este incontestabilă⁴⁹. Așadar, nici acest argument nu pare a oferi o explicație acceptabilă pentru cauzele evenimentelor.

Revenind la ansamblul datelor cuprinse în documentul de la 1456, considerăm că documentul mai permite și unele estimări asupra situației etnice a satelor înainte de alungarea românilor. Astfel, deși este evidentă prezența acestora din urmă anterior momentului semnalat în 1456, documentele cunoscute până acum nu permit stabilirea unei imagini etnice clare asupra populației. Mențiunea

din acest document - „după ce au fost alungați acei valahi, acele satele au ajuns în mâinile creștinilor” – poate fi interpretată diferit: locuitorii români au fost alungați, iar locul lor a fost luat de populația catolică sau românii fiind alungați, a rămas dominantă populația maghiară. Dat fiind faptul că satele au fost numite ulterior «sate românești»⁵⁰, considerăm că se poate stabili cu mare probabilitate faptul că în satele săcelene, în perioada alungării românilor, nu se afla populație catolică (maghiară) sau se găsea într-un număr foarte mic; am putea vorbi, în acest caz, de o colonizare a satelor săcelene după alungarea românilor.

În legătură cu originea populației colonizată în satele săcelene, s-a spus că erau maghiari⁵¹, secuî⁵² sau ceangăi⁵³. Constatăm faptul că s-a făcut o delimitare între o grupă de populație ce vorbea un dialect ceangăiesc și populația numită «ceangăi»⁵⁴. Bako Géza vorbește despre dialect ceangăiesc în Săcele. Alți autori consideră că ar fi vorba despre o populație secuiască, pornind de la etnonim (< magh. vb. elcsángalni = a pleca, a roi)⁵⁵. Dată fiind reconstituirea pe care am propus-o anterior, pare probabil că afirmația lui Bako să fie inexactă și să vorbim despre unguri din enclava răsăriteană a comitatului Alba – vecină nemijlocită a zonei Săcelelor (Budila, Teliu etc.)⁵⁶ sau despre secuî ca populație colonizată în satele săcelene⁵⁷. Considerăm că ultima variantă pare mai probabilă, dat fiind că același termen (ceangău) apare și în Moldova, definind populația considerată (controversat!) de origine secuiască.

Desigur, aceste reconstituiri au un grad semnificativ de probabilitate. Ceea ce este sigur este că această alungare a românilor a avut loc și, se pare, a lăsat o puternică amprentă în mentalul colectiv al locuitorilor Țării Bârsei: mult timp de atunci înainte satele săcelene au fost pomenite ca „satele românești”, în ciuda faptului că la momentul acelor însemnări realitatea etno-demografică contrazicea flagrant această formulă. Remarcăm, de asemenea, că dacă în acest document sunt menționate doar cele patru sate care formează astăzi municipiul Săcele, în documentele ulterioare momentului 1456 apar ca sate românești toate cele șapte sate; este de presupus deci, că alungarea românilor s-a petrecut din toate cele șapte așezări. Nu avem date despre locurile spre care au fost alungați locuitorii. Interpretări de genul „au fost alungați doar conducătorilor români ai satelor” sau „românii săceleni s-au retras înspre zonele numite «pajiște»”⁵⁸ sunt însă hazardate: documentația existentă - pe care o vom analiza în continuare - arată că o populație maghiarofonă s-a instalat stabil și durabil în acest teritoriu, fără ca documentele să mai înregistreze prezența semnificativă a românilor pentru mult timp.

Secolul al XVI-lea

Numărul populației din satele Baci, Turcheș, Cernatu și Satulung a evoluat ascendent în perioada secolului XVI. Vom utiliza ca sursă de documentare listele de impozite ale perioadei.

Fără a intra în detalii privind numărul total al populației, considerăm important de subliniat o caracteristică a populației din regiune în perioada menționată: dinamica populației este, uneori, destul de accentuată. Iată un studiu de caz pentru perioada 1538–1547⁵⁹:

Nr. fam. în sat	1538	1539	1540	1541	1542	1544	1545	1546	1547
Baciu	22	- 2 +1	- 2 + 5	- 5 + 4	- 3 + 2	- 1 + 2	+ 6	- 2 + 3	- 2 + 5
Turcheș	47	- 2 +4	- 11 + 10	- 7 + 6	- 8 + 10	- 3 + 8	+ 3 + 6	- 2 + 6	- 1 + 5
Cernatu	30	+2	- 8 + 7	- 3 + 4	- 7 + 5	- 6 + 7	+ 3	+ 1	+ 3
Satulung	76	- 3 +7	- 10 + 8	- 19 + 12	- 7 + 9	- 3 + 9	- 3 + 5	- 1 + 5	- 7 + 9

Așa cum se poate remarca, sporul natural nu contribuie decât într-un singur caz la creșterea efectivă a populației (Turcheș, 1545). În majoritatea celorlalte cazuri, creșterea este realizată pe baza sporului migratoriu. Fie prin dispariție naturală, fie prin emigrare, scăderile de populație ating în unii ani procente semnificative: 22% în Turcheș în 1540, 24% în Satulung în 1542. Creșterile mai mari înregistrate sunt de 20% (1545) în Baciu; 20% (1540), 21% (1542) în Turcheș, respectiv 15% (1540) sau 12% (1542) în Satulung. Analiza de mai sus urmărește strict statistic dinamica demografică. Aspecte interesante se pot obține însă din analiza nominală a familiilor. Această analiză a fost realizată de Florin Salvan, și o redăm în continuare⁶⁰, ca exemplu:

Așezare	Capi de familie la 1514	Dintre aceștia apar și la 1526	Diferența față de 1514	Număr total în 1526	Veniți până în 1526
Baciu	11	2	- 9	12	+ 10
Turcheș	36	16	- 20	41	+ 25
Cernatu	27	8	- 19	27	+ 19
Satulung	50	10	-40	56	+ 46

Se poate remarca, așadar, că au rămas stabile într-un interval de 12 ani doar 2 familii (Baciu), 16 (Turcheș), 8 (Cernatu) și 10 (Satulung).

În concluzie, cel puțin pe intervalul studiat, populația nu pare a prezenta o stabilitate prea pronunțată, fapt care poate avea influențe asupra structurii etnice.

În lipsa unor documente elocvente, este greu de stabilit de unde sosea această populație care se așeza în cele patru sate. Așa cum remarca și David Prodan, „noi așezați de aci poartă nume ungurești”⁶¹. Există mențiuni care susțin, de exemplu, sosirea din Secuime a unui preot în cele 7 sate, înainte de 1541⁶². De asemenea,

sunt o serie de documente și despre unele imigrări din Țara Românească, cum este cazul lui Barbu vornic, „împreună cu valahii săi”, care a fugit în Transilvania la 1547, respectiv în cele 7 sate. După un timp, însă, acesta a părăsit zona⁶³.

În stabilirea mai precisă a structurii etnice a regiunii, remarcăm mențiunile documentare referitoare la „satele românești”⁶⁴. În majoritatea lucrărilor referitoare la istoria satelor săcelene, identificarea acestora din urmă cu „satele românești” se face imediat, dar fără o justificare documentară menționată. Iată de ce considerăm necesar să subliniem faptul că apare în documente o expresie „septem villes walachalibus”⁶⁵, cu referire la posesiunile orașului Brașov din domeniul Bran. Satele de pe domeniul Bran sunt așezările săcelene (Baciu, Turcheș, Cernatu, Satulung) plus cele trei sate situate în nord-est (Purcăreni, Zizin, Tălrungeni). Iată de ce considerăm că expresia citată mai sus face referire la aceste șapte sate, definindu-le drept „sate românești”.

Deși după această denumire unii autori s-au grăbit să facă încadrări etnice, singurul criteriu de evaluare rămâne până în prezent urmărirea numelor locuitorilor, acolo unde listele de impozite îi prezintă nominal pe contribuabili. Desigur, criteriul nu este cel mai sigur: lipsa unor reguli ortografice clare determină o scriere fonetică, influențată de etnia celui care scrie (maghiară sau germană); deci, se pot ascunde vorbitorii diferitelor limbi sub forme grafice străine de acea limbă. Acceptând însă riscurile unei astfel de evaluări, se constată că prima astfel de înregistrare datează din 1514⁶⁶. După această listă, se poate constata că, în integralitatea ei, populația consemnată a celor patru sate era maghiarofonă. Cu puține excepții, această realitate se păstrează de-a lungul întregului secol al XVI-lea. David Prodan remarcă: „Numele nu sunt un indiciu sigur și mai ales nu sunt un indiciu precis al naționalității locuitorilor, în masa lor însă ne indică o populație ungurească cu oarecari amestecuri săsești sau românești. Numele de români sau calificativul de român care să indice precis această origine sau calitatea omului, Valchus, Olach, Blesch, Bloch etc., nu sunt multe în sec. al XVI-lea, ele sunt însă în creștere”⁶⁷. Așadar, în ciuda unor opinii, prezentate anterior, despre „așezarea românilor la marginea satelor” sau despre „alungarea conducătorilor, în timp ce masa românilor a rămas pe loc” anterior lui 1456, realitatea documentară demonstrează că românii au fost efectiv alungați din Săcele, locul lor fiind luat de o populație maghiară. De asemenea, referitor la legăturile făcute de filologul G. Ivănescu, între presupusa imigrație sud-dunăreană de la 1299/1399 care a afectat graiul săcelean, se constată că nu se pot susține: între populația românească din sec. XII–XIV și cea din sec. XX locuitoare a Săcelilor nu există continuitate.

În egală măsură, există mențiuni despre o serie de nume care par a avea rezonanțe românești: Olach Andoryas (1539) din Satulung⁶⁸, Cozma de Tyrches (1529)⁶⁹, Antonius Walach (1533)⁷⁰, Dragos Benedik, Olah Miklos (1538), Radul (1545), Opre (1547) din Turcheș⁷¹, Walach Ianos, Valah Demeter (1538), Opre

Walachus (1544), Kozma Antal (1545) din Satulung⁷². Chiar dacă unele nume par, cu mare probabilitate, a desemna persoane de origine etnică română, este greu de stabilit cu certitudine apartenența etnică în toate cazurile.

Secolul al XVII-lea

Însemnările castelanilor de Bran – administratorii inclusiv ai satelor săcelene – din secolul al XVII-lea nu mai conțin, în general, liste nominale, impozitele fiind înregistrate după alte criterii. Am identificat o singură înregistrare, în 1673, care cuprinde și numele locuitorilor. Avem motive să considerăm că această înregistrare este completă, dat fiind că sunt înregistrați nu doar plătitorii de impozite, ci locuitorii, în ansamblul lor, inclusiv cei scutiți, cu precizarea, în multe cazuri, a ocupației acestora. În urma analizei numelor, ar rezulta următorul tablou al satelor săcelene⁷³:

Așezarea	Total locuitori	Maghiarofoni		Români	
		Număr	Procent	Număr	Procent
Baciu	88	53	61%	35	39%
Turcheș	146	119	82%	27	18%
Cernatu	82	66	81%	16	19%
Satulung	182	137	76%	45	24%

După cum se poate remarca, secolul al XVII-lea înregistrează un trend ascendent al populației etnice românești. În ciuda erorilor posibile, considerăm că linia generală de evoluție este surprinsă corect, fapt ce va fi confirmat de înregistrările secolului următor.

Secolul al XVIII-lea–sec. XIX

În secolul al XVII-lea și în prima jumătate a celui următor, autoritățile pun un accent din ce în ce mai mare pe determinarea aspectelor etnice ale populației. Din acest motiv, alături de identificarea nominală, pe care o vom mai utiliza pentru unele date demografice din acest secol, vom beneficia și de date statistice, cu determinări clare ale etniei locuitorilor.

La 1713, conscripția nu înregistrează date etnice pentru satele săcelene⁷⁴. La 1761, conscripția urbarială de pe domeniul Branului înregistrează nominal locuitorii; după analiza numelor, prezența românilor este prezentată în tabelul de mai jos, restul populației fiind, în măsura în care este detectabil, maghiarofonă (este prezentat numărul capilor de familie)⁷⁵:

Așezări	Total	Români	
		Număr	Procent
Baciu	218	101	46.3%
Turcheș	396	118	29.7%
Cernatu	252	83	32.9%
Satulung	461	136	29.5%

Pe intervalul 1760–1765, Florin Salvan oferă următoarele date etnice⁷⁶; de precizat că autorul, probabil, înregistrează numărul total al locuitorilor, și nu doar capii de familie⁷⁷)⁷⁸:

Așezări	Total	Români	Maghiari	Germani	Țigani
Baciu	995	375	365		35
Turcheș	1572	680	877		13
Cernatu	988	455	513		20
Satulung	1761	715	956		90

Pentru anul 1799, același autor a stabilit următoarea distribuție etnică a populației⁷⁹:

Așezări	Total	Români	Maghiari	Germani	Țigani
Baciu	1481	738	698		45
Turcheș	5594	4170	1259		165
Cernatu	1627	696	876		55
Satulung	3075	1579	1301		195

La 1819, conscripția Cziraky înregistrează un număr de familii care, analizat nominal, ar permite stabilirea următoarelor date etnice⁸⁰:

Așezări	Total	Maghiari	Români
Baciu	484	257	227
Turcheș	942	603	339
Cernatu	570	341	229
Satulung	1371	537	834

Pentru anul 1827, Florin Salvan a determinat următoarele date demografice (este înregistrat „numărul de suflete”⁸¹):

Așezări	Total	Români	Maghiari
Baciu	1928	1119	809
Turcheș	3325	1800	1525
Cernatu	2460	1337	1123
Satulung	4956	2456	1498

În fine, recensământul de la 1838–1839 oferă următoarea imagine etnică, bazată pe înregistrările directe (se înregistrează capii de familie)⁸²:

Așezări	Total	Români	Maghiari	Germani	Țigani	Străini
Baciu	1984	981	916	5	81	1
Turcheș	2871	1398	1370	16	87	0
Cernatu	3753	1831	1591	10	301	20
Satulung	6860	4444	2052	20	344	0

Concluzii

Dincolo de riscurile inerente unei reconstituiri etnice în lipsa, de cele mai multe ori, a înregistrărilor statistice specifice, considerăm că estimările pot permite o imagine de ansamblu asupra evoluțiilor din spațiul săcelean.

Astfel, anterior anului 1456, populația românească locuitoare a satelor săcelene a fost alungată, din motive necunoscute încă, cu precizie, din cele patru sate. În locul lor au fost aduși locuitori maghiarofoni, din zona secuiască, probabil. Pe parcursul secolului al XVI-lea, populația, în ciuda unei dinamici destul de accentuate, pare a-și conserva un caracter etnic predominant maghiar. În secolul al XVII-lea, se înregistrează o tendință de așezare a etnicilor români în zona săceleană. Această tendință este continuată pe parcursul secolului al XVIII-lea, care înregistrează creșterea continuă și semnificativă a prezenței românilor în sate. Spre sfârșitul secolului al XVIII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea, românii devin majoritari în cele patru sate săcelene. Din secolul al XVIII-lea, este înregistrată și apariția Țiganilor în satele săcelene.

¹ Mulțumim doamnei Ligia Fulga și Asociației cultural-sportive „Izvorul” – Săcele, pentru sprijinul acordat în realizarea prezentului material.

² Vezi, în acest sens, faptul că cercetătorii perioadei (D. Prodan, FL. Salvan) au adoptat această metodă de a face estimări etnice.

³ DRH.C, XIII, Cluj Napoca, 1994, p. 101-102.

⁴ Vezi concluzia implicită din textul lui A. A. MUREȘIANU, *Vechimea și importanța Săcelelor*, în „Viața săceleană”, I (1930), nr. 1. p. 3-4.

⁵ A. A. MUREȘIANU, *Originea ceangăilor din Săcelele Brașovului*, Săcele, 1937, p. 11; idem,

Vechimea, p. 3-4.

⁶ I. PODEA, *Monografia județului Brașov*, Brașov, 1938, p. 52-53.

⁷ Nicolae IORGA, *Studii asupra Evului Mediu românesc*, București, 1984, p. 125 *apud* Ștefan CASAPU, *Istoria bisericii ortodoxe române din Săcele*, Săcele, 2000 (ms.), p. 10. Vezi și N. IORGA, *Istoria românilor din Ardeal și Ungaria*, București, Edit. Științifică și Enciclopedică, 1989, p. 63, n. 32-63.

⁸ A. A. MUREȘIANU, *Originea*, p. 12.

⁹ Pavel BINDER, *Etimologia, sensul inițial și evoluția numelui topic „Brașov”*, în „Limbă și literatură”, vol. VIII, București, 1964, p. 417. Afirmatia reluată cu „siguranță” în *Țara Bârsei*, I, p. 50. Pentru contra-argumentare vezi CASAPU, p. 10.

¹⁰ CASAPU, *loc. cit.*

¹¹ *Ub*, II, doc. 654, din 1349.

¹² De consultat arhondologia regatului maghiar, pe internet, la www.arcanum.hu

¹³ Citat de MUREȘIANU, *Originile*, p. 9.

¹⁴ Citat de MUREȘIANU, *Originile*, p. 9.

¹⁵ «Eugen von TRAUSCHELFELS» *Brassó sz. kir. város urbéri tulajdonát képező hajdani Törösvári uradalom jogi álapota*, Brașov, 1882, p. 9.

¹⁶ O. BALÁZS, *A szekelyfold leirasa*, vol. VI, p. 91. Susține că sașii numesc chiar cele 7 sate „Zeikelsche dörfernek” (= sate secuiești).

¹⁷ A. A. MUREȘIANU, *Originile*, p. 12.

¹⁸ I. PODEA, *Monografie*, p. 54.

¹⁹ Autorul face distincție între «etnicii ceangăi» - cei care vorbeau dialectul ceangăiesc și la care se referă în studiu - și cei care au fost numiți *ceangăi*

²⁰ Géza BAKO, *Contribuții la problema originii ceangăilor*, în SAI, IV (1962), p. 9-10.

²¹ *Țara Bârsei*, I, p. 50.

²² Florin SALVAN, *Viața satelor din Țara Bârsei în Evul mediu (sec. XIII–XVI)*, București, Edit. Academiei, 1996, p. 64–68.

²³ Șt. CASAPU, *op. cit.*, p. 15.

²⁴ Vezi, de exemplu, și afirmația lui W. Horvath despre alungarea românilor din Șapte Sate în 1233 (discuția la CASAPU, *op. cit.*, p. 10).

²⁵ Vezi mai jos.

²⁶ Vezi I. PODEA, *Monografia*, p. 40,

²⁷ *Țara Bârsei*, I, p. 50, și n. 141.

²⁸ Șt. CASAPU, *op. cit.* p. 14-15.

²⁹ Vezi o critică a izvorului la Seraphinus, în *Quellen*, V, p. 2-5 și C. C. MUȘLEA, *Biserica Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului*, I, 1943, p.15–18

³⁰ Vezi Șt. CASAPU, *op. cit.*, p.15.

³¹ Vezi, ca exemplu de abordare, Gernot NUSSBÄCHER, *Contribuții privitoare la mișcările sociale din sud-estul Transilvaniei la începutul secolului al XVI-lea*, în Rdl, t. 32, (1979), nr. 7, p.1315.

³² Dat fiind că această formă apare doar în acest document, precum și sinonimia relativă a termenului (sat mare, sat lung), considerăm că este vorba, de fapt, despre Satulung, forma din document fiind o greșeală a cancelariei.

³³ După traducerea în românește efectuată de Gernot NUSSBÄCHER în Șt. CASAPU, *op. cit.*, p. 15-16. Textul în *Ub*, V, doc. 3019.

³⁴ În 1054 Biserica creștină se divizează între Biserica catolică (apostolică), condusă de Papa de la Roma și Biserica ortodoxă (drept-credincioasă), condusă de Patriarhul de la Constantinopol. Modificări în politica regatului maghiar față

de ortodoxie se produc după 1204. Pentru aceste probleme vezi referințe la Ș. PAPCOSTEA, *Românii în secolul al XIII-lea. Între cruciadă și Imperiu mongol*, București, 1993, p. 49-55; 70-83.

³⁵ O. BALÁZS, *op. cit.*, p. 90.

³⁶ Apud I. PODEA, *Monografia*, p. 57.

³⁷ A. A. MUREȘIANU, *Originile*, p. 12.

³⁸ Apud Șt. CASAPU, *op. cit.*, p. 10.

³⁹ I. PODEA, *Monografia*, p. 57. Pentru răscoală, vezi detalii la A. LUKÁCS, *Țara Făgărașului*, p. 184 sqq.

⁴⁰ FI. SALVAN, *Viața satelor*, p. 69.

⁴¹ Adolf ARMBRUSTER, *Dacoromano-saxonica*, București, 1981, p. 313-314.

⁴² ABN Bv, T.f. 16, p. 21 (Joseph Teutsch, *Historische Zugabe*). Mulțumim dlui Gernot Nussbächer pentru sprijinul acordat în identificarea informației originale.

⁴³ Ștefan Casapu nu este de aceeași părere, (*op. cit.*, p. 16.).

⁴⁴ Joseph TRAUSCH, *Geschichte des Burzenländer Capituls*, în „Magazin für Geschichte, Literatur und alle Denk- und Merkwürdigkeiten Siebenbürgen”, Brașov, III., 1852, p. 3-4, 53-54.

⁴⁵ Andrei Adrian RUSU, *Ctitori și biserici din Țara Hațegului*, Satu Mare, Edit. Muzeului sătmărean, 1997, p. 34; pe larg în idem, *Ioan de Hunedoara și românii din vremea lui*, Cluj-Napoca, PUC, 1999, p. 77-128.

⁴⁶ A. A. RUSU, *Ioan de Hunedoara*, p. 96.

⁴⁷ D. PRODAN, *op. cit.*, p. 625.

⁴⁸ G. NUSSBÄCHER, *Posesiunile*, ..., p. 4.

⁴⁹ Vezi și D. PRODAN, *Iobăgia*, II, p. 676.

⁵⁰ *Quellen*, I, p. 91, 95, 277, 356, 583; II: p. 84 etc. Vezi și D. Prodan, *Iobăgia în secolul al XVI-lea*, vol. II, București, 1968, p. 625.

⁵¹ I. PODEA, *Monografia*, p. 50 sq.

⁵² De exemplu, *Catalogul documentelor românești din arhiva orașului Stalin (Brașov)*, I, București, 1957, doc. 2: „au ucis un secu din Săcele”. (1587).

⁵³ Opinia cea mai larg răspândită. Vezi, de exemplu, A. A. MUREȘIANU, *Originea ceangăilor...*, G. Nussbächer, *Posesiunile orașului Brașov*, Cap. II, n. 4.

⁵⁴ BAKO Géza, *Contribuții la problema originii ceangăilor*, în SAI, IV (1962), p. 4. Desigur, există și opinia lui Dumitru Mărtinaș, conform căreia ceangăii sunt o populație românească (vezi, cu nuanțări, prezentarea punctului de vedere la FI. Salvan, *Viața...*, p. 65).

⁵⁵ Vezi *Țara Bârsei*, I, p. 49.

⁵⁶ I. PODEA, *Monografia*, p. 51; opinie împărtășită și de FI. SALVAN, *Viața satelor...*, p. 69.

⁵⁷ *Țara Bârsei*, loc. cit. Florin Salvan consideră însă că o așezare a secuilor s-ar produce după 1562 (*loc. cit.*).

⁵⁸ Opinie susținută și de FI. SALVAN, *loc. cit.*. Alte opinii ale diverșilor autori, reproduse la Șt. CASAPU, *op. cit.*, p. 16.

⁵⁹ *Quellen*, 3, p. 43-52. Am notat cu „+” imigrările, în timp ce „-” marchează diferența (calculată de noi) dintre cei prezenți (în anul anterior) plus cei sosiți (în anul curent) și cei efectiv înregistrați ca plătind impozit în anul curent.

⁶⁰ După Florin SALVAN, *Viața satelor*, p. 182.

⁶¹ D. PRODAN, *Iobăgia*, II, p. 626.

⁶² *Quellen*, 3, p. 97, 102.

⁶³ *Quellen*, 3, p. 403-404.

- ⁶⁴ *Quellen*, I, p.91,95,356,583,121,133,145,164;II:84;IV:449;V:466,491,294;VI:46,600 etc.
- ⁶⁵ *Quellen*, 1, p. 168, 356. Vezi și comentariul lui Florin SALVAN, *Viața satelor*, p. 133.
- ⁶⁶ *Quellen*, 2, p.5–9. Vezi și T. HAȘDEU, J. NOAGHEA, *Domeniul cetății Bran în sec. XIV–XVI, în Cumidava*, IV (1970), p.82–86.
- ⁶⁷ D. PRODAN, *Iobăgia*, p.624. Remarcăm însă și faptul că Georg Blesch, castelan de Bran, deși are atributul de „român”, era indiscutabil sas!!
- ⁶⁸ *Quellen*, 3, p. 4.
- ⁶⁹ *Quellen*, 2, p. 172.
- ⁷⁰ *Quellen*, 2, p. 472.
- ⁷¹ *Quellen*, 3, p. 49–50.
- ⁷² *Quellen*, 3, p.45–47.
- ⁷³ DJAN Bv., Socoteli alodiale, Registre, III/9, p. 18–40.
- ⁷⁴ Vezi datele de sinteză din *Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában*, Budapesta., 1896, p. 223.
- ⁷⁵ DJAN Bv. Fond primăria Brașov, seria Conscripții și urbării, pach. 97. În lipsa unor criterii clare, nu am putut stabili în ce măsură se regăsesc și țigani între locuitori.
- ⁷⁶ Florin SALVAN, *Numărul și componența națională a populației din Țara Bârsei, în Cumidava*, Brașov, t. XX, 1996, p. 164.
- ⁷⁷ *Ibidem*, p. 154, autorul declară că „sunt înregistrați capii de familie; dată fiind diferența mult prea mare față de conscripția de la 1761, este de bănuț să autorul a calculat numărul populației, aplicând multiplicatorul 5; în această situație apare inexplicabilă prezența unor cifre care nu sunt multiplu de 5!...
- ⁷⁸ Precizare ni se pare relativ neclară. Vezi Fl. Salvan, *op. cit.*, p. 142.
- ⁷⁹ *Ibidem*, p. 165.
- ⁸⁰ Alexandru PAL ANTAL, I. RANCA, *Conscripția Cziraky*, București, 1972 , ms..
- ⁸¹ DJAN Bv., Recensăminte, I, 56/1827.
- ⁸² DJAN Bv., Recensăminte, 1839, sub voce.

Fragmente inedite din corespondența lui Iacob Mureșianu Jr. (1857-1917)

Activitatea cultural-publicistică a Mureșenilor de-a lungul a circa 100 de ani a fost studiată de către cercetători brașoveni sau din țară. Această familie, o adevărată "dinastie culturală", a avut un rol important în viața cultural-politică a Transilvaniei, mai ales după jumătatea secolului al XIX-lea.

Iacob Mureșianu, alături de Ghe. Barițiu și poetul Andrei Mureșanu au fost cei care au pus bazele publicisticii din Ardeal, fiind și profesori la primele școli gimnaziale în limba română de la Brașov. Activitatea ziaristică a lui Iacob Mureșianu a fost continuată după 1878 de dr. Aurel Mureșianu, care a fost primul ziarist profesionist din Transilvania.

Cel de al patrulea copil a lui Iacob Mureșianu a fost Iacob Mureșianu Jr., născut în Brașov la data de 17/ 29 iunie 1857.

Studiul de față se vrea o punere în lumină a unor documente aparținând "Arhivei Mureșenilor", publicate parțial acum aproape 20 de ani de către regretatul Mircea Gherman în volumul I, din *Opere - Iacob Mureșianu*¹, închinat bunicului său, compozitorul Iacob Mureșianu Jr. în anul 1983. Concret, vom enumera câteva scrisori dintre Iacob și fratele său Aurel Mureșianu, și dintre Iacob Jr. și tatăl său, care au apărut parțial transcrise în volumul *Opere*.

Iacob Mureșianu urmează cursurile gimnaziale la Brașov, având o pasiune pentru muzică încă din anii copilăriei petrecută în Casa Mureșenilor, care era o adevărată "școală și vatră de cultură". La vârsta de 6 ani, Iacob participă la un concert organizat de ASTRA la Brașov, alături de violonista Eliza Circa². Timp de 4 ani Iacob a fost elev al profesorului Fr. Novotny, studiind compoziția, pianul și canto, iar în anul 1877 obține un certificat de studii acordat de profesorul mai sus amintit³. La vârsta de 17 ani execută cadrilul „Aurora” și valsul „O noapte pe Tâmpa”, având un reputat succes în rândul publicului brașovean.

Talentul muzical înnăscut nu-l va putea valorifica după terminarea studiilor medii deoarece părinții, mai ales tatăl său, doreau ca Iacob să urmeze o carieră sigură și pragmatică, ingineria, care în acele vremuri era căutată pentru o viitoare carieră în domeniu. Între anii 1875-1877 urmează Politehnica la Viena și intră în societatea studenților români, „România jună”.

Într-o scrisoare trimisă din Viena fratelui său, Aurel Mureșianu, în data de 13 mai 1876, Iacob prezintă „inventarul” cheltuielilor pe care le-a avut de făcut timp de două săptămâni. În transcrierea făcută de Mircea Gherman în volumul *Opere* apare doar o parte din această epistolă⁴. În această scrisoare sunt relatate greutățile financiare prin care trece Iacob, invitat la Mödling de către

tinerii studenți români de la Viena pe 3/15 mai 1876. Cel care îl ajută pe Iacob este Nicoale Teclu⁵, despre care se relatează în scrisoare: „La despărțire mi-a dat un zlotu ca se amu pentru cina și pe ziua urmatore pentru cafea (dim). Aicea ți-amu descris totu cumu seu intemplat și totu ce n'amu cheltuitu. Azi Joi amu primitu iubitati epistola improorata cu miculu tesauru a bancei nationale in valoare de 8 fr, zeu ca se me decida ca se facu cu si amu trebuitu se meditezu forte multu, punendumi diferite intrebari: Se'mi platescu datoriele care consta din 4 fr. seu se me abonezu la cina.”

Datorită vocației sale pentru muzică, Iacob va renunța la Politehnică și între anii 1877-1879 este profesor de muzică la Năsăud, fiind animatorul unei vieți culturale și muzicale în acest oraș. Tot el introduce în corul bisericesc pentru prima dată femeile⁶.

Între anii 1880-1883 urmează cursurile Conservatorului din Leipzig, avându-i profesori pe vestiții muzicieni Reinecke și Jadassohn. La aceste studii a fost ajutat financiar printr-o bursă oferită de Mitropolia din Blaj. Într-o scrisoare din 30 noiembrie 1882, trimisă din Lipsca de Iacob către Dr. Aurel Mureșianu, primul se căiește pentru faptul că a trecut peste cuvântul tatălui său. În rândurile ce urmează vom prezenta unele părți lipsă din această scrisoare transcrisă, apărută în volumul *Opere* în anul 1983, la pagina 172⁷: „Iubite Aurel, la necazu rumegi tota vietia, Der multumirea numai o gusti. Asia si eu dupa ce me caiescu in fiecare zi de neghiobului si nesocotitulu pasu ce l'amu facutu, mai vine si scrisorea Ta ca o sageata ascutita si deschide mai tare rana avuta. Me intrebi ca de ce nu te-amu insciintiatu. De l-asi fi rumegatu inainte ideea acesta fi siguru ca nu me decideamu la astfelu de pasu. Si dupa ce amu facutu pasulu, mai multu ilu doriamu ca nefacutu, decatu se ti-lu mai si comunicu.

Motivulu care ma sedusu la pasulu acesta a fostu starea actuala a mea si eato: M'ati transmisu cu 160 fl. la Lipsca din acestia 60 fl se platescu didactrulu restantu, 65 sei intrebuintiesu pentru drumu mai remanu 35 fl (cu cari dupa cumu mati si lasatu) se imu platescu cevasi din datorii si se si traiesc 35 de zile dela 27 Oct. pena la 1 Decembre. Asta mie imposibilu, caci amu remasu cu noua datorii la inceputul anului, - din acei 53 de marci cu cari am ajunsu aici amu platitu odaia 24 marci pianu 25 marci cu transportu cu totu, ca intotdeauna, 3 marci pentru servitoriulu conservatoriului, amu mai remasu cu o marca. Pe datorii mamu abonatu la Musikalimformoliny la pranzu, si mamu imprumutatu.”

Din scrisoarea din 14 decembrie 1882 trimisă de Iacob Mureșianu Jr. tatălui său lipsește prima parte, în care sunt relatate cheltuielile efectuate timp de o lună la Lipsca. Reproducem mai jos transcrierea scrisorii „lipsă” din *Opere*⁸: „Iubitul meu tata! Mandatulu postalu cu 100 fl l-amu primitu, semenea si epistola Dtale pentru ambele iti multiamescu.

Ce doresci ca se scii, ti-o scriu aici detailatu postu de postu. Chieltuielile lunare cumu le amu avutu si pena acuma se urca la 64 fl. o. a. eaca pe ce se ducu:

1. odaia cu incalzitulu luminarea si cafe	marci, pf.
dimineata in marci si fenici.....	36, 50
2. Pianulu pe fiecare luna.....	15.-
3. Abonamentu pentru note pe luna.....	1.-
4. Prandiulu abonamentu.....	30.-
5. Ca membru alu societ. musicale	
solvescu la luna.....	1.50
6. Mai remanu pentru cina, tutunu etc.	
si bani de buzunari.....	<u>23.60</u>
La olaltă	107,60

Adeca: 107 marci si 60 fenci face dupa banii austriaci, cumu le capatu dela posta: 64 fl. o.a. Merge dupa cursu, dece se scrie cursulu capatu si mai multu asia amu acapatatu odata 109 si 80.

Asta e ce imu trebuie lunariu. Mai suntu pena la 1-ma Mai inca 4 luni adeca januarie, Februarie, Martie si Aprilie fiecare luna cate 64 fl. face: 256 fl. o.a. pentru taxa scolara care e se o platescu in doua rate a 60 fl si anume 60 fl care e egala la 100 marci inaintea craciunului si 60 fl inaintea pasciloru la olalta 120 fl cu totulu face 376 fl. o.a. Mai multu nici unu cruceriu. Eaca intreaga socoteala pena la crucierulu celu din urma."

După terminarea studiilor de la Leipzig, ajunge profesor de muzică la „Școlile centrale române gr. or.” din Brașov și dirijor al corului „Reuniunii române de gimnastică și cântări”. Paralel cu aceste activități conduce corul Bisericii Sf. Nicolae din Scheii Brașovului.

Deși ar fi meritat mai mult, în anul 1885 este numit profesor de muzică la liceul și institutul teologic din Blaj, acolo unde își va desfășura activitatea până la sfârșitul vieții. În „Mica Romă”, vechea cetate culturală a românilor ardeleni, va avea o muncă asiduă, ajungând să aibă 46 de ore săptămânal. Conduce corul mixt și corul „Asociației meseriașilor”, având de predat și ore particulare.

În domeniul muzicii instrumentale, Iacob va compune la Leipzig o „Fantezie pentru pian” și uvertura festivă „Ștefan cel Mare”. Balada „Mănăstirii Argeșului” este concepută în anul 1883, înainte de terminarea Conservatorului. Dealtfel, cu balada amintită mai sus va avea succese răsunătoare la București în anul 1906 și la Blaj în 1911, cu ocazia serbărilor organizate de ASTRA. După serbările de la Blaj este invitat la castelul Peleş de la Sinaia, unde îl cunoaște pe George Enescu.

În anul 1888 înființează revista muzicală „Musa română”.

Datorită muncii întreprinse de Iacob Mureșianu la Blaj, orașul de la confluența Târnavelor devine un important centru muzical.

Referindu-se la personalitatea compozitorului și profesorului Iacob Mureșianu, Tiberiu Brediceanu relatează în perioada interbelică: „Dar de sufletul

său altruist n-am profitat numai noi, cei din nemijlocita apropiere a maestrului, ci și alți elevi din școlile Blajului, care arătau chiar și cea mai mică înclinare spre muzică... La Blaj fiecare al doilea școlar cânta la un instrument muzical... Astfel, asupra învățăceilor săi, printre care am avut cinstea și norocul să mă număr și eu, inima sa largă a avut cea mai hotărâtoare înrăurire”.⁹

Prin întreaga sa activitate de profesor, compozitor și chiar interpret, Iacob Mureșianu rămâne unul dintre precursorii muzicii culte de la noi, fiind unul dintre primii compozitori români care se inspiră din melosul popular. Demersul nostru s-a dorit o restituire a corespondenței lui Iacob cu familia, publicată parțial, din motive necunoscute, înainte de 1989.

Abstract

Present study represent an recovery of unpublished parts from Jacob Mureșianu Jr. (1857-1917) letters to his family. Also, there are brought in memory elements of the romanian's composer biography.

¹ Ghe. Merișescu, *Iacob Mureșianu-Viața și opera*, București, 1966, p. 35.

² Mircea Gherman, *Iacob Mureșianu-Opere*, vol. I, București, 1983, p. 5.

³ Arhiva Muresenilor, doc. nr. 16353, dos. 582

⁴ Idem, doc. nr. 20, dos. 582

⁵ Fizician și chimist român.

⁶ Arhiva Muresenilor, doc. nr. 4, dos. 582

⁷ Arhiva Muresenilor, doc. 622, dos. 582.

⁸ Arhiva Muresenilor, doc. nr. 12, dos. 582

⁹ Tiberiu

Brediceanu, *Profesorul Iacob Mureșianu - Amintiri*, în „Cultura creștină”, nr. 4-5, 1937





Iacob Mureșianu Jr.(1857-1917)

Consideraţiuni cu privire la activitatea femeilor române din Sibiu

Bazată pe documentele existente şi păstrate peste timpuri, o analiză retrospectivă a existenţei şi activităţii femeilor române din Transilvania, lasă cu foarte multă uşurinţă să se întrevadă faptul că acestea nu au trecut uşor şi afirmativ, ținând cont de mentalităţile şi vicisitudinile veacului. Este bine cunoscut faptul că se perpetuase şi se păstra ideea preconcepută că "femeia" şi numai prin simpla definiţie a ei, avea sarcinile dinainte şi bine stabilite, iar când veacurile au rupt cătuşele retrogradismului de gândire, diversitatea activităţilor prestate de ele părea cel puţin ciudată.

Nu le-a fost deloc uşor femeilor române să lupte pentru a-şi căpăta un loc recunoscut şi pentru a se afirma deci în diferite domenii existenţiale. Ele au realizat cele dintâi că restricţiile şi îngrădirile accesului spre cunoaştere erau haotic impuse.

Contrariate de o realitate pe care o socoteau strâmbă, au pornit cu multă hotărâre lupta cu anumite mentalităţi, luptă pentru a deveni ele însele cunoscătoare şi apoi transmiţătoare de idei novatoare în toate domeniile existenţiale. Atunci, în acele timpuri ale jumătăţii veacului al XIX-lea şi-au făcut simţită activitatea destul de timidă şi restrânsă la început, femeile dornice de multă carte, cultură, civilizaţie şi dreptate în marile oraşe transilvane printre care şi Sibiu.

Au pornit la luptă încercând să câştige bătălie după bătălie cu o lozincă de toată lauda: "suntem mândre că suntem române" şi dorim să contribuim la schimbări esenţiale pentru viaţa noastră şi în general a oricui, în toate domeniile: social, economic, naţional, cultural.

Din aproape în aproape, anulând toate barierele, gest ce era socotit deseori blasfemie ele au reuşit ajungând să activeze chiar în domenii care veacuri de-a rândul erau strict repartizate doar bărbaţilor.

Pentru binele ei, femeia româncă a încălcat încă o dată aceste reguli, gest recunoscut peste mulţi ani ca fiind benefic.

Mai concret, în viaţa politică din România mişcarea pentru emanciparea femeilor îşi are începutul în programul revoluţionar de la 1848.

Consecinţele revoluţiei de la 1848/49 pe diverse planuri şi în toate straturile sociale, au provocat ascutirea spiritului de asociere a femeilor române din Transilvania în scopul implicării lor în evenimentele social-politice ale vremii. Astfel, la 12/24 martie 1850, la Braşov, ia fiinţă Reuniunea Femeilor Române creată cu scopul de a ridica conştiinţa femeilor române, de a le atrage în viaţa

națională și politică, pe de-o parte, și filantropică, de a sprijini învățământul în limba română, pe de altă parte. Ea a fost prima asociație de acest gen din țara noastră.

Unele dintre mijloacele de concretizare ale acestor idei le-au constituit asociațiile sau reuniunile culturale pentru a căror înființare și funcționare se cerea aprobarea Guvernului de la Budapesta, întrucât în Ungaria nu existau legi speciale pentru reuniuni și asociații.¹

Înființarea acesteia a declanșat în deceniile ce au urmat organizarea femeilor în reuniuni, societăți sau comitete în numeroase orașe ale țării ca -Sibiu, Blaj, Iași, Arad, Sălaj, - și a însemnat totodată începutul afirmării femeilor române pe tărâm politic, social, cultural și artistic.

Se consideră că despre rolul femeilor din orașul Sibiu nu s-a scris niciodată destul și cu suficientă relevanță.

Incontestabil, o interpretare extrem de generoasă se cuvine a fi selectată cu precădere în temeiul unei surse, a unei documentații minuțioase.

De curând, în patrimoniul Muzeului de Istorie, printr-o donație², a intrat un material documentar din perioada 1880-1918 cu referire la activitatea Reuniunii Femeilor Române din Sibiu.

Între scopurile urmărite de mișcarea femeilor române, educația prin școală și familie a tinerelor fete a constituit unul din principalele și permanentele obiective ale acesteia.

Din inițiativa "24 dame române" din Sibiu, soții de cărturari și mame minunate, active, cu convingeri patriotice însușite de prosperarea culturii și educarea tinerei generații lansează pentru 7 noiembrie 1880 un apel și propun înființarea Reuniunii Femeilor Române din Sibiu.³ Pentru cel ce urmărește evoluția familiilor românești din Sibiu secolului al XIX-lea, aceste nume nu sunt necunoscute.

1. Ioana Bădilă - soția judeului de tribunal Ioan Bădilă.

2. Caliope Boiu - soția lui Zaharia Boiu, preot, profesor, poet, membru corespondent al Academiei Române.

3. Maria Bologa - soția compozitorului, dirijorului, profesorului, Gheorghe Dima, fiica Consilierului aulic Iacob Bologa.

4. Minerva Brote - soția lui Aurel Brote directorul Societății Transilvania din Sibiu.

5. Sabina Brote - soția directorului în studii agricole Eugen Brote, președintele Reuniunii române de agricultură Sibiu.

6. Maria Cosma - soția lui Partenie Cosma, jurist, cărturar, publicist și bărbat politic de seamă, directorul Băncii Albina.

7. Eleftera Cristea - soția preotului, profesorului și memorandistului Nicolae Cristea, asesor consistorial.

8. Maria Hannia - soția lui Ion Hannia, directorul seminarului Andreian.

9. Iudita Măcelariu - soția lui Ilie Măcelariu, primul președinte al Partidului

Național Român din Transilvania.

10. Anghelina Moga - soția protopresbiterului (protopopului) Moise Fulea, director al Școlilor naționale ortodoxe române din Transilvania.

11. Agnes Popa - soția avocatului Calicul Popa.

Pentru cei interesați să cunoască și să urmărească felul în care au trăit și evoluat familiile din care proveneau cele "24 dame române" lucrurile sunt net simplificate, dată fiind existența donației mai înainte amintite. Pentru eliminarea suspansului de la 11 la 24 trebuie făcută mențiunea că documentele sunt studiate cu minuțiozitate în continuare.

Aceste mari doamne ale timpului, alături de soții lor s-au străduit să-și aducă contribuția în cele mai variate domenii, de la cel politic și social-cultural până la cel de gospodină casnică. Sunt doamne, mame devotate și vrednice soții de militanți și participanți activi în mișcările politice și naționale ale românilor din Transilvania. Ele știau printr-o muncă de albină să fie mame duioase dar și severe; să imprime în căsnicia lor atmosferă de reculegere, sprijin moral și material de care soții lor aveau atâta nevoie.

Aceste soții și mame, hărțuite în munca lor casnică, active și creatoare în cadrul reuniunii, au știut să-și formeze o cultură proprie, să-și dezvolte aptitudinile artistice și literare, având întotdeauna timp pentru o lectură exhaustivă, vorbind curent franceza, germana, maghiara.

Nivelul înalt al culturii lor le-au impus în societatea compatrioților din Sibiu și le-a permis să joace un important rol în manifestările culturale, sociale și politice ale vremii, numele lor fiind strâns legat de activitatea reuniunii sibiene timp de mai multe decenii.

Inițiativa formării Reuniunii de femei din Sibiu aparține lui Maria Cosma, cunoscută publicului alături de Iudita Măcelariu încă din 1877 când mobilizează femeile din Sibiu și împrejurimi la redactarea "Apelului către românce" în care solicitau și chemau toate românele să participe la adunarea de ofrande materiale și bani pentru răniții români în Războiul pentru Independență.⁴

Conștientă de rolul pe care trebuie să-l joace femeia în factorul educațional aceeași Maria Cosma declara: "rostrile femeii sunt în familie, dar ele se extind dincolo de interesele domestice, îmbrățișând interesele societății ale colectivității, ale neamului, ale bisericii și ale omenirii".⁵

Conform acestor principii și opinii timp de 35 de ani a fost președinta Reuniunii de femei, găsind destule puteri, convingeri și resurse spirituale pentru propășirea culturii românești, mențiune făcută de altfel și în necrologul său: "a trăit într-o tradiție ortodoxă și națională, n-a fost inițiativă mai de folos, n-a fost activitate mai rodnică pe teren cultural și educativ în Ardeal decât acelea ale Mariei Cosma născută Romanul 1885-1944)".⁶

Sub președenția sa are loc prima adunare generală a reuniunii unde se prezintă și statutul. Imediat statutele sunt înaintate spre aprobare Ministerului de

Interne. În data de 9 mai 1881, revin la Sibiu cu modificări nesemnificative dar cu mențiunea de a se păstra scopul inițial al reuniunii.

La 8 iunie 1881 se deschide prima adunare generală constituantă a reuniunii formată din 59 de membre. Președinta anunță că "deși reuniunea există de 4 luni, n-a obținut rezultate extraordinare deoarece publicul românesc atât din punct de vedere moral cât și financiar a fost angajat la deschiderea expoziției etnografice din 1881".⁷

Scopul inițial al Reuniunii femeilor române din Sibiu subliniat în statut era acela de a înființa o școală primară de fete și un internat cu săli spațioase în Sibiu. Este prima reuniune cu acest obiectiv, deoarece instituțiile de cultură create anterior "erau menite pentru sexul bărbătesc și nimic pentru creșterea femeii".⁸

Propunerea și dorința Reuniunii femeilor din anul 1881 este reluată cu multă insistență în anul 1889 când, prin emiterea unei circulare se accentuează și motivează din nou că "înființarea unei școli pentru economia și industria de casă și a unei preparandii pentru sexul femeiesc împreună cu internat este o chestiune culturală de primă ordine pentru poporul nostru, a cărei norocoasă și grabnică rezolvare, credem, că o dorește fiecare român de bun simț" (anexa 2).

Documentul oficial de întemeiere și funcționare este Statutul sau Statutele alcătuite din 32 articole, scris pe 9 pagini, nedatat, textul fiind publicat pe capitole în periodicele "Telegraful Român", "Observatorul", "Transilvania", dar și cu un apel de participare cu sprijin material și înscrieri de noi membri.

Statutul reuniunii stipula scopul, structura, modul de funcționare și administrare a mijloacelor financiare, educarea patriotică a tinerelor fete și răspândirea cunoștințelor practice.⁹

Concomitent este sugerat ca locul pentru înființarea și desfășurarea activității ei să fie Sibiul "deoarece aici se află un număr considerabil de familii românești, aici se află reprezentanții bisericii greco-ortodoxe care dispun de mijloacele necesare și tot aici este comitetul Asociațiunii care este înființat pentru cultura poporului român".¹⁰

În baza statutului, reuniunea era formată din membrii fondatori, pe viață, ordinari, ajutători și onorari proveniți din toate categoriile sociale. Din rândul membrilor fondatori fac parte toate femeile de români care contribuiau cu un capital de 50 fl.; ele formând organizația propriu-zisă, ceilalți achitând o taxă între 20 și 2 fl.

Calitatea de membru al reuniunii poate înceta prin deces, excludere prin neparticiparea frecventă la adunări sau neachitarea taxei de contribuție. Întrucât organizația, pentru împlinirea scopurilor sale avea nevoie de mijloace materiale pe care nu le putea procura din venituri proprii, s-a admis și primirea unor membrii voluntari, sprijinitori numiți onorari, aprobați în prealabil de Ministerul

de Interne. Aceștia puteau să provină din orice categorie socială cu condiția să acorde ajutoare financiare.

Fondul Reuniunii femeilor române se formează din contribuția membrilor, venituri proprii, donații și colecte.

Rolul de a conduce Reuniunea femeilor române conform articolului nr.12 îl avea Comitetul format din 12 femei și 4 bărbați domiciliați în Sibiu, aleși pe o perioadă de 3 ani. Adunarea generală era convocată de președintă și anunțată într-o publicație locală cu cel puțin 8-15 zile înainte.

Conducerea comitetului era formată din președinte, vicepreședinte, secretar și casier aleși prin vot secret. Modificarea statutelor dar și desființarea Reuniunii femeilor române se putea face cu concursul tuturor membrilor acesteia anunțată cu 15 zile înainte.

În articolul 30 al statutului se mai preciza ca în afara evenimentelor extraordinare și neprevăzute, Reuniunea femeilor române se poate desființa prin nerespectarea statutelor și dacă numărul membrilor a scăzut sub 12. În această situație, întreg patrimoniul trece în administrarea Mitropoliei ortodoxe cu dreptul să-l folosească tot în scopuri cultural educative pentru tânara generație.¹¹

Reuniunea va folosi toate mijloacele materiale, morale, cultural educative și economice în vederea realizării acestor scopuri. Legat de acest aspect, încă de la început președinta Maria Cosma scria președinților asociațiilor financiare din Sibiu cu rugămintea de a face donații pentru dezvoltarea școlii, procurarea de manuale școlare și formarea de cadre didactice proprii.

Activitatea culturală a Reuniunii femeilor române s-a lărgit, an de an, prin organizarea de reprezentații teatrale, conferințe cu tematică practică (creșterea și îngrijirea copiilor, cultura legumelor pe lângă casă, creșterea și îngrijirea animalelor și păsărilor). Un alt mijloc de răspândire a acțiunilor în favoarea ei, se făcea și prin intermediul expozițiilor anuale ori jubiliare, a balurilor mascate numite "calicar" ori a loteriilor. Fondurile adunate erau folosite pentru promovarea învățământului în școli, acordarea unor stipendii elevilor cu resurse materiale reduse, deoarece Reuniunea femeilor române nu este o instituție locală ci are să fie un așezământ comun românesc.¹²

Un moment important în existența reuniunii îl reprezintă adunarea generală extraordinară din mai 1892 având ca scop sărbătorirea zilei de naștere a istoricului George Barițiu pe 24 mai. Din procesul verbal rezultă că femeile decid să-l numească "membru de onoare pe ilustrul bărbat al Națiunii române, întemeietorul ziaristicii române, membru pe viață al mai multor reuniuni."¹³

Cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani i se oferă din partea reuniunii o diplomă comandată "special" la Viena prin amabilitatea doctorului Sterie N. Ciurcu.

Inițiativele reuniunii s-au bucurat de o largă audiență atât din partea publicului cât și a elitei sibiene. Amintim pe scurt doar câteva personalități: Mitropolitul

Miron Romanul, episcopul evanghelic Teutsch, comitele suprem Fr. Wächter, abatele romano-catolic, generali din localitate și comitatele superioare, iar din alte ținuturi prezența cunoscutului luptător pentru drepturile românilor din comitatele Sălajului G. Pop de Băsești și a medicului român de origine franceză Carol Davila¹⁴.

Participanții și invitații prin contribuții financiare (cumpărări de bilete, lozuri, donații), au susținut, sprijinit și ajutat reuniunea să deschidă o școală primară, cu 17 eleve înscrise în clasele I-IV, în anul 1883.

De fapt ideea înființării unei școli pentru fete este susținută de adunarea generală a Asociațiunii din 1879 la Sighișoara, când avocatul Anania Trâmbițaș a propus între alte prevederi înființarea unui institut pentru creșterea fetițelor române¹⁵.

Apoi ideea a fost susținută și de George Barițiu îndemnând " să nu ne mai ocupăm numai ca diletanți pentru creșterea femeilor noastre, ca să nu plătim odată cu viața noastră națională, egoismul nostru".¹⁶

În 1883, adunarea generală a Astei hotărâse construirea unei școli superioare de fete (cu 4 clase gimnaziale). Aceasta își va inaugura cursurile în anul 1886¹⁷ când se împlinea un sfert de veac de la fondarea așezământului.

Într-un interval relativ scurt, școala și-a mărit numărul elevilor, astfel că în anul școlar 1886/87 erau înscrise 30 eleve în 7 clase. Pentru promovarea învățământului în școală se numesc profesori de la Seminariul teologic din Sibiu (D. P. Barcianu, dr. Ioan Crișan, M. Voileanu) care au organizat învățământul pe baza principiilor moderne ridicând prestigiul instituției la nivelul școlilor asemănătoare din străinătate.

Pentru a ilustra mai bine activitatea Reuniunii femeilor române, amintim pe scurt și alte preocupări: înființarea unei instituții umanitare (cantina pentru săraci); organizează și aranjează împreună cu Societatea Igienică din Sibiu în toamna anului 1890 o expoziție de copii. la asupra sa conducerea economică și culturală a Mesei studenților, dar la îndeplinirea cu succes a acesteia "face apel la toate damele din Sibiu să ajute să mănânce gratuit 50 de studenți săraci, dar merițiți ce studiază la Instituțiile de învățământ din Sibiu".¹⁸

Tot Reuniunii femeilor române îi revine misiunea de a educa și forma tinerele fete pentru industria economică și culturală, unde prin creațiile lor și ale artiștilor din domeniul artei plastice sau infirmat în mod practic teoriile care susțineau lipsa totală de talent a românilor din aceste domenii.

Dăruiește în 1905 Academiei Române, împreună cu Reuniunea Română de agricultură din Sibiu, albumul artistic de broderii cu țesături și cusături naționale românești din Transilvania. La reușita acestora un rol însemnat l-a avut presa locală precum și o serie de lucrări publicate de conducătorii altor asociații culturale sibiene.

Pe lângă activitățile curente, tot Reuniunii femeilor române îi revenea și

organizarea adunărilor generale care erau adevărate sărbători naționale. În mod special se comandau invitații tipărite, ordine de dans, sălile erau decorate cu cele mai frumoase flori de la grădinarul sibian Forsth, iar doamnele se îmbrăcau elegant, dar simplu din croitoria lui Hamradi din P-ța Mare.¹⁹

O permanentă preocupare a lor era creșterea numărului membrilor și implicit a fondurilor financiare. O statistică din 1892 ne redă creșterile anuale substanțiale:

1887 erau 225 membri

1888 erau 232 membri

1889 erau 250 membri

1890 erau 260 membri

Veniturile curente erau:

1886 - 7662 fl 78 cr

1887 - 8027 fl 63 cr

1888 - 8092 fl 74 cr

1889 - 8192 fl 32 cr

din aceste fonduri pentru școală au fost alocate 4713 fl 60 cr.²⁰

Prin acțiunile culturale organizate membrii reuniunii și-au asigurat un rol de seamă în viața culturală a publicului sibian lucru mărturisit de Maria Cosma în anul 1893: "progresul făcut de reuniunea noastră de la înființarea ei până azi este constatat prin fapte, care zilnic ne conving că străduințele și jertfele prestate din partea onoraților membri pentru dezvoltarea culturii femeii române produc deja roade binefăcătoare în mai toate părțile locuite de români".²¹

Utilizând această gamă variată de mijloace, forme și metode, comitetul de inițiativă întâmpină și unele greutăți. Apelează la bănci și fundații pentru alocarea unor fonduri financiare, deseori revin cu rugăminți pentru reducerea taxelor școlare și acordarea de stipendii unor foști elevi cu situație materială precară. Poartă o vastă corespondență cu Azilul Elena Doamna din București pentru repartizarea unei profesoare care să predea la școala reuniunii lecții de franceză și pian. Din lipsă de spațiu Maria Cosma se oferă să ajute profesoara cu întreținere și locuință, deoarece casa familiei Cosma "era deschisă pentru toți oameni de bine.

Multe acțiuni culturale, politice, naționale s-au plămădit în casa lor".²² Devenise în orașul Sibiu, foarte bine cunoscut faptul că, locuința familiei Cosma, era permanent deschisă tuturor oamenilor de bine".

Se succed rând pe rând diverse evenimente în respectabila familie Cosma: fiica acestora Hortensia - se va căsători cu poetul Octavian Goga. Pentru ca relațiile să se extindă și bunul renume să sporească printre marile familii românești cu nume de mare rezonanță, nașii de cununie ai Hortensiei și ai lui Octavian Goga, aveau să fie, scriitorul Alexandru Vlahuță cu soția sa Alexandrina.

De acum, parcă mai mult decât oricând, casa familiei Cosma din Bulevardul

Victoriei nr. 25 (de azi) devine un și mai important centru al vieții spirituale românești.

În liniștea familiei aveau să înceapă însă ca peste tot și vremuri grele și de mare durere.

La începutul primului Război Mondial, familia Cosma trece Carpații. Ei se opresc pentru puțin timp în București, apoi în Iași, iar în februarie 1917 pornesc pribegind spre meleaguri străine.

Pelegrinările, drumurile fără popas cu obstacole pe care nu și-ar fi imaginat niciodată că le-ar putea trece, peripețiile cu tot soiul tragismului lor au durat peste 5 luni. În acest timp, ei au călcat pământuri străine de la Odesa la Petersburg, apoi din Anglia în Franța, de unde, în Italia - Milano și apoi în 1918 - Genova .

Activitatea lor pentru înfăptuirea idealului național a continuat și în acele locuri și în acele condiții fără osteneală.

În 1919, după devastatorul război, revin imediat în țară uitând tot răul ce le marcase adânc destinele, dar cu sufletele pline de bucuria unui vis prea mult așteptat și în sfârșit împlinit - se înfăptuise marele act al Unirii cu Țara la 1 Decembrie 1918.

Exemplul reuniunii sibiene va fi repede urmat și, inițiative asemănătoare vor întreprinde și alte femei din Ardeal care vor înființa alte reuniuni și școli pentru creșterea și educarea fetelor tinere.

Ecolul reuniunii sibiene ajunge și în Vechiul regat. Din Râmnicu Vâlcea scria în 1900, "Ion Hanciu de la Fabrica de cherestea și depozite de lemnărie de diferite esențe, ca pentru scopurile filantropice exprimate de unele doamne de aici să trimită un model de statut al reuniunii din Sibiu pentru a fi introdus și aici"²³. Acest lucru s-a finalizat la 28 decembrie 1900.

Simpatizanții Reuniunii femeilor române din Sibiu, cu multă plăcere și cu un iz de simpatie și răsfăț au denumit respectiva reuniune, drept soră mai mică a Astei, creată pentru înaintarea culturii naționale pentru emanciparea femeii române și păstrarea ființei naționale românești.

Prin programul și activitatea sa, Reuniunea femeilor române din Sibiu a avut o benefică influență asupra întregii națiuni, asupra conștiinței și manifestărilor forțelor progresiste din toată țara.

În aceeași măsură același organism, prin însăși existența sa, a contribuit la sporirea rolului femeii (deja existent), a orașului Sibiu, oraș cu vechi tradiții culturale.

Românii de oriunde se pot închina pios în fața amintirii tuturor celor care au activat și susținut Reuniunea Femeilor din orașul Sibiu.

Note

- ¹ *Enciclopedia Română*, publicată din însărcinarea și sub auspiciile Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român, Forul III Sibiu, 1904, p. 759.
- ² Muzeul Național Brukenthal, Muzeul de Istorie, Fond Reuniunea femeilor din Sibiu, 1880-1918, donație din anul 1999, Mercurean Daniela descendentă prin alianță a familiei Partenie Cosma (documente în curs de inventariere și studiu).
- ³ Idem, document 7 noiembrie 1880 (anexa 1).
- ⁴ „Telegraful Român”, an XCII nr.1 din 12 noiembrie 1944, p.1.
- ⁵ Muzeul Național Brukenthal, Muzeul de Istorie, Fond Reuniunea femeilor din Sibiu, Proces verbal în adunarea femeilor române din Sibiu, document.
- ⁶ „Transilvania”, an 75, Sibiu 1944, p. 888.
- ⁷ „Observatorul”, anIV, nr. 86 din 12 noiembrie 1881, Sibiu, p. 348.
- ⁸ „Observatorul”, an IV, nr.86 din 13 februarie 1881, Sibiu, p.51.
- ⁹ Muzeul Național Brukenthal, Muzeul de Istorie, Fond Reuniunea femeilor din Sibiu, Statutul Reuniunii 1880, document în manuscris.
- ¹⁰ Idem, Proces verbal 25 februarie 1883, document.
- ¹¹ Idem.
- ¹² Idem.
- ¹³ Idem, Adunarea generală extraordinară, mai 1892, document.
- ¹⁴ „Observatorul”, an IV, nr. 3 din 7 -19 ianuarie 1881, p. 12.
- ¹⁵ Analele Asociației transilvane pentru literatura română și cultura poporului român , fascicola I, Sibiu, 1880, p. 79.
- ¹⁶ „Observatorul”, nr.18 din 1-13 mai 1880, p. 69.
- ¹⁷ Lucian Boia, Eugen Brote, București 1974, p.42. „Transilvania”, nr.17-18 din 1-15 septembrie 1883, p.120.
- ¹⁸ Muzeul Național Brukenthal, Muzeul de Istorie, Fond Reuniunea femeilor din Sibiu, Adunarea generală a reuniunii, 28 septembrie 1895, document.
- ¹⁹ „Observatorul”, nr. 3, an IV din 7-19 ianuarie 1881, p. 12.
- ²⁰ Adunarea generală din 7 noiembrie 1892, raport de activitate, Sibiu 1892.
- ²¹ Muzeul Național Brukenthal, Muzeul de Istorie, Fond Reuniunea femeilor din Sibiu, Adunarea generală a Reuniunii Femeilor Române din Sibiu, 31 octombrie 1893, document.
- ²² „Telegraful Român”, an XCII, nr.1 din 12 noiembrie 1944, p.4.
- ²³ Scrisoare manuscris, Fond Muzeul de Istorie, 1900.

18) p. 100. vol. II
 1893 5 februarie 1897

Onorabila adunare generală!

În adunarea femeilor române din Sibiu, ținută la 7. No-
 vembre 1890, fiindu-mi alia de
 prezidență interimară a
 reuniunii atunci în in-
 ființare, ca atare me-
 sentiu dator să vă subscrib
 ne despre moriturile mai
 însemnate ce s-au petre-
 cut în timpul reuni-
 unii - următorului

Raportul:

Statutele slave în acea-
 si adunare prin carele re-
 mane enumerate în pro-
 cesul verbal de sub 1/
 și au subscris în secțiunile
 alăturată sub 2/ pe calea
 magistratului local, la
 înaltul mag. ministeriu
 reg. ung. de istorie,
 ca să se poată cu clar-
 sula de prevedea.

Fiindcă ea guvernul pretin-
 de de la toate reuniunile că
 în statute se se prevedea
 „ca în cazul, ca în reuni-
 unia să ar abate de la scopul
 și precizat în statute,
 încât prin continuarea
 activității ulterioare să ar
 pericula statului, sau intere-
 sile materiale ale membri-
 lor ei, guvernul se fie în-
 dreptat să suspende

(1.)
Statutele
Reuniunii femeilor române
din
Sibiu.

Scopul

§. 1.

Scopul reuniunii este în puterea §. lui 10. în Art. de lege XXXVIII. în 1868, a înființa, după putință în Sibiu instituții de învățământ popular (§. 8. Art. XXXVIII. în 1868) pentru secșul femeesc și o școală pentru economia și industria de casă, împreunate cu internat.

Începutul se pôte face cu înființarea unei școle elementare, apoi a unui internat cât de modest, care se va perfecționa succesiv după puteri.

Cât timp reuniunea nu va ave' instituțiile sale, și va pôte da' elevete la alte instituții de acestea din loc.

Care cât timp nu va ave' nici instituțiile sale complete, nici internat, va pôte să' ste pentru fa' elevete, care ori unde frecventeră alte școle de categoria celor contemplate în alinaea primă și a surorge cu ajutoriul său material și moral la susținerea altor instituții de asemenea natură din loc.

Membrii

§. 2.

Reuniunea stă din: membri fondatori, peviata, ordinari, ajutători și onorari.

§. 3.

(se bărbat) i. Membru fondator este fiecare femeie română, care contribuie orată pentru fond deuna, un capital de 50 fl.

Reuniunea femeilor române din Sibiu.

Nr. 24/1898

A P E L.

Acțiunea începută prin apelul nostru din 22 Februarie 1897 cu scopul de a aranja o sortitură (loterie) de obiecte, a ajuns într'un stadiu apropiat de realizare.

Publicul românesc din toate ținuturile patriei noastre a manifestat față de acel apel un interes viu și binevoitor, care din punct de vedere moral este o ecclatantă dovadă, că prin realizarea scopului, ce'l urmărim, satisfacem unei necesități apreciate și simțite de poporul nostru. Pe lângă acest sprijin moral ne-a mai donat și vr'o 900 de obiecte, în valoare de circa 5000 corone, din cari am compus 800 de câștiguri pentru sortitura, ce o aranjăm.

Prin ordinul înaltului Ministeriu regesc ung. de finanțe dltto 20 Martie 1898 Nr. 20754 ni-s'a dat concesiunea necesară pentru efectuarea loteriei, care are să urmeze negreșit în decursul acestui an.

Ajuns până aici comitetul reuniunii noastre în conformitate cu planul, ce și l'a fost stabilit și observând dispozițiunile concesiunii de loterie, emite 10.000 losuri cu prețul de câte 1 coronă.

Problema, a cărei rezolvare ne preocupă acum, este vândarea acestor 10.000 de losuri și prin această asigurarea reușitei loteriei noastre.

În fața acestei probleme accentuăm din nou, că **înființarea unei scôle pentru economia și industria de casă și a unei preparandii pentru sexul femeiesc împreunate cu internat** este o cestiune culturală de prima ordine pentru poporul nostru, a cărei norocică și grabnică rezolvare, credem, că o dorește fie-care român de bun simț.

Apelăm deci la toți aceia, cărora le dă mâna și au inimă pentru înaintarea culturală a poporului român și în special la băncile românesci, ca să contribuie la realizarea acestui scop măreț prin cumpărarea losurilor emise de noi, **eră pre D-Voștră**, al cărui zel și interes în astfel de afaceri, este binecunoscut. Vă rugăm să binevoiți a Vă da totă silința, ca să vindeți cele ... bucăți de losuri, pe care Vi le transpunem în acest scop.

Despre rezultatul, ce l veți obține prin vândarea losurilor transpuse, să binevoiți a raporta la adresa subscrisei președintă cel mult **până la 15 Iunie n. 1898**, ca să ne putem orienta cu privire la fixarea zilei pentru tragerea la sorti, carea să va efectui în prezența unui comisar al autorității politice din loc.

O tânără brașoveancă în concert pe scenele europiei: Elisa Circa

Generația română de la 1848, deși în mare parte autodidactă, printr-o variată și bogată lectură, prin stăruință și călătorii, a reușit să-și însușească o cultură generală remarcabilă¹. Mai adânc ancorată în realitățile vieții ardelenii, au avut de făcut față numeroaselor sarcini, trebuind să pună umărul în numeroase și diferite domenii de activitate. Conducătorii românilor ardeleni de la 1848 sunt în primul rând oameni de acțiune, aducându-și un aport deosebit și pe plan spiritual. În toate domeniile ei duc mai departe patrimoniul moștenit, îmbogățindu-l, iar în unele domenii, folclor, muzică, teatru, economie politică, sunt de-a dreptul înnoitori.

Sunt cu toții conștienți că viitorul poporului român depinde în primul rând de propriul efort, nu de ajutorul altora; numai el poate asigura realizări durabile, îndemnându-și conaționalii să caute să se afirme cât mai mult, cerându-le hotărâre și curaj². O serie de tineri și tinere, susținuți prin eforturi materiale deosebite de către părinți, îmbrățișează cariera muzicală. Este și cazul surorilor Elisa și Elena Circa din Săcele de lângă Brașov. Trebuie menționat că muzicii i se acordase, până la 1848 mai puțină importanță, deși spectacolele teatrale erau însoțite adesea de cântece și jocuri. Primele comentarii despre muzică le face "Gazeta Transilvaniei", cu prilejul concertului unei tinere violoniste străine, Eleonora Neumann, scriind următoarele: "Cine nu știe sau mai bine nu simte cum că muzica este aceea care deșteaptă în piepturile noastre sentimentele cele zăpăcite, presimțirile, nădejile, durerile și bucuriile noastre, care ne face să simțim îndoit și să ne înălțăm în minuterile acelea a farmecului ei pe deasupra lucrurilor pământești"³.

O deschizătoare de drum în domeniul muzicii a fost Elisa Circa. S-a născut la 7 iulie 1847, în localitatea Săcele de lângă Brașov, având părinți pe George și Maria Circa născută Moroianu⁴. Familia Circa își ilustra o descendență istorică în Săcele – sat cu vechi tradiții ale economiei păstorești – printr-un Oprea Circa, străbunic a lui Ovid Densușianu⁵.

Tatăl Elisei, George Circa învățase agronomia la Viena și îndeplinise funcții de vază în mișcarea pașoptistă din Transilvania, lucrând pe lângă Cancelaria Aulică a Ardealului⁶. George Circa moare în floarea vârstei lăsându-și soția văduvă cu două fete, Elisa și Elena. Tânăra mamă, cultă și deosebit de energică, se decide a sacrifica totul pentru educația fetelor, unica ei mângâiere. În anul 1851 își duse ficele la Sibiu, la institutul Ursulinelor, dar după numai trei luni, neplăcându-i sistemul de educație de aici, se reîntoarce la Brașov, unde fetele frecventară

școlile protestante de 5 clase⁷. Elisa începând din anul 1854, ia lecții de vioară făcând în scurt timp progrese remarcabile. În anul 1859, Elisa Circa pleacă la Viena, însoțită de mama sa, pentru completarea și perfecționarea studiilor, având ca profesor pe renumitul violonist Iosif Hellmesberger⁸.

Reîntorsă în țară Elisa Circa își începe seria de concerte, printr-un debut de excepție. Cu prilejul Adunării generale a Astrei, desfășurată în anul 1862, la Brașov, tânăra violonistă încântă auditoriul. Iosif Vulcan are numai cuvinte de laudă la adresa ei, scriind: "Eu încă avui onoarea a fi de față la acel concert și nu voi uita minutul acela, când juna artistă abia de 15 ani, cu părul-i rotund se ivi pe tribuna și cu arcul tricolor scoase din violina-i tonuri atât de încântătoare, încât entuziasmul publicului nu se poate descrie, aplauzele nu mai încetau"⁹.

Tânăra artistă pleacă din nou la Viena pentru continuarea studiilor. În anul 1863 susține un concert la Sibiu, unde are un succes deosebit. Anul următor întreprinde un turneu în capitala României, București "unde fu primită atât de public, cât și de întreaga presă cu cea mai mare bucurie"¹⁰. În timpul călătoriei mama sa Maria Circa contactă o răceală, în urma căreia cade grav bolnavă la pat. Elisa se întoarce în satul natal Săcele pentru îngrijirea ei. La rugămintea elitei intelectuale din Brașov susține încă un concert, în ianuarie 1865, în folosul gimnasticilor români din oraș. Concertul susținut a stârnit "sentimentele cele mai vii de plăcere în ascultătorii săi și aplauzele nenumărate"¹¹ răsplăteau cultura muzicală a tinerei artiste. Drept răsplată Reuniunea de gimnastică din Brașov îi oferă un elegant orologiu spre suvenir și recunoștință¹². Dar bucuria succesului fu întunecată de moartea mamei sale, la 20 februarie 1865, în vârstă de numai 38 de ani¹³. Maria Circa lăsa îndoliate pe bătrâna sa mamă "Maria Moroianu și pe fiicele sale Elena, cu soțul ei Aron Densușianu și pe Elisa, virtuoasa cunoscută cu violina"¹⁴. Trecând cu greu peste pierderea suferită Elisa își găsește alinarea în muzică. În "Familia" din 5/17 iulie 1865, Iosif Vulcan scrie un articol elogios despre tânăra artistă. În toamna anului 1865 la redacția revistei se primea o știre conform căreia "Elisa Circa de curând va pleca la Pesta, spre a da aici un concert"¹⁵. În drumul său spre Pesta tânăra artistă este solicitată să susțină concerte în orașele Sibiu, Timișoara, Arad și Oradea Mare.

În 5 octombrie 1865 ea susține un concert în orașul de pe Cibin. În oraș domnea o "viață îmbucurătoare, nenumărați tineri studenți furnică pe străzi, dintre care vezi mai multe fețe pline de viață". Viața socială e destul de monotona dar apariția tinerei artiste Elisa Circa a provocat una din cele mai plăcute surprize. Piese muzicale au fost executate cu "precisiune de virtuozitate și grație". "Fantasia romană", a fost de o frumusețe admirabilă, iar cele clasice precum "Concertul" de Kreutzer, "Melancolia" lui Hellmesberger, "Tarantela" de Vieuxtemps și "Reîntoarcerea dela țară" a lui Prume, fără excepțiune au meritat aplauzele entuziaste și nenumăratele buchete și cununi de flori¹⁶. Momentul apariției pe scenă și evoluția încântară publicul sibian. "Cu un surâs fermecător

începu a vrăji din lemnul uscat tonurile cele încântătoare, părea că suntem în o dumbravă plină de păsări cântătoare, prin sală părea că zburau niște spirite tinere ce acum au ieșit din mâna creatorului”¹⁷.

În 22 octombrie 1865, Elisa Circa susținea, la Timișoara “un concert care a succes strălucit”¹⁸. Deschise spectacolul cu piesa “Concertul al 7-lea” de Beriot, în care tânăra artistă încântă spectatorii prin precizia, dexteritatea și dibăcia execuției. A mai cântat “Melancolia” de Helmesberger și “Yankee doodle” de Vieuxtemps, în care a înregistrat același succes. Opinia spectatorilor români din Timișoara a fost “părerea de rău că stimabila artistă n-a pus în program nici o piesă românească”¹⁹.

Turneul Elisei Circa a continuat în orașul Arad, unde a susținut două concerte. Al doilea concert s-a desfășurat în după amiaza zilei de 5 noiembrie 1865, alături de Elisa evoluând și două domnișoare din Arad²⁰. Publicul numeros ascultă cu multă plăcere toate piesele. Continuându-și drumul Elisa Circa susține alte două concerte la Oradea Mare. În primul concert, din 29 noiembrie 1865, desfășurat în sala Vulturul Negru, Elisa Circa a cântat mai multe piese între care amintim “Concert” de Beriot, “La Melancolie” de Hellmesberger (profesorul său de la Viena n.n.), “Rapsodia maghiară” de H. Hauser, “Piesa Română” (compoziție proprie) și “Yankee Doodle” de Vieuxtemps²¹. Măiestria execuției fiecărei piese “îi seceră aplauze dese și exclamațiuni de plăcere”²². “Dar plăcerea cea mai mare – continua reporterul „Familiei” – a provocat-o Piesa Română, care a și trebuit să o repete”²³. “Mâna-i fragedă poartă arcul cu o prestație, cu o ușurătate, la care mulți din artiștii cei mai străluciți ai Europei au ajuns numai după ani plini de experiență”²⁴, scria entuziasmat corespondentul român al revistei. Succesul repurtat în primul concert a obligat-o să susțină un al doilea concert în 3 decembrie 1865. De astă dată a interpretat piesele “Concert” de Kreuzer, “Elegia” de Ernst, “Le retour a la vie” de Prume, “Potpourri” (piesă română compusă de însăși violonista noastră) și “Cântec maghiar” de Hauser²⁵. Încă de la apariția pe scenă primi ropote de aplauze și numeroase buchete de flori. Succesul concertului a fost extraordinar. La reușita sa a contribuit și pianista Rosalia Kirch și orchestra militară din Oradea.

Majoritatea publicului au constituit-o românii, mulți veniți din alte localități ale comitatului. Înainte de execuția piesei compuse de tânăra artistă, trei tineri români au urcat pe scenă “care pe lângă o cuvântare scurtă, dar nimerită, ținută în limba română, întinseră grațioasei concertante o cunună frumoasă, atârnată pe o pernă de mătase albă, de pe care depindea tricolorul român, drept suvenir de la publicul român din Oradea Mare”²⁶.

În aceeași zi de 3 decembrie tânăra artistă plecă spre Viena, fiind însoțită de sora sa Elena Densușianu, unde va zăbovi mai mult timp, după care se va îndrepta spre Pesta, unde va da câteva concerte²⁷. Corespondentul revistei “Familia” își exprima regretul pentru plecarea Elisei Circa, dar îi urează ca “gloria să o poarte

pe aripile sale; geniul său blând să planeze asupra-i, nepărăsind-o pe această cale frumoasă, dar plină de spini, până ce nu o vom vedea în culmea cea mai înaltă a acestei arte, ce înalță spiritele și îmblânzește moravurile"²⁸. În drum spre Viena se oprește și la Zagreb în Croația. În seara Sfântului Ștefan, Elisa Circa aranjă un concert, cu sprijinul unor diletanți din oraș. Printre piesele executate amintim "Concert" de Beriot, "Yankee doodle" de Vieuxtemps și "Melancolia" de Helmsberger. Domnișoara Elisa Circa, scrie corespondentul "Familiei", Titus Rufus, ne facu să înțelegem că muzica "e limba înțeleasă de toți"²⁹. În același timp corespondentul mulțumește fraților croați pentru "sentimentele cu care întâmpinară pe această fiică română"³⁰. La 12 februarie 1866 are loc la Pesta Concertul și balul tinerimii române aflate aici. În cadrul acestei reuniuni artistice își făcu apariția și tânăra Elisa Circa. Apăru pe scenă îmbrăcată în doliu și se înclină grațios către public. Sala exaltă, aplauze furtunoase însoțiră apariția tinerei artiste. Se făcu liniște și Elisa Circa luând în mână vioara, execută "Melancolia" de Prume. "Toți ascultarăm cu cea mai încordată curiozitate, ochii tuturor erau țințiți asupra virtuozității române, care din acel simplu instrument ne scoase tonuri atât de frumoase și încântătoare"³¹. "Geniala artistă - remarcă Iosif Vulcan – ne mai încântă încă cu două piese executate cu bravură, dar cea mai mare furoare făcură cântecele românești. Sensațiunea publicului la auzul acestora nu se poate descrie, virtuosul european E. Reményi aplaudă mai întâi și în toată sala n-a fost nici o mână oricât de delicată ca să nu fi aplaudat"³². Artista trebui să le repete și la final primi o cunună de lauri legată cu tricolorul românesc. După concert începu balul tinerilor români. Se jucă Romana, privit cu mult interes de spectatorii care nu-l cunoșteau. Se mai jucară valsuri, polca tremurătoare și polca mazurca, csardas-uri etc. În încheierea balului tineri români îmbrăcați în costume naționale jucară "Călușorul". Cu această ocazie se juca pentru prima dată Călușorul "înaintea publicului neromân din Pesta"³³.

Succesul înregistrat de Elisa Circa a determinat-o să susțină un nou concert, care a avut loc, în 5 martie 1866, în sala hotelului Europa, la care au mai participat Juliu Stocker și Ana Carina³⁴. Elisa Circa a executat piesele "Concert" de Beriot, "Yankee doodle" de Vieuxtemps și "Rapsodia maghiară" de Hauser și "Fantasia" asupra cântecelor române compusă de către tânăra artistă.

În toamna anului 1866 revine în București unde susține un concert în sala Ministerului Cultelor pentru ajutorarea celor crunt loviți de incendiul din orașul Milieu³⁵. În decembrie 1866 concertează din nou în sala Teatrului având concursul companiei dramatice³⁶. Prin concertele susținute la București și în diferite orașe ale imperiului, Elisa Circa a încântat auditoriul, contribuind la răspândirea muzicii românești și europene și la apropierea între românii din patria mamă și cei aflați în provinciile aflate sub dominația Imperiului Habsburgic.

Une jeune de Braşov en concert en scènés de l'europe : Elisa Circa

Résumé

Elisa Circa s'est fait remarqué dans la musique roumaine à l'occasion de ses concert soutenues sous l'égide de l'Astra dans les villes Braşov, Sibiu, Bucureşti, Arad, Oradea, Timişoara, Viena et Pesta. Elle est née à 7 juillet, 1847, dans la localité Săcele près de Braşov.

Après elle a commencé l'étude du violon à Braşov, elle est partie à Viena, où elle a appris avec le professeur Iosif Hellmesberger. Par ses concerts Elisa Circa a contribué à l'éducation des Roumains, par musique et à la promotion de la musique roumaine et européenne.

¹ *Ideologia generației române de la 1848 din Transilvania*, Bucureşti, 1969, p. 13.

² *Ibidem*, p. 23.

³ „Gazeta Transilvaniei”, an. I, nr. 14/ 1838, p. 54.

⁴ *Familia*, an. I, nr. 4 din 5/17 iulie 1865, p. 46.

⁵ Marin Bucur, *Ovid Densusianu*, Bucureşti, /1967/, p. 8.

⁶ *Ibidem*.

⁷ „Familia”, an. I, nr. 4 din 5/17 iulie 1865, p. 46.

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ „Aurora română”, an. III, nr. 3 din 1/13 februarie 1865, p. 36.

¹² „Familia”, an. I, nr. 4 din 5/17 iulie 1865, p. 46.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ „Aurora română”, an. III, nr.5 din 1/13 marie 1865, p. 59.

¹⁵ „Familia”, an. i, nr. 12 din 25 septembrie/ 7 octombrie 1865, p. 152.

¹⁶ *Ibidem*, nr. 13 din 5/17 septembrie 1865, supliment.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ *Ibidem*, nr. 14 din 15/27 octombrie 1865, p. 176.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ibidem*, nr. 16 din 5/17 noiembrie 1865, p. 200.

²¹ *Ibidem*, nr. 18 din 25 noiembrie/7 decembrie 1865, p. 224.

²² *Ibidem*.

²³ *Ibidem*.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Familia*, an. II, nr. 1 din 5/17 ianuarie 1866. supliment

³⁰ *Ibidem*, nr. 4 din 5/17 februarie 1866, p. 47.

³¹ *Ibidem*.

³² *Ibidem*

³³ *Ibidem*, nr. 6 din 25 februarie/9 martie 1866, p. 72.

³⁴ *Ibidem*, nr. 39 din 20 noiembrie/2 decembrie 1866, p.467.

³⁵ *Ibidem*, nr.43 din 18/30 decembrie 1866, p. 516.




Aron Densușianu și Elena Circa
în veșminte de miri



Maria Circa, născută Moroianu



Elena Circa



Elisa Circa

“Sionul românesc” – într-o colecție particulară din Brașov

Satisfacția cercetătorului este deosebită atunci când depistează un document aflat într-o colecție particulară. Este cazul concret al domnului inginer Gheorghe Conțu, brașovean “adoptat” care, timp de mai multe decenii a adunat cu pasiune și dăruire mărturii elocvente despre trecutul românilor, cu precădere al celor din Transilvania: hărți, atlase și manuale școlare, literatură bisericească, almanahuri, calendare, programe teatrale și ale unor asociațiuni culturale, valoroase, pentru că multe s-au pierdut înainte de a ajunge într-o instituție specializată.

Un astfel de exemplu din colecția citată, pe care ne vom strădui să-l analizăm în cele ce urmează este **“Sionul românesc- foia beserice’scă, literaria și scolastica”**¹, apărut la Viena sub redacția lui Grigore Silași²; este vorba de numerele din prima parte a existenței gazetei (1 iulie 1865-15 octombrie 1867), din care lipsesc doar 6 și 7/1865. Deocamdată, nu putem face aprecieri asupra frecvenței sale, dar bănuim că în țara noastră este o publicație rară.

În ceea ce privește proveniența, o însemnare manuscrisă, datată 15 noiembrie 1866 are darul de a lămuri mai multe chestiuni: “Sionul românesc” a aparținut elevului Ioan Bârsan, care mărturisea (și sinceritatea nu-i poate fi pusă la îndoială) că a învățat din el, deci nu l-a folosit pentru o simplă lectură; în altă ordine de idei, adolescentul era originar din Săcele, de lângă Brașov, zonă greco-ortodoxă, în timp ce prenumerații erau în exclusivitate greco-catolici.

În primul rând se cuvine subliniată semnificația titlului, pe care o bănuim deloc întâmplătoare, explicată parțial de motto-ul de pe frontispiciu: “Că din Sion va ieși legea și cuvântul Domnului din Ierusalim”, Isaia 2, 3; conceptului biblic i se adaugă și cel național, de speranță, libertate și afirmare a românilor din Transilvania, într-o perioadă care se anunța extrem de dificilă pentru aceștia.

Așa cum reiese din articolul-program³, publicația se adresa clerului greco-catolic din Transilvania, considerat “ca parte de căpetenie din corpul național”, iar necesitatea apariției unui asemenea organ de presă era motivată de marile transformări în plan spiritual și științific, înregistrate de epocă, sub deviza: “știința-căci știința e putere”, în fața cărora biserica nu putea rămâne pasivă; dimpotrivă aceasta avea obligația să militeze pentru emanciparea materială și spirituală a celor ce-i păstorea, în respectul pentru adevăr, a păstrării nealterate a credinței și purității moralei creștine.

Programul, moderat în esența sa, conținea câteva direcții prioritare: respectarea legilor; întărirea legăturilor cu biserica Romei; formarea unui cler luminat; îmbunătățirea sistemului educațional; aducerea la cunoștința cititorilor

a lucrurilor temporale ale bisericii; adoptarea unei atitudini deschise față de aspectele negative, dar și depistarea cauzelor și găsirea unor soluții prin care acestea puteau fi îndreptate⁴.

Din lecturarea paginilor ziarului, pe lângă principiile enunțate reies și unele opțiuni, care îi marchează personalitatea și destinul ulterior al acestei personalități: atașament pentru tronul imperial; dragoste nemărginită față de tot ce era românesc și o simpatie deosebită pentru domnitorul Alexandru Ioan Cuza.

"Sionul românesc", publicație de excepție în peisajul epocii, are meritul de a fi plecat de la Viena, important centru cultural, politic și științific al Europei și de a fi purtat amprenta fondatorului său, dr. Grigore Silași, spirit enciclopedic, luminat, deopotrivă bun cunoscător al noțiunilor abstracte dar și al realităților concrete, imediate, filosof dar, în același timp și militant neobosit pe terenul afirmării naționale a românilor transilvăneni.

Spre deosebire de alte organe de presă, "Sionul românesc" era dominat de un orizont larg, ferit de micile intrigi și meschinării provinciale, aspect reflectat din plin într-o ținută sobră, academică, europeană, fără a cădea în steril; chiar și polemicile cu biserica greco-ortodoxă devin un instrument de reflexie și nu unul de ură.

Lectura devenea plăcută și pentru cei care nu aveau o pregătire de strictă specialitate, aceasta și printr-o informație întotdeauna "la zi", diversificată și pertinent comentată.

"Sionul românesc" se constituie într-un document prețios, de cunoaștere a epocii în care a fost creat, o fericită simbioză între religie, știință, cultură și naționalitate, subliniată de altfel atât de plastic de Grigore Silași în articolul-program: "Asta e credința noastră, esta dorul nostru; asta credem că dorește tot sufletul romanescu. Dați se lucrăm dară în armonia cu toții, dupe cum semtim și dorim! Eară Tu, Domne alu poterilor, fi cu noi!"

Se mai cuvine subliniat că gazeta umplea un mare gol în istoria presei "serioase" din Transilvania și Principatele Române, în condițiile în care în perioada următoare vor apărea "Transilvania", ca organ al Asociațiunii transilvane și Analele Academiei Române. Un asemenea mijloc specializat de informare era realmente necesar clerului român unit, cu atât mai mult cu cât ortodocșii aveau de mai mulți ani la dispoziție "Telegraful român".

"Sionul românesc" a știut încă de la început să capaciteze un număr însemnat de colaboratori, preoți, cadre didactice, studenți aflați la studii în diferite centre europene; alături de personalități deja consacrate întâlnim și nume mai puțin cunoscute, aparținând generației tinere-dornică de afirmare. Pe cei mai mulți dintre ei îi întâlnim și în documentele din Arhiva Mureșenilor din Brașov; era și acesta un semn vizibil al nevoii de comunicare în marile probleme ce frământau societatea românească din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Dar nu putem să trecem cu vederea contribuția personală a lui Grigore Silași în conceperea foii; pe lângă articolele care îi aparțin, adevărate modele de erudiție și claritate, el redacta în întregime și alte rubrici, ca : Varietăți, Ochire prin lumea politică, Poșta redacției, care astăzi, după 137 de ani de la apariție și-au câștigat mult râvnitul statut de document.

Apariția "Sionului românesc" era bilunară, în 1 și 15 ale fiecărei luni; un număr conținea 12 pagini; din rațiuni de păstrare, paginarea era consecutivă; între 1865 și 1867 s-au tipărit în total 56 de numere. Rubricile, cărora le vom păstra titlatura originală pentru a nu altera atmosfera de epocă erau în număr de opt: Articli teologici, Articli scolastici, Articli de cuprinsu variu, Corespondențe, Poezii, Amvonul, Literatura, Revista politică și Varietăți; deși nu apare ca explicită, noi adăugăm și Poșta redacției.

Cea dintâi rubrică, consacrată religiei, ocupa în mod firesc un spațiu însemnat în economia periodicului, fiind alcătuită din creații proprii (aparținând lui Grigore Silași și colaboratorilor), traduceri și adaptări. Tematica abordată era variată acoperind o paletă largă de domenii: dogmă, morală, educație religioasă, raportul știință-religie, istoria bisericii în general și a bisericii unite cu Roma; se remarcă tendința de aplicare a principiilor enunțate la condiții istorice concrete, De exemplu, articolul Morala evangheliei și învățătorii ei⁶ era un apel direct adresat preoțimii de a lumina poporul: "Luminați poporul, asta este chemarea noastră, preoți români. Depărtați ignoranța și superstițiunea din sânul vulgului, asta este misiunea noastră. Atunci și numai atunci putem spera o fericire mai trainică, atunci și numai atunci generațiunea tânără va împleni cunune de flori pre mormintele noastre!"⁷.

O altă categorie de articole era dedicată unor probleme de ordin istoric și statistic, fiind consemnată trecerea în timp a unor comunități ortodoxe la biserica unită cu Roma și invers.

Deosebit ni s-a părut un articol referitor la pictarea bisericilor din ținutul Lăpușului⁸, unde, prin folosirea materialelor de proastă calitate și amatorismul unor pictori se ajunsese la rezultate catastrofale și chiar hilare care nu justificau marile sume investite. De aceea se recomanda ca pictura să se facă pe criterii estetice, de către pictori autorizați, specializați și numai "după ce comuna va fi având mai întâi (subl. n.) casa corespunzătoare de școală".

Aniversarea nașterii Mântuitorului dădea prilejul autorului (I. R., probabil Ioan Rusu) de a raporta evenimentul la viața popoarelor⁹: "Numai câteva zile și biserica noastră serbează memoria unui eveniment mare, mai mare decât toate evenimentele, câte s-au ivit din istoria omenirii... Căci cine a proclamat: libertatea, egalitatea, frățietatea (subl. I. R.), astea principii care prin seculi au aflat un răsunet viu în animile popoarelor?"

Traducerile și adaptările din literatura străină: Doctorul Pusey și noul său program de uniune cu biserica catolică, după Études religieuses sau Reflectări

la viața lui Isus, scrisă de Renan aveau desigur rolul de a-i familiariza pe cititori cu noile curente în materie de religie și filosofie.

Tot vieții religioase îi aparținea și rubrica Amvonul, apărută ulterior și alcătuită din: modele de predici, aspecte din viața Sf. Petru, sfaturi pentru credincioși etc.

Și rubrica dedicată școlii, învățământului în general păstra o structură asemănătoare. Articolele teoretice erau axate pe educație, pedagogie și rolul bisericii; o altă categorie de informații era alcătuită din rapoarte și corespondențe care reflectau starea învățământului românesc din Transilvania; aspectele negative erau puse în balanță cu cele pozitive, astfel că în final reiese un tablou veridic în ceea ce privește acest domeniu.

Ceea ce este relevant, inclusiv pentru Grigore Silași, el însuși pedagog și exponent de seamă al unei generații al cărei crez principal era că o națiune neinstruită era sortită pieirii, sunt eforturile de a încuraja orice inițiativă care putea ridica nivelul învățământului: aproape în fiecare număr erau semnalate și comentate manuale școlare nou apărute făcându-se apeluri pentru continuarea acestei activități. Apariția fiecărei reviste de specialitate era încurajată și salută de către redacție; este cazul "Magazinului pedagogic" anunțat de nășăudeni, însoțită de un amplu și moralizator comentariu: "Un popor învățat și precept totdeauna e mai moral și mai diligent decât unul ignorant și necult-zice Smith-cultura poporului însă este condiționată de la starea și înflorirea școlilor. Scopul Magazinului este de a contribui la dezvoltarea și înflorirea școlilor noastre naționale"¹⁰.

În mod cu totul semnificativ apare știrea conform căreia gimnaziul greco-ortodox (subl. n.) din Brașov tocmai căpătase dreptul de publicitate în anul 1866¹¹.

În lipsa unor instituții proprii de învățământ superior era încurajată inițiativa lui Iacob Mureșianu, de înființare a unei Academii juridice; pentru că un număr însemnat de români urma cursurile diferitelor institute de învățământ superior din Viena se propunea pentru început crearea la Universitatea din acest oraș a unei catedre de limbă și literatură română¹².

Astfel, învățământul era privit ca un tot unitar, urmărindu-se ridicarea sa calitativă pe toate palierele (școli populare, capitale, gimnazii, preparandii) și prin toate mijloacele posibile.

Oglinda epocii se completează odată cu publicarea stării, numărului și istoricului școlilor din diferite dieceze și vicariate transilvănene.

Paleta diversificată și atrăgătoare a acestui capitol îi conferă substanță și valoare documentară deosebită.

Articolele cu conținut divers ocupă un spațiu relativ mic, dar nu neînsemnat; se remarcă două, unul semnat de Silași și altul de Gheorghe Bariț, care merită o analiză mai atentă.

Una dintre gravele probleme ale epocii, îndelung comentată de gânditorii români, era legată de necesitatea formării clasei mijlocii, situată în concepția vremii între agricultori și intelectualitate; era vorba de meseriași; Grigore Silași era atât de cucerit de această idee, încât declara că este în stare "să părăsească dogmele și canoanele un minut și să se ocupe nițel cu realitatea vieții de toate zilele. Prin aceasta-continua autorul-nu dorim a dezerta în tabăra materialiştilor, care în timpul nostru și așa este destul de mare; nici credem a veni în oarecare coliziune cu deviza foii noastre, ceea ce e: reprezentarea intereselor atât spirituale cât și materiale ale bisericii noastre românești, care a fost întotdeauna strâns unită cu interesele națiunii". Silași propunea premiera învățătorilor și a preoților care reușeau să-i determine pe copii să se aplece către meserii, laudând în acest sens inițiativa pornită de Asociațiunea transilvană. Demersul autorului se oprește însă în acest punct¹³. Cei care vor găsi soluțiile practice ale acestui deziderat vor fi sibienii și brașovenii care vor înființa cele dintâi asociațiuni de meseriași din Transilvania, tocmai în scopul creării clasei de mijloc¹⁴. În finalul intervenției sale Gr. Silași sesizează perfect imperativele economice ale românilor, sub raportul sporirii avuției naționale: "A ne îngriji de păstrarea și înulțirea averii noastre naționale e o datorință patriotică română"¹⁵.

Domeniului economic, cu totul deficitar i se raportează și un articol semnat de Vasile Vank din Oradea, intitulat: O meditație despre economia prezintă a Românilor din imperiul austriac, în care recomanda tipărirea unor lucrări de specialitate¹⁶.

Gheorghe Bariț semna un singur articol: Romanele¹⁷; cu verva-i caracteristică, Bariț atinge un aspect a cărui valabilitate nu s-a pierdut nici astăzi; este vorba de pericolul inundării pieței cu traduceri ale unor romane-maculatură. De altfel încă din introducerea autorul își avertiza cititorii ca nu cumva să fie tentați a crede că sub titlul enunțat se ascundea personalitatea unor doamne contemporane, frumoase și culte, inspirată din modelul femeii romane, ci va încerca să analizeze specia filologică a romanului, drept pentru care "se roagă de iertare de la domnii filologi, că ne mestecăm în meseria domniilor lor". În continuare Bariț combate vehement genul anunțat, dar și pe traducătorii de ocazie care stricau limba în loc s-o înainteze într-o înșiruire atât de vie și colorată cum numai marele om de presă o putea face: "Acei traducători, adecă dintre care unii nu cunoștea altă limbă decât pre cea din suburbiile Bucureștilor, în loc să curețe limba o încărcară din nou cu stenahorii grecești, cu zarzavaturi și zavere bulgărești, cu tacumuri, tuiumuri, șiretlicuri, hagiâlăcuri, vehileturi și maidanuri turcești, cum și cu o mulțime de acest feluri de galicismi, a căror trebuințe nu o vom simți niciodată, în limba noastră, totodată și cu idiotisme și fraze traduse din cuvânt în cuvânt, ținându-se de original ca și orbul de gard. De va prinde și la noi rădăcină specula cu romanele – se sublinia în continuare – apoi acea lectură va fi pentru așa-numitele clase civilizate aceea ce este vinarsul (pre căzăcește rachiul -

subl. G. B) pentru poporul sătean. De aceea dorința mea fierbinte este ca critica (subl. G.B.) să înceapă odată a curăți și la noi literatura de maculare, cum și a preîntâmpina periculoasa lor înmulțire. Poporul nostru este serios din natura sa, cărturarii lui să se ferească foarte a-l deda la secături, frivolități și câte alte scornituri ale fantasiei omenești, că romanele, cu a căror lectură ne îmbulzesc străinii, au de scop totodată a învenina partea noastră cea mai nobilă, a corupe tinerimea, a ne ruina și trupește".

Poeziile erau puține, în exclusivitate cu caracter religios, originale, traduceri sau adaptări; semnalăm câteva titluri: Psalmul 136 de Justin Popfui; Credința, speranța, iubirea (Imitațiune) de Petru Bran, Satu Mare, 1866; Psalmul 129 de Ioan Papiu, Christos a înviat de Laurențiu Pop, teolog, Pesta; Secerișul de Vasile Pop, Albina și păianjenul-versuri – de același Petru Bran¹⁸.

Rubrica Literatura, deși anunțată de subtitlul "Sionului românesc", nu aduce noutăți. Singurul serial demn de atenție este alcătuit dintr-o replică¹⁹ dată Istoriei bisericii ortodoxe răsăritene universale, de la întemeierea ei, până în zilele noastre, aparținând mitropolitului Andrei Șaguna. Polemica este liniștită, civilizată, iar studiul, bine și amplu documentat. Nu trebuie uitat că gazeta era partizană, pusă în slujba bisericii unite. Ceea ce dorim să subliniem în continuare este lipsa atacurilor la adresa bisericii răsăritene, cu o singură excepție, unde, pe bună dreptate spiritul tolerant al redactorului își atinge limita și aceasta în legătură cu limba folosită de reprezentanții bisericilor în corespondența cu autoritățile: "o știre de necrezut publicată în "Gazeta Transilvaniei", cum că mitropolitul greco-ortodox poartă o corespondență cu oficialitățile în limba maghiară. O zicem necrezută pentru că noi știm că mitropolitul greco-catolic poartă corespondența în limba română și noi credem că noi așa ținem că ambii noștri mitropoliți ca capii noștri totodată și politici au să meargă în coînțelegere în respectul vehiculului principal al naționalității române, în respectul limbii"²⁰.

Și totuși, acest capitol are un merit la care redactorul poate că nici nu s-a gândit; este vorba de semnalarea cărților și revistelor de specialitate apărute în Europa - cu caracter teologic - Bibel und Astronomie, Die Kirche und die Naturforschung..., Mainz, 1865; Theologisches Literamtturbblatt; Gymnasial-Pedagogik, Anglicanismus und Katholicismus etc; altele – cu posibile referiri la trecutul istoric, cultural și religios al românilor, pe care le și comentează²¹. O a treia categorie era alcătuită de lucrările generale și școlare apărute în țară, în principal la Blaj. Cu multă căldură era recomandată Istoria Ardealului pentru școli populare, scrisă de I. Moldovan, profesor gimnazial din Blaj: "de la daci, până în zilele noastre, una din cele mai bune cărți menite pentru școlile populare, ce ieșiră până acum la lumină. O limbă populară și totuși aleasă și sentențioasă"²².

O altă suită de articole: "Scurtă privire preste activitatea literară a românilor în prezente" (semnată I. R.) trecea în revistă întreaga presă și asociațiunile literare ale românilor de dincolo și dincoace de Carpați.

Între aparițiile de interes se înscria "Archivul pentru filologie și istorie" a lui Timotei Cipariu, începând cu 1 ianuarie 1867. Poate că nu de o valoare comparabilă, dar redacția își făcea conștiințios datoria era și almanahul "Fenice" editat de Societatea de lectură a junimii române de la Academia și arhigimnaziul din Oradea.

Correspondența era o rubrică necesară pentru că făcea legătura cu țara, cu oamenii, cu problemele lor; fără a avea pretenții academice, corespondenții, numeroși de altfel scriau despre: evenimente mai deosebite, oferte generoase – în favoarea școlilor și a bisericilor, stipendii acordate elevilor și chiar depistarea de documente referitoare la perioada de început a bisericii unite din Transilvania. Astfel, Octavian Barițiu, profesor gimnazial din Năsăud, anunța descoperirea Diplomei lui Leopold privind libertatea religioasă a românilor: "Aflând io alăturatul document unde era supus totalei stericăciuni am crezut că după 164 de ani ar merita retipărirea lui"²³.

În sfârșit, ultimele trei rubrici pe care le supunem atenției (Cronica evenimentelor interne și externe, Varietăți și Poșta redacției) completează în mod fericit imaginea "Sionului românesc".

Revista politică sau Ochire prin lumea politică, așa cum se mai numea, era alcătuită din știri interne și externe selectate și comentate de Grigore Silași. Este uimitor să constăți cu câtă vervă, putere de sinteză, realism și umor erau abordate diferitele întâmplări de pe tot cuprinsul Pământului. Iată de pildă cum era prezentată aniversarea zilei Independenței Statelor Unite: "În ziua a 4-a a luni curgătoare se împlini al optzecișinouălea an de când cele 13 colonii britanice din America de Nord revoltând își proclamară în 1775 în casa magistratuală din Filadelfia, independența. Ziua aniversaria se serba prin toate cetățile lumii vechi și noi de către organele regimului de la Washington în mod oficial; iară de către fiii republicii nord-americane aceeași zi de bună seamă niciodată nu s-au serbat cu consecință mai superbă și mai înălțată, decât est timp, după o luptă atât de crâncenă și cerbicioasă care amenința cu apunere unica putere mare democratică din lume"(subl. n.)²⁴. Sau comentând conflictul diplomatic dintre Prusia și Austria, tonul devenea fin ironic: "Pre scena politicei esterne aflăm înainte de toate pre cele două puteri mari germane încăierate - deși încă numai diplomaticește una cu alta. Ducatele Schleswig și Holstein au devenit a fi în înțeles deplin al cuvântului mărul Eridei aruncat între ele. Unele diurnale au și început să sufle în trompetă de bătaie, după care începutul dramei sângeroase între Austria și Prusia nu ar mai fi mai mult tare departe"²⁵.

Destul de vag și ferită de comentarii proprii era privită situația românilor din Transilvania, în preajma Dualismului; se anunța doar că românii vor participa la Dieta de încoronare de la Pesta "și din supunere față de împăratul, dar cu rezerva ca acest pas al lor să nu prejudicieze întru nemica autonomia patriei lor"²⁶. Iar evenimentul propriu-zis nu era decât o știre seacă, preluată după

"Gazeta Transilvaniei" și "Concordia": "Românii vor primi unirea ca pe o faptă violentă..."²⁷.

În schimb, Grigore Silași își revărsă întreaga admirație asupra domnitorului Alexandru Ioan Cuza, urmărindu-i pas cu pas guvernarea și deplasările oficiale și incognito în străinătate; implicit este prezentată și situația din Principate, dar mai puțin elogios, fiind criticate adeseori "ambițiunea și intrigile boierilor", care puteau face un mare rău țării. Nu erau iertate nici ezitățile puterilor garante în chestiunea principelui străin. Cel mai amplu spațiu este ocupat de știrea surprinzătoare pentru redactor, privind abdicarea lui Cuza, prilej folosit pentru punerea în pagină a principalelor merite ale domnitorului român în edificarea României moderne: "Din afara telegrafului ne surprinse cu știrea că în România în 23 spre 24 februarie principele Alexandru Ioan I prin revoluțiune pașnică fu silit să abdice de domnie în favoarea unui principe străin pe care îl și proclamă adunarea națională în persoana lui Filip comitele de Flandra, care însă nu primi alegerea căzută pre el. Într-aceea frânele guvernării le duce un regim interimar stătătoriu din dd. General Golescu, Lasc. Catargiu și col. Haralambu. Deși principele Cuza a promis încă la suirea sa pe tron sărbătoresc în fața țării, că e gata a abdice oricând în favoarea unui principe din vreo casă domnitoare europeană-totuși considerând tendințele multe și marile lui instituțiuni și reforme patriotice (d.e. legea rurală și încetarea boierescului, instruițiunea obligatorie și gratuită a tuturor cetățenilor României, liberarea bisericii române de limba greacă și de înrâurința veneticilor călugări grecești, înarmarea și disciplinarea armatei, încetarea postelor străine, ridicarea institutelor literare mai înalte, stăruința de a scăpa de darea de 40 de milioane de lei pre an la mănăstirile închinat, cum și de a scăpa în țara proprie de tribunalele străine de pre la consulate, lățirea bazei legii electorale) care caută să stârnească recunoștința lu puțin în o parte a poporului român; ne vine a crede, cum că prin această catastrofă neașteptată o oarecare mână lungă i-a jucat festa (subl.n.) Principele se află spre cale către Franța..."²⁸.

Ultimul eveniment, din ultimul număr pe 1867 se referea la luptele din Dealul Spirii, când "bravura extraordinară a unei mâini de oameni care s-a luptat cu armata de invaziune a turcilor a arătat lumii ce este în stare să facă virtutea romană reînviată" (subl. n.)²⁹.

Rubrica Varietăți permitea autorului (Gr. Silași) să se desfășoare liber în conținut și stil, pe terenul atât de fertil al culturii; este drept că anii de apariție ai "Sionului românesc" au coincis cu evenimente importante, cum a fost fondarea Academiei Române; astfel era salutată formarea Societății literare române insistându-se că în componența acesteia intrau și români din provinciile înstrăinate: Transilvania, Banat și Bucovina: "Tot românul salută cu bucurie această instituțiune, menită de a face epocă în istoria literaturii și culturii române!"³⁰; cu aceleași sentimente era prezentat momentul inaugurării

Academiei: "Dumnezeul îndurărilor lase asupra capetelor lor răcoritoarea boare a binecuvântării sale și încoroneze năzuințele lor literare cu succesul fericit ce Românul cu atâta sete și-l dorește"³¹.

Atent observator al vieții culturale a românilor de peste Carpați, pentru Grigore Silași nu există moment mai important pe care să nu-l sesizeze; astfel se întâmplă cu: Ateneul român, Revista arheologică română și o reuniune (nenominalizată n.n.) care își propunea a-i ajuta pe școlarii români lipsiți de mijloace materiale. Nu întâmplător era dată publicității știrea conform căreia municipalitatea din Brăila a votat trimiterea la studii în Italia a cinci tineri din: Transilvania, Banat, Bucovina, Basarabia și Macedonia.

Aspectele din viața culturală a românilor din Transilvania, al cărei centru polarizator devenise Asociațiunea transilvană erau raportate la progresele înregistrate de această societate și în comentarii asupra adunărilor generale anuale.

Firește că nu lipseau amănunte din viața personalităților epocii; astfel aflăm că renumitul pianist Franz Liszt a "pășit în statul preoțesc", iar Gheorghe Bariț "ale cărui svaturi probate ne sunt astăzi așa de necesare spre a afla firul Ariadnei în labirintul încurcăturilor politice și pentru a cărui viață îndelungată atâtea sincere anime de Români palpită s-a însănoșat deplin"³².

Deși nu este prinsă în sumarul general, vom analiza pe scurt și Poșta redacției, pentru că dincolo de sugestii, sfaturi și încurajări adresate cititorilor răzbat accente ale personalității lui Grigore Silași; rubrica era semnată cu numele întreg și funcția sa: "Editoru și redactor răspundetoriu". Cititorului I. M. din Blaj îi răspundea: "Pare că ești din Sparta, așa de laconic ne scrii!"; pe V. I. din localitatea O. îl avertiza că "de la programa de la care avem tare propus a nu ne abate nici cât e negru sub unghie", adăugând că, în ceea ce îl privește este călăuzit de două principii: "Pre urmă noi avem două reguli de viață; una trasă din experiență, ne zice-cu animozitate nu vei scoate la căpătâi niciodată ceva lucru de doamne ajută; cealaltă ce o învățarăm de la Sf. Francisc-ne încredințează: că cu un picur de miere poți prinde o mulțime de musce, dară cu o butie de otietu nici una. De altminteria pace și salutare frățească"³³.

Departate de a fi epuizat acest subiect vast, dens, cu implicații în multe domenii, încercăm totuși satisfacția aducerii la lumină a "Sionului românesc" publicație periodică mai puțin cunoscută dar semnificativă în afirmarea conștiinței și naționalității românilor transilvăneni.

The "Sionul românesc" in a private collection from Brașov

"Sionul românesc" appeared twice in a month, in romanian language at Viena, between 1865-1867 and 1872. It was published by Grigore Silasi, who was doctor in theology and teacher at St Barbara's College from the capital of Austria. The magazine was written for grec-catholic priests from Transilvania. Near the religious articles we find also articles about culture, school, history etc.

¹ O a doua parte a "Sionului românesc" a apărut între 15 ianuarie și 15 septembrie 1872; *Dicționarul literaturii române de la origini până la 1900*, București, 1979, p. 786-787 (în continuare: *DLR*).

² Grigore
Silași

(1836-1897), personalitate marcantă a culturii române, s-a născut la Beclean, ca fiu al protopopului Vasile Silași. A studiat la liceul grăniceresc din Năsăud, apoi la Dej și Cluj. Urmează studii teologice la Blaj și remarcat pentru înclinarea sa spre studiu i se acordă o bursă care îi înlesnește înscrierea la Colegiul "Sf. Barbara" din Viena. În 1862, după ce își susține doctoratul în teologie este numit vicerector al colegiului. Încă de la Viena începe să se manifeste vocația sa de organizator pe tărâm obștesc și cultural: conduce acum o societate literară a teologilor români din Viena, editează "Sionul românesc", participă la întemeierea și întrunirile societății "România Jună". În cei zece ani petrecuți în capitala Austriei va fi făcut și studii temeinice de limbă, literatură și folclor, căci la 1872, la întoarcerea în țară devine profesor de limba și literatura română la Universitatea din Cluj. De la catedră Silași propovăduia ideea descendenței nobile a românilor, insuflând discipolilor săi, printre care Petre Dulfu, Virgil Onițiu, Silvestru Moldovan sentimentul mândriei naționale. A fost și director onorar al Despărțământului Cluj al Asociațiunii transilvane, iar din 1877 membru onorific al Academiei Române. Militantismul său a atras însă aversiunea autorităților, astfel că, în 1886 Silași este destituit din învățământ. Se retrage la Năsăud până la sfârșitul vieții; *DLR*, p. 781.

³ *Programa noastră*, în "Sionul românesc", anul I, nr. 1 (în continuare: **SR**, I,1).

⁴ *Ibidem*.

⁵ Unii dintre colaboratori semnav cu inițiale, alții cu numele întreg. Îi semnalăm în continuare, în grafia originală, cu profesiunea și locul unde își desfășurau activitatea: Ignatu Balcu de la Bistra, paroh g. c., Oradea; Alimpiu Barboloviciu, Georgie Baritiu; Petru Birta, preot g. c., Teodor Bosiu; Petru Branu, Satu Mare; Samuel Aur. Cadariu, paroh g. c. din Cosnitiu-Ipu; St. Campianu, teolog, Viena; I. L.; Dr. A. Luran, Roma; Gavriele Lazaru de Porcaretiu, prof. gimn.; Andrei Liviu, canonic; Dr. V. Lutiu; Gavriele Manu, jude, curator, inspector școlar g. c. comit. Solnocul interior; St. Moldovanu, V. Mihalyi de Apsia, G. Munteanu; M. P.; I. Papiu, Năsăud; Dr. Iosif Papp-Szilagy; Iustin Pofiu, G. Popu, canonic, Gavriele Popu, prof. de s. scriptură; Laurentiu Popu, Vasile Popu, St. Popu, Praga; I. R.; Titu Rufu; Valeriu Rusu, protopop g. c.; T...iu; G. Traila, paroh g. c.; Vasiliu Vank, Oradea.

⁶ **SR**, I, 3.

⁷ *Ibidem*.

⁸ **SR**, I, 5,

⁹ **SR**, II, 1.

¹⁰ **SR**, III, 1.

¹¹ **SR**, II, 13.

¹² **SR**, III, 5.

¹³ **SR**, III, 7.

¹⁴ Despre reuniunile de ucenici și meseriași din Transilvania există o literatură bogată: Paul Abrudan, *Reuniunea sodalilor români din Sibiu-prima asociație profesională*

a muncitorilor români din Transilvania, în *Muzeul Brukenthal-Studii și comunicări, Arheologie-Istorie*, 19, Sibiu, 1975; Eugenia Glodariu, Nicolae Cordoș, *Reuniunea sodalilor români din Cluj*, în *Acta Musei Napocensis*, X, Cluj, 1973; Măriuca Radu, *Bartolomeu Baiulescu-înițiator al învățământului profesional românesc din Transilvania*, în *Acta Musei Napocensis*, Istorie, II, 1996, Cluj Napoca , 1997.

¹⁵ SR, III, 7.

¹⁶ SR, III, 9.

¹⁷ SR, II, 17; DLR, 786-787.

¹⁸ DLR, 786-787.

¹⁹ SR, II, 14-21.

²⁰ SR, II, 20.

²¹ „Bibliotheca transsilvanica der über Siebenbürgen erschienenen Bücher, Landkarten etc.etc, Prag bei Bredner-promite a fi de interes pentru istoria patriei noastre; Annus ecclesiasticus traco-slavicus, Bruxellis, 1863. E un sinacsariu alu santilor ce-i venerază biserica greacă, scris cu multă critică și erudițiune. Între nenumăratele funtane, care s-a folosit autorul, citează și un meneiu manuscriptu, care se află în biblioteca osoliană și cuprinde luna lui Fauru, și care se află fie scris în Moldova sub vodă Ioan Stefan, fiul lui Bogdan în 1492 și se mai aibe o pereche în Paris. Ore știu preestimații noștri filologi despre codicele acesta? Die römischen Inschriften in Dacien, gesammelt und bearabitet von Michael I. Ackner und Friedrich Müller, Wien 1865, Verlag von Tehdler u. Comp-sunt amintiți toți cei care s-au ocupat de strângerea inscripțiilor începând cu secolul al XVI-lea, Warda, Reichersdorffer, Michael Siegler și Antonius Vararcics. Aceștia fură oameni patriotici-streini care se ocupară fură: 1534-Petrus Apianus, Marsili, 1726, 1775-Hohenhausen, Griselini, Sulzer, Kemeny 1844, la 1851-Neugebauer și acum Ackner și Müller.” Din aceleași considerente, am găsit potrivit să reproducem întocmai aceste lucrări, cu comentariile originale ale autorului.

²² SR, II, 4

²³ SR, II, 8

²⁴ SR, I, 2.

²⁵ SR, I, 4.

²⁶ SR, II, 5.

²⁷ SR, III, 11.

²⁸ SR, II, 5.

²⁹ SR, III, 20.

³⁰ SR, II, 10.

³¹ SR, III, 17.

³² SR, II, 8.

³³ SR, I, 2.

Ediția “Bell” în 109 volume a poezilor Marii Britanii de la Chaucer la Churchill

Secolul al XVIII-lea debutează cu războiul de succesiune la tronul Spaniei și se încheie cu dominantă figură a lui Napoleon asupra întregii Europe.

În 1707 are loc unirea definitivă a Scoției cu Anglia în Regatul Unit al Marii Britanii, care în urma războiului de 7 ani (1756 – 1763) dobândește coloniile franceze din Canada și India și începe colonizarea Australiei. Din războiul de independență al coloniilor americane va ieși înfrântă. Marea Britanie va fi însă principala inițiatore și organizatoare a coalițiilor îndreptate împotriva Franței revoluționare și napoleoniene, între 1789 – 1815. Pe tronul Angliei se vor succeda: William al III-lea (stathouder de Olanda) și Maria (1689 – 1702, Maria până în 1694), regina Ann (1702 – 1714), și cei trei regi George – George I (1714 – 1727), George al II-lea (1727 – 1760), George al III-lea (1760 – 1820).

Pentru a face trecerea de la datele pur istorice la cultura veacului al XVIII-lea trebuie să recunoaștem că: “funcția specifică a acestui veac a fost aceea de a răspândi bunul simț în viață și în gândire, de a șlefui manierele și de a umaniza comportamentul”.¹

Tot în acest secol se ajunge la desăvârșirea unui proces început în perioada Stuard, și anume statornicirea obiceiului de a scrie în engleză în loc de latină. Și tot aceasta este perioada când se manifestă interesul pentru tiparele străine. Conducerea aristocratică explică în mare parte acest lucru. “Patronii” erau “milorzi” obișnuiți să călătorească în toată Europa, frecventând buna societate a capitalelor europene și a curților străine.²

Un reprezentant tipic al iluminismului a fost și baronul Samuel von Brukenthal. El a fost numit guvernator al Transilvaniei la 16 iulie 1777, post pe care îl va ocupa până în 1787.

O amintire durabilă a activității lui Brukenthal este palatul clădit de el la Sibiu în stilul timpului.

De relevat activitatea sa de pasionat colecționar care izvoră din interesul său multilateral. Palatul spațios i-a dat posibilitatea să-și satisfacă această ambiție. Dintre colecțiile rămase, biblioteca se află în posesia unora dintre cele mai valoroase. Urmărind rezultatele științifice în toate domeniile baronul își procura cărțile recente. Helmut Klima în lucrarea sa *Guvernatorii Transilvaniei* se hazardază chiar să facă afirmația “Aproape toate publicațiile importante din veacul al XVIII-lea se găsesc în biblioteca lui”.³ Și tot Klima conchide “El a avut dintre toți guvernatorii Transilvaniei cea mai

mare importanță politică și culturală".⁴

În cadrul muncii de cercetare a colecțiilor Bibliotecii Brukenthal se include și punerea în valoare a cărții tipărite în Anglia în secolul al XVIII-lea și aflată în colecția de carte veche, rară și prețioasă. În cazul lucrării de față ne ocupăm de ediția Bell, apărută între anii 1777 – 1792 la Edinburgh, în 109 volume, cuprinzând ediția completă a poezilor Marii Britanii de la Chaucer la Churchill.

Ediția a fost tipărită în timpul domniei lui George al III-lea (1760 – 1820). Anul de început al tipăririi, 1777, este situat în plin război de independență al coloniilor americane. Războiul începuse în 1776 cu "Declarația de independență" de la 4 iulie și avea să se încheie abia în 1783 cu Tratatul de la Versailles în care Anglia recunoaște independența fostelor sale colonii.⁵ Poate și acesta să fi fost unul din motivele care au făcut ca tipărirea ediției să dureze 15 ani.

"THE POETS OF GREAT BRITAIN FROM CHAUCER TO CHURCHILL" editată de John Bell între 1777 – 1792 este menționată în catalogul Graesse, volumul V⁶, și în "ENCICLOPEDIA BRITANICĂ", vol. 2, ediția din 1994.⁷

John Bell (1745 – 1831), editorul acestei lucrări, a fost primul care a organizat o companie de editură de carte în Anglia. De asemenea, el a influențat tehnica publicării introducând ilustrații legate de text executate de artiști cunoscuți.⁸

Biblioteca Brukenthal deține toate cele 109 volume ale acestei ediții în stare bună de conservare.

Ediția cuprinde 50 de nume de poeți. Ordonarea acestora s-a făcut în ordinea cronologică, astfel se începe cu Chaucer (1328 – 1400) și se încheie cu Churchill (m.1764). Nu fiecare autor este tratat în același număr de volume: lui Chaucer îi sunt dedicate 14 volume, lui Spenser 8, lui Milton 4, iar Garth este tratat numai într-un volum.

Primul volum dedicat unui autor are portretul poetului respectiv, iar foile de titlu au fiecare o ilustrație care face referire la conținutul lucrării. Dintre volumele care cuprind opera unui autor numai primul volum conține și portretul autorului. Există însă și autori cărora nu li s-a redat portretul, de exemplu: Wentworth Dillon, earl of Roscommon (vol. 43), John Pomfret (vol. 51), Fenton (vol. 72), Tickell (vol. 73), Somerville (vol. 174), Savage (vol. 88).

Ilustrațiile au fost realizate de către un grup de artiști, desenatori și gravori, care s-au format și au activat în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea fiind influențați de școala de gravură franceză a ilustrației de carte care crease o adevărată modă în întreaga Europă și care a introdus stilul rococo în ilustrația de carte. După cum am mai menționat ponderea ilustrațiilor o formează portretele și paginile de titlu, unde întâlnim elementele specifice rococoului

ca: draperii, grilande de flori, putti etc. Pentru realizarea portretelor se va fi întreprins o documentare, ținând cont de lunga perioadă de timp pe care se întinde conținutul ediției. Putem chiar afirma că portretele parcurg o istorie a artei engleze din Renaștere până în secolul al XVIII-lea.

Ca ilustratori menționăm pe gravorii: Thomas Cook,⁹ Charles Grignion¹⁰ Sharp,¹¹ și John Hall¹² cunoscuți în epocă și menționați în catalogul Benezit pentru contribuția lor la ediția Bell. De asemenea, menționăm câteva dintre cele mai importante nume de desenatori: Edward Edwards,¹³ Thomas Stothard și John Hamilton Mortimer.¹⁴

De asemenea, au fost folosite portrete de artiști celebri după care s-au gravat cele redată în ediția Bell. Astfel, portretul lui Garth (vol. 69) este pictat de Geoffrey Kneller, cunoscut reprezentant al barocului englez, și gravat de Cook. Portretul lui Armstrong (vol. 102) a fost gravat de Trotter după o pictură a lui Joshua Reynolds. Portretul lordului Lyttleton (vol. 96) a fost gravat de Cook după o pictură a lui West. Alteori au fost realizate desene pregătitoare de desenatorii mai sus menționați și apoi puse la dispoziția gravurilor. Portretul lui Chaucer (vol. 1) a fost desenat de Stothard și gravat de Cook. Portretele lui Milton (vol. 28), Butler (vol. 32), Swift (vol. 52) au fost desenate de Mortimer și gravate de Cook. De asemenea în cazul foilor de titlu a existat aceeași colaborare între desenatori și gravori.

Ediția de care ne ocupăm cuprinde reeditări ale autorilor cuprinși în aceasta. În prefața cuprinsă în primul volum dedicat unui autor se fac referiri la edițiile precedente. Astfel la Geoffrey Chaucer se amintesc în respectiva prefață precedentele ediții: una a lui William Caxton, din 1475 – 1476 și o reeditare din 1495. Apoi a doua ediție Pynson din 1526, edițiile din 1561, 1597 și 1602 până la ediția Urry din 1721 după care sunt reproduse diferite lucrări în ediția de care ne ocupăm. "THE CANTEMBURY TALES" este reprodusă după ediția Tyrwhitt din 1775 după cum apare menționat și pe foaia de titlu.

Prezentarea edițiilor precedente este făcută uneori chiar pe foaia de titlu: "THE // POETICAL // OF // EDMUND WALLER // IN TWO VOLUMES // FROM MR. FENTON'S QUARTO EDITION, 1729" (Lucrările poetice ale lui Edmund Waller, în două volume, după ediția Fenton din 1729). Sau "THE // POETICAL WORKS // OF // JOHN MILTON // FROM THE TEXT OF DR. NEWTON", ediția Newton a apărut în 1773.

Datele biografice ale autorilor sunt prezentate în fiecare prim volum dedicat autorului respectiv, de exemplu: viața lui Chaucer este prezentată pe 76 de pagini, viața lui Jonathan Swift pe 156 de pagini.

Unele lucrări au prezentate și prefete critice, cum ar fi "O CRITICĂ A PARADISULUI PIERDUT" de Joseph Addison în volumul I dedicat lui Milton.

Primul volum al ediției conține după foaia de titlu indicații adresate legătorului de cărți. În aceste indicații se specifică cu scrupulozitate toți poezii care sunt prezentați cu datele lor de naștere și moarte, câte volume și numărul acestora în cadrul ediției.

Întreaga ediție apare valoroasă nu numai din punctul de vedere al vechimii și conținutului, inclusiv gravurile, dar și ca realizare tipografică și de legătură. Volumele sunt în 12, copertate cu piele bună pe carton, având pe cotor pe lângă câteva elemente geometrice aurite, specificat numele autorului (pe fond roșu), numărul volumului seriei (tot pe fond roșu), și numărul volumului dedicat aceluiași autor. Literele tiparului sunt mici și foarte mici, numărul rândurilor pe pagină variind între 33-38, pe o lungime de 9,5 cm.

Cercetarea fondului de carte tipărită în Anglia în secolul al XVIII-lea și care se află în colecțiile Bibliotecii Brukenthal are ca scop evidențierea circulației acestei cărți în Transilvania aceluiași veac. De asemenea, prin comunicările având acest subiect se dorește atragerea atenției cercetătorilor nu numai asupra existenței acestui fond de carte ci și a bogăției și diversității lui.

¹ TREVELYAN, G.M. ,*Istoria ilustrată a Angliei*, București, 1975, p. 586.

² *Ibidem*, p. 587.

³ KLIMA, HELMUT, *Guvernatorii Transilvaniei 1774 – 1867*, Sibiu, 1943, p. 18.

⁴ *Ibidem*, p. 19.

⁵ MUREȘAN, CAMIL, *Imperiul Britanic*, București, 1967, p. 129.

⁶ GRAESSE, JEAN GEORGE THEODORE, *Tresor de livres rares et precieux*, Dresda, 1864, vol. 5, p. 381.

⁷ *The new Encyclopaedia Britannica*, 15th edition, Chicago, Auckland, London, Madrid, Manila, Paris, Rome, Seoul, Sydney, Tokyo, Toronte, 1994, vol. 2, p. 69.

⁸ *Ibidem*, p. 69

⁹ BENEZIT, E. *DICTIONNAIRE CRITIQUE ET DOCUMENTAIRE DES PEINTRE, SCULPTEURS, DESSINATEURS ET GRAVERS*, 1956, vol. 2, p. 615.

¹⁰ BENEZIT, E., *op. cit.*, vol. 4, p. 428.

¹¹ BENEZIT, E., *op. cit.*, vol. 7, p. 737.

¹² BENEZIT, E., *op. cit.*, vol. 4, p. 560

¹³ NEUES

ALLGEMEINES

KUNSTLER – LEXIKON ODER NACHRICHTEN VON DEM LEBEN UND DEM WERKEN DER MALER, BILDHAUER, BAUMEISTER, KUPFERSTECHER, LITHOGRAPHEN, FORMSCHNEIDER, ZEICHNER, MEDAILLEURE, ELFEMBEINARBEITER ETC., BARBEITET VON DR. G.K. NAGLER, 3 AUFLAGE 1835 – 1852, SCHWARZENBERG & SCHUMANN, Leipzig, vol. IV, p. 274-5,

¹⁴ *Op. cit.*, vol. XI, p. 24-26

ABSTRACT

Samuel von Brukenthal who was the governor of Transylvania between 1777 – 1787 was a great collector of many things, not only paintings but also books. At his death, in 1803 his collection of books was about 16000. Among them there were also books printed in England during the 16-th to 18-th century. Their number is around 1000 volumes.

The work about the Bell's edition of the English poets of Great Britain from Chaucer to Churchill is part of our research regarding the books printed in England in the 18-th century that are to be found in the Brukenthal library.

"The Poets of Great Britain from Chaucer to Churchill" in 109 volumes was printed in Edinburgh between 1777 – 1792. All those 109 volumes are to be found in the Brukenthal library. They are in a very good shape. The edition contains 50 names of poets. The first volume dedicated to an author usually has the poet's portrait, but this is not a rule, there are authors without a portrait such as Wentworth Dillon, earl of Roscommon (vol. 43), John Pomfret (vol. 51), Fenton (vol. 72), Tikell (vol. 73), Somerville (vol. 74) and Savage (vol. 88).

The edition is to be mentioned not only because it is old and well preserved but also because it is a very nice one. The books are small, 12 cm in length and every volume, besides the author's portrait has an image, dealing generally with the subject of the book. The engravers that signed the images were: Thomas Cook, Charles Grignion, Sharp and John Hall that were well known during the époque and were mentioned in the Benezit catalogue for their contribution to the Bell's edition. Some portraits painted by well-known artists were used after which the engravings were made. So, the portrait of Garth (vol. 69) was painted by Geoffrey Kneller and engraved by Cook. Armstrong's portrait (vol. 102) was engraved by Trotter after a painting by Joshua Reynolds. Chaucer's portrait was drawn by Stothard and engraved by Cook.

The biography of the author is to be found in the first volume dedicated to a poet. The numbers of volumes dealing with the same author is not equal. So, to Chaucer are dedicated 14 volumes, to Milton 4 volumes and Garth only one.

We wanted to draw the attention about this interesting and beautiful edition of the poets of Great Britain, as well as about the English books that are to be found in the Brukenthal library.

Consilii de Coroană în perioada domniei regelui Carol I

Când la 10 Mai 1866, convoiul de sărbătoare a plecat de la Baneasa să străbată Capitala, Principele Carol al României nu știa că avea să cunoască domnia cea mai lungă din istoria românească (1866 – 1914).

La cuvântarea de la Mitropolie noul suveran avea să declare:

*"În clipa în care am pus piciorul pe acest pământ, cu sfințenie apărat, am devenit român. Cetățean azi, iar mâine soldat de va fi nevoie, eu voi împărtași cu Românii și soarta cea bună și soarta cea rea."*¹

Suveranul își va îndeplini îndatoririle de conducător cu "conștiinciozitatea și rigoarea caracteristică spiritului prusac".²

Rolul lui în edificarea României moderne a fost considerabil pentru că, așa cum scria I. G. Duca, *"el avea tocmai însușirile care ne lipseau nouă românilor. Într-o țară care n-avea noțiunea timpului, regele Carol aducea simțul exactității matematice ..."*

Începutul domniei lui Carol stă sub semnul modelului belgian, Constituția din 1866 este în bună parte o copie a celei belgiene din 1831, era pe atunci cea mai liberală și cea mai echilibrată din Europa. Pe această Constituție Carol a depus următorul jurământ: *"Jur a păzi Constituția și legile poporului român, a menține drepturile lui naționale și integritatea teritoriului."*³

Constituția din 1866 (se va modifica în 1923, rămânând în vigoare până în 1938) este prima Constituție românească întocmită de reprezentanții legitimi ai națiunii române. Ea reprezenta baza juridică a regimului monarhiei constituționale, introducând cele 3 principii cunoscute: suveranitatea națională (toate puterile statului emană de la națiune); guvernarea reprezentativă (națiunea le exercita prin delegații); separarea puterilor în stat: legislativă, executivă și judecătorească (titularii sunt independenți unii de alții). În litera și spiritul Constituției, regele (1881) simboliza organul suprem care garanta principiul colaborării celor trei puteri, fiind și un element ponderator între ele.

Pe aceste baze s-au putut convoca în momente politice importante Consiliile de Coroană la care au participat atât exponenții puterii, cât și cei din opoziție.

Consiliile de Coroană au fost convocate de suveran, la cererea guvernului, având numai rol consultativ, decizia politică îi revenea executivului. Această situație a durat cât a dăinuit regimul monarhiei constituționale. După instaurarea dictaturii regale (1938), Consiliul de Coroană rămâne ca organ permanent consultativ cu menirea de a gira actele noului regim. Primul consiliu a fost convocat la 2 aprilie 1877, iar ultimul la 30 august 1940. Vom vorbi despre cele două consilii ținute în perioada domniei lui Carol I, din 2 aprilie 1877 și 21 iulie 1914 de la Sinaia.

Vara anului 1875 debutează cu declanșarea răscoalei antiotomane în Bosnia și Herțegovina, apoi în Bulgaria (1876), urmată de izbucnirea ostilităților dintre

Serbia și Muntenegru pe de o parte și Turcia pe de alta (1876). Situația din Balcani creează cadrul prielnic Rusiei pentru o intervenție, având în vedere că Țarul Alexandru al II-lea dorea să recupereze tot ce pierduse în urma tratatului de la Paris (1856).

Datorită noii Cosntituții otomane, care o califica drept "provincie privilegiată"⁴, România era hotărâtă să folosească acest prilej pentru a-și dobândi independența.

După întrevederea lui I. C. Bratianu cu Țarul Alexandru al II-lea și cancelarul Gorceacov de la Livadia (sept.1876) rezulta că un război ruso-turc este inevitabil și este bine să încheie o înțelegere cu Rusia referitoare la trecerea trupelor sale pe teritoriul românesc. Colaborarea cu Rusia în vederea obținerii independenței era asociată de problema sudului Basarabiei (județele Bolgrad, Cahul și Ismail), restituit Moldovei prin tratatul de la Paris (1856) dar pe care Alexandru al II-lea voia să-l recupereze.

Convenția de la Livadia asigura armatei ruse libera trecere prin România, iar Rusia își asuma obligația "de a menține și a face să se respecte drepturile politice ale statului român, cum rezulta din legile interioare și tratatele existente, precum și a menține și apăra integritatea actuală a României".

Din această cauză Carol I își dă acordul pentru convocarea unui Consiliu de Coroană care să permită o decizie în această privința pe baza unei largi consultări politice.

"Sâmbătă, 2 aprilie, la una ora, dupa-amiaza, la Palatul din București"⁵, are loc Consiliul de Coroană.

Rezultatul final al consiliului, la care au participat, pe lângă miniștri și foștii președinți de Consilii (de miniștri) și C. A. Rosetti (președintele Adunării Deputaților), a fost acordul declarat pentru neutralitate; numai M. Kogălniceanu și C. A. Rosetti au fost pentru o înțelegere cu Rusia.

Domnitorul era împotriva neutralității; intenția sa era de a intra în acțiune. Guvernul a acționat în sensul hotărârii deja luate.

La 4 aprilie convenția româno-rusă a fost semnată și ratificată de corpurile legiuitoare convocate în sesiune extraordinară. A urmat proclamarea independenței țării și implicarea în războiul antiotoman.

După recunoașterea internațională a independenței (iulie 1878, Berlin), Parlamentul votează legea (1881) prin care România primește titlul de "Regat" iar Carol I capătă pentru sine și moștenitorii săi, titlul de "Rege al României".

Începe astfel o nouă filă a istoriei României.

La 18 octombrie 1883 România a semnat tratatul de alianță cu Austro-Ungaria, tratat cu caracter pur defensiv care la art.2 prevedea:

*"Dacă România fără nici o provocare din partea sa ar fi atacată, Austro-Ungaria se obligă să-i dea în timp util ajutor și asistență contra agresorului. Dacă este atacată Austro-Ungaria în aceleași împrejurări, în una din părțile statelor sale limitrofe cu România, casus foederis, (clauza prin care un stat se obliga să intre în război alături de aliatul său), se va prezenta numaidecât pentru aceasta din urmă"*⁶.

La tratat vor adera Germania și Italia. Acesta este reînnoit în câteva rânduri, ultima oară în 1913. Textul tratatului nu a fost supus spre ratificarea Parlamentului niciodată, de teama respingerii, deoarece opinia publică era ostilă Austro-Ungariei, imperiu ce avea în componența sa cea mai mare parte dintre românii aflați în afara granițelor țării.

În această situație ambiguă se afla România la izbucnirea primului război mondial, declanșat ca urmare a asasinării arhiducelui Franz Ferdinand și a soției sale la Sarajevo (15 iunie 1914).

La 14 iulie 1914 împăratul Franz Iosif îi scria lui Carol I despre războiul pe care Austro-Ungaria era hotărâtă să-l declare împotriva Serbiei, exprimându-și speranța că *“vechea ta prietenie și legăturile noastre amicale sunt pentru mine tot atâtea garanții că tu vei avea o înțelegere sinceră a hotărârilor ce am luat în acest caz.”*⁷

La 18 iulie împăratul Wilhelm al II-lea îi scria lui Carol:

*“Gândurile mele se îndreaptă către tine, care ai ridicat astfel un zăgaz în fața valului slav. Eu am încredere că, în calitate de Rege și Hohenzollern, vei rămâne credincios prietenilor tăi și că tu te vei conforma fără rezerve obligațiilor tale de aliat.”*⁸

La 16 iulie, ministrul de externe al Rusiei s-a adresat ministrului său de la București pentru a-i transmite lui Brătianu *“avantajele pe care România ar putea conta, dacă ea va lua parte la război contra Antantei”* și anume *“noi suntem gata să luăm în considerare alipirea Transilvaniei la România”*.⁹

La 21 iulie, cancelarul Germaniei, Bethman – Hollveg, telegrafia lui Carol I: *“Cerem mobilizarea imediată a armatei române și îndreptarea ei împotriva Rusiei.”*¹⁰

În aceste condiții, la 19 iulie s-au făcut invitații pentru Consiliul de Coroană, convocat în ziua de 21 iulie 1914/3 august, orele 17, la Castelul Peleş în Sala de muzică.

La Consiliul de Coroană au luat parte, în prezența Regelui Carol I și a Principelui moștenitor Ferdinand, I. C. Brătianu, președintele Consiliului de Miniștri și toți membrii guvernului.

“În mijlocul sălii se așezase o masă acoperită cu tradiționalul postav verde, masa era mai mult pătrată decât dreptunghiulară, iar în mijlocul ei stăteau suprapuse, legate în piele verde și în marochin roșu, tratatele, vestitele și misterioasele tratate.”

Principele Ferdinand stătea în fața regelui, la dreapta îl avea pe Th. Rosetti și la stânga pe P. P. Carp. Regele *“era congestionat și vădit emoționat, făcea însă neascunse eforturi ca să nu trădeze zbuciumul sufletului său”*.¹¹

A cerut în românește permisiunea de a se adresa în limba franceză ca fiind *“limba subtilităților diplomatice”*. Carol a declarat:

“Războiul s-a declarat. În fața acestei situații periculoase simt nevoia să mă consult cu bărbații de stat ai țării mele, care m-au susținut cu sfaturile lor binevenite în cursul domniei mele, pentru a cunoaște părerea lor în aceste momente grele.

Se dă mare luptă în care pentru o întreagă perioadă istorică se va stabili harta

și soarta popoarelor. Desigur în acest război vor fi învingători și învinși. Dar e neîndoiește că cei dinainte și irevocabil meniți să fie învinși vor fi neutri. După matură chibzuință, convingerea mea adâncă e că datoria României e să execute tratatele ce o leagă de Tripla Alianță. Este o datorie de onoare pentru orice țară de a-și respecta cuvântul dat.

La sfârșitul domniei mele și la apusul vieții mele nu am decât o singură dorință: aceea de a asigura României un viitor strălucit, plasând-o în același rând cu Marile Puteri."¹²

Primul ministru I. C. Brătianu, căruia regele îi dăduse cuvântul, dorește să vorbească ultimul. Ia cuvântul Theodor Rosetti, cel mai bătrân dintre foștii prim-miniștri în viață, care spune:

*"Să stăm liniștiți la o parte, să ne vedem de nevoile și de necazurile noastre și să ne căznim să păstrăm ceea ce cu atâta trudă am agonisit."*¹³

Aceste cuvinte l-au durut pe rege, el nu se aștepta ca unul dintre intimii lui Carp să-l părăsească, deși era convins că apăra o cauză pierdută.

P. P. Carp, cel care va fi de partea regelui este foarte categoric: *"Fără nici o clipă de ezitare, cer să mergem cu Tripla Alianță și să declarăm imediat război Rusiei. Ni se vorbește de opinia publică ... Nu mă preocupă. Datoria omului de stat este să conducă el opinia publică, nu să se lase târât de ea. Opinia publică se poate înșela. Omul de stat clarvăzător trebuie să-și urmeze calea. Opinia publică îi va fi în urmă recunoscătoare că nu s-a luat după rătăcirile ei."*¹⁴

Iau cuvântul pe rând toți membrii consiliului care se pronunță pentru neutralitate. Sedința se sfârșeste la ora 20 cu hotărârea ca România să rămână neutră (18 la 20).

Carol se aliază cu P. P. Carp, declarând în încheiere:

*"Constat că reprezentanții țării, aproape în unanimitate, au cerut neutralitatea. Ca rege constituțional, mă supun voinței dumneavoastră. Mi-e frică că prestigiul țării va ieși micșorat din ședința de azi și mă tem că ați luat o hotărâre de care România se va căi în viitor."*¹⁵

I. G. Duca nota la miezul nopții:

"La Sinaia, în Consiliul de la 3 august 1914, am pus cu adevărat prin votul nostru piatra fundamentală a unității naționale a tuturor românilor."

În acest moment decisiv pentru soarta României, Regele Carol I nu și-a putut impune punctul de vedere în problema politicii externe a României, fiind nevoit să țină seama de atitudinea oamenilor politici români. După 48 de ani de domnie se vede *"aproape singur"*.

Neutralitatea nu a putut fi decât o perioadă de pregătire pentru război. România devine, la fel ca Italia și Bulgaria, obiectul presiunilor celor două tabere beligerante.

Ambele au ce oferi: Puterile centrale promit Basarabia, Antanta promite teritoriile locuite de români în Austro-Ungaria. Hotărârea îi va reveni Regelui Ferdinand deoarece, la 27 septembrie 1914, Carol I se stinge la Sinaia. Este înmormântat la 2 octombrie 1914 la Curtea de Argeș, ctitorie a lui Neagoe Basarab, refăcută în timpul său.

The Royal Council during the Reign of Carol I

Summary

The reign of Carol I is known as one of the longest reign in the history of Romania (1866 – 1914). During this period at the Royal Council from April 2nd 1878, is taken the decision to proclaim the Independence of the country and the implication into the anti-Ottoman war.

Following the international admission of Independence, Romania received the title of "Kingdom" and Carol I for himself and his heirs the title of "King of Romania".

In June 1914 starts The First World War. Even if Carol, had signed in 1883 a treaty of alliance with Austria to which will join Germany and Italy, he didn't submit to be ratifying to the Parliament, ever.

Now, he was in an ambiguous situation, following this events, so he is calling together at July 21st 1914 the Royal Council in which he decided the neutrality of Romania.

During this period, Romania is under pressure of both belligerent sides, both having things to give, but the final decision taken by Ferdinand, because on September 27th 1914 Carol I will die.

¹ Cezar Petrescu, *Cei trei regi*, Editura Rai, Bucuresti, 1997, p. 25.

² FI.

Constantiniu, *O istorie sinceră a poporului român*, Ed. Universul Enciclopedic, București, 1997, p. 237.

³ I. Mamina, *Consilii de coroană*, Editura Enciclopedică, București, 1997, p. 8.

⁴ FI. Constantiniu, *op.cit.*, p. 241

⁵ I. Mamina, *op.cit.*, p. 14

⁶ I. Mamina, *op.cit.*, p. 28

⁷ I. Scurtu, *Monarhia în România (1866-1947)*, Editura Danubius, București, 1991, p. 49

⁸ I. Mamina, *op. cit.*, p. 29

⁹ I. Mamina, *op.cit.*, p. 29

¹⁰ I. Scurtu, *op.cit.*, p. 50

¹¹ I. Mamina, *op.cit.*, p. 39

¹² *Ibidem.*

¹³ *Ibidem.*

¹⁴ I. Mamina, *op.cit.*, p. 42

¹⁵ *Ibidem*

Francisc Ferdinand la Peleş în 1909.

Motto:

“Sunt fericit că am cunoscut aici pe cea mai frumoasă supusă a mea. Sper că am să te revăd curând la Viena ...”

Francisc Ferdinand, mesaj adresat pe 13 iulie, la plecarea din Gara Sinaia, Melaniei Ionescu

Veacul trecut a fost momentul de redeşteptare şi regenerare pentru amorţitul, sub povara necazurilor aduse de străinii cotropitori, a obiditului neam românesc.

Revoluţia lui Tudor din Vladimiri, conjuraţii şi mişcări politice, programe de reforme şi constituţii, marchează începutul acestui amplu program de schimbări, puternic influenţat de ideile novatoare care circulau prin Europa. O serie de bărbaţi luminaţi care provin din familiile vechilor boieri, dar şi din rândul târgoveţilor sau al ţărănimii, îşi dedică viaţa, opera şi uneori averea pentru propăşirea naţiei.

Emblematic pentru năzuinţele românilor sunt cântecele şi poeziile patriotice de atunci: “Marşul anului 1848” al lui Andrei Mureşanu, care începe cu celebrul vers “Deşteaptă-te române”; “Hora Unirii” a lui Alecsandri, “Imnul” bucovineanului Ciprian Poubescu “Pe-al nostru steag e scris Unire” şi “Doina” de revoltă şi durere a celui mai român dintre români, poetul şi ziaristul luptător Eminescu.

O generaţie de aur a înfăptuit revoluţiile de la 1848 şi Unirea într-un stat naţional din 1859. Şcolită în universităţile europene, aduce de acolo o doctrină liberală, uneori cu elemente radicale şi chiar ideile socialismului utopic şi romantic de la mijlocul secolului al XIX-lea.

Formarea statului naţional era numai prima etapă din drumul anevoios spre independenţa şi unirea tuturor românilor. Iscusite mişcări politice pe plan intern şi bine conduse mişcări diplomatice în străinătate, sunt încununuate de reuşita aducerii la conducerea ţării, în 1866, a dinastiei străine, fundamentul făuririi României moderne. Ideea întronării unui principe străin a fost discutată şi în perioada Divanurilor ad-hoc şi numai opoziţia furibundă a Rusiei ţariste la Conferinţa de la Paris a blocat această pozitivă iniţiativă. Alexandru Ioan Cuza a scris odată protectorului său de la Paris, Împăratul Napoleon al III-lea, că tot timpul cât a guvernat s-a considerat “înlocuitorul vremelnic al principelui străin”.

Venirea la 10 Mai 1866 a unui prinţ din familia regală a Prusiei, văr cu Împăratul Franţei, Napoleon al III-lea, a eliminat amestecul Rusiei în politica Statului Român şi a oprit pasul pe care cancelaria ţaristă urma să-l facă în

Balcani, trecând de la statutul de putere protectoare a Principatelor Române la cel de putere suzerană, asigurându-și pe vecie stăpânirea Dunării și a Mării Negre.

Carol I, înzestrat cu alese calități, a fost omul providențial, venit la ceas de cumpănă să-și asume răspunderea pentru destinul neamului românesc. 48 de ani a domnit, așa cum s-a angajat:

“De cum am pus piciorul pe acest sfânt pământ nu mai sunt german, sunt român, cetățean astăzi, de va fi nevoie mâine, soldat, voi împărți cu poporul meu și soarta cea bună și soarta cea rea.”

O domnie rodnică care a creat un climat de libertate personală, toleranță religioasă, prosperitate și democrație. A construit mult în capitală, care devenise un frumos oraș european și, la poalele Carpaților o splendidă reședință pentru vacanțele familiei cu unul din cele mai frumoase palate europene. Nu a rezolvat toate problemele grave moștenite din trecut: chestiunea țărănească și aspirațiile de unire ale tuturor românilor. A lucrat, însă neîncetat pentru îmbunătățirea vieții locuitorilor de la sate și pentru protejarea românilor care trăiau atunci în afara hotarelor Regatului Român.

Episodul pe care îl evocăm vrea să ilustreze simpatia pe care Regele Carol a avut-o pentru românii din teritoriile monarhiei habsburgice.

Demnul și sobrul Rege Carol I, numit de posteritate Carol cel Înțelept, a fost un om deschis și extrem de sociabil. Încă de la venirea în țară și-a format un grup de prieteni care i-au rămas fideli pe viață, între ei figurând și acel om deosebit dr. Carol Davilla. Însoțit de acest prieten, în august 1866, fugind de căldura toridă a Bucureștiului, Carol I face o excursie în munți, oprindu-se un timp la Mănăstirea Sinaia.

În tinerețe fusese un adevărat alpinist, escaladând piscurile Alpilor, în timp ce-și făcea studiile la un pension elvețian. A rămas toată viața un îndrăgostit de munte. Frumusețea Bucegilor l-a fascinat; și-a făcut un mic apartament în chiliile Mănăstirii Sinaia. În fiecare vară împreună cu tânăra sa soție, romantica poetă Carmen Sylva, poposea la mănăstire însoțit de un numeros grup de prieteni. În fosta trapeză a mănăstirii mai sunt și acum, degradate de vreme și de umezeală, numeroase crochiuri ale însoțitorilor lor, schițate de tânăra și talentata Principesa Elisabeta. Portretele care împodobesc un perete întreg, demonstrează calitățile de gazdă ospitalieră ale familiei princiare. După amenajarea la poalele munților a splendidei reședințe de vacanță, amplasată pe moșia Piatra Arsă care aparținuse pe vremuri Mănăstirii Sinaia, tradițiile de ospitalitate s-au menținut.

Carol I a lăsat în anumite zile și în anumite condiții accesul liber al publicului în castel pentru a putea fi admirate prețioasele colecții de pictură, arme și sălile de recepții de la parter. Pentru a oferi posibilitatea vizitatorilor de a se odihni, parcul – amenajat în maniera celor englezești – era dotat cu bănci și 40 km de poteci. Așa a considerat Carol I că se va putea forma o legătură între familia

regală și poporul român.

Castelul Peleş a fost vizitat și de mari personalități ale epocii. Prinți, regi, împărați au venit să-și aducă omagiile suveranilor noștri: Regele Angliei – Eduard al VII-lea, Regele Gustav al VI-lea al Suediei, viitorul împărat Wilhelm I și aliatul Regelui Carol, Franz Josef, Împăratul Austro – Ungariei.

Franz Josef, ultimul vlăstar din moștenirea lui Carol cel Mare a venit la Sinaia în septembrie 1896, după inaugurarea canalului navigabil pe Dunăre, la Porțile de Fier. O fotografie de epocă din arhivele castelului îl prezintă la Peleş încadrat de Regele Carol I, Principele moștenitor, Regina Elisabeta, Principesa Maria și Ducele Alfred de Edinburg, tatăl viitoarei regine. România, membră din 1883 în Tripla Alianță, avea un tratat secret cu Austro – Ungaria care garanta că în caz de conflict cu Rusia va primi înapoi Basarabia răpită de ruși în 1812 și din nou partea de sud în 1878. Bunele relații care s-au dezvoltat în cadrul acestei alianțe l-au adus în vizită la Peleş și pe moștenitorul tronului imperial arhiducele Francisc – Ferdinand. Destinul ingrat al habsburgilor a modificat succesiunea la tron. Arhiducele Rudolf, născut la 21 august 1858, căsătorit la vârsta de 22 de ani cu Prințesa Ștefania, a doua fiică a Regelui leopold al II-lea al Belgiei, a avut un sfârșit tragic rămas în istorie cu numele de "Tragedia de la Mayerling". Sinuciderea lui Rudolf a fost mult comentată în epocă și se pare că a avut și implicații politice.

În această conjunctură, moștenitor al tronului a fost proclamat arhiducele Carol Ludovic, fratele Împăratului Francisc Josef I. Acesta, încetând din viață în anul 1896, prerogativele de moștenitor al coroanei habsburgice au trecut asupra fiului său mai mare, arhiducele Francisc Ferdinand d'Este. Tinerețea și-o petrecuse în Italia și în Dalmația. Se spune că moștenise de la strămoșii săi un suflet posomărit; pasiunea de a colecționa lucruri vechi, mania religioasă și o voință neînduplecată.

În 1834 la o recepție din Praga, la care participa toată elita orașului a făcut cunoștință cu contesa Sofia Chotek, a cincea fiică a contelui Chotek, ministru plenipotențiar în serviciul diplomatic al monarhiei. Nu era nici frumoasă, nici bogată, în schimb era de obârșie veche, o fată înaltă, subțire, ochi mari negri și părul bogat. Dragoste la prima vedere ilustrând vechiul proverb român: "Amorul învinge toate piedicile" se va încheia cu o căsătorie sprijinită de soția lui Franz Josef, frumoasa împărăteasă Elisabeta.

În urma intervenției papale, împăratul se decide să-și sacrifice principiile și să admită căsătoria prințului moștenitor, punând însă o gravă condiție, prin care contesa Sofia nu va putea avea nici un rol la Curtea împărătească, iar copiii rezultați, eventual, din această căsătorie, nu vor avea nici un drept la moștenirea tronului imperial. Astfel, la 1 iulie 1900 s-a putut săvârși căsătoria. De atunci o prăpastie s-a deschis între împărat și noul moștenitor al tronului. Încet, încet arhiducele Franz Ferdinand încerca să construiască un nou sistem de guvernare

care să modernizeze retrogradul și birocraticul Imperiu habsburgic. Atunci apare ideea defederalizării imperiului și o nouă Constituție democrată, inspirată din cea a S.U.A. Ideea defederalizării respinsă vehement de unguri, beneficiarii politicii dualiste a lui Franz Josef, l-a făcut pe moștenitorul tronului foarte popular între români. Unul din susținătorii lui, a fost Aurel C. Popovici, reprezentantul junimei academice din Transilvania și Ungaria.

Partizan al principiului de defederalizare a popoarelor din monarhia habsburgică, care să le dea posibilitatea de a se administra și instrui singure în limba lor maternă, arhiducele Francisc Ferdinand, presimțind profunde nemulțumiri, mai ales printre unguri, a dus o politică de apropiere de românii din Transilvania. A avut strânse legături cu fruntașii lor, dr. Alexandru Voievod, dr. Miron Cristea, viitorul patriarh al României Mari, dr. Augustin Bunea, canonic la Blaj și membru al Academiei Române. O idee extravagantă, lansată de anturajul lui Franz Ferdinand era aceea ca Ardealul să se încorporeze sub steagul Habsburgilor ca stat vasal.

În cadrul acestei utopice realizări, Francisc Ferdinand va face o vizită familiei regale române la Sinaia, în vara anului 1900. Încercarea lui de a instaura trialismul în guvernarea imperiului prin polarizarea populației românești și slave într-un factor de putere care să echilibreze tendințele de hegemonie ale maghiarilor l-a făcut să întreprindă o serie de călătorii în România și în Balcani. Ultima, terminată cu tragicul atentat de la Sarajevo, organizat de patrioții sârbi despre care poliția secretă austriacă avea destule informații, dar pe care din motive politice nu l-a prevenit. Eliminarea lui Franz Ferdinand de la conducerea imperiului a fost dorită de cercurile cele mai reacționare ale imperiului, ostile ideii de defederalizare.

Vizita din România a avut și implicații mai romantice. La recepțiile organizate la Castelul Peleş, moștenitorul coroanei habsburgice a cunoscut o frumoasă româncă Melania Ionescu.

Francisc Ferdinand, un temperament năvalnic, s-a îndrăgostit la prima vedere de fermecătoarea Melania, fiica notarului G. Ionescu dintr-un sat ardelenesc, nepoata primarului din Sinaia. O tânără instruită și inteligentă, plină de grație l-a captivat pe acest Habsburg, un incorigibil sentimental. Notarul George Ionescu se trage dintr-o veche familie de preoți din Comuna Semlac, Județul Arad. Soția notarului, Rosalia – Costina aparținea unei familii fruntașe din Hălmagiu.

În ambele familii au fost mulți militanți pentru unirea românilor ardeleni cu Țara. George Ionescu a murit ca un martir în timpul intervenției militare românești, care a lichidat revoluția comunistă de la Budapesta. Sub pretext că notarul este spionul armatei române, hoardele bolșevicilor unguri în retragere îl arestează și îl execută, împușcându-l după ce mai întâi l-au pus să-și sape singur groapa. Revenind la vizita de la Sinaia, amintim că frumoasele surori Melania și Lucreția Ionescu au fost invitate de mătușa lor, Marilena Bocu, fiica

primarului George Ionescu din Sinaia, în iunie 1909, într-o vacanță în frumoasa stațiune. Însoțit de soția sa, ducesa Sofia de Hohenberg, au petrecut o scurtă vacanță în Castelul Peleş; vizită de plăcere dar și diplomatică, menită să atenueze asperitățile provocate de intensa politică de maghiarizare a românilor din Transilvania, promovată de curtea imperială.

Prietenia cu frunțașii românilor din Ardeal i-a creat lui Franz Ferdinand o atmosferă favorabilă în vechiul regat. Chiar Nicolae Iorga, într-o scrisoare publicată, solicita sprijinul tinerimii universitare pentru a face o cât mai frumoasă primire arhiducelui la Sinaia. Iuliu Maniu, tânărul șef al Partidului Național a trimis prin intermediul lui I. C. Brătianu un memoriu cu plângerile românilor ardeleni, oaspetelui Curții regale.

Presa timpului, ziarul "Viitorul" a consemnat:

"El este un om, care va fi într-o zi mai mult decât un domnitor, un călăuzitor. Mai mult decât un călăuzitor, un îndreptător."

Aluzia era destul de transparentă. Vizita s-a desfășurat în mijlocul interesului și entuziasmului general.

Prezentată de mătușa sa întregii familii regale cu ocazia festivităților ce aveau loc în onoarea lui Franz Ferdinand, pe platoul cazărnilor regale din Sinaia, frumoasa ardeleană de pe Valea Crișului Alb a făcut o puternică impresie. Sensibila Regină Carmen Sylva ar fi exclamat:

"Dacă la voi la sate sunt fete atât de frumoase, ce trebuie să fie la orașe !"

Ținând-o de mână, regina o conduse în fața arhiducelui, prezentând-o:

"Iată o frumoasă fată din imperiul Altețelor Voastre, care a venit pe pământul Țării Românești."

Au schimbat câteva fraze de conveniență și falnicul habsburg a fost atras de frumusețea și grația tinerei îmbrăcate în portul românesc de pădureancă. Pentru moștenitorul tronului imperial, aflat acum în plină maturitate, frumusețea deosebită a fetei a produs o puternică impresie. A fost poate un "coup de foudre".

În cele câteva zile petrecute la Sinaia, de la 10 la 13 iulie, aproape că nu s-au mai despărțit. Modesta fată de notar din Țara Crișurilor invitată zilnic la palat la toate festivitățile ce au avut loc la Sinaia și prin împrejurimi a fost, zi de zi, obiectul celui mai viu interes. Inteligentă, plină de originalitate, tact și bun simț, a făcut senzație în înalta societate de la Peleş. Vorbea perfect maghiara și germana.

Cu multă diplomație a știut să apere interesele românilor din monarhia austro-ungară. În atmosfera romantică a saloanelor Castelului Peleş, protejată discret de Regina Carmen Sylva, se înfiripa o idilă.

Habsburgul, afemeiat ca toți strămoșii săi, se aprinsese în mod vizibil, captivat de excepționala frumusețe a româncei. Ziariștii unguri și români se grăbeau s-o intervievez pe această eroină a zilei. Pe 13 iulie, la plecarea din gara Sinaia,

Francisc Ferdinand s-a adresat în auzul tuturor:

"Sunt fericit că am cunoscut aici pe cea mai frumoasă supusă a mea. Sper că am să te revăd curând la Viena, unde te invit să vii !"

În presa maghiară, care a făcut un reportaj despre vizita de la Sinaia, s-a comentat nefavorabil că pe 12 iulie moștenitorul tronului a primit o delegație a românilor ardeleni, condusă de dr. Ion Scurtu și că arhiducele le-a declarat că are cunoștință despre durerile lor și a precizat:

"Știu de asemenea că românii au fost întotdeauna credincioși Casei Habsburgilor și fiți siguri că veți căpăta dreptate."

Gazetele ungurești au consemnat și declarația Melaniei Ionescu:

"Poporul român știe că Alteța Voastră iubește pe români !"

În Transilvania, Melania Ionescu, apărătoarea drepturilor românilor a devenit eroina zilei. Dr. Ion Scurtu, amintit înainte, a afirmat că domnișoara Melania a contribuit, prin cuvintele ei înțelepte și prin asigurare atât de drăgălașă rostită în fața moștenitorului, înspre îmbunătățirea sortii românilor mai mult decât o ceată întreagă de frunțași politicieni.

Ziarul Tribuna din Arad, într-o corespondență trimisă din Sinaia pe data de 12 iulie 1909, își informa cititorii:

"Serbările de azi au avut o reușită splendidă. Auguștii oaspeți au rămas vădit impresionați de fastul original și pitoresc al serbărilor populare de la Sinaia. Prințesa Maria și Principele Carol, Prințesele Elisabeta, Marioara și Prințul Nicolae au apărut în costume naționale la serbare. Ei au intrat și în horă, prezentând un spectacol unic în felul său, care simboliza cât de mult dinastia română este unită cu poporul românesc. Auguștii oaspeți s-au amestecat printre public întreținându-se cu mai multe persoane."

Cu satisfacție, ziaristul menționa succesul d-rei Melania Ionescu. Datele despre această vizită și despre ce a mai urmat le-am extras din arhivele Castelului Peleş și din interesanta narațiune istorică.

"Îndrăgostirea unui Habsburg de o frumoasă româncă din Ardeal", scrisă de deputatul de Alba, Ion Rusu Abrudeanu. Peleşul se pare că nu a purtat niciodată noroc îndrăgostiților, cum se întâmplase mai înainte și cu Prințul moștenitor Ferdinand și Elena Văcărescu, și această idilă înfiripată pe parcursul unei săptămâni de vacanță a avut un sfârșit trist. În decembrie 1909 poșta a adus în casa notarului un pachet care avea imprimată stema Habsburgică. Cuprindea o fotografie cu autograf a lui Francisc Ferdinand încadrată în aur și pietre prețioase. În mai 1910 Melania Ionescu încearcă să meargă în vizită la curtea arhiducelui, dar vigilentă, Ducesa de Hohenberg, cu diplomație, o anunța că s-au stabilit la reședința de la țară și că audiența nu este posibilă. Soția lui Francisc Ferdinand a făcut tot posibilul pentru a evita o nouă întâlnire între soțul ei și frumoasa româncă.

În toamna anului 1911 un atac de meningită a curmat prea de timpuriu viața

acestei inimoase tinere de pe Valea Crişului Alb. Ziarul Tribuna îi făcea un amplu necrolog Melaniei Ionescu:

"A murit în vârstă de abia 22 de ani ! Cine îşi mai aduce aminte cum, acum doi ani, a fermecat chiar pe arhiducele nostru moştenitor, la Sinaia, unde în faţa familiei regale române a spus despre românii ardeleni cuvinte inspirate de un curaj care ne-a făcut tuturor o atât de înălţătoare impresie."

Marilena Bocu, mătuşa ei, o talentată scriitoare i-a făcut următorul panegiric:

"Copila modestă de la poalele Muntelui Găina, în candoarea ei a cutezat să spuie moştenitorului tronului austro-ungar adevăruri pe care un diplomat ar fi stat la îndoială să le spună.

Melania a atras atenţia suveranilor cu frumuseţea ei, mai strălucitoare ca oricând la serbările de pe pământul României, la Curtea Regală, însufleţită de idealul naţional – a fost eroina zilei."

Speranţele puse de români în Franz Ferdinand în care vedeau un viitor cârmuitor luminat al învechitului imperiu, i-au creat moştenitorului tronului o mare simpatie între locuitorii Transilvaniei, ţesându-se în jurul lui o întreagă legendă afirmându-se că Franz Ferdinand îi iubeşte pe români, citându-se mereu o frază pe care a spus-o în anul 1903 la Lipova când o mulţime în haine de sărbătoare l-a primit cu urale în gara oraşului. Atunci ar fi exclamat:

"Aceştia sunt bravii mei eroi !"

Această înclinare spre populaţia românească din Transilvania şi Banat se datorează poate şi faptului că între strămoşii acestui habsburg se găseau şi patru români.

Atracţia faţă de frumoasa Melania Ionescu, mult mediatizată în presa timpului din regat şi Transilvania, se înscrie tot în această relaţie specială care ar avea precise scopuri politice. Porniri sentimentale care se suprapuneau pe încercările de a elabora o strategie ce avea drept scop reformarea şubredului imperiu.

Renunţarea la ideea federalistă înlocuită cu trialismul, formarea unui regat al Iliriei din Sarmaţia, Bosnia, Croaţia, care să înfrunte Budapesta, l-au făcut total nepopular între politicienii maghiari şi i-au diminuat simpatiile şi în rândul românilor. Trialismul cu slavii de sud nu putea fi de folos cauzei româneşti deoarece lăsa neştirbită stăpânirea ungarilor asupra românilor. Gazetarul Ion Grecu publica la 9 ianuarie 1915 în ziarul Adevărul, articolul "Distrugearea unei legende".

"Habsburgii întotdeauna au dezminţit nădejdlile puse de ei şi poate, nici arhiducele Franz Ferdinand n-ar fi alcătuit o excepţie. Poate nici domnia lui n-ar fi însemnat o eră nouă pentru românii de peste munţi care, în presupusul lor prieten, au pierdut pe probabilul duşman de mâine. Nici acest habsburg n-a dat dovadă de recunoştinţă faţă de credinciosul popor român de peste munţi ..."

Franz Ferdinand, un ambițios izolat la curtea imperială, bărbat energic, a știut să trezească în milioanele cetățenilor monarhiei habsburgice, credință și nădejde, într-o schimbare fără să aducă însă nimic pozitiv în situația românilor din România austro-ungară.

Cum scrie un contemporan, Hermann Wendel:

“Înțepenit cu credința grației divine, el resimțea dureros sfârșitul feudalismului și absolutismului, se gândea zilnic la un mijloc de a înfrânge pofta de putere a castei dominante maghiare. Dar lui îi era de măreția casei arhiducale, nu de libertatea popoarelor”.

ABSTRACT

In the year 1909, Carol I celebrated his 70th birthday. During the organised with this occasion, is included also the visit, at the Peles Castle, of the archduke Francisc Ferdinand. At one reception, Queen Elisabeth, had presented a charming young woman. Melanie Ionescu from Transylvania, who had come to visit her aunt – Marilena Bocu, the wife of the mayor of Sinaia. The Habsburg, like the rest of this family, predisposed to intense passions for beautiful women, fallen in love with the young romanian.

The leaders of the Romanians from Transylvania, profited by this romantic love story, to turn the young Melanie into an ambassador able to represent their interests.

Francisc Ferdinand invited Melania to pay him a visit to Vienna.

In autumn of the year 1911, a stroke of meningitis killed so early the young Melanie and in the same time the romanian's expectations about Francisc Ferdinand, couse these never come to an end.

Bibliografie:

1. Ion Rusu
Abrudeanu - Îndrăgostirea unui Habsburg de o frumoasă româncă din Ardeal, Ed. Cartea Românească, 1928.
2. Constantin
Graur - Cu privire la Franz Ferdinand, Ed. Adevărul, 1935.
3. *Carte Unirii* – 1918-1928 - Editura Luceafărul, București.

Două sincope în planificarea Reich-ului milenar

Germania nazistă și al doilea război mondial sunt subiecte care au trezit și continuă să trezească un interes deosebit istoricilor, dar și publicului larg. De aceea nu poate surprinde faptul că literatura de specialitate este vastă și variată, datorată unor autori, unii deja faimoși, precum: A. Bullock, W. Churchill, D. Eisenhower, J. Fest, A. Nicholls, W. Shirer, A. J. P. Taylor, etc.

Abordarea diverselor aspecte ce țin de cele două chestiuni menționate anterior a fost de multe ori, însă, pătimasă în istoriografia universală. La fel s-a întâmplat și în cea românească, poate cu atât mai mult cu cât timp de decenii regimul comunist nu a agreat prezentarea obiectivă a respectivelor aspecte. Această realitate s-a constituit într-o premisă favorabilă culpabilizării național-socialiștilor care, pe deasupra, fuseseră și învinși în război, ceea ce făcea confortabilă învinovățirea lor și doar a lor pentru toate ororile conflagrației. Tragic este în fond faptul că respectiva culpabilizare a servit, de multe ori, ca mobil al unor lucrări istorice, ajungându-se la situația ca autorii să utilizeze sursele chiar forțat, aproape exclusiv pentru a condamna. Credem că se impune, și ne propunem ca, mai întâi să fie consultate sursele, în cazul de față relativ cunoscute, și doar ulterior să se emită concluzii, nu în sensul strict de acuză, ci pentru înțelegerea realităților istorice. Desigur, într-o abordare mai "rece" a subiectelor în cauză ne ajută acum și perspectiva trecerii a mai bine de o jumătate de secol de la evenimentele în discuție.

Este foarte bine știut că în 1933 Hitler, șeful partidului național-socialist din Germania, a devenit cancelar la Berlin, impunând un regim autoritar și că în 1939 a izbucnit al doilea război mondial. Încă din 1938 teritoriul german începuse să fie într-adevăr extins, în sud-est (Austria și regiunea sudetă), iar în timpul conflagrației granițele Germaniei au devenit și mai cuprinzătoare.

În altă ordine de idei, binecunoscute sunt și rigurozitatea, minuțiozitatea în planificări a germanilor, în general, iar naziștii nu constituiau în această privință o excepție. Aceste calități, împletite cu idealismul, se constatau și în intențiile, continuate cu planurile autorităților național-socialiste de a realiza un Reich milenar¹. Totuși, au existat unele scăpări, unele sincope de proiectare, dintre care vom aborda două.

Este vorba, în primul rând, despre insuficiența numerică a populației germane pentru a da viață planurilor de a coloniza teritoriile poloneze și, în general, cele estice incluse în Reich și, astfel, de a-i înlocui pe autohtoni. Această chestiune va fi urmărită pornind de la unele referiri din ideologia nazistă, continuând cu

baza legală, cu unele organisme și personalități implicate și vom încheia cu problema propriu-zisă a colonizării.

În al doilea rând ne vom referi la incapacitatea naziștilor de a prevedea până la capăt o variantă de eliminare de multe elemente indezirabile, mai precis un aspect, cel al rezolvării problemei cenușei provenită de la arderea deținuților decedați de la Auschwitz-Birkenau. În cazul acestei a doua chestiuni vom aborda unele încercări de rezolvare de către național-socialiști a impedimentului cenușei.

Referitor la extinderea granițelor germane, Adolf Hitler menționa în cartea de căpătâi a nazismului, *Mein Kampf*, în anii '20 : "Când teritoriul Reich-ului va conține pe toți germanii, dacă el se dovedește inapt să-i hrănească, din necesitățile acestui popor se va naște dreptul său moral de a dobândi teritorii străine." Este vorba despre o frază conținută în chiar prima pagină a lucrării, prin care necesitatea era stabilită drept sursă a dreptului la expansiune. În aceeași ordine de idei, liderul nazist preconiza un stat german care să asigure "un raport sănătos, viabil (...) între numărul și creșterea populației, pe de o parte, valoarea și întinderea teritoriului, pe de altă parte"². Granițele nu ar fi trebuit să constituie o problemă în calea expansiunii germane, deoarece "frontierele statelor sunt făcute de oameni și schimbate tot de ei"³.

Cât privește teritoriile vizate pentru ocupare, Hitler specifica: "Vom opri veșnicul marș al germanilor către sudul și către apusul Europei și ne vom îndrepta privirile către Răsărit. Dar dacă vorbim astăzi de noi pământuri în Europa noi nu ne putem gândi decât la Rusia și la țările limitrofe"⁴.

Așadar, se construia o bază ideologică expansiunii teritoriale germane. Același rol îl aveau și termeni celebri în circulația de idei a timpului, precum "Grossraum" (spațiu extins) și, mai ales, "Lebensraum" (spațiu vital). Ambele formulări se refereau, de fapt, la același lucru, și anume la colonizarea teritoriilor est-europene de către germani, invocând numărul, puritatea rasială și vitalitatea lor. Erau, în mare parte, idei al căror inițiator fusese Haushofer⁵.

Odată cu ocuparea primelor teritorii estice, regimul Hitler a reglementat și din punct de vedere legal colonizarea germană. În 7 octombrie 1939 a fost emis un "Erlas"(decret) semnat de Führer, dar menținut secret, în care se menționa că Reich-ul putea "stabili modul de așezare a grupurilor etnice în interiorul granițelor sale de interes". Pentru aceasta, Reichsführerul SS, Himmler, trebuia să realizeze : "eliminarea influenței dăunătoare a acelor elemente populaționale străine, care constituiau un pericol pentru Reich și pentru comunitatea de neam a germanilor..." Totodată, șeful SS urma să stabilească "pentru elementele populaționale în discuție spații de locuit precis delimitate"⁶. Prin urmare, se prevedea colonizarea și purificarea etnică a teritoriilor de interes.

Pentru îndeplinirea acestor sarcini, Himmler a fost numit "Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums"(Comisar al Reich-ului pentru Întărirea

Unității Poporului German). În consecință, în anii 1939-1940 etnici germani din țările baltice, din Basarabia, Bucovina, Tirolul de Sud și chiar din landurile germane au fost dislocați în teritoriile poloneze anexate.

Pentru mai buna planificare și administrare a teritoriilor mărite ale Reich-ului, în luna ianuarie 1941 a fost înființată și Societatea pentru Planificare Economică Europeană și de Organizare a Spațiului Extins, în fruntea căreia se afla Werner Daitz. În alte posturi de conducere a respectivului organism se situau înalți funcționari ai Germaniei din diverse domenii⁷. Însă rolul determinant în problemele colonizării și în cele etnice din teritoriile poloneze reveneau, în continuare, Comisariatului pentru Întărirea Unității Poporului German, al cărui șef avea un cec în alb de la Hitler pentru a-și îndeplini sarcinile. O altă facilitare importantă în realizarea respectivei misiuni încredințate lui Himmler o constituiau, bineînțeles, trupele SS, care îi erau subordonate.

Reichsführerul SS era persoana potrivită pentru acțiunea în cauză și dacă avem în vedere că fusese șeful Uniunii Artamanilor, înglobate deja la începutul anilor '30 în partidul național-socialist. Între termenii vehiculați de artamani se numărau "Blutt und Boden"(sânge și pământ), "Lebensraum" etc., iar ideile lor se refereau la germanul pur, legat de pământ, disciplinat, la nevoia de teritorii estice, teoria supraoamenilor germani, a suboamenilor slavi și a neoamenilor evrei etc⁸.

Argumentarea ideologică a politicii "Blutt und Boden", cum s-a numit rearanjarea etnică în est, era asigurată, pe lângă aserțiunile legate de spațiu vital, și de o altă idee. Același Himmler afirma în 1941: "cine se stabilește în est nu este un colonist, ci un urmaș al strămoșilor împinși de foamea de pământ și de dragostea de a călători, care doar temporar au trebuit să cedeze aceste teritorii"⁹.

În mod asemănător se pronunța și un alt nazist, dr. Friedrich Lange, care susținea că teritoriul mărit al Reich-ului corespundea spațiului străbunilor germani și că reșezarea urmașilor acestora ca băștinași este legitimă¹⁰.

În ceea ce privește soarta rezervată de naziști populațiilor estice negermane, aceasta nu era deloc dintre cele mai fericite. Evreii, în mare parte, urmau a trăi în ghetouri, pe când polonezii se preconiza a fi folosiți în activități de reconstrucție, conform profesorului de la Universitatea din Posen, dr. Walter Geisler¹¹.

În aceeași problemă se exprima și Himmler care, într-un discurs ținut la Posen în 4 octombrie 1943 menționa: "îmi e absolut indiferent ce soartă îi așteaptă pe ruși sau pe polonezi; (destinul altor popoare) mă interesează numai în măsura în care avem nevoie de ele ca sclavi pentru dezvoltarea culturii noastre... Comportarea noastră față de acești oameni-animale (Menschentiere) va fi decentă. Dar ar fi o crimă față de sângele nostru să ne preocupăm de soarta lor..."¹².

Ideea nu trebuie să surprindă deloc, dacă avem în vedere în special teoria

supraoamenilor germani, anterior amintită. Era vorba despre poporul de stăpâni (Herrenvolk) a cărui superioritate îl îndreptătea pe acesta să domine efectiv.

În 1942 autoritățile naziste au încercat radicalizarea colonizării în Polonia ocupată. Acțiunea "Sabia-plugul-leagănul" prevedea golirea de teritorii, colonizarea germană, întemeierea, astfel, a numeroase sate și orașe mici, pentru polarizarea culturală. Dar realizarea populării cu germani a teritoriilor poloneze și a purificării etnice s-a dovedit, în mare parte, un eșec, mai ales în ceea ce privește planul și acțiunea din 1942. În primul rând deoarece etnicii germani rămași în țările baltice, în Bucovina, Basarabia etc. ajunseseră să fie considerați de către Himmler ca avanposturi prețioase ale germanității, așadar nu se dorea strămutarea lor. Germanii din vechiul Reich erau fie în război, câți supraviețuiseră, fie indispensabili industriei de război¹³.

Prin urmare, ideologia colonizării furnizase imboldul înaintării spre est, dar acel "spațiu vital" revendicat pentru poporul german nu putea fi într-adevăr acoperit. Eforturile naziste de transpunere în practică a planurilor de strămutări etnice au scos astfel în evidență carențele de proiectare.

Pentru ca Reich-ul milenar, rasial, să fie edificat, trebuiau de asemenea eliminați și adversarii interni. O metodă radicală, eliminarea fizică în lagărul de la Auschwitz, se pare că a fost și ea incomplet prevăzută. Cenușei provenite din arderea deținuților decedați nu i s-a acordat inițial importanță. Dar cum cantitatea ei creștea, responsabilii de lagăr s-au străduit să-i găsească diverse întrebuințări. O parte era folosită în scopuri comerciale. Familiile unor decedați primeau înștiințare scrisă că pot recupera cenușa respectivului achitând în schimb o taxă. Au fost persoane care au plătit și au înmormântat solemn urna provenită din lagăr. Dar materia expediată de la Auschwitz era, de fapt, luată din grămezi, întrucât arderea nu era individuală. Această metodă, deși avantajoasă material, s-a dovedit a nu fi de natură să diminueze decât neglijabil ritmul creșterii grămezilor de cenușă.

Altă manieră de tratare a problemei era transportarea cenușei la fermele din vecinătate și utilizarea ei la fertilizarea solului¹⁴. Dar cenușa rezultată de la groapa mare de incinerare de la Birkenau și mai ales de la crematorii a fost folosită ca îngrășământ și pe loturile agricole ale lagărului de muncă Harmense. Așadar, rămășițele unor deținuți erau lucrate, odată cu pământul, de către alți internați în lagăre, ca și de către fermieri germani¹⁵.

În lupta cu mormanele de materie arsă, administrația lagărului de la Auschwitz s-a văzut chair nevoită să recurgă și la o metodă poluantă și deloc avantajoasă din punct de vedere economic. Este vorba despre deversarea cenușei în Vistula, care curgea nu prea departe¹⁶.

Prin urmare, abordarea comercială a problemei cenușei nu atrăgea scăderea semnificativă a cantității depozitate în apropierea crematoriilor. Deversarea ei în râuri era o cale poluantă, dar și constantă de a reduce din volumul materiei.

Transportarea materiei arse pentru fertilizarea pământului trebuia însă să se realizeze la distanțe tot mai mari. În acest timp grămezile de cenușă din lagăr erau alimentate în mod continuu.

Asemenea încercări și improvizații în tratarea situației erau, evident, rezultate ale lipsei de prevedere, din perspectiva planificării naziste.

Așadar, planificarea Reich-ului milenar a fost marcată și de sincope. În proiectata colonizare germană a estului au fost angrenate ideologia nazistă, legislația, organisme create în acest scop, personalități, acțiuni propriu-zise. Ideologia argumenta dorința național-socialistă de teritorii estice; legislația a fost ajustată în vederea colonizării din răsărit; au fost întemeiate organisme speciale; personalități naziste de prim rang și-au adus contribuția la respectiva colonizare. Însă transpunerea în fapte a proiectului menționat a demonstrat carențele sale de alcătuire.

Tot de o sincopă de planificare până la capăt se poate vorbi și în cazul unei metode de eliminare a adversarilor regimului național-socialist, și anume cheștiunea cenușei rezultată de la arderea internaților decedați de la Auschwitz-Birkenau. Lipsa prevederii proporțiilor cantitative ale cenușei a dus la situația ca diverse măsuri improvizate pentru rezolvarea acestei probleme să nu fie într-adevăr eficiente.

Oricum, credem că aspectele abordate în lucrarea de față își pot aduce contribuția la formarea unei imagini complexe asupra Germaniei naziste, care trebuie în primul rând înțeleasă și nu condamnată din start de către istoric.

Zwei Fehlstellen des tausendjährigen Reiches Planifizierung

(Zusammenfassung)

Die Genauigkeit und der Strenge nazistische Planifizierungsgeist des tausendjährigen Reiches kennt jedoch einige Fehlstellen. Zwei von ihnen Stellen das Thema der hiesigen Arbeit dar.

Die erste bezieht sich auf die willkürliche deutsche Kolonisierung der polnischen Gebieten (ins besondere der östlichen), die von den Nazis besetzt waren. Diese Aktion ist wegen dem Mangel an Deutschen mißlungen, obwohl dabei die nationalsozialistische Ideologie, die Gesetzgebung, speziell gegründete Institutionen und bedeundete Persönlichkeiten des III-en Reiches zusammengearbeitet haben.

Der zweite Planifizierungsfehler bezieht sich auf die Asche, die von der Verbrennung der toten Häftlingen aus Auschwitz-Birkenau stammt. Dieser quantitative Überschuß ist nicht vorgesehen worden, und die verschiedenen Versuche, die Massen des jenen Stoffes zu verringen, sind nicht besonders günstig gewesen.

- ¹ Vezi *Documents on British Foreign Policy 1933-1939*, Her Majesty's Stationery Office, London, serie II, tom IV-XVII; William L. Shirer, *The Rise and Fall of the Third Reich*, Bantam Books, Greenwich, U.S.A., 1951; Allan Bullock, *Hitler. A Study in Tyranny*, Avon Publishing, London, 1959; Winston Churchill, *Al doilea război mondial*, Ed. Saeculum I.O., București, 1997.
- ² Adolf Hitler, *Mein Kampf*, Ed. Beladi, București, 1997, vol. II, p. 230.
- ³ *Ibidem*, p. 239.
- ⁴ *Ibidem*, p. 240.
- ⁵ Între alți autori ai unor idei asemănătoare îi menționăm pe : Lorenz Fritsch, Walter Geisler, Alfred Rosenberg, Hans-Joachim Voight etc.
- ⁶ Apud Max Weinreich, *Universitățile lui Hitler. Contribuția intelectualilor la crimele Germaniei împotriva evreilor*, Ed. Polirom, Iași, 2000, p. 115.
- ⁷ *Ibidem*, p. 115, 118.
- ⁸ Marian Podkowinski, *Hitler și clanul lui*, Ed. Colosseum, București, 1991, p. 68-69.
- ⁹ "SS - Zeit Heft", 20 iun. 1941.
- ¹⁰ Friedrich Lange, *Deutsche Volksgeschichte. Deutsches Raumdenken*, Eher Verlag, Berlin, p. 6-7.
- ¹¹ Walter Geisler, *Deutscher, der Osten ruft dich*, Volk und Reich Verlag, Berlin, 1941, p. 58.
- ¹² Apud Marian Podkowinski, *op. cit.*, p. 69.
- ¹³ *Ibidem*, p. 70.
- ¹⁴ Max Weinreich, *op. cit.*, p. 186.
- ¹⁵ *** *SS în acțiune*, Ed. PACO - 2000, București, 1993, p. 165-166.
- ¹⁶ Mihai Stoian, *Îngerul morții. Dr. Mengele*, Ed. Albatros, București, 1988, p. 436.

Castelul Bran și Dracula adevăr și ficțiune

Trăim într-un nou mileniu și alt secol; ar trebui să ne schimbăm concepțiile și în privința scrierii istoriei? De multe ori nu s-au putut clarifica perioade din trecutul poporului român din cauza intervenției politicului care impunea o anumită interpretare.

Astfel, pentru istoria veche a castelului Bran, folosirea unor documente a dus la apariția unor păreri diferite.

Numai data de 19 noiembrie 1377 pentru prima atestare documentară a Castelului Bran este acceptată de toți istoricii și cercetătorii (Actul privilegiat dat la ALTSOHL de Ludovic, „prin mila lui Dumnezeu rege al Ungariei, Poloniei, Dalmației etc.).

Existența unei cetăți mai vechi de 1377 ridicată de cavalerii teutoni este o problemă discutată în rândul istoricilor români și germani, și care are un caracter mai mult romantic decât exact, ducând cu gândul la povestirile medievale.

Documentul din 19 noiembrie 1377 menționează foarte clar că pădurea a fost „tăiată în lung și în lat2 pentru a se putea ridica o nouă cetate (novum castrum in lapide Tydrici).

Cine a construit noua cetate Bran?

Cei care primeau privilegiul de la regele Ludovic erau „credincioșii...senatori, județi, jurați și toată comunitatea saxonilor din scaunul Brașovului” care trebuiau „cu propria lor cheltuială” să procure zidari, cioplitori în piatră și dulgheri.

Al cui era castelul Bran?

Proprietarul era regele maghiar Ludovic I cel Mare (1342-1382).

Regii maghiari au păstrat până în 1526 cetatea Bran în proprietatea lor.

Interpretarea documentelor din jurul anului 1400 referitoare la cetatea Bran a dus la o multitudine de pareri ale diferiților autori și la afirmația greșită privind „stăpânirea lui Mircea cel Bătrân asupra cetății Bran”. (Aceasta afirmație satisfacea și politica P.C.R. care dorea ca totul să fie românesc, fiind evitate probleme legate de istoria sașilor sau maghiarilor.)

Câteva exemple:

Emil Micu: „Pe timpul lui Mircea cel Bătrân (1386-1418) și a urmașilor săi Mihai, Radu Prasnaglava și Dan II, Castelul Bran a fost sub stăpânirea domnilor români până în anul 1427”

Ana-Maria Henegariu: „Cu prilejul acestui tratat, [1395] încheiat pe picior de egalitate, regele Ungariei îi dăruiește lui Mircea cetatea Bologa de lângă Cluj și cetatea Bran în scopul fortificării ei pentru apărarea trecătorii de o invazie turcească.”

„Stăpânirea Țării Românești numai asupra cetății Bran (dar nu și a domeniului) se plasează între anii 1412 și 1419.”

Ioan Praoveanu: „Primul document, însă, în care întâlnim mențiunea precisă că cetatea se afla în posesia lui Mircea datează din 1412.”

Gernot Nussbächer: „propunem delimitarea stăpânirii Țării Românești asupra cetății Bran pentru perioada 1407 – 1419.”

Pentru a înțelege mai bine realitatea istorică trebuie să reamintim care era situația în Europa la sfârșitul sec. al XIV-lea și începutul sec. al XV-lea.

Din punct de vedere politic, în a II-a jumătate a sec. al XIV-lea, regalitatea maghiară a atins apogeul puterii sale. În vremea lui Ludovic I cel Mare (d'Anjou) 1342 – 1382, Ungaria a ajuns o putere europeană. În anul 1348, după o intervenție în sudul Italiei, Ludovic și-a luat titlul de „Rege al celor două Sicilii”. În anul 1365 a anexat Țaratul de Vidin. Odată cu moartea regelui Poloniei, Cazimir al III-lea (1370), panii poloni au oferit coroana lui Ludovic, încât acesta, în titulatura sa, a putut să o adauge și pe aceea de rege al Poloniei. Conflictul cu Veneția din anul 1380 a dus la reconfirmarea dreptului de stăpânire a regelui maghiar asupra coastei dalmate și la extinderea stăpânirilor în sud-estul Europei. Un prim conflict între unguri și turci a avut loc în anul 1366, terminat cu victoria regelui ungar. De menționat și faptul că în timpul lui Ludovic I se stabilea capitala regatului la Buda.

Între 1382 – 1387 au loc lupte interne, deoarece Ludovic I lăsase tronul fiicei sale, Maria, care s-a căsătorit cu Sigismund de Luxemburg, încoronat rege al Ungariei în 1387.

Încercarea lui Sigismund de Luxemburg de a conduce lupta cruciată împotriva expansiunii otomane s-a soldat cu un eșec, prin înfrângerea de la Nicopole (1396). În 1410, Sigismund de Luxemburg a fost încoronat ca împărat al Germaniei, iar în 1419 a primit și coroana Cehiei.

Agresiunea turcilor l-a determinat pe Mircea cel Bătrân, domnitorul Țării Românești, să ceară protecția și sprijinul vecinului său din nord, Sigismund de Luxemburg. Era normal ca relațiile dintre Mircea și Sigismund să aibă la bază sistemul european al vremii, de relații vasalice. Astfel, în documentul din 7 martie 1395 se stabilesc condițiile în care cei doi mai sus amintiți își acordau sprijin militar reciproc, în cazul desfășurării unor războaie.

Relațiile dintre senior și vasal erau perfectate prin concesiunea feudului, care putea fi funciar, sau un bun oarecare aducător de venit: o dregătorie, o vamă, un privilegiu oarecare.

Seniorul care acorda feudul păstra asupra lui un drept superior de proprietate

(dominium eminens, jus eminens), iar vasalul avea asupra lui numai un drept de posesiune și de folosință (dominium utile, jus utile).

Obligațiile vasalului față de senior erau bazate pe „credința” (fidelitas) sau „sfat și ajutor” (consilium et auxilium). „Sfatul” însemna datoria vasalului de a participa la consfăturile militare, iar „ajutorul” era militar, constând în participarea vasalului, însoțit de oamenii săi, la războaiele seniorului, la paza castelului și bănesc, atunci când seniorul pleca în cruciadă. Seniorul avea, față de vasal, obligația de a-i ocroti persoana familia și bunurile.

Parcurgând cu atenție textul documentului data 7 martie 1395, dat la Brașov de voievodul Țării Românești, Mircea cel Bătrân, constatăm că nu este făcută nici o referire la Cetatea Bran. Mircea a făcut „jurământul mai înainte, așa cum se cuvine”, față de Sigismund, iar scrisoarea de față precizează angajamentul de ajutor militar împotriva turcilor.

Într-o serie de documente din 1395, 1412, 1413 se fac precizări cu privire la libertatea vămii în Bran, sau taxele plătite în acest punct.

La sfârșitul anului 1406, regele Sigismund de Luxemburg și Mircea cel Bătrân s-au întâlnit la Severin și au alcătuit un plan de luptă împotriva turcilor otomani. Se presupune că s-a discutat și necesitatea întăririi cetăților de apărare de pe linia munților Carpați, iar Mircea cel Bătrân a primit dreptul de posesiune și de folosință (dominium utile) asupra cetății Bran, Sigismund - ca senior - păstrându-și dreptul de proprietate (dominium eminens), asupra acesteia. Așa ar trebui explicat și înțeles documentul datat 7 iunie 1419, dat de Sigismund la Casovia, unde se notează foarte clar: „castri nostri Twrch”, deci „cetatea noastră Bran” și faptul că Mircea și fiul său Mihail aveau dreptul de a numi castelanii de la Bran.

Castelanii numiți de Mircea și de fiul său, Mihail, comiteu abuzuri la plata vămii asupra orășenilor din Brașov și a celor din „satele noastre regești” (Cristian și Codlea). În urma acestei plângeri regele Sigismund transferă drepturile asupra cetății Bran, comitelui secuilor, Mihail, fiul lui Solomon, care să ia „...cârma slujbei de castelan al pomenitei noastre cetăți Bran...”.

În concluzie, între anii 1377 – 1526 castelul Bran a fost al regilor maghiari.

Între anii 1541 și 1651 castelul a fost al principilor Transilvaniei, iar între anii 1650 – 1920 Castelul Bran a fost în proprietatea orașului Brașov.

Prin Actul de donație din 1 decembrie 1920 (semnat de primar și primnotar) Consiliul orășenesc al orașului Brașov dăruiește Reginei Maria Castelul Bran.

Între anii 1920 – 1938 castelul Bran a fost în proprietatea Reginei Maria (de multe ori se confundă cu „domeniile familiei regale”) care îl lasă prin testament fiicei sale Principesa Ileana, Arhiducesă de Habsburg.

După 1948, Castelul Bran intră în proprietatea statului român.

Istoria de 624 de ani a Castelului Bran este un adevăr uitat, mai ales de cei care vor să exploateze turistic ficțiunea contelui vampir Dracula. Reprezentarea falsă produsă de imaginația scriitorului Bram Stoker a creat personajul „contele

Dracula", care era un „boyar secui din neamul lui Attila", care își avea castelul în pasul Bârgăului („Borgo Pass") din Transilvania.

Originea fantezistă pe care și-o prezintă contele Dracula amestecă pe secui, unguri, huni și „spiritul războinic insuflat de Thor și Wodin". „Pe urmă, după bătălia de la Mohacs [29 august 1526], când am izbutit să scuturăm jugul maghiar, noi cei din sângele lui Dracula, am fost din nou printre conducătorii poporului căci cugetul nostru nu-și găsea alianțe, câtă vreme nu eram liberi. Ah, tinere domn, SECUII – iar Drăculeștii au fost inima, cugetul și spada lor, se pot lăuda a fi înfăptuit ceea ce niște parveniți ca Habsburgii și Romanovii n-au izbutit nicicând." (Bram Stoker, *Dracula*, Ed. Univers, București, 1990, p. 70).

Nicăieri în romanul său Bram Stoker nu folosește pentru personajul contelui Dracula numele de VLAD.

Dezvoltarea tehnicii în ultimul sfert al secolului XX, apariția pe lângă marele ecran a televizoarelor aproape în fiecare casă, a dus și la nevoia diversificării temelor în filmele de lung metraj sau seriale S.F. sau horror. Diferiți monștri pământeni sau extraterestri apar pe micile ecrane în paralel cu existența lor în cărți.

În special industria cinematografică americană a preluat ideea de vampir și de „Dracula", unele filme primind chiar premii cum este „Dracula" creat de Francis Ford Coppola, care a primit premiul Oscar pentru costume.

Dar am văzut și vampiri motocicliști care se transformau în extraterestri reptilienii!

Speculând interesul unei părți a publicului pentru Dracula – vampirul, americanii Raymond T. McNally și Radu Florescu, după o largă campanie publicitară, au publicat în 1972 cartea „În căutarea lui Dracula – istoria adevărată a lui Dracula și legende despre vampiri" (In Search of Dracula. A True History and Vampire Legends). Cartea, tradusă apoi și în alte limbi, lansează ideea că domnitorul român Vlad Țepeș este contele vampir Dracula, iar imaginile tabloului de la castelul Ambras (lângă Innsbruck, Austria) și gravura de pe coperta primei ediții a „Povestirilor germane despre Dracula"(Nürnberg, 1488) vor fi mereu folosite. Tot în această carte, apare și imaginea castelului Bran cu „scara secretă, trecere spre un pasaj subteran" (sic!).

Gravura de Mathias Hupnuff din 1500 (Strasbourg), în care Vlad Țepeș stă la masă înconjurat de țepe – este mereu prezentată (apare chiar și în filmul „Dracula 2000").

În concepția lui Radu Florescu și Raymond McNally, „Vlad Țepeș îndeplinea cel puțin două condiții să devină vampir după moarte: avea câteva crime pe conștiință, și, convertindu-se la catolicismul roman, el s-a exclus din biserica ortodoxă orientală, renegându-și adevărata credință" (p.163, ediția în limba franceză).

După anul 1972, mulți istorici români au scris cărți valoroase despre viața și

faptele domnitorului Vlad Țepeș, menționez doar pe Nicolae Stoicescu, Ștefan Andreescu, Radu Ștefan Ciobanu. Și persoane care nu au istoria ca meserie, ci doar ca pasiune, au scris despre Vlad Țepeș. Amintesc cartea „Urmașii lui Dracula” (1998) de Ștefan Brandeș-Lățea și Luminița Dimulescu sau „Vlad Țepeș, mit și realitate istorică” (1989) de Emil Stoian. Unele așa numite „cărți” apar în ultimul timp doar din dorința autorilor de a face bani.

Într-o broșură de 24 de pagini, dar tradusă în italiană, engleză, germană, franceză, intitulată „Dracula, legendă și istorie, când timpul tace, fantomele vorbesc” (apărută la editura „Paralela 45”), autoarea Marilena Herțanu Chirețu confundă mereu termenii de fantomă și vampir, scriind mereu de „celebra fantomă Dracula” (la pagina 27 scrie: „o fantomă care pare să fi ales să sălășluiască între zidurile unuia dintre locurile cele mai importante și poate cele mai dragi marelui domnitor: Castelul Bran”). I-aș spune doamnei de mai sus, dacă aș avea ocazia, că numai bibliografia cărții lui Radu Florescu și R. McNally are 34 de pagini!

În toate scrierile, cronicile vechi sau ale istoricilor secolelor XIX și XX sau în tradiția poporului român nu vom găsi nici o referire la transformarea lui Vlad Țepeș în vampir după moarte. Acesta din cel mai simplu motiv: după ce a fost ucis i s-a tăiat capul. O persoană, dacă este decapitată poate deveni vampir? Antonio Bonfini (1436-1503), istoric și cronicar italian al regelui Matei Corvin, scria: „capul voievodului Dracula a fost purtat de turci prin orașe, ca semn al unei izbânde”. Sebastian Münster (1489-1552) scria, la rândul său: „Pe acesta (Dracula) l-a reșezat apoi Matei în vechea sa demnitate, dar a fost ucis în lupta cu turcii și capul său trimis în dar lui Mahomed”. Nicolae Stoicescu, în cartea sa „Vlad Țepeș”, apărută în 1976, scrie: „Mai amintim, în sfârșit, și o știre înregistrată de cronicarul austriac Unrest, după care Țepeș a fost ucis prin trădare, dar de un turc... s-a întâmplat însă, așa că el i-a tăiat capul pe la spate când călăreau împreună...” (p. 171). Același autor mai scria: „După unele izvoare, capul i-a fost trimis în dar sultanului (A. Bonfini). Trupul lui Țepeș a fost îngropat la mănăstirea Snagov” (p. 172). Ștefan Andreescu scrie și el în cartea sa „Vlad Țepeș (Dracula)”, apărută în 1976, la pagina 143: „Cronicarul austriac Jakob Unrest scria «el (Vlad) a fost omorât cu mare violență...un turc se băgase slugă la el, ca să-l ucidă...după ce i-a tăiat capul pe la spate când ei călăreau, el s-a refugiat îndată în oastea turcilor”. La pagina 229, același autor scrie: „după ce a fost ucis, voievodul ar fi fost decapitat, iar capul «trimis în dar» lui Mehmet II Cuceritorul”.

Radu Ștefan Ciobanu, în lucrarea menționată „Pe urmele lui Dracula”, apărută în 1979, scrie în legătură cu uciderea lui Vlad Țepeș: „Locul unde s-a făcut uciderea mișelească e situat în apropierea mănăstirii Snagov. După unele legende, îndată ce a fost asasinat, capul i-a fost desprins de trup și trimis ca ofrandă de preț sultanului” (p. 239). Chiar și Radu Florescu și R. McNally scriu la pagina 50 a cărții lor despre Vlad Țepeș: ...”în cursul bătăliei sau după, turcii l-au

decapitat și i-au trimis capul la Constantinopol, unde acesta a fost expus într-un par, astfel ca nimeni să nu ignore, în Islam, că prin moartea lui Kazilku-Bei, Imperiul Otoman avea un dușman mai puțin."

Repet întrebarea: Vlad Țepeș mai putea deveni vampir după ce i-au tăiat capul? Ar fi mai bine ca firmele de turism să renunțe la imaginea domnitorului Vlad Țepeș din reclamele lor și să găsesca o altă înfățișare pentru „Contele Dracula”!

Prezentarea Castelului Bran ca fiind al domnitorului Vlad Țepeș, mai ales în tot felul de filme și cărți poștale, este o dovadă a lipsei de cultură, mai ales la tânăra generație care folosește noile „manuale alternative” de istorie. Se știe că încă nu a fost descoperit nici un document care să ateste trecerea lui Vlad Țepeș prin Castelul Bran.

Localizarea castelului Contelui Dracula în Pasul Bârgăului, lângă Bstrița, de către Bram Stoker este o ficțiune, pentru că în acea zonă nu a fost nici un castel. Pentru istorici lucrurile sunt clare, dar ce să faci cu turiștii care vin din toate colțurile lumii ca să vadă Castelul „lui Dracula”? Pentru că singurul castel care se aseamănă cu descrierea din romanul „Dracula” este Castelul Bran. În plus are și avantajul de a fi aproape de stațiunea turistică Poiana Brașov sau de Valea Prahovei. Putem admite ca un castel să aibă un vampir cu numele Dracula cu o figură imaginară, mai mult sau mai puțin fioroasă, dar este total greșit să se continue cu afirmația „Castelul Bran al voievodului Vlad Țepeș (Dracula)”.

Frumoasele cuvinte scrise de iubitul poet Eminescu sunt și acum un îndemn pentru un mai mare respect pe care ar trebui să-l avem pentru istoria noastră, iar ficțiunea să fie o relaxare în timpul liber: „Dar lăsați măcar strămoșii ca să doarmă-n colb de cronici/ Din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici”.

SUMMARY

The first documentary mention of the Bran Castle was in 19th November 1377 through the Privilege Act, accorded at ALTSOHL by Ludovic I The Great (D'Anjoou). Respecting the European system at that time, of vassallic relations, the hungarian kings had the property right (dominium eminens) over the Bran Fortress until 1526.

Mircea cel Batran had just the possession and use rights (dominium utile) over the Bran Fortress, as a vassal of the King Sigismund of Luxembourg. In the document from 7 of June 1419 Sigismund referred very clearly: „Our Bran Fortress” („Castri nostri Twrch”).

Between 1541 – 1651 the castle belonged to the Transilvania princes, and between 1651 – 1920 Bran Castle was in Brasov property.

The history of 624 years of the Bran Castle is a forgotten truth, especially of those who want to exploit (especially for tourism) the fictional character of Dracula the vampire count, character created by Bram Stoker in his novel

„Dracula” (1897). Bram Stoker gives a fanciful origin to the Dracula Count, mixing up the Hungarian, Szecklers, Huns and „the warrior spirit induced by Thor and Wodin”, and the castle was situated in Pasul Bargaului (Borgo Pass).

The appearance in the 1972 of the book written by Raymond T. Mc Nally and Radu Florescu: „Searching Dracula” lead to the idee that romanian voevode Vlad Tepes was the Dracula vampire count.

But, in all the writings – old chronicles or monographs of the historians from 19th and 20 centuries – in the Romanian people history we won't find any reference of the transformation of Vlad Tepes turnig into a vampire after death.

This, from a very simple reason: after he was killed, Vlad Tepes was decapitated. The head of the voevode from Tara Romaneasca was sent as a gift for Mohamed sultan. In these conditions can Vlad Tepes became a vampire? It would be better that the tourism companies to give up at hte image of the voevod Vlad Tepes from their advertisements and to find another „image” for „Count Dracula”.

Until present wasn't found any document that can certify that Vlad Tepes passed through the Bran Castle, so it is totally wrong presenting Bran Castle as belonging to Vlad Tepes.

The position of the Bran Castle nearby the touristic places Poiana Brasov and Valea Prahovei, made that the castle to be presented as „Dracula's Castle”.

It can be admitted that a castle posses a vampire with the name of Dracula, with an imaginary figure, more or less scaring, but it is totally wrong that the face of Vlad Tepes Voevode to be used as a vampire.


In this way it would be accorded more respect to our history and to the fiction to became just a relaxation in the spare time or in tourism.

Versiune în limba engleză:

DINU CRĂCIUN

Lista ilustrațiilor:

1. Castelul Bran și Dracula
2. Contele vampir Dracula



Castelul Bran și Dracula



Contele vampir Dracula

Colecția de Artă Decorativă și Artă Plastică Alfred Rösner

Pentru a înțelege cum s-au constituit astfel de colecții particulare trebuie să cunoaștem în linii generale principalele tendințe ce se manifestau în viața cotidiană a Brașovului, a locuitorilor cetății, la sfârșitul secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului XX.

În pragul secolului XX, cetățenii Brașovului manifestau tendința principală spre modernitate în privința progresului economic, evidențiat prin apariția și dezvoltarea întreprinderilor mici, mijlocii și mari, reorientarea comerțului de produse, aplicarea modernului program edilitar cu regândirea funcțiilor orașului în raport cu necesitățile epocii. Apare o nouă față a orașului. Oamenii capitalizează, devin întreprinzători, duc o viață mondenă, funcția culturală a orașului este în ascensiune, beneficiind de o participare socială importantă.

Orașul își păstrează structura tradițională interetnică, încheagată în evul mediu, dezvoltată în perioada modernă și restructurată la începutul secolului XX în raport cu noile forme și mecanisme economice ale economiei de piață capitaliste locale și internaționale. Se formează o nouă și modernă protipendată economică, financiară, culturală, bazată pe vechea structură etnică, care începe să dirijeze în sens benefic funcțiile orașului. Importante familii de români, germani, maghiari, greci, evrei, armeni, italieni, turci etc. dețin în proprietatea lor: ateliere, întreprinderi, fabrici, bănci, hoteluri, farmacii etc., importante structuri productive pentru viața orașului. Eferescența culturală este generată de biserici, ziare, reviste, asociații culturale, școli, teatru, muzică etc. Tot acest spectru economic, social, cultural, care participă la prosperitatea orașului a implicat personalități și grupuri de diverse etnii care internaționalizează capitalul autohton, spiritul de inițiativă, generând o prosperitate comunitară pe baza intereselor generale, a diferențelor specifice de origine, limbă, educație, cultură, confesiune, mentalitate. În pofida diferendelor politice, de origini etc., membrii cetății au coexistat în această matrice istorică și geografică pe baza intereselor, toleranței, instinctului la apartenența comunitară. Față de tendința generală de orientare și deschidere spre modernitate a tuturor categoriilor sociale sau etnice, trecutul nu este abandonat. El se regăsește în cultura, educația, viața confesională a comunităților etnice germane, maghiare, evreiești, grecești, italiene, armene, care participă alături de români la viața cetății. Familiile păstrează dar și cumpără bunuri culturale specifice, unele dintre ele formând adevărate colecții.

În pragul secolului XX asistăm la revalorizarea potențialului patrimoniului cultural artistic și istoric de drept privat, diversificat pe etnii, în ideea regăsirii identității istorice familiale sau de grup etnic și de afirmare pe baze capitaliste

a noilor valori morale, culturale, istorice. În această perioadă, deși patrimoniul cultural este bogat și valoros, totuși translatarea lui din epoca modernă spre cea civilizatoare a secolului XX l-a surprins vulnerabil față de alte forțe dinamice moderne, capitaliste ale societății. Riscurile erau majore: pierderi insurmontabile, anonimatul colecțiilor particulare, pierderea semnificațiilor valorice, ale importanței lor pentru comunitate, degradarea stării de sănătate sub raportul conservării.

Intervenția reprezentanților comunității cetății a fost conștientizată, a intrat în acțiune rolul personalității culturale, al specialiștilor și al intelectualității. Restructurarea funcțiilor colecțiilor pe baze moderne determină rearanjarea structurilor valorice din perspectiva prezentului și viitorului pe termen mediu, a cercetării, valorificării, conservării și restaurării în vederea activării funcției științifice, educaționale, de cunoaștere istorică a trecutului și transmiterii patrimoniului cultural generațiilor următoare. Impactul concepției de raționalitate în abordarea patrimoniului istoric a avut ca efect sistematizarea acestuia în colecții particulare mari, bisericești, ale asociațiilor culturale și, mai ales, concentrarea și valorizarea lor în cadrul unor unități publice specializate. Aceasta a fost ideea democratică de valorificare a funcțiilor patrimoniului istoric în circuitul public, muzeal al comunității interetnice brașovene.

La începutul secolului XX s-a format Muzeul Asociațiunii Colecționarilor brașoveni care s-a transformat în 1908 în Muzeul Săsesc al Țării Bârsei. El a fost organizat pe baza marilor colecții brașovene: Iulius Teutsch, Fr. Deubel, Iosef Gräf, Iulius Römer, Franz Pödek, Alfred Jekelius, Adolf Resch (numismat), Gustav Theiss. Muzeul era structurat pe colecții de științele naturii, petrografie, zoologie, botanică, etnografie, arheologie, materiale privitoare la monumente istorice și de arhitectură – Gustav Treiber, arme, steaguri – Edward Lehmann, colecție de artă plastică compusă din 64 tablouri – portrete, personalități ale orașului. În 1919, după război, Asociațiunea Colecționarilor brașoveni își reia activitatea. Colecția de tablouri este mărită în 1922 de pictori locali celebri care au emulat viața artistică a orașului: E. Tamas, Hans Bulhardt, Hans Eder, Fr. Miess, Ed. Morres, Hermann Morres, W. Schachl, W. Kammer, Fritz Kim. Aceste colecții erau susținute prin subscripții publice particulare.

Asociația Culturală ASTRA înființează în 1926 Despărțământul ASTRA Brașov, care organizează în 1927 colecția de pictură, expoziții temporare de pictură, Olga Braniște, I. Teodorescu, M. Popa, V. Maximilian. În 1936 sunt înregistrate colecția de istorie, numismatică, etnografie, pictură. Colecția de pictură a avocatului Alessiu Constantin din Braila a fost donată în 1939 Liceului Andrei Șaguna, devenind prima secție de artă a Muzeului Regional Brașov de după război. Amintim, de asemenea, reorganizarea colecțiilor de carte veche-document, covoare, argintărie la Biserica Neagră, iconografie, argintărie, carte veche-document la Biserica ortodoxă Sf. Nicolae din Schei, Biserica grecească Sf. Treime din cetate. Apar societăți culturale românești, printre care: Reuniunea Gh. Dima, Reuniunea de Gimnastică și Cântări, în 1928, sub egida Astrei,

se înființează Conservatorul Astra condus de către Tiberiu Brediceanu, Paul Richter, Leon Blum, Ioan Hozan.

În această emulație culturală apare personalitatea colecționarului Alfred Rösner, născut la Brașov în 5 august 1898, ca fiu al anticarului austriac Alexander Rösner și al Josephinei Rösner (născută Popper) în casa „Honterus” din Strada Neagră (actualmente N. Bălcescu). După absolvirea Liceului Honterus, A. Rösner efectuează stagiul militar în Tirolul de Sud (Bozen-Bozano), ca ofițer austriac între anii 1916-1918. După război urmează cursurile facultății de construcții de mașini din Berlin. Proaspătul inginer diplomat se întoarce la Brașov unde preia afacerile familiei. Se dedică cu pasiune instrucției și prosperității magazinului de antichități din localitate, situat în Klostergasse. În perioada interbelică își extinde activitatea împreună cu fratele său Robert și la București, unde își deschid magazinul de antichități în strada Frumoasei nr. 5, devenind principalul furnizor al familiei regale. Alfred Rösner este printre primii colecționari de mobilă antică care se ocupă și de restaurare artistică, având un atelier specializat în Schwarzgasse. După naționalizare, în ciuda asperităților sociale și economice, rămâne în țară, renunță la preocupările comerciale, își protejează colecția în propriul ambient, fiind nevoit să se integreze social și profesional în noile structuri. Este încadrat ca inginer de întreținere la întreprinderea de stat Timpuri Noi. Ulterior se transferă la fabrica de mobilă din Brașov, unde, datorită cunoștințelor în domeniul mobilierului artistic, activează ca expert pentru producția de export. La vârsta de 72 de ani este pensionat.

S-a căsătorit în 1962 cu Maria Rösner, care, după moartea acestuia în mai 1974, a păstrat colecția până în anul 2.000, când s-a stins din viață. Regretul general este că această valoroasă colecție s-a pierdut prin împărțirea între moștenitori.

Biografia sa a fost întocmită în formula prezentată „ad-hoc” de către fiica Andreea Brandsch (Baba), născută în 1955 la Brașov, absolventă a facultății de filologie a Universității din București. În confesiunile pe care le face, Baba relatează un moment pitoresc. Întrebat odată cărei naționalități îi aparține, el a răspuns: „Sunt Brașovean (ich bin ein Kronstädter), un copil al unei lumi imperfecte, colecționând obiecte desăvârșite ale unei lumi în dispariție”.

În anii 1977 și 1979, o echipă de specialiști ai O. J. P. C. N. Brașov, compusă din autor, Anca Popp, Florin Butnaru și Titus N. Hașdeu a expertizat, cu acordul Mariei Rösner, colecția de artă plastică și artă decorativă, fotografiile fiind făcute de către Gh. Corcodel. Informația a fost clasată pe fișe, cu fotografii. După mai bine de 20 de ani am considerat că este oportun să restituim memoriei culturale această colecție și de a o pune în circuitul științific și al iubitorilor de artă. Astăzi, doar acest studiu mai amintește de colecția Rösner și de spiritul unei echipe de specialiști care s-au risipit aiurea, asemenea colecției.

Colecția Alfred Rosner

Cap. I COSITOARE

CĂNI



Fig. 1. Cană – maistru M.G. și F.M., atelier sighșorean, sec.al XVII lea, 1/2, cositor turnat, gravat cu motive florale și păsări cântătoare; frize de palmete ciocănite. Dimensiuni: h=29 cm.; Diam.bazei=13 cm.; Diam.gurii=8,5 cm.



Fig. 2. Cană, maistru M.K. și F.D., atelier sighșorean, sec. al XVII lea, 1/2; cositor turnat, marcat, gravat cu portret feminin în veșminte de epocă. Dimensiuni: h=26 cm.; Db=13cm.; Dg=8 cm.



Fig. 3. Cană, nemarcată, atelier sighșorean, datată 1679. Cositor turnat, gravat. Dimensiuni: h=15 cm.; Db=7,5 cm.; Dg=6cm.



Fig. 4. Cană, maistru A.F., atelier sibian, datată 1684. Cositor marcat, turnat, gravat cu scene de vânătoare. Dimensiuni: h=19 cm.; Db=10cm.; Dg=7 cm.



Fig. 5. Cană, maistru Michael Meldt sen. II, atelier brașovean, datată 1746. Cositor turnat, gravat cu emblema breslei croitorilor și motiv floral baroc. Dimensiuni: h=28 cm.; Db=16 cm.; Dg= 10 cm.



Fig. 6. Cană, maistru Meldt Lukas, atelier brașovean, sec. al XVIII lea, 1/2; cositor turnat, marcat. Dimensiuni: h=21 cm.; Db=12 cm.; Dg=9 cm.



Fig. 7. Cană mică, maistru F.A., atelier sibian, datată 1697; cositor turnat, marcat. Dimensiuni: h=12 cm.; Db=8,5 cm.; Dg=5 cm.



Fig. 8. Cană, maistru Chrestel Gorgias, atelier brașovean, datată: 1717. Cositor marcat, turnat, gravat. Dimensiuni: h=27 cm.; Db=16 cm.; Dg=19 cm.



Fig. 9. Cană cu cioc de turnare, maistru Michael Meldt sen.II, atelier brașovean, sec. al XVIII- lea, $\frac{1}{2}$. Cositor turnat, marcat. Dimensiuni: h=32 cm.; Db=13 cm.; Dg=8 cm.



Fig.10. Cană cu cioc de turnare, maistru Michael Meldt sen.II, atelier brașovean, datată: 1754.Cositor turnat, marcat, gravat cu emblema breslei tunzătorilor de postav, sub coroață. Dimensiuni: h=31 cm.; Db=13,5 cm.; Dg=8 cm.



Fig.11. Cană cu cioc din turnare, nemarcată, atelier brașovean, datată: 1790. Cositor turnat, marcat, gravat cu inscripție, 3 piciorușe baroc, turnate în formă de capete de putii înaripați. Dimensiuni: h=36 cm.; Db=13 cm.; Dg=8 cm.



Fig.12. Cană nemarcată, atelier brașovean, sec.al XVIII lea, $\frac{1}{4}$. Cositor turnat, gravat, ciocănit cu motiv de fagure. Dimensiuni: h=16 cm.; Db=8 cm.; Dg=6 cm.



Fig.13. Cană, maistru D.L.și Lukas Meldt, atelier brașovean, sec. al XVIII lea. Cositor turnat, gravat, marcat. Dimensiuni: h=21 cm.; Db=17 cm.; Dg=9 cm.



Fig.14. Cană, maistru Michael Meldt sen.II, atelier brașovean, datată 1746. Cositor turnat, marcat, gravat cu emblema breslei curelarilor. Dimensiuni: h=28 cm.; Db=16 cm.; Dg=10 cm.



Fig.15. Cană, maistru Michael Meldt sen.II, atelier brașovean, datată 1758. Cositor marcat, turnat, gravat cu emblema breslei curelarilor, într-un medalion de lujeri stilizați sub coroană. Dimensiuni: h=28 cm.; Db=15 cm.; Dg=10 cm.



Fig.16. Cană mică rococo, atelier sibian, sec.al XVIII lea, 4/4. Cositor turnat, h=19 cm.



Fig.17. Flacon, atelier clujean, datat 1730. Cositor turnat, marcat, gravat cu stema orașului Cluj. Dimensiuni: h=25 cm.; l=11,5 cm.



Fig.18. Castron bol, maistru I.S.Brașov, sec. al XIX lea ½. Cositor turnat, marcat. Dimensiuni: h=21 cm.; Db=22 cm.; Dg=22 cm.

FARFURII




Fig.19. Taler, maistru Merten Miss, atelier brașovean, sec.al XVIII – lea, 1/4. Cositor marcat, gravat cu o floare, D=25 cm.



Fig.20. Taler, atelier brașovean, datat 1707. Cositor marcat, gravat cu lalele. D=28,5 cm.




Fig.21. Taler maistru I.S., atelier brașovean, datat 1857. Cositor marcat, gravat cu trandafir. D=25,5 cm.




Fig.22. Taler, sec.al XVIII lea, 3/4. Cositor nemarcat, gravat cu o lalea. D=24cm.




Fig.23. Taler, atelier brașovean, secolul al XVIII lea ½. Cositor marcat, gravat cu o floare. D=26,5 cm.




Fig.24. Taler, atelier sibian, sec.al XVIII lea, ½. Cositor marcat, gravat cu o garoafă. D=21 cm.



Fig. 25. Taler, atelier brașovean, sec. al XVIII lea, 4/4. Cositor marcat, gravat cu un trandafir. D=21,5 cm.




Fig. 26. Taler, maistru I.S.- Brașov, sec. al XIX lea, ¼. Cositor marcat, gravat, D=29 cm.




Fig. 27. Taler, maistru Miss Merten senior, atelier brașovean, datat 1667. Cositor gravat cu un cerb. D=28,5 cm.




Fig. 28. Taler, atelier brașovean, sec. al XVIII lea, ¼. Cositor gravat cu un cerb rampant. D=21 cm.

Capitolul II MOBILIER



Fig. 1. Șifonier Biedermeier, atelier german, sec.al XIX lea, 4/4. Frontonul și ușile decorate cu intarsii în arcade, furnir radacină de nuc. h=195 cm; l=130cm.




Fig. 2. Șifonier Biedermeier, atelier german, sec. al XIX lea, 4/4; o singură ușa decorată cu intarsii cu motive vegetale dispuse în volute și baghete dreptunghiulare. Lemn furniruit, radacină de nuc; h=177 cm., l=100 cm.




Fig. 3. Fotoliu Biedermeier, atelier german, sec.al XIX lea, 4/4. Lemn furniruit, radacină nuc, intarsie decorativă pe spatează cu flori în volute, tapiterie culoare verde; 2 piese cu h=93 cm., l=73 cm.



Fig. 4. Măsuță Biedermeier, atelier german, sec.al XIX lea, 4/4. Lemn furniruit, radacină de nuc, 3 picioare arcuite și evazate și blat circular. Decorațiuni în intarsie cu motive florale și figurative; h=64 cm, diam.=53 cm.




Fig. 5. Oglindă consolă de toaletă. Cristal, ramă metal cu trasee festonate, arcuite, atelier austriac, sec. al XIX lea 1/2. Suportul de bază cu 6 piese de toaletă din cristal cu capace de metal prezintă lateral câte un sfeșnic și central un sertar mic. Decorație turnată în stil baroc, în volute și piciorușe zoomorfe stilizate. Dimensiuni: H=75 cm., lat.62 cm.



Fig. 6. Ladă pentru bani, atelier transilvănean, sec.al XVIII lea, lemn stejar, fenerie încastrată din bronz, 2 toarte bronz laterale, lipsește încuietura. Dimensiuni: L=43 cm.; h=25 cm; l=26 cm.



Fig. 7. Casetă mică decorativă, sec. al XIX lea, lemn trandafir sculptat, medalion cu o figură masculină, încadrat de motive florale. Spatele casetei decorat cu o scenă ce reprezintă o leoaică care atacă o capră sălbatică. Dimensiuni: L=10 cm.; l=6 cm.

Capitolul III STICLĂ



Fig. 1. Cană, atelier manufactură „Pădurea Neagră” – Transilvania, sec.al XIX-lea, 4/4. Sticlă transparentă, gravată cu acizi, pictată în roșu, cu frize florale la gât și la bază. Central – vedere din Sighișoara, decor arhitectural, case, biserici, executat în alb mat încadrat de două flori roșii, inscripționat jos „Schässburg”. Corpul cilindric, capac conic cu 6 fețe șlefuite, gravate cu un peisaj arhitectural. Montura, balama, șarnieră din cositor, palmetă vegetală. Dimensiuni: h=18 cm.; Db=7,5 cm.; Dg=6 cm.



Fig. 2. Cană, atelier transilvănean, sec. al XIX- lea, 4/4. Corp sticla cu 7 fețe turnate. Capac montat în cositor, balama, șarnieră turnată în cositor în formă de mască figurată în relief. Sticla capacului gravată cu un desen sugerând un peisaj de iarnă. Dimensiuni: h=17 cm.; Db=7,5 cm.; Dg=6,5 cm.

Capitolul IV FILDEȘ




Fig. 1. Mâner baston, atelier german, sec. al XIX - lea. Fildeș sculptat, incizat, ornamentat cu bustul unei femei cu evantai. Prezintă tijă metalică filetată de fixare. L=14 cm.



Fig. 2. Mâner baston, atelier oriental, sec. al XIX-lea. (școală indiană).

Fildeș sculptat, incizat, decorat în două registre: superior – două imagini ale lui Budha, inferior – draperie cu margini festonate. L = 21 cm.



Fig. 3. Mâner baston, atelier german, sec. al XIX-lea. Fildeș sculptat incizat reprezentând bustul unui militar cu caschetă, mantie prinsă pe piept cu o fibulă. La bază o inscripție în limba greacă „AXI/MEY” (Ahileus) – h=11 cm.

Capitolul. V CERAMICĂ



Fig.1. Vas bol – Danemarca, sec. al XIX – lea. Faianță marcată, decorată cu un peisaj oriental stilizat in camaeu gri. Dimensiuni: h=10 cm; D=14 cm.; d=7 cm.



Fig. 2. Farfurie decorativă – Italia, sec. al XIX-lea. Faianță maiolică, policromată, cu decorație – scenă de legendă – peisaj romantic cu un castel medieval la margine de lac. Cromatica din galbenuri, verde, albastru cu accente închise. D=30 cm.



Fig. 3. Ceainic – Meissen – Germania, sec. al XIX – lea, 4/4. Porțelan alb cu toartă și capac, decor în bronz – frunze de viță. Marcaj bază. h=28 cm.



Fig. 4. Vas decorativ – atelier austriac, sec. al XIX- lea; 4/4. Porțelan pictat cu păsări pe crenguțe cu flori, marcaj indescrifabil. h=58 cm.



Fig. 5. Platu decorativ – Italia, sec. al XIX- lea. Faientă decorată în tehnica maiolică, policromată. Scenă mitologică, cromatica în nuanțe de galben, albastru, verde. D=50 cm.




Fig. 6. Vas mic – Sabot – atelier Delft Olanda, sec. al XIX-lea. Porțelan, fond alb, desen în camaeu bleu, moară de vânt lângă o pădure, marcaj revers, Delft. L= 10,5cm; l=5,5 cm.



Fig. 7. Vas urnă – porțelan biscuit (mat) marcat L.L.Paris, sec. al XIX – lea, stil Empire, medalioane cu măști în relief din bronz și colerete de lauri înnodate deasupra. Marcaj bază prin crestare. h=42 cm.; d.g.= 17 cm.




Fig. 8. Vază – faientă – China, sec. al XIX –lea, modelată manual, pictată cu șablon sub smalt. Decor floral, vegetal, o pasăre în zbor pe fond alb-gri, decor în camaeu bleu, marcaj la bază cu caractere orientale în albastru sub smalt; h=24 cm.




Fig. 9. Servici din 5 piese, stil Louis XV – Franța, sec. al XIX- lea. Faianță cu nervuri în relief din modelare, dispuse radial, marcate de un motiv perlat între care sunt pictate crenguțe cu flori. Central, un buchet de flori pe fond bej marcat la bază, d=18 cm.



Fig. 10. Farfurie decorativă Anglia, sec. al XIX- lea. Faianță decor cu șablon sub smalt, bordura decorată cu motiv vegetal și elemente baroce, acolade, scoici, fond alb, decor mov. Marcaj pe bază imprimat în pastă "WEDGWODD PATEN – PARIS WHITE. RONSTONE, doi lei susțin un blazon; d=24 cm.



Fig. 11. Farfurie decorativă, atelier englez, sec. al XIX-lea, faianță, marcată la bază „ F. SUSSMANN”, decor serigrafie; motiv geometric pe bordură cu 6 cartușe florale și animaliere. Câmpul central – scenă pastorală, fond alb bej, decor brun; d=20 cm.



Fig. 12. Ceainic – Meissen - Germania, sec. al XIX- lea 4/4. Porțelan modelat la roată, pictat deasupra glazurei și decorat în relief. Buchetele de flori pictate pândant pe corp. Gâtul canelat, terminat cu frunze în relief, motiv perlat pe ansă. Fond alb cu decor verde, brun, albastru, auriu, capac cu buton. Marcaj la bază; h=17,5 cm.



Fig. 13. Ceainic – Meissen – Germania, sec. al XIX-lea. Porțelan, forma neregulată cu capac detașabil. Decor pictat peste glazură, două buchetele de flori dispuse pandant. Fond alb, decor verde, brun, albastru, aur. Marcaj bază în albastru, h=11 cm.




Fig. 14. Bombonieră cu capac – Meissen – Germania, sec. XX. Porțelan pictat, cu frunze în aur, fond alb, marcat la bază. h=15 cm.



Fig. 15. Ceainic – Meissen – Germania, sec. XX. Porțelan alb în formă „depotiche” pictat cu flori policrome. Gâtul și ansa decorate cu aurii. Capac detașabil cu buton în formă de boboc de trandafir, marcat la bază în albastru. h=20 cm.



Fig. 16. Ceașcă, atelier rusesc, sec. al XIX-lea-4/4. Porțelan pictat cu motiv oriental, vegetal și un personaj, fond brun și aur. Marcaj bază în pastă „Gardner”, deasupra o marcă cu litere rusești. h=6 cm.; d=5 cm.



Fig. 17. Platu decorativ – 2 buc. China – atelier oriental sau englez, sec.al XIX-lea-4/4. Porțelan Cloisonne, decor istoriat oriental. Câmpul central – tufă de bujori cu o pasăre. Bordură cu decor floral, friză de vrejuri cu entrelac, pe fond albastru cu alb. Pe dosul bordurii apare un motiv cu trei grupuri de bujori, decor roșu, galben, verde, albastru; d=32,5 cm.



Fig. 18. Platu decorativ, atelier vienez – Austria, sec.XX- 1/4. Porțelan cu decor serigrafic, scenă mitologică legată de Venus. Bordura decorată cu cartușe – elemente empire și zoomorfe. Desen realizat în aur și policromii sub smalt și deasupra. Marcaj bază „offer der Venus” și marca Alt Wien. d=35,5 cm.




Fig.19. Platu decorativ – atelier englez, sec. al XIX-lea- 4/4. Faianță cu decor serigrafic în câmpul central, scenă orientală, bordura decorată cu motiv floral, oriental. L=45,5 cm., l=35,5 cm.




Fig.20. Vază Meissen – Germania, sec. XX-1/4. Porțelan alb, pictat cu buchetele de flori policrome, sub și peste smalt. Marcaj la bază; h=31 cm.



Fig. 21. Ceașcă Meissen – Germania, sec. XIX-4/4. Porțelan alb cu rond auriu, decor serigrafie, inscripție în limba germană, cu caractere gotice. Buza festonată, ansa în formă de vrej. Inscripție cu negru peste smalt; h=8 cm.



Fig. 22. Letieră Meissen – Germania, sec. XX-1/4. Porțelan alb cu cioc și ansă sprijinită pe trei piciorușe. Decor corp – mici buchetele de flori albastre, roșii și galbene. Marcaj la bază cu cifra 30 cu aur; h=7 cm.



Fig. 23. Letieră Meissen – Germania, sec. al XIX-lea-4/4. Porțelan alb cu tehnica camaieu albastru sub smalt. Corpul prevăzută cu cioc și ansă în formă de vrej.

Este decorat cu motivul dragonului. Două buchetele de flori decorează pântecul caniței. Marcat la bază; h=10,5 cm.




Fig. 24. Castron Meissen – Germania, sec. al XIX-lea-4/4. Porțelan alb cu buza festonată în acolade, decor godron din mular, ornament floral în camaieu albastru. Marcat la bază; h=10 cm; d=22 cm.



Fig. 25. Figurină bibelou – Femeie cu amoraș, Meissen – Germania, sec. al XIX-lea, 4/4. Pe un suport vegetal, o femeie tânără în costum de epocă stă cu un fuior în brațe, având alături o roată de tors și un mic amoraș în picioare ce pare a-i spune ceva femeii. Accentul cade pe volume. Gamă cromatică caldă: roz, galben, verde smarald. Marcat la bază în pastă 255 și 32. h=21 cm.



Fig. 26. Grup de figurine; bibelou; Războinic cu amorași – Atelier HOCHST – Germania, sec. al XVIII-lea, 4/4. Porțelan pictat. Factură baroc-neoclasic. Războinic în costum roman, sprijinit de platoșă, înconjurat de trei amorași, cromatică bogată verde, galben, albastru, aur. Marcat la bază, h=23 cm.

Serie de platouri decorative – manufactura UTZSCHNEIDER – SAARGUEMINES, Franța, sec. al XIX-lea, 4/4. Faianță cu decor serigrafie, smalt translucid. Tipuri de scene: jocuri de noroc între diverse personaje în costume de epocă:

Platourile, 11 buc. Sunt decorate pe bordură cu același motiv: zaruri, șah, cărți în evantai. Personajele sunt pitorești, costume de epocă, expresii tipice încordării jocurilor, mișcare, dinamică a gesturilor; cromatică policromă pe suprafețe întinse, ușor concave; d=21 cm.



Fig. 27 - joc de tric-trac între doi nobili la masă în costume de epocă;



Fig. 28- joc de cărți „LE WHIST ” pe masă între trei personaje în costume de epocă cu favoriți lungi, specific englezilor secolului al XIX-lea;



Fig. 29 - joc de „LE BILBOQUET” între două personaje în costume de epocă a Renașterii. Un personaj stă pe un taburet, celălalt stă în picioare. Ele țin în mână câte un suport de care este legată o bilă. Printr-o manevră îndemnatică, bila trebuie să se înfigă sau să se oprească în capătul ascuțit al mânerului ținut de personaje. Scena se petrece pe o loggie cu o plastică arhitecturală specifică Renașterii.



Fig. 30 - joc de zaruri cu un corn „LES DES”, pe o masă între două personaje în veșminte de epocă, cu o expresie de satisfacție și îngrijorare. Personajele par a fi după costumație paji de curte la stăpâni, aflate în repaus distractiv. Pe masă se află două pahare și o sticlă în stilul Renașterii.



Fig. 31 Platou cu scenă: grup de nobili adunați la marginea unui oraș, discută despre eclipsă?. Gestică dinamică: o femeie cu un copil stau jos; un personaj se uită prin lunetă; alt personaj pare a regla un ceas mare; trei personaje importante discută. Sunt îmbracați în costume de epocă din perioada napoleoniană; toți se uită în zare; peisaj arhitectural în depărtare. Bordura vasului inscripționată cu „PREMIER APPAREIL CHAPPE 1792”. Marcaj bază revers. D=22 cm.



Fig. 32 - „Le Bonneteau”



Fig. 33. "Le Loto"



Fig. 33. "Les Echecs"



Fig. 33. "Le Lansquenet"



Fig. 33. "Les Dominos"



Fig. 33. "La Drogue"



Fig. 33. "Le Piquet"

Capitolul VI. ARTĂ PLASTICĂ



Fig. 1. Basorelief Madona cu pruncul. Anonim, școală italiană, sec. al XVII-lea, 4/4. Ceramică pictată, rama amplă ornamentată cu motive vegetale specifice Renașterii. 100/125 cm.



Fig. 2. Icoană, sec. al XIX-lea $\frac{3}{4}$. Școală rusească? Tempera pe lemn; compoziție în patru casete: Maria cu pruncul, Sfântul Nicolae, Arhanghelul Mihail pe cal înaripat, Sfântul Gheorghe călare ucigând balaurul. Central tema Isus răstignit încadrat de Maria și de Ioan Botezătorul.



Fig. 3. Icoană greacă – Maria cu pruncul – Școală românească? 1856. Ulei pe lemn, ferecătură metal reprezentând Maria cu pruncul pe tron încadrată de Sfântul Damian cu o carte în mână și Sfântul Gheorghe în veșminte militare cu o sulită în mână și o cruce. Doi îngeri susțin coroana Maicii Domnului. Inscriptii la bază; 33/27 cm.



Fig. 4. Icoană prăznicar cu teme din viața Mariei și ciclul cristologic, școală rusească, sec. al XIX-lea. Tempera pe lemn. Teme dispuse în 12 casete: Sfânta Troiță, Nașterea Mariei, Intrarea în templu, Buna Vestire, Dumineca Floriilor, Înălțarea Maicii Domnului, Adormirea Maicii Domnului, Isus purtându-și crucea, Închinarea magilor, Botezul Domnului, Prezentarea la templu, Isus între Sf. Ioan Botezătorul și Sf. Ioan Botezătorul și Sf. Ioan Botezătorul. Central – Isus cu apostolii, Maria și Elisabeta. Dimensiuni: 52/44 cm. Tema centrală: compoziție Ridicarea la cer a lui Isus.



Fig. 5. Icoană pe lemn cu ferecatură de argint – Maica Domnului cu pruncul Isus în brațe „ Hodighitria” – Maria îndrumătoare cu pruncul ținând în mână globul, aluzie la tema „ Isus Pantocrator”; școală românească, sec.al XIX-lea 4/4. Dimensiuni: 30/23 cm.



Fig. 6. Icoană pe lemn ferecată? reprezentând „Capul lui Ioan Botezătorul”, anonim, școală greacă, sec.al XIX-lea, ulei pe lemn, ferecatură de argint. Tema: capul lui Ioan Botezătorul așezat pe o tîpsie. Nimbul capului este din argint în relief aplicat. Inscripții pe cele două părți laterale ale capului, în partea de sus.




Fig. 7. „Cap de bătrîn” – anonim, sec.al XVIII-lea, pictură de șevalet, ulei pe lemn, dimensiuni 19,5/16 cm.



Fig. 8. „Portret femeie” – pictură de șevalet, școală transilvăneană, anonim, sec.al XIX-lea. Ulei pe pânză. Dimensiuni 32/26 cm.




Fig. 9. „Portret bărbat” – pictură de șevalet anonim, școală transilvăneana, sec.al XIX-lea. Ulei pe pânză 32/26 cm.




Fig.10. „Peisaj” – pictură de șevalet – autor G.Ponticelli, 1864. Ulei pe pânză. Peisaj romantic cu ruine într-o atmosferă de amurg. În centru apare un personaj pe o plută, pe lac. Cromatica în nuanțe de verde și roșu. Pe spatele lucrării semnat și datat. Dimensiuni: 79,5/47 cm.




Fig.11. „Veneția” - peisaj. Pictură de șevalet. Autor N.Dărăscu, sec.XX; ulei pe placaj; dimensiuni: 62/50 cm. Cromatică impresionistă, semnat dreapta jos.




Fig. 12. „Bărci” - grafică, G. Petrașcu, sec.XX. Acuarelă pe hârtie, semnat stânga jos. Dimensiuni: 30/22 cm.



Fig.13. „Grup de cântăreți” – pictură de șevalet, pictor anonim, școală germană, sec.al XIX-lea, ulei pe pânză; compoziție academică germană. Dimensiuni: 48/35 cm.



Fig.14. „Scenă pastorală” – pictură de șevalet, anonim, școală maghiară, sec.al XIX-lea, ulei pe lemn. Dimensiuni: 87/62 cm. Pictură academistă ungară. Cromatica din tonuri de terra, sienna, verde și galben.




Fig.15. „Interior de atelier” – pictură de șevalet, anonim, sec.al XIX-lea; ulei pe tablă; școală austro-ungară. Pictură academistă austriacă; 75/56 cm. Cromatica cu nuanță generală verzuie, accente de roșu, albastru și galben.



Fig. 16. „Madona” – pictură de șevalet, anonim, școală germană, sec.al XIX-lea, ulei pe pânză; 60/48 cm.



Fig. 17. „Logodna Fecioarei” – pictură de șevalet, anonim, școală italiană, sec. al XIX-lea, ulei pe pânză. Reprezintă trei personaje feminine și un copil, în costume tipice Renașterii. În fundal un peisaj muntos cu un castel medieval. Cromatica din culori de ocru, galben și roșu, în contrast cu negrul și umbre arse. Dimensiuni: 117/84 cm.



Fig. 18. „Înger” – sculptură în lemn, școală germană, anonim, sec. al XVIII-lea; lemn sculptat acoperit cu bronz. Poziție de rugăciune a îngerului cu aripi; h=63 cm.

Capitolul VII METAL



Fig. 1. Paftale (6 perechi) - Transilvania, sec. XIX, 4/4; alamă turnată; l=14 cm.




Fig. 2. Brâu din alamă – Transilvania, sec. al XIX-lea; zale de alamă legate, cu decorație geometrică, dublate cu piele; L=90 cm.



Fig. 3. Paftale, sec. al XIX-lea; argint incizat, în formă de frunză, cu decorații florale. Dimensiuni: L=5 cm., l=4 cm.



Fig. 4. Paftale, sec.al XIX-lea; formă de frunze din metal decorat prin turnare. În centru sidef cu decorații animaliere incizate. Dimensiuni: L=10 cm., l=7 cm.




Fig. 5. Brâu săsesc cu paftale și broșe; atelier brașovean, sec. al XIX-lea; confecționat din argint aurit ajurat. Cuprinde: 2 paftale cu ornamente florale ajurate dispuse în volute; 8 broșe din argint aurit și pietre semiprețioase montate în caboșoane și cusute pe brâu textil; L=104 cm.




Fig. 6. Suport pentru flori – atelier austro-ungaria, sec.al XIX-lea. Confecționat din alamă și sidef cu h=13 cm.




Fig. 7. Cupă pentru praf de pușcă. Provine dintr-un atelier austriac, datat 1831 – Viena. Confectionat din argint gravat cu decor floral; marcaj la bază Altvin 1831. L=12 cm.



Fig. 8. Clește pentru zahăr, atelier vienez, Austria, sec.al XIX-lea, $\frac{3}{4}$. Confectionat din argint ciocănit, decupat, cu motiv floral baroc; traforat, nemarcat; L=16 cm.




Fig. 9. Clește pentru stins lumânări cu suport, maistru C.B., atelier vienez, Austria 1807. Confectionat din argint turnat marcat cu Altvien, suport cu bordura traforată. Dimensiuni: L= 18 cm., l=15 cm.




Fig. 10A. Suport oase pește, atelier vienez, Austria, sec al XIX-lea. Argint ciocănit, filigranat. Corpul se sprijină pe 4 piciorușe; marcaj Ag.12; L=23 cm.



Fig. 10. Suport de ghem – atelier austriac, sec.al XIX-lea. Confectionat din argint filigranat cu motiv floral; D=8 cm.



Fig. 11. Piesă decorativă – turn cu flesa și giruetă în stil neogotic; atelier vienez – Austria, sec.al XIX-lea; confectionată din argint filigranat. Pe giruetă marcaj Altvien 1831 și cifra 13; h=30 cm.



Fig. 12. Piesă decorativă. Turn în stil neogotic cu flesa și giruetă, atelier vienez – Austria, sec.al XIX-lea. Argint filigranat pe steag, marcaj Altvien și cifra 13; h=24 cm.



Fig. 13. Pocal – atelier austriac, sec.al XIX-lea. Cupă nucă de cocos montată în argint. Picior cu nod și talpă bombată ciocănită, cu flori. Dimensiuni: h=13 cm, D=9 cm.



Fig. 14. Pocal, atelier austriac, sec. al XIX-lea. Nucă de cocos montată în argint. Pocal cu picior, talpă bombată decorată cu motiv floral ciocănit, stilus cu nod sferic, paner din frunze lobate, gură montată și decorată într-o friză de palmete ciocănite, unită de paner prin tije ce impart corpul în patru cartușe. Capac cu buza montată în argint; friză de palmete și buton sferic cu lobi vegetali. Dimensiuni: h=9 cm., d=6 cm.



Fig. 16. Potir – în stil Empire 4/4. Atelier brașovean sau german sec. al XVIII-lea. Argint turnat, ciocănit, gravat, aurit. Talpa circulară, bombată este gravată la bază de o inscripție în limba greacă. De asemenea apare o friză circulară cu flori în cartușe. Zona superioară motiv godron. Stilurile au forma de balustri-mosor și nodul sferic decorat cu motiv floral. Panerul cupei cu lobi de petale decorat în zona mediană cu cartușe în care apar cei patru apostoli cu simbolurile specifice în mâini și gestică vie, demarcate de motivul palmei vegetale. Zona superioară a panerului se închide cu o friză decupată cu palmete vegetale și scoici în stil baroc. Inscripția în limba greacă se referă la donatori – negustori greci către biserica „Sf. Treime” din Brașov în 1843. H=24 cm., D=9 cm.



Fig. 15. Pocal – atelier numberghez-Germania, sec. al XVII-lea; confecționat din argint aurit, turnat, ciocănit, cizelat, ajurat. Picior compus din talpă bombată, decorată cu cartușe, zona superioară a soclului este ornamentată cu motive animaliere și vrejuri. Tija ce se ridică din soclu este compusă din doi bulbi și un balustru superior ornamentat cu anse arcuite, mascheroni pe bulb și fructe. Cupa decorată prin gravare cu cartușe ce cuprind scene cu amorași intercalați cu fructe. Capacul decorat ca și talpa este surmontat de un amoraș dansând, fixat pe un soclu bogat ornamentat cu același motiv (vrej animalier) al soclului inferior. H=62 cm., D=12 cm.




Fig.17. Potir – atelier vienez – Austria, 1852. Argint ciocănit, marcat „Altvien 1852”; talpă hexalobată, corp motiv godron în relief; buza festonată în acolade. Inscripție cu caractere gotice, câte o literă pe fiecare lob al corpului. Dimensiuni: h=15 cm., Db=7 cm, Dg=8 cm.



Fig.18. Sfeșnic cu două brațe – atelier vienez, Austria, sec.al XIX-lea. Argint turnat, presat, decor godron, vrejuri stilizate, buchetele de trandafiri pe suprafața tălpii. Buton supraînălțat, decor floral; marcaj pe soclu Altvien ai 18 – 6. H=53 cm (2 buc.)



Fig.19. Sfeșnic cu trei brațe – atelier vienez, Austria, 1854. Argint turnat decorat cu ornamentică neorococo, motiv godron, lujeri stilizați la brațe, buchetele de flori pe talpă presate în relief. Marcaj pe soclu Altvien și 1854, inițialele maestrului F.T. (2 buc.); h=57 cm.




Fig.20. Sfeșnic, atelier austriac, nemarcat, sec. al XIX-lea. Argint turnat, gravat, corp fusiform decorat cu motive vegetale stilizate, frunze ascuțite și lalele în stil Empire; h=27 cm.



Fig. 21. Cruce de masă, atelier austriac, sec. al XVIII-lea 4/4 – XIX- 1/4. Argint turnat nemarcat. Ornamentică în relief, turnat și presat cu motive vegetale, scoici, palmete specifice rococoului; h=20 cm.




Fig. 22. Cruce de masă, atelier austriac, sec. al XIX-lea. Argint turnat, nemarcat. Lemn santal sculptat în miniatură cu scene biblice. Raze din bronz turnat, totul surmontat de o coroană catolică; h=20 cm.




Fig. 23. Candelă cositor, sec. al XIX-lea.




Fig. 25. Candelă alamă, sec. al XIX-lea.



Fig. 24. Candelă alamă, sec. al XIX-lea.




Fig. 26. Candelă alamă, sec. al XIX-lea.




Fig. 27. Candelă argint,
marcă 12, sec. al XIX-lea.




Fig. 28. Candelă alamă,
sec. al XIX-lea.




Fig. 29. Candelă cupru,
sec. al XIX-lea.



Fig. 30. Candelă alamă,
1893, inscripție chirilică.




Fig. 31. Candelă argint,
marcat E.T., sec. al XIX-lea.




Fig. 32. Tabacheră, atelier austriac, sec. al XIX-lea ¼. Argint filigranat. Dimensiuni: L=7,5 cm., l=5,5 cm., h=2 cm.




Fig. 33. Tabacheră, atelier austriac, sec. al XIX-lea. Argint filigranat. L=8,5 cm.




Fig. 34. Tabacheră, atelier austriac, sec. al XIX-lea. Argint filigranat. L=6,5 cm., l=4,5 cm., h=1 cm.



Fig. 36. Tabacheră, atelier austriac – Viena, 1861. Argint marcat Altvien, 1861. L=8 cm., l=4,5 cm.



Fig. 35. Tabacheră, atelier austriac, sec. al XIX-lea. Argint gravat. L=9 cm., l=5,5 cm.



Fig. 37. Narghilea, Veneția – Italia, sec. al XVIII-lea 4/4; cristal și alamă. Piriformă, cristal venețian, șlefuit, cap din alamă, țeavă din argint; h=37 cm.



Fig. 38. Bombonieră, atelier vienez, Austria, sec.al XIX-lea. Argint turnat, gravat, cizelat, ambutisat, marcat cu trei mărci pe talpă. Ornamentica de inspirație renașcentistă; h=20 cm., Db=10 cm.




Fig. 39. Zaharniță, atelier vienez, Austria, sec.al XIX-lea, 4/4. Argint turnat, incizat, marcat la bază. Monogramă „L.A.” Motive florale incizate pe corp. H=17 cm., Db=9 cm.



Fig. 41. Suport decorativ pentru pahar sau vază sticlă, atelier austriac, sec al XIX-lea. Metal turnat, ornamentica cu ghirlande și măști în stil Empire; h=14 cm., Dg= 10 cm.



Fig. 40. Pahar, atelier austriac, 1838. Argint turnat, gravat, marcat 12. Inscricționat „K.I. 1838.”; h=9 cm., Db=5,5 cm., Dg=7,5.




Fig. 42. Fructieră, atelier vienez, Austria, sec. al XIX-lea-4/4. Argint ambutisat, cizelat, incizat; formă eliptică, friză de viță de vie și struguri pe bordură; friză de palmete în relief pe buză. Marcaj la bază; L=35 cm.



Fig. 43. Cană, maistru P.A., atelier brașovean?, sec. al XVIII-lea. Argint turnat, gravat, cizelat, marcat la bază cu inițialele „P.A.” și stema Brașovului. Formă antropomorfă inspirată din ideea de petrecere, veșminte de epocă, sec. al XVIII-lea. Personaj reprodus cu fizionomia și expresia feței potențate de bunăstarea și veselia atmosferei bahice. În mâna stângă ține atributul sugestiv al personajului și temei. Toarta în formă de consolă este decorată prin turnare cu lujeri stilizați. H=22 cm., Db=11 cm., Dg= 8 cm.



Fig. 44. Cană, atelier german, sec. XVII – XVIII. Argint aurit, turnat, gravat, ciocănit, cizelat, incizat. Cană cilindrică cu capac. Corpul decorat cu doi grifoni rampanți, tenanți ai unui scut cu imaginea unui bărbat cu barbă în veșminte nobile de epocă și cu sabia ridicată în mâna stângă (principe apărător?). Fondul din piele de șarpe etalează motive florale, vegetale, în mișcare în stil baroc. Capac cu streășină lată, netedă, calotă ornament vegetal în relief, butoni în ronde-bosse. Leu rampant cu laba stângă sprijinită pe o sabie. Toarta arcuită, decorată cu un bust militar și o hermă. Șarniera turnată în relief sub formă de vrejuri vegetale. Central sub portretul bust al cavalerului cu spadă apare inscripția în limba germană cu caractere gotice: „BODIKE FURSE DER SARHSEN INTER BELLO BARISS AMANS”. „INTER DEN FEHDEN FRIEDGRUNEN”. H=22 cm., Db=13 cm., Dg=9 cm.



Fig. 45. Lingură, atelier vienez – Austria. Metal comun, argintat, sec. al XIX-lea 4/4. Piesă decorativă, cupa ajurată cu un motiv animalier și floral, mâner turnat decorat cu un medalion ajurat, terminat cu o pasăre în ronde-bosse; l=21 cm.




Fig. 47. Lingurițe, atelier vienez – Austria, sec.XIX 4/4. Argint gravat, incizat, marcat pe mâner. Cupa și terminația mânerului în formă de palmetă. Porțiune din mâner în torsadă. L=11 cm. (2 buc.)






Fig. 46. Servici tacâmuri pentru pește, maistru Carl Weishaupt – München Germania, sec XX 1/4. Argint semnat Carl Weishaupt – Silberwaaren. Königl Bayer Hoflieferant – München. Servici compus din 6 cuțite și 6 furculițe în casetă.

**Fig. 48.**

Lingurițe, atelier austriac; sec.XIX 4/4 – sec.XX 1/4. Argint turnat, mâner figural, cavalier cu mâna pe spadă, cupa cochiliiformă. L=20 cm.

**Fig. 49.**

Linguriță argint, sec.XIX – XX 1/4 cu mâner figural femeie în veșminte tradiționale cu un coș de pește sub brațul stâng. Cupa cochiliiformă, doi delfini încolaciți pe mâner, marcaj pe cupă. L=24,5 cm.

**Fig. 50.**

Linguriță argint, sec.XIX 4/4 – XX 1/4, atelier austriac. Mâner figural, scenă de dans între două personaje în costume de epocă. Două vrejuri încolăcite decorează mânerul. Cupa marcată cu „M.Wagmuller 800” și gravată cu peisaj rural. L=23 cm.

**Fig. 51.**

Linguriță sec.XX-1/4, atelier austriac. Argint cu mâner în torsadă, decor ferestre gotice cu ancadrament gotic surmontate de un personaj masculin cu două rațe sub braț. Cupa decorată la partea superioară cu un motiv neogotic, gravat pe verso „N. „. L=11,5 cm.

Fig. 52.

Linguriță, atelier austriac, sec.XX-1/4. Argint turnat, aurit, incizat. Mâner decorat cu bustul lui Rembrandt în costum de epocă cu inscripție la partea inferioară „Rembrandt”. Mâner compus dintr-o torsadă perforată ce susține la partea superioară o barză pe cuib, realizat din volute. În după inscripția „Rembrandt”, revers 800 M.Wagmuller.

**Fig. 53.**

Linguriță, atelier vienez, sec. XX-1/4. Argint aurit, ajurat, gravat, incizat. Cupa decorată cu o casă țărănească cu curte. Mâner decorat cu două vrejuri rasucite, ajurate ce susțin o pereche de instrumentiști în costume de epocă. Pe verso marcaj 800. l=23 cm.

**Fig. 54.**

Linguriță, atelier vienez – Austria, sec.XX-1/4. Argint aurit, gravat, incizat, turnat. Cupa decorată cu scenă de gen: o femeie și un copil pe fundalul de peisaj portuar. Mâner în torsadă terminat cu un personaj masculin în costum de epocă ce ține pe cap o ambarcațiune cu pânze. Trei poansoane pe cupă. L=11,5 cm.

**Fig. 55.**

Linguriță, atelier austriac, sec.XIX-4/4 – XX-1/4. Alpacca. Căuș decorat cu blazon înconjurat de vrejuri, mâner în torsadă terminat cu o moară de vânt. L=24 cm.





Fig. 56.
Linguriță, atelier
austriac, sec.XIX-
4/4 – XX-1/4.
Argint turnat,
gravat, incizat,
cizelat. Căuș
decorat cu scena
de gen: o femeie
și un copil pe
fundal de peisaj
portuar. Mâner în
torsadă terminat
cu o ambarcațiune
cu pânză. Cupa
marcată cu trei
poansoane. L=12
cm.



Fig. 57. Servici lingurițe argint, atelier
vienez – Austria, sec. XX-1/4, compus din
12 piese, maraj pe verso. Argint aurit,
gravat, incizat. L=10,5 cm.

Trei câni de cositor descoperite recent în cetatea feudală Râșnov

Cercetările arheologice premergătoare lucrărilor de restaurare a cetății medievale de la Râșnov, efectuate în colaborare de un colectiv de la Institutul de Arheologie și Istoria Artei din Cluj-Napoca și de la Muzeul Județean de Istorie din Brașov, s-au desfășurat în trei campanii (1998-2001). În cursul acestora au fost scoase la lumină o serie de vestigii deosebit de interesante datând din epoca bronzului, epoca dacică (aici fiind localizată epigrafic *Cumidava*), precum și din Evul Mediu.

Dintre acestea din urmă reține atenția în mod deosebit un tezaur mixt, compus din peste 400 monede din argint și trei câni de cositor.

Locul descoperirii este insolit: tezaurul nu se afla în vreuna dintre construcțiile din cetate, ci în „Turnul Pătrat” (sau „Turnul Porții”), încorporat zidului așa-zisei „Grădini”, în fapt prima cetate medievală de la Râșnov. În jurul lui, dar și peste el, s-au găsit fragmente de lemn parțial putrefiat, cuie mici de covaci și părți de balamale. Amănuntul ne face să credem că el a fost depus într-o ladă de lemn cu ferecătură din fenerie. Fragmentele de lemn mai mari nu puteau proveni decât din planșeul superior (de tragere), prăbușit peste primul nivel al turnului. Planșeul nu a mai fost refăcut din lemn. Graba evenimentelor i-a obligat pe apărători să aducă pământ din „Grădina Cetății”, cu care ocazie în turn au ajuns și obiecte din epoca bronzului și dacice. Acesta a fost așezat peste ladă, antrenând și pietre de calcar local, depus de-a lungul timpului pe ambele fețe ale vaselor sub forma unei cruste zgrunțuroase care a pătruns în corpul vaselor.

Judecând după ultimul an de înseriere a monedelor (1612), credem că momentul aducerii tezaurului în turn este în strânsă legătură cu asediarea (27.03 – 03.04.1612) și ocuparea cetății de către Gabriel Bathory. Este sigur că ulterior turnul nu a mai fost refăcut și nu a mai funcționat nici ca element defensiv, nici ca locuință sau depozit, cazuri în care tezaurul nu s-ar fi mai păstrat până în vremea noastră, la fel cum s-ar fi întâmplat dacă el ar fi fost ascuns în construcțiile din Cetatea II, cetate care a fost locuită în continuare și și-a pierdut rolul de redută doar la jumătatea secolului al XIX-lea.

Până la studierea și clasarea tezaurului în ansamblu nu ne putem pronunța asupra proprietarului, deși suntem înclinați să credem că el aparținea comunității râșnovene sau administrației cetății.

Conform Legii 182 din anul 2000, întregul tezaur a intrat în patrimoniul muzeului brașovean, predat fiind de către dr. A. A. Rusu, conducătorul cercetărilor arheologice din partea Institutului de Arheologie și Artă din Cluj-

Napoca. S-a convenit ca monedele să fie publicate de către cercetătorul clujean, iar cele trei câni de cositor să fie restaurate și valorificate de către Muzeul Județean de Istorie din Brașov.

Dacă refacerea formelor originale și completarea părților lipsă nu ridică restauratorului probleme deosebite, în schimb îndepărtarea crustei de calcar pune în pericol nu numai integritatea pieselor, ci și, primordial, pierderea definitivă a componentelor esențiale în baza cărora specialistul poate face încadrările stilistice, identificarea meșterului și a centrului de producere, circulația și datarea etc.

Luând în considerare cele abia spuse, în continuare prezentăm numai informațiile pe care le-am obținut în faza actuală de conservare, urmând a reveni în cazul în care operațiunile de restaurare-conservare vor aduce elemente noi.




Fig. 1. CANĂ

Tip formal: cană tronconică cu capac.

Identificare: marcaj M.S.=Michael Schessburger (?-1575-1584-?), atelier brașovean, marcaj poansonat pe umărul toartei, M.S. și stema Brașovului parțial lizibilă, secolul al XVI-lea, 4/4.

Morfologie: corp cu o linie ușor tronconică, dinspre bază spre gură. Talpa îngustă, circulară, marcată de două profile. Gura marcată de un profil circular. Capac plan cu o bordură marcată prin două profile circulare. Buton aplatisat. Șarniera simplă, arcuită și nedecorată. Toarta arcuită în formă de seceră și lizibilă de decor.

Ornamentica: corpul este nedecorat. Buza și gâtul corpului sunt marcate cu câte 4 brăuri strunjite. Fundul căinii la interior pare să fi avut o plachetă decorativă turnată în relief, ilizibilă. Pe capac, la interior, apare o plachetă decorativă mică

turnată în relief cu efigia unui cap de bărbat cu fizionomie antichizată.

Inscripții: pe capac, la interior, se poate citi: „S.S.R 1600”.

Stare de conservare: corp cu zone aplatisate de lovituri, presări din stratul arheologic, suprafețe acoperite cu oxizi de Sn și Pb combinați cu materialul provenit din săpătura arheologică. Zone cu fisuri, rupturi, lipsuri material. Stare generală de corodare avansată.

Dimensiuni: Db=12 cm; dg=10 cm; h=28 cm; h cu șarniera=30 cm.




Fig. 2. CANĂ

Tip formal: cană tronconică cu capac.

Identificare: marcaj M.S.=Michael Schessburger (?-1575-1584-?), poansonat pe umărul toartei, amprentă vizibilă din poziție razantă. Secolul al XVI-lea, 4/4.

Morfologie: corp cu o linie ușor tronconică, talpa marcată cu un profil circular, buza gurii traversată de două profile reliefate, capac plan cu două profile circulare pe bordură și buton circular plat. Șarniera arcuită, turnată în relief, toarta cu o linie șerpuită.

Ornamentica: bordura tălpii, buza gurii corpului și cea a capacului sunt decorate prin ciocănire cu câte o friză circulară de palmete și cu câte o friză mai îngustă de flori miniaturizate. Corpul acoperit în întregime de oxizi și material provenit din săpătură nu pare a fi decorat prin gravare. Capacul prezintă la interior, în câmpul central, un medalion cu efigia unui bărbat cu fizionomia antichizată în stilul Renașterii și al artei portretului transilvănean, recunoscută ca valoare artistică în arta numismatică a acestei provincii. Șarniera arcuită prezintă un brâu median, zona superioară decorată prin turnare, cu un motiv vegetal de lujeri stilizați. Toarta arcuită, nedecorată, se termină într-un motiv balustru și vegetal stilizat turnat în relief. Fundul vasului este decorat la interior cu o plachetă turnată în relief în stilul Renașterii, kantharos cu flori cu vrejuri

arcuite, variantă a „Pomului Vieții”.

Starea de conservare: corpul acoperit cu o depunere zgrunțuroasă compusă din oxizi de Sn, Pb și material din stratul arheologic. Zone deformate ale corpului, capacului toartei, ruptură cu orificii sub gură, toarta desprinsă de corp. Aspect general alburiu, cu o stare de degradare avansată.

Dimensiuni: Db=12,3 cm; dg ovalizat=12,5/8 cm; h cu șarniera=32 cm; h. capac=27,5 cm.





Fig. 3: CANĂ

Tip formal: cană tronconică cu capac.

Identificare: marcat cu stema Brașovului și inițialele meșterului M.K. în scut pe umărul toartei, atelier brașovean, maistru Marcus Krimp (?-1597, 1606, 1608, 1616-?).

Morfologie: corp cu linie ușor tronconică, de la bază spre gură. Talpa îngustă demarcată de corp prin benzi circulare, strunjite. Buza gurii reliefată cu un guler pronunțat. Capac plan cu bordura îngustă și ușor oblică; este surmontat de un buton sferic traversat de un brâu median. Șarniera simplă, arcuită, este turtită mecanic accidental. Toarta arcuită, netedă, nedecorată, este în formă de seceră și se termină cu două trepte în retragere în zona lipirii de corp.

Ornamentică: corpul este incizat prin strunjire cu benzi circulare. Primul registru de la buză este marcat cu benzi circulare paralele strunjite. Al doilea registru este decorat cu elipse formate din linii zig-zag-ate incizate. Al treilea registru era reprezentat cu benzi strunjite care formează un câmp hașurat. Al patrulea registru, compus din benzi zig-zag-ate dispuse meandric în câmpul cărora erau gravate cu linii continui motive florale stilizate, lalele. Urmează 2 registre marcate de brăuri circulare incizate prin strunjire. Registrul superior cu benzi în zig-zag are frunze elipse sau entrelac incizate. Registrul de sub

gura câinii marcat de o bandă zig-zag-ată dispusă entrelac în câmpul cărora se află incizați, stilizați, boboci de crin. Capac gravat pe calotă cu lobi floriali din linii continue. Șarniera decorată cu linii în zig-zag, în zona mediană și în cea superioară. Fundul avea la interior o plachetă decorativă ilizibilă. Capac interior, câmp central reprezentat cu o mică plachetă florală stilizată în stilul Renașterii, friză circular perlată ce încheie o floare cu petale lobate mici, stilizate în relief.

Starea de conservare: corpul aplatisat pe întreaga suprafață de presiunea unei căderi. Trei găuri în corp dovedesc contactul brutal cu o percuție inițială, dezintegrată ulterior de efectele fizico-chimice ale microclimatului general în care s-a păstrat. Oxizi de Sn și Pb asociați cu materialul arheologic care acoperea cana integral. Gura corpului și cea a capacului contorsionate sub presiune. Aspect albicios. Stare generală de degradare avansată.

Dimensiuni: Db=8,4 cm; dg=7 cm; h cu șarniera și butonul capacului=24 cm.

Analogii stilistice

Motivele gravate pe corpul câinii de la figura 3, elipse și flori stilizate dispuse în meandre se regăsesc pe câmile din inventarul bisericilor evanghelice din Vulcan și Codlea. Acest motiv, atât cât este vizibil, pare o execuție provincială tradițională. Frizele de palmete ciocănite reprezentate pe cană apar în secolul al XVI-lea și se regăsesc pe câmile transilvănene produse în tot secolul al XVII-lea, fiind un motiv predilect, tradițional arhaic, preferat de maiștrii. Plachetele decorative de pe fundul cânilor din care se mai pot indentifica Kantharos-ul cu flori, variantă a „Arborelui vieții” realizat în stilul Renașterii pe cana de la figura 2, apare în secolul al XVI-lea și se perpetuează până în secolul al XVIII-lea. Ele sunt prelucrate în epoca barocului în manieră renascentistă, ornament preferat de atelierelor transilvănene tipic Renașterii florale transilvănene.

Micile efigii decorative sau plachete amplasate central pe capacele celor trei câni, la interior, bust bărbat cu trăsături antichizate în stilul Renașterii și floare stilizată sunt o creație a secolului al XVI-lea, în stilul Renașterii și sunt întâlnite pe câni până la jumătatea secolului al XVII-lea. Ele se caracterizează printr-o mare precizie a reproducerii, rafinement, grijă pentru detalii, ornament turnat în relief în forme miniaturale. Tipul acesta de creații decorative atât de arhaic, antichizat, de inspirație clasică se ridică ca valoare artistică la nivelul creației artistice de gen european.

Trebuie să recunoaștem la cele trei câni o anumită austeritate și simplitate a aspectului suprafețelor, a motivelor decorative abordate, ceea ce ne face să apreciem că piesele respective erau destinate ca producție necesităților funcționale specifice inventarelor domestice și nu celor decorative, artistice.

Toarta nedecorată, simplă, șarniera sau apăsătorul arcuit sobru, nedecorat sunt o caracteristică a componentelor cânilor produse în secolul XVI-lea, atât a celor trei figuri, cât și a cânilor indentificate în patrimoniul de cositoare

cunoscut.

Valoroasa și inedita descoperire arheologică, respectiv cele 3 cositoare, reprezintă un bun cultural apreciabil pentru patrimoniul colecției de cositoare a Muzeului de Istorie Brașov. Ea marchează o producție breslașă încă din secolul al XVI-lea, în Brașov, fiind exemplare rare de legătură între Renaștere și baroc. Reprezintă un instrument de analiză pentru cercetarea de specialitate.

Faptul că acestea au fost gasite într-o ladă, împreună cu tezaurul numismatic, denotă o dată în plus aprecierea și importanța pe care o acorda personajul medieval, proprietar sau deținător, vaselor de cositor. Nici în momente de restriște, de părăsire forțată, neașteptată a locului, în cazuri de incendii, sau cotropiri, alungări, cositoarele nu erau abandonate; ele erau salvate cu cele mai mari sacrificii, alături de cele mai prețioase sau necesare lucruri.

Așa a fost cazul și în timpul marelui incendiu devastator din Brașov din 21.04.1689, când mare parte a locuitorilor și-au părăsit casele în grabă, salvând o parte din cositoare. Ele reprezentau o moștenire de familie și erau investite de proprietari cu semnificație afectivă.

CONCLUZII

Cositoarele sunt unice, fiind singurul caz cunoscut în care sunt scoase dintr-o săpătură arheologică sistematică. În patrimoniul cultural al județului Brașov sunt singurele piese din cositor identificate în fondul de cositoare existent ca aparținând maiștrilor brașoveni Michael Schessburger și Marcus Krimp.

Valoarea de raritate este dată de vechime, ele fiind printre puținele piese care s-au păstrat în patrimoniul nostru, datând de la sfârșitul secolului al XVI-lea.

Orașul medieval Râșnov era arondat producției și comercializării cositoarelor atelierelor breslașe brașovene. Ca și castelul din Bran, cetatea medievală a Râșnovului, administrațiile lor cumpărau cositoare din Brașov pentru a-și dota inventarele. Este posibil ca cele trei câni găsite în turnul porții din grădina cetății să fi fost piese aparținând inventarului de veselă al cetății, deci administrației locale, alături de alte bunuri sau articole necesare.

Cele trei câni reprezintă un grup compact, unitar, întrucât au în comun aspectul general, trăsături morfologice analoage, concepție de execuție specifică atelierelor brașovene (1580-1600), probabil același timp de achiziție sau cel puțin foarte apropiat.

Datarea cânilor de cositor este pusă în legătură cu analiza componentelor morfologice, motivelor decorative, specifice Renașterii transilvănene, mențiunilor documentare privind activitatea meșterilor atribuiți, datării inscripționate „1600”, asocierii cu tezaurul numismatic găsit, cu ultima emisiune a monedelor din 1612 și evenimentele asediului cetății Râșnovului

de către principele Gabriel Bathory.

Ultima emisiune monetară din tezaur, 1612, corelată cu efectele și data asediului cetății din același an, duc la concluzia că cele trei câni împreună cu tezaurul numismatic au fost izolate timp de 400 de ani în turnul porții din grădina cetății. Datorită pagubelor suferite în timpul asediului fortificațiile grădinii cetății au fost abandonate ulterior ca funcționalitate, rolul strategic defensiv fiind preluat de forța cetății și a amplasamentului geografic. Aceasta a suferit multiple frământări până în zilele noastre ceea ce nu ar fi permis păstrarea și conservarea tezaurului.

Datarea câinii de la fig. 1 cu anul 1600 inscripționat pe capac la interior și „S.S.R.” (probabil S.S. Rosenau) reprezintă o intervenție străină, stângace mai târzie față de anul execuției câinii, fiind legată de anul intrării în posesie. Eliminarea superficială a stratului de depunere de pe umărul toartei a scos la iveală două mărci, stema Brașovului și inițialele meșterului M.S., parțial vizibile. În lista meșterilor stănari din Brașov care au activat în ultimul sfert de veac al XVI-lea singurul cu inițialele M.S. a fost Michael Schessburger (Sighișoreanul). Se întâmpla frecvent ca meșteri sau calfe din alte orașe sau zone ale Transilvaniei să lucreze și să se stabilească în orașe care le favorizau interesele, purtând numele de proveniență sau origine.

Cana de la figura 2 poartă pe capac la interior, efigia bust masculină identică câinii de la fig. 1, ceea ce ne-a determinat să atribuim această cană aceluiși maestru M.S. Prin îndepărtarea depunerilor de pe umărul toartei s-a putut observa din poziție razantă amprenta mărcii abia vizibilă, cu inițialele M.S., ceea ce ne-a confirmat justetea identificării.

Dorina Negulici

Date noi privind organizarea meșteșugărească în Țara Bârsei și la Rupea

Revenirea la rosturile lor a așezărilor sud-est transilvănene după invaziile mongolo-turcești, a dus și la dezvoltarea vieții economice. Orașele sunt refăcute, viața economică înflorește, numărul meșteșugurilor și al meșteșugarilor crește chiar și în rândul populației rurale și ca urmare comerțul va cunoaște în sec. XV–XVI, perioada cea mai înfloritoare.

Alături de orașul Brașov, de inexpugnabila cetate de aici, se dezvoltă și o serie de târguri mai mici, ca urmare a situării lor pe importantele drumuri comerciale ce se intersectau la Brașov și desigur numărului ridicat de locuitori. O astfel de așezare în Țara Bârsei este Râșnovul, iar ceva mai la nord, ieșind din Țara Bârsei spre Cetatea Sighișoara, Rupea. În aceste așezări destul de mari, prevăzute cu cetăți puternice de apărare, viața meșteșugărească se dezvoltă în strânsă legătură cu agricultura. Meșteșugurile care apar începând cu secolul al XV-lea se diversifică și apar și aici breslele. Pentru a înlătura însă concurența din mediul sătesc și pentru reglementarea exactă a funcționării breslelor, acestea își vor întemeia sau vor cere statute speciale pentru meseriașii localnici.

Din păcate cele mai multe statute ale breslelor râșnovene au ars în incendiul din anul 1718. Dar semnificative pentru studierea vieții economice de aici sunt referirile la meșterii diverselor branșe și la drepturile acestora cuprinse în statutele breslelor similare din Brașov și Codlea.

Astfel, în perioada 1424 – 1506, sunt amintiți în lista blănarilor din Brașov¹ râșnovenii Grommen Kurscher von Rosnow, Long Peter, Johanes von Rosnow, Bartolomeus Rosnawer, Touch von Rosnow.

În statutul breslei țesătorilor de pânză din Brașov din anul 1498, completat în anii 1513 și 1514 găsim următoarea specificație: "... nici un țesător din sate să nu aibă vreo calfă și nici să nu ia vreun ucenic, cu excepția acestor patru târguri adică: Prejmer, Râșnov, Codlea și Feldioara în care fiecare țesător poate să țină o calfă și poate să ia un ucenic, iar acești ucenici să slujească trei ani"²

Statutul acordat de Magistratul Brașovului breslei țesătorilor din Codlea în anul 1555, confirmat la 25 septembrie 1618 și pentru breasla țesătorilor din Prejmer prevede la punctul 17: "În anul după Hristos 1513 în miercuria dinaintea Rusaliilor, domnii [senatori din Brașov] împreună cu senatorii din întreaga Țară a Bârsei au hotărât în unanimitate ca nici un meșter din satele din toată Țara Bârsei să nu aibă voie să țină calfe sau să învețe pe ucenici meșteșugul. Totuși un tată poate să învețe pe fiul său meșteșugul. Numai la Râșnov, Codlea, Feldioara și Prejmer meșterii pot să țină calfe și ucenici, iar un ucenic să slujească 4 ani"³.

În anul 1558 în hotărârea meșterilor breslei fierarilor din Brașov se specifică: "Cei care au bresle proprii, anume cei din Râșnov, Prejmer, Codlea și din Cristian, să se organizeze după cum a fost pomenit de către superiorii noștri și după cum urmează în această scrisoare". Referirile în continuare se fac la modul în care pot fi angajați ucenicii, drepturile și obligațiile acestora, dar și ale meșterilor care-i angajează și care urmau să primească ajutor de la breasla brașoveană în cazul apariției unor probleme. Scrisoarea se încheie cu atenționarea: "Însă cine va încălca toate acestea și nu le va respecta, așa s-a poruncit ca el să fie pedepsit cu o marcă de argint. Dat în Brașov în anul Domnului 1558. Pentru cinstita breaslă a fierarilor din Cristian"⁴.

Indirect aflăm din această scrisoare faptul că la Râșnov exista o breaslă a fierarilor, deci acest meșteșug a fost foarte dezvoltat și aici. Și încă o remarcă este necesară și anume faptul că breslele brașovene aveau și rolul de a supraveghea și a acorda "asistență" celor similare din Țara Bârsei. Mai știm că Toma fierarul din Râșnov făcea la 1545 și negoț destul de important cu produsele sale ⁵.

Un alt meșteșug care s-a dezvoltat și organizat la Râșnov este cel al olăritului. Iată ce aflăm din statutul breslei olarilor în opt articole, acordat de Universitatea Săsească la 1 Mai 1564⁶ la punctul opt: "... deoarece s-a văzut că românii din Zărnești, Tohan și din Râșnov și cei așezați și în alte locuri din Țara Bârsei nu pot să facă produse mai bune decât cele din Oraș să fie împiedicați ei și toți tulburătorii din Țara Bârsei să lucreze ceva, să aducă oale la târg sau să le ducă prin Țara Bârsei, sub pedeapsa pierderii mărfurilor și a uneltelor...". Tot aici, se specifică că olarii din Țara Bârsei care vor să țină o breaslă, aceasta trebuie să fie comună cu cea din Brașov și în acest caz să dea jumătate din banii care-i primesc la angajarea ucenicilor în oraș, iar cealaltă jumătate să o țină pentru ei⁷.

Aceeași prevedere se aplică și morarilor din târgurile și satele din Țara Bârsei. Statutul breslei morarilor din Brașov și Țara Bârsei, stabilit de magistrat la 10 noiembrie 1571, stipulează la articolul șase:⁸ "Meșterii din târgurile și satele din Țara Bârsei să-și aibă breasla aici în Brașov și să angajeze ucenici cu știrea și cu voința meșterilor din oraș și să le țină ca la oraș, iar banii să-i dea pentru breasla comună. Pentru acești bani să dea socoteală în fiecare an aici la staroști, în prezența breslei și celor patru meșteri mai bătrâni din Țara Bârsei, anume din Râșnov, Codlea, Feldioara și Prejmer sau unde ar mai fi morari bătrâni dintr-o comună"⁹.

La aceste meșteșuguri trebuie adăugat și cel al producerii sticlei, în glăjăria de pe Valea Râșnoavei. Probabil că documentul din 13 ianuarie 1523 emanat de la Magistrat, prin care se confirmă articolele breslei din Sibiu pentru breasla pictorilor, tâmplarilor în lemn și sticlarilor, se referea și la glăjăria râșnoveană¹⁰. Martin sticlarul din Râșnov făcea în 1545 comerț de proporție mijlocie, cu valoare cuprinsă între 2000 – 5000 de aspri¹¹ cu produse de sticlă.

Documentul acesta pomenește între meșterii interesați de statut pe Veytt Stoss¹² Piltschniezer, sculptorul în lemn, unul din cei trei fii ai celebrului sculptor, gravor, și pictor, reprezentant al goticului târziu în arta europeană, cunoscut în istorie artei universale pentru operele sale din biserica Sf. Maria din Cracovia sau pentru cele din biserica Sf. Sebald din Nürnberg, dar și pentru lucrările din bisericile transilvănene.

Alături de meșteșugarii brașoveni și cei din Țara Bârsei au jucat un rol însemnat în comerțul mărunț cu Țara Românească și Moldova. Între aceștia, râșnovenii s-au remarcat atât prin valoarea comerțului, cât și prin numărul transporturilor efectuate. Spre exemplu, registrele vamale brașovene, menționează pentru sfârșitul secolului al XV-lea o valoare de 3520 de aspri în trei participări cu trei transporturi. În anul 1503, valoarea mărfurilor comercializate este de 30.240 aspri, de cinci participanți meseriași, cu unsprezece transporturi. Între 1529 – 1530, valoarea mărfurilor vândute de râșnoveni este de 8140 aspri, din două participări cu șase transporturi, în 1542, 3920 aspri cu patru participări și cinci transporturi, pentru ca un an mai târziu, în 1543 să se înregistreze treizeci de transporturi cu douăzeci de participări în valoare de 29.360 aspri. După zece ani, în 1554, valoarea mărfurilor provenite din atelierele de la Râșnov și comercializate pe piața Brașovului este de 19.800 aspri, provenind din cinci ateliere dar în șaisprezece transporturi¹³.

În anul 1427, Sigismund de Luxemburg în vizită la Râșnov, a acordat dreptul de a ține târg, privilegiu ce a jucat un rol însemnat în dezvoltarea vieții economice locale¹⁴.

Legat de creșterea posibilităților de comerț cu mărfuri proprii, se dezvoltă și meșteșugul confecționării căruțelor și organizării în breasla căruțașilor.

În colecția Muzeului de Istorie se păstrează statutul căruțașilor râșnoveni din anul 1723, întocmit după incendiul din anul 1718.

Este unul din puținele acte de acest fel provenind de la Râșnov care cuprinde date directe privind organizarea și funcționarea breslei. El este scris cu cerneală ferogalică pe hârtie de moară cu filigran. Identificarea filigranului¹⁵ indică faptul că hârtia folosită este de proveniență franceză, iar sitele utilizate la turnarea pastei de hârtie sunt site de mătase. Foto 1

Legătura este în piele, sigiliul orașului Brașov pe hârtie aplicată peste ceară roșie. Foto 12.

Documentul începe cu înșiruirea autorităților brașovene, care au luat în discuție și au aprobat statutul pentru căruțașii din Râșnov. Printre personalități îl aflăm pe Doctorul Lucas Seuller, medic, fizicus al orașului și în același timp villic în magistrat.¹⁶ Foto 2 - 12

Urmează apoi cele cincisprezece articole.

Dăm în continuare traducerea integrală a documentului:

Statutul căruțașilor din Râșnov – 1723.

Noi Stephanus Fillstich, judecător Georgius Drauth, vechiul judecător Georgius Czako – villic, D. Lucas Seuller – vechiul villic, Andreas Ziegler, Simon Scheipner, Petrus Rether, Georgius Schnell, Christianus Cäsper, Johannes Drauth, Bartholomeus Fischer, Michael Fornius, Valentinus Tartler, Thomas Nimmescher, Paulus Cheestels, Martinus Schmeeweiß, Andreas Ennyeter și Stephanus Wälltzer toți jurați ai orașului regal și liber Brașov în Transilvania dăm statut și facem prin aceasta să se știe ce fel de oameni stau în "Sfat" pentru noi cinstiții domni Hannes Schnabels (purător de cuvânt), Georg Mähburger și Knorren Merten von Neüstadt, staroste și "altisten" și ceilalți tovarăși de breaslă ai cinstitei bresle a căruțașilor din Râșnov în nume și persoană, nouă cuviincios prezentați întrucât prin nenorocirea din anul 1718, târgul Râșnov a fost transformat în cenușă și au mai fost loviți de nenorocirea că documentele lor de breaslă acordate în 1620 de către mai marii orașului Brașov, împreună cu toate copiile lor au ars și ele. Din toate acestea s-a păstrat doar o veche copie scrisă în același timp în Cristian, a statutului comun al breslei căruțașilor.

I-am rugat [pe ei] să revadă aceste articole, să le regândească și unde este nevoie să le înmulțească cu mai multe articole folositoare și să le dea termene în forma și puterea unor noi articole de breaslă care să le rămână, cu acordul nostru, în breaslă pentru promovarea bunelor reguli de breaslă și să le servească, făcute și întărite cu pecetea orașului.

Articolul 1.

La lăsatul secului (marți înainte de miercurea cenușii, marțea grasă) în fiecare an să fie adunați membrii după obiceiurile breslei și să le citească de către staroste și de fostul staroste statutul și să fie din nou aleși, iar socotelile să fie predate de vechii funcționari și cel care nu se prezintă chiar motivat scris să fie pedepsit cu 50 Ducați.

Articolul 2.

Tovarășii de breaslă să se comporte cum se cuvine între ei, să nu se atace cu cuvinte înjurioase. Cine nu va respecta aceasta, după obiceiurile de până acum, să plătească 50 Ducați sau după experiența starostelui să fie pedepsit după merit. În cazuri mai puțin grave să fie ascultați, iar pentru neascultare, să dea 25 Ducați.

Articolul 3.

Să nu fie angajat pentru a învăța meserie nici un ucenic care nu este născut legitim și nu face parte din națiunea liberă germană. Cine primește ucenic fără încunoștiințarea starostelui și-l angajează, va fi amendat cu 1 florin.

Articolul 4.

Când fiul unui maestru devine ucenic, va da breslei 1,50 florini. Masa lui și a maestrului să conștie din 10 florini, și va servi doi ani.

Dacă un străin vrea să învețe meseria, va da breslei trei florini și va fi dator

cu trei ani de ucenicie.

Articolul 5.

Un ucenic trebuie să-și asculte meșterul, iar în cazul în care nu o face și este încăpățânat, să fie atenționat de staroste și pedepsit, iar când un ucenic fuge de anii de învățătură și se reîntoarce, va fi pedepsit cu 1 florin. Dacă se repetă cazul, cu 2 florini. Dar dacă fuge a treia oară, nu va mai fi primit.

Articolul 6.

Dacă un ucenic și-a terminat ucenicia, și-și alege un maestru pentru a deveni calfă pentru care îi vor trebui doi ani, acest maestru îi va fi dator pentru fiecare an, 1 florin. Pe lângă aceasta, după vechiul obicei și calfa care va participa și ea și ea la doborârea lemnului, va da de fiecare dată a treia roată.

Articolul 7.

După ce ucenicul și-a desăvârșit anii de ucenicie și de calfă și nu este căsătorit, va face lucrare de meșter, un întreg car cu toate anexele și în locul hranei va depune 3 florini.

Dacă căruța nu a fost executată întocmai, atunci va fi pedepsit.

Articolul 8.

După ce lucrarea de maestru a fost terminată, calfa va intra în breaslă, plătiind pentru hrană 14 florini sau după voia sa să dea o masă.

Articolul 9.

Un meșter tânăr după ce a intrat în breaslă nu va fi liber să-și angajeze un ucenic decât după trei ani. În caz contrar va plăti 1 florin.

Articolul 10.

Dacă un meșter lasă în urma în urma lui un fiu care a învățat meseria, acela va lucra la mamă atâta timp cât va rămâne văduvă.

Articolul 11.

Dacă un meșter sărăcește și are un fiu căruia nu are ce să-i dea de lucru, îl va angaja la un alt meșter care îl va învăța meserie. Meșterul îi va da mâncarea și un florin, iar ucenicul nu va da nimic.

Articolul 12.

Purtătorul de cuvânt și starostele vor fi prevăzuți înaintea altor meșteri, pentru funcțiile lor, cu servitori.

Articolul 13.

Maiștrii – controlori sunt obligați să fie harnici și la fiecare sfert de an vor analiza lucrul meșterilor pentru ca acesta să fie făcut drept și bun. Dacă nu-și vor îndeplini conștiincios atribuțiile, vor plăti 1 gulden.

Articolul 14.

Cei care nu sunt din breaslă și fac lucrări de căruțași în întreg districtul Țării Bârsei vor fi depistați de cinstita breaslă din Brașov, să li se ia lucrările prin forța tribunalului.

Deci breslelor căruțașilor din Râșnov și Cristian, li se va lua marfa luată de la nebreslași cu ajutorul tribunalului și se va anunța breasla din Brașov, unde pentru ei vor da treimea care le-a rămas.

Articolul 15.

După ce breasla din Râșnov a recunoscut breasla din Brașov conform vechilor articole, va avea dependența de acestea. Nu se va lăsa numai ghidată de lucrurile ieftine. Unde aceste articole nu sunt la îndemână și se cer unele declarații, vor fi suplinite și explicitate din articolele breslei brașovenilor.

"Dacă noi am preluat pentru revizuire articolele dinainte și după ce le-am citit și judecat cu hărnicie cu breasla căruțașilor de aici, au fost găsite acelea curente și a fost recunoscut că ele trebuie în continuare conservate și prin consensul și cu autoritatea celor suspuși s-au aprobat și confirmat pentru o mai bună observație și confirmare cu sigiliul simplu al orașului". Sigilat în forma patentei pentru cinstita breaslă a căruțașilor din Râșnov și urmașilor acestora și cu aceste articole lărgite și schimbate.

Întâmpat la Brașov în 10 mai anul după Cristos, eliberatorul nostru 1723".

Urmează și sigiliul simplu al Brașovului în hârtie presată peste ceară roșie— coroana cu rădăcini și scut semirotund cu inscripție marginală ilizibilă. Semnăturile indescifrabile




Foto 1



Herr STEPHANUS
FILLSTICH Richter,
GEORGIUS DRAUTH
alter Richter, GEOR-
GIUS GAKO Houn,
D. LUCAS Heuler alter Houn,

ANDEAS Fiegler, SIMON Scheip-
ner, PETRUS Aether, GEORGIUS
Schneel, CHRISTIANUS Läsper,
IOHANNES Dmuth, BARTHO-
lomäus Fischer, MICHAEL
FRONIUS, VALENTINUS
Eartler, THOMAS Timme-
scher, PAULUS Chrestels,
MARTINUS Schneeweiss,

Foto 2

ANDREAS Ennyeter und
STEPHANUS Wällzer,
 sammtliche Raths-Beschworne
 Der Königlich Freyen **E R S T**
STADT in Siebenburgen,
 Abkünden und thun hiemit jedermännig-
 lichen, dem es geblühret, zu wissen, was
 gestalteen in sitzendem Rath für Uns er-
 schienen, die Ehrbare Hannes Schna-
 bels Wortmann, Georg Näß-
 burger und Knorren Hertzen von

Neustadt, Funff Meistere und Alt-
 sten, in ihrer und der übrigen Zechgenos-
 sen, der Ehrbaren Wagner, Funff in
E R S T Aue, Namen und Perschon,
 und Uns getziemende vorgetragen, wasma-
 sen, da durch böthliche Verhängniß in Aö.
 1718, der Markt **E R S T** Aue
 in die Asche geleeget worden, und Sie darzu
 noch das Unglück betroffen, daß ihre, in Aö.
 1620, von der damaligen Ehrlichen
 Cronen Stadt-Obrigkeit, ihnen langirete
 Funff Articul zugleich mit verbrandt,
 und davon nichts als eine alte Abschrift,

/s/

Foto 3

1. So Sie auch zugleich mit produciret, in
 Neustadt, als welche mit ihnen einverley
 Recht und Berechtigung hätte, gefun-
 den und in Händen behalten; Dagero
 Sie in Unterthänigkeit wären, diese pro-
 ducirte **Articul** gütigst zu überlegen u.
 zu überlegen, und wo es nöthig, mit meh-
 rern und nützlichen **Articuln** zu ver-
 mehren, und dieselbe in Form und
Kraft neuer **Zunft Articul**, in so
 weit Sie der Billigkeit, wie auch gemei-
 nem Nutz und Wesen nicht zuwider, und
 zu ihrer **Zunft** fernern Verbleiben, auch
 zu

Förderung guter Sitten und Recht,
 Ordnungen dienen, unter dem Stadt,
 Signet fertigen, bekräftigen und aus-
 händen zu lassen.

Der überreichten **Articul** Inhalt
 aber lautete also:

Articul. 1.

Es soll die ganze Zunft jährlichen
auf die Fast-Nacht-Zeit, von denen
Zunft-Meistern gewarnt und versam-
let werden, woselbst die Articul, damit
sich ein jeder darnach richten könne, ver-
lesen, die Zeg, Meister und Altisten, der
Zunft-Berovohngeit nach, außs neu er-
wehlet und besellet, und die Rechnung
von den alten Beamteten abgelegt wer-
den soll, und welcher Hertz zu nicht erschei-
net, oder auch wenn er anugsame Ursachen
seines Ausbleibens hätte, und sich nicht
ausg.

ausbreut, soll gestrafft werden umb 250.

Articul 2.

Die Zunft-Berovohnen untereinander sollen
sich gebührlich halten, denn so ein Meister
den andern mit Schmäh-Worten angreiffen
würde, der soll der bißherigen Observanz
nach für einen jeden Meister umb 250,
oder nach Erkänntniß der Zunft-Meistere,
auch genauer gestrafft werden; Besonderts
aber, sind Sie schuldig den Zunft-Meistern
und Altisten in billigen Sachen Berovohn
zu leisten, bey Straff des Ungehorsams,
nehmlich 25.

An.

Foto 5

Articul. 3.

Es soll kein Lehr-Jung auf das Handwerk eingewingen werden, so nicht ehrlich gebohren und freier teütscher Nation ist. Wer aber einen Lehr-Jungen ohne Wissen und Willen der Zech-Meister aufnimmt und anstellet, soll gestrafft werden umb fl. 1 .

Articul 4.

Wenn sich eines Meisters Sohn auf die Lehr-Zehr begiebt, soll er in die Zech geben fl. 50 . Das magt aber, so in fl. 10 besetzen soll, sol der Meister und Jung
mit,

miteinander geben, und also zwey Jahr dienen. Wenn aber ein Fremder das Handwerk lernen wil, sol er in die Zech geben, flot. 3 , und darnach Drey Jahr zu dienen schuldig seyn.

Articul 5.

Ein Lehr-Jung soll seinem Meister schuldigen Gehorsam leisten, imfall er aber solches nicht thun und halsstarrig seyn würde, soll er von den Zech-Meistern unterredet und gestrafft werden. Also auch, wenn ein Lehr-Jung von den Lehr-Zehren fort-
läuft,

Foto 6

läuffet, und aber wieder zurück kehret,
ist derselbe umb 1. flor. zum andernmal
umb flor. 3. zu straffen, wenn er aber
zum drittenmal weg läuffet, ist selber
weiter nicht anzunehmen.

Articul. 6.

Wenn ein Lehr-Jung, nach dem er auß,
gedienet hat, sich einem Meister als Ze,
sell-morinnen er zwey Jahr erfüllen muß,
zu arbeiten begiebt, dem soll sein Meister
jährlich flor. 1.- zu erlegen schuldig seyn,
Darneben ihm dem alten Gebrauch nach,
und

iedesmal das dritte Radt, worzu er das
Holtz selber mit hauen heissen, zugehen soll.

Articul. 7.

Nach dem also einer seine Lehr- und Ze,
sellen Standes Jahr erfüllet hat, soll er,
ehe er sich verheirathet, und also im Ze-
sellen Standt, zur Prob und Zeweisung sei-
nes Meister-Gelicks, einen gantzen Wagen
sampt allem Zugehör machen, und an stat
des Maßes erlegen flor. 3.- Sollte er aber
von denen Zech- und Schau- Meistern straff-
fältig erkandt werden, soll er nach derer
Str:

Foto 7

Erkännuß, nach dem am Wager viel
oder wenig befehlet worden, gestrafft werden.

Articul. 8.

Wenn das Meister-Stück außgefertiget worden, soll der Zesell, so in die Zech verlanget eingenommen zu werden, für das Meister-Mahl erlegen flor. 14. oder aber nach eigenem Zesellen ein Mahl geben.

Articul. 9.

Ein junger Meister, so sich in die Zech eingerichtet, ist nicht frey, ehe den dreien
Tagen

so soll er denselben einem andern Meister verdingen das Hand-Werk zu lernen.
Der Meister soll also das Mahl und 1. flor., Der Jung aber nichts geben.

Articul. 12

Der Wermann und Zech-Meister sollen vor andern Meistern, ihrer tragender Ambter wegen, mit Zeseln versehen werden.

Articul. 13.

Der Schau-Meister Schuldigkeit wird seyn, fleißig und öfters, heimlich alle

so soll er denselben einem andern Meister
verdingen das Hand-Werck zu lernen.
Der Meister soll also das Magt und a.
flor., Der Jung aber nichts geben.

Articul 12.

Der Wermann und zech-meister sollen vor
andern Meistern, ihrer tragender Ambter
wegen, mit Besind versehen werden.

Articul 13.

Der Schau-meister Schuldigkeit wird
seyn, fleißig und öfters, nehmlich alle
v_{ier}:

viertel Jahr der Meister Arbeit zu besichtig-
en, umb dieselbe recht und gut zu machen,
bey Straff eines Gulden, so Sie hierinnen
nachlässig sind.

Articul 14.

Demnach allen Stögern bey Verlieg-
ung der Arbeit gewähret wird, Wagner,
Arbeit zu machen, und die Egitige Ero-
ner Wagner-Zunft die Gewalt hat, in
dem ganzen Bursländischen District
Stögerrische Arbeit auf zu suchen, und mit
des Gerichts Gewalt weg zu nehmen;

416

Also ist der Rosenauer und Neü-
 scätter Wagner Junft unvennegret,
 die von frembden Orten, zu ihnen gebracht,
 te Stöhrerische Waare, mit Hülffe des
 Berichts weg zu nehmen, und der hiesi-
 gen Ironer Junft zu vermelden, wo,
 für ihnen des verbleibenden Dritttheils
 völlige Hülffe zugehen soll.

Articul. 15.

Nach dem die Sech zu Rosenaue, die
 Ironer Wagner Sech, nach laut der
 alten Articul erkennen und die De-
 pend:

pendence von Derselben haben muß;
 Als wird sie von Derselben in billigen
 Sachen zwar, nicht nur sich unterrich-
 ten lassen; Sondern auch, wo diese
 Articul nicht zulänglich und einige
 Declaration verlangen, selbige auß
 der Ironer Wagner Articuln suppli-
 ret und erkläret werden sollen.

Wenn wir nun also vorgergehende
 Articuli zur gehörigen Revision über-
 nommen, und nach deren Überlesung
 und Überlegung, wie auch fleißiger Col-
 lation mit derer Hiesiger Wagner-
 Kunst- Articuli, befunden, daß
eriflt

pendence von Derselben haben muß;
 Als wird sie von Derselben in billigen
 Sachen zwar, nicht nur sich unterrich-
 ten lassen; Sondern auch, wo diese
 Articuli nicht zulänglich und einige
 Declaration verlangen, selbige auf
 der Groner-Wagner-Articuli suppli-
 ret und erkläret werden! sollen.

Dieſelbe für billig, und zu obgemeldeter
Wagner-Funft in Roſenau fernerer
Conſervation, nothwendig erachtet wor-
den; Als haben Dieſelbe comūni Con-
ſenſu und auß Obrigkeitlicher Autho-
rität, hierdurch approbirt und confir-
mirt, Allermaßen Dieſelbe zu beſerer
Obſervation und Bekräftigung, mit
dem gewöhnlichen Stadt-Signet beſiegelt,
in forma patente, der Ehrlichen Wag-
ner-Funft in Roſenau, und Derſelben
Nachkommen, hiemit laxiret und auß-
gehandelt haben.

Dr.

Foto 12

Rupea, situată pe drumul ce lega Brașovul cu centrul Transilvaniei și mai departe cu Europa centrală, a devenit centru al scaunului Rupea din 1349, cu atribuții administrative, judecătorești și militare și cu subordonare directă Scaunului Sibiu, mai târziu Universității Săsești. Pentru început Scaunul a fost condus de un Jude regal, ajutat de un Jude ales din scaun. Avea dreptul de a ține două târguri anuale și târguri săptămânale în care mărfurile produse de breslașii rupeni și din scaunul Rupei, aveau întâietate.

Documentele de breaslă ne dezvăluie o seamă de date privind practicarea multor meșteșuguri la Rupea. La 1497, jococarii obțin statute și privilegii¹⁷. Unul din membrii aurarilor de aici, Toma, a ajuns Jude ales al Scaunului Rupea pe la 1579¹⁸ și tot în 1579 butarii se judecau cu cei din Mediaș pentru comercializarea produselor lor, după ce între 1468 – 1485¹⁹, avuseseră loc neînțelegeri pe marginea practicării meșteșugului între meșterii din "Scaunele de Jos" și cei din "Scaunele de Sus", Rupea și Sighișoara.

Se practica și meșteșugul prelucrării blănurilor, astfel la 1542 este amintit "Frans fon Rupesen" în lista blănarilor brașoveni²⁰.

Pe la anul 1536²¹, membrii breslelor săbierilor, săgetarilor, pieptănarilor, arcarilor și scutarilor din Sibiu, Rupea și din Transilvania, intervin la Universitatea Săsească pentru a interzice brașovenilor să-și desfacă mărfurile similare în alte locuri decât Țara Bârsei, în Secuime, Moldova și Țara Românească, căci "ei au pentru ei Moldova, Țara Secuilor și Țara Românească, așa încât pot foarte bine să lase "țara" noastră în pace".

Un alt meșteșug practicat este cel al fierarilor. Referitor la acesta se păstrează Statutul în șaisprezece articole, hotărât de Universitatea Săsească la 24 aprilie 1569²². Acesta cuprinde reglementări privind modul de angajare al ucenicilor, plata taxelor pentru învățarea meșteșugului, realizarea lucrării de meșter constând din "o coasă, o sapă, o secure și o tigiaie" și din plata cu aceeași ocazie a 6 florini, patru funți de ceară și o pușcă.

Sunt specificate drepturile și obligațiile ucenicului și ale meșterilor, relațiile ce trebuie să existe între meșteri. La punctul (articolul) 14 se menționează: "Pe viitor, meșterii fierari să facă bine coasele și să le ducă și să le vândă potrivit scrisorilor maiestății sale regale și ei înșiși să procure coase de Viena și să le vândă. Însă fierarii să aprovizioneze "Toată țara" cu produsele lor în mod suficient, să facă bine coasele și toate celelalte produse și nu necorespunzătoare. Altfel să fie pedepsiți de către Judicat și să nu fie menținuți în acest privilegiu al lor". Se încheie cu interdicția de a face o altă lege sau un alt statut de breaslă fără știința magistratului, iar dacă s-ar întâmpla așa, să se plătească amenda de 20 de mărci argint magistratului.

Practicarea țesătoriei este consemnată în documentul din 30 noiembrie 1536²³ al Universității Săsești care hotărăște la cererea breslelor de pânzari din Sibiu, Sighișoara, Mediaș, Bistrița și Sebeș, măsuri împotriva țesătoarelor nebreslașe, a brașovenilor, secuilor și românilor astfel: "Îndeosebi nu trebuie să fie admiși locuitorii orașului Brașov și ai Țării Bârsei, secuii și românii și oricare alții care trec prin scaunele Sighișoara, Cincu, Rupea, Nocrîh sau chiar prin celelalte [scaune] de Jos, să cumpere firele "în filat" direct sau prin persoane de mijlocire, să le ducă oriunde sau în vreun fel, cu excepția târgurilor libere, cum este târgul din Rupea de la sărbătoarea Sfântului Apostol Iacob și altele care se țin în decursul anului, unde trebuie să fie admisă numai pânză".

La târgul din Rupea, în 1563, Ioan al II-lea Sigismund stabilește că pot fi comercializate produsele croitorilor din Brașov.... "în mod liber, sigur și fără piedici"²⁴.

Cu toate că majoritatea meșteșugarilor din Rupea își comercializau produsele în târguri proprii sau în cele din Sighișoara și Sibiu, registrele vigesimale ale Brașovului cuprind date și despre aducerea pe piața brașoveană de produse din Rupea.

În anul 1545, din Rupea pleacă la Brașov un transport de marfă în valoare de 720 aspri, în 1546, un transport de la un singur participant în valoare de 1440

aspri, în 1547, un transport de la un participant de 320 aspri, în 1548, un transport de la un participant de 1440 aspri, în 1549, un transport de la un participant de 500 aspri, în 1550, trei transporturi de la un participant în valoare de 750 aspri, iar în 1554, trei transporturi de la un participant în valoare de 1440 aspri. Aceste transporturi aparțin meșterilor pielari. Între 1547 și 1550, pielarul Francis din Rupea a efectuat unsprezece transporturi, ceea ce arată o preocupare susținută pentru aprovizionarea cu materii, prime și alimente prin mijloace proprii²⁵.

Am lăsat la urmă comentariile pe marginea breslei cizmarilor din Rupea, pentru că aici avem informații mai ample. Unele sunt cunoscute deja, ca "Hotărârea Universității Săsești privind dreptul de vânzare a produselor de cizmărie pentru cizmarii din Scaunul Rupea"²⁶ din anul 1547 și statutul în 9 articole pentru breasla cizmarilor din Rupea, cuprins în Hotărârea Universității Săsești din 30 noiembrie 1580²⁷.

Alte informații necunoscute până acum, sunt la Statutele breslei cizmarilor din Rupea aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie. Iată ce se spune în preambulul colecției de statute: "Duce ce privilegiile și statutele, poruncile cinstitei bresle a cizmarilor din Rupea au devenit învechite, aproape nelizibile, cinstiții domni ai breslei, au stabilit că ar fi necesar pentru păstrarea acestor statute, rescrierea, ceea ce s-a și întâmplat în anul 1694 în 5 februarie prin consensul reînnoirii, acelor numiți prudenți și înțelepți domni și anume: Gregoriy Niments, Judecător regal și domnul Geogiy Eval primar al acestui al nostru târg și scaun regal Rupea"²⁸. Foto 14-20.

Sunt transcrise, unele după altele, statutele breslei din anii 1560 în 15 articole, care în conținutul său apelează la unele hotărâri din anul 1599, apoi statutul discutat și aprobat la Sibiu în zilele de 26, 27 și 28 noiembrie 1569. Următorul statut este cel din anul 1580. Aici trebuie să amintim faptul că la Arhivele Naționale, Filiala Brașov, se păstrează Hotărârea Universității Săsești din Sibiu, 30 noiembrie 1580, privind un statut în nouă articole pentru breasla cizmarilor din Rupea,²⁹ care diferă total de documentul nostru. În primul rând aici se menționează în introducere: "După ce cinstiții domni ai națiunii germane din toate părțile cu bresle de cismari au anunțat o întrunire pe țară la Mediaș pentru a întări hotărârile din anul 1560 și a adăuga alte articole după cum urmează": spre deosebire de mențiunea din preambulul Hotărârii Universității Săsești din 1580 în care se specifică: "Noi, primari, Juzi, senatori din Sibiu, Sighișoara, Brașov, Mediaș și Bistrița, de asemenea din cele șapte și nouă scaune din întreaga Universitate a germanilor din Transilvania... Noi am respins și am oprit în unanimitate toate statutele rele, nepotrivite și nefolositoare care s-au întocmit în toate breslele mai înainte și până în vremea aceasta și dintre ele am primit pe cele bune și le-am confirmat pe cele mai folositoare... Noi am fost întâmpinați de chibzuitul domn Mauritius Ludovic, Jude regal al Scaunului Rupea...ca să le acordăm din nou regulament numitei bresle a cizmarilor, deoarece în

recentul incendiu, privilegiile și scrisorile de breaslă au fost distruse". Hotărârea conține nouă articole. Statutul aflat în colecția de manuscrise pe care o deținem cuprinde doar cinci articole referitoare la drepturile și obligațiile ucenicilor: "Fiul unui maestru care a decedat și a fost cu plățile la zi față de breaslă, să poată sluji breasla trei ani deoarece și tatăl a fost în breaslă. La punctul doi " S-a mai hotărât ca unde un cinstit maestru care este în breaslă și a plătit breasla, are copii care vor să învețe cizmăria, dar tatăl nu are putința de a-l învăța să fie liber, să-și dea fiul unui alt meșter dar cu condiția să slujească doi ani, iar tatăl dacă mai este în viață și se lasă de meserie în acești doi ani va fi pedepsit cu un florin". Articolul trei prevede că nici un meșter nu se poate muta în Moldova sau Țara Românească, sau Țara Secuilor. Dacă cineva vrea să învețe ungurește, acela să plece la Turda, Târgu Mureș, Dej, Reghin sau [...], să lucreze acolo pentru simbrie săptămânală și nu pentru a fi meșter. Celelalte cinci articole, reglementează condițiile în care ucenicii pot pleca în călătorie, deși interzic cadourile pentru ucenici.

După conținutul acestor cinci articole se poate trage concluzia că aceste prevederi, într-adevăr au contribuit doar un adaos la Statutul din anul 1560 și este cu totul altceva decât Hotărârea Universității Săsești din anul 1580.

În continuare sunt prezentate opt articole din anul 1589, adăugate la statutele anterioare, cu mențiunea expresă în text: "După ce preacinstiții domni ai breslei cismarilor din toate părțile, de naționalitate germană au publicat ținerea unei adunări pe toată țara, la Sibiu în care să confirme articolele hotărâte în anul 1560 cât și în anul 1580 și cele dinaintea lor, se vor așeza după cum urmează:"

Zece ani mai târziu, în 1599, pentru adunarea reprezentanților breslelor de cismari ce urma să se țină la Mediaș în vederea reconfirmării vechilor statute s-a mai redactat un statut în șapte articole.

La fel se întâmplă și în anii 1606, 1610, 1614, 1618, 1632 și 1648, toate acestea fiind cuprinse în culegerea noastră. Urmează patru pagini libere, iar pe a cincea cu cerneală ferogalică mai diluată se găsește următoarea însemnare: "Nu este nimic mai frumos pe lume decât dacă ții o prietenie bună" și cu cifre romane anul 1783. Această ultimă însemnare este scrisă de o cu totul altă mână decât cea care a copiat statutele și cu alte caractere de litere. S-ar putea ca însemnarea ultimă să se fi adăugat la o posibilă relegare a corpului manuscrisului.

Textul documentului cuprinde șaptesprezece file de hârtie de moară cu filigran, Foto 13 neidentificat încă și este redactat în limba germană cu caractere gotice.

Inițialele de la începutul textului fiecărui statut sunt foarte elaborate, cu ornamente amintind barocul, iar paginile nu sunt numerotate ci în dreapta jos a fiecăreia este scris cuvântul cu care începe textul pe pagina următoare, numerotarea cu custode.

Manuscrisul, pe lângă importanța documentară pe care o are, conține și elemente de scriere artistică care-i conferă o frumusețe aparte.

Datorită vechimii și condițiilor de păstrare, a fost necesară intervenția restauratorilor specializați, pentru a reface integritatea documentului și a-l putea valorifica expozițional. Restaurarea a fost executată în laboratorul de restaurare hârtie al muzeului în anul 1994³⁰.

Dăm în continuare traducerea preambulului acestei colecții și a statutului din anul 1560, deoarece acesta ni se pare cel mai interesant și complet dintre toate. Celelalte completează doar articolele existente, iar articolele noi care apar către mijlocul secolului al XVII-lea se referă în majoritatea lor la relațiile ucenicilor și calfelor cu breasla și la modul de întocmire a lucrărilor de meșter cu foarte multe amănunte tehnice.

Statutul breslei cismarilor din Rupea – 1560 (rescris în anul 1694)

Traducerea

După ce privilegiile și statutele, poruncile cinstitei bresle a cismarilor din Rupea au devenit învechite, depășite și considerabil uzate, aproape nelizibile, cinstiții domni ai breslei au stabilit că ar fi necesar pentru păstrarea acestor statute, rescrierea, ceea ce s-a și întâmplat în anul 1694 în 5 februarie prin consensul reînnoirii acelor numiți prudenți și înțelepți domni și anume: Georgiy Nimenths - Judecător regal și domnul Georgiy Evae – primar al târgului și scaunului regal Rupea.

Ca în toate timpurile s-au găsit persoane din clasa de sus sau de jos care s-au îngrijit cu plăcere de întreținerea statutelor breslei deci și la noi în Rupea s-au găsit bărbați bine văzuți care din bunăvoința lăudatei bresle a cismarilor au reînnoit privilegiile și articolele și le-au dat spre rescriere. Acești bărbați care au subscris cu numele lor și vor transmite suficient urmașilor și anume:

Andreas Bonihm – cel mai bătrân maestru de breaslă,

Michael Blasch – tată de breaslă,

Pinnes Gerig – cel mai bătrân maestru croitor,

Thumes Orendt – cel mai tânăr.

Anul Domnului 1560

După ce cinstiții domni ai tuturor cismarilor ce locuiesc între nemți au fost împuterniciți să comunice ținerea unei întruniri la Sibiu, să hotărască în comun cu bunăînțelegere asupra articolelor necesare după statutele noastre care au fost omise de noi.

S-au întrunit în anul 1560, zilele 26 – 27 noiembrie și au completat următorii domni din Sibiu:

domnul Falten Gross

domnul Lucas Klein fost maistru al breslei

domnul Pitter Meltner

domnul falter Dobrenger

domnul Bross Speck

domnul Pitter Besodner

din Sighișoara

domnul Bloss Keüsser

din Sighișoara

domnul Franz și Stepfen Schuster

din Alba Iulia

domnul Klein Andress

din Bistrița

domnul Albertt Schuster și domnul Honnes Grah

din Orăștie

domnul Bretz Schuster un "zassa meste"?

din Aiud

domnul Ditter Wyzet și Merten Kirshalt

din Agnita

domnul Simon They'll

din Cincu

domnul Pitter Schuster

din Rupea

domnul Brüß Schuster

din Raus

domnul Brez Schell

și s-a procedat după cum urmează:

1. Cinstitul maistru al cinstitei bresle, venit de bunăvoie în breaslă care respectă statutele noastre și vrea să-și angajeze un ucenic, trebuie să aducă la cunoștința meșterului de breaslă (starostelui) aceasta.

2. Ucenicul este obligat să aducă o scrisoare de naștere cu sigiliu și care să conțină faptul că din partea bunicului, bunicii și de la tată și de la mamă este născut prin căsătorie (legitim), numele părinților și al martorilor, trebuie să fie trecut alăturat naționalitatea. Maistru breslei să fie atent dacă tânărul este de natură serviabilă (politicos) și dacă este politicos din ochi, mâini și picioare, ucenicul se angajează de probă paisprezece zile, înainte de a fi angajat pentru ca să învețe pe lângă meserie și să servească în casa meșterului.

3. După ce aceste au fost îndeplinite, cinstiții maiștri să fie atenționați dacă sunt dispuși să-i învețe meserie pe ucenici. La fel și ucenicul ca să se angajeze de trei ori pentru ca acest acord să fie acceptat de ambele părți deci starostele de breaslă să-i atragă atenția meșterului să-l învețe pe tânăr meseria și să-și

petreacă timpul în atelier, să execute ce se obișnuiește în această meserie și să nu îngreuneze pe tânăr la lucrul câmpului pentru a-și pierde timpul cu acesta.

În altă ordine, maistrul să fie atent să nu greșescă în educarea tânărului, nici el, nici servitorii săi și să-l trateze cu toată atenția.

Al treilea, dacă tânărul vrea să mănânce, să nu fie oprit de la aceasta, iar unde astfel de obiceiuri incorecte există, ucenicul să fie luat și dat altuia pentru a nu pierde învățătura și să înstrăineze prin aceasta să-și piardă banii.

Se va atrage atenția ucenicului, să-l asculte pe domn, pe doamna și să nu părăsească casa fără știința lor și să se întoarcă la timpul potrivit și să ajute în casă la ce este nevoie. Dacă astfel de întâmplări o să fie neplăcute pentru stăpân și nevasta sa, el să nu plece de la aceștia ci numai dacă îl anunță pe staroste, iar aceștia sunt obligați să-l ajute. Iar dacă acesta totuși pleacă, va plăti breslei 4 florini și de fiecare dată când se întâmplă aceasta. Va servi patru ani consecutiv, iar meșterul și starostele breslei să nu-l lase să plece chiar dacă vrea să se răscumpere, iar cei patru ani vor trebui îndepliniți.

Fiul unui meșter care n-a învățat meseria de la tatăl său, să fie tratat ca ucenicul străin doar că nu va plăti cu bani anii de învățătură, iar domnii breslași vor stabili în funcție de vârstă câți ani va servi și să i se facă și un mic cadou dacă el a terminat ucenicia. Va primi un șorț, o pălărie și o căciulă de blană ("stoupelpelz"), o pereche de cizme și 1 florin.

4. Când un ucenic a terminat anii de ucenicie, sau fiul unui meșter care a învățat de la tatăl său vor face o călătorie pentru a-și desăvârși învățătura, se va prezenta la starostele breslei împreună cu doi cinstiți meșteri sau alți cinstiți cetățeni pentru a i se da o adeverință că s-a comportat cinstit în orașul său. Astfel, i se va da o scrisoare sigilată de recomandare, după obișnuința breslei. După aceea, când ar veni la breaslă sau frăție pentru a fi promovat după obicei, în termen de paisprezece zile să aducă cu el și recomandarea sigilată care dovedește cinstea lui și ceea ce a învățat.

5. Unde se va întâmpla ca unul care a învățat meseria în afara breslei și ar vrea să-și însușească imediat regulile spre a-și face propriul atelier cu bani, acesta să fie primit cu condiția să servească doi ani în breaslă și să depună banii ca și alți ucenici.

6. Întrucât se întâmplă des ca unii care au făcut ucenicia în afara breslei și s-au căsătorit și au și lucrat și vor să intre în breaslă după reguli proprii, să fie primiți cu condiția de a plăti 8 florini pentru anii de ucenicie pe care nu i-au urmat în breaslă, fiind și căsătoriți. Dacă se înscriu în breaslă înainte de a prezenta lucrarea de meșter vor plăti ca pedeapsă 4 florini.

7. Dacă o calfă vrea să-și amenajeze un atelier, s-a hotărât să facă aceasta numai în scaunul unde s-a născut, dacă acolo există o astfel de breaslă. Dacă vrea să-și facă meseria pe cont propriu într-un alt scaun, să predea banii pe care îi datorează în locul de unde este. Pentru că scaunele din Miercurea Sibiului

și din Nocrih țin târg în fiecare joi la Cenad, Apoș și Apestdorf care au fost atribuite Sibiului cu condiția că banii și serviciul se vor depune aici întrucât în aceste localități nu sunt bresle. Aceasta o explică articolul 1 care s-a hotărât în anul [15]99.

8. La venirea unui lucrător nou, acela va fi primit întâi pentru paisprezece zile, timp în care să vadă dacă se înțelege cu maistru și abea după aceea, în a paisprezecea zi să decidă să lucreze împreună, iar după înțelegere lucrătorul rămâne dator maistrului cu munca de un sfert de an. Dacă în acest timp, lucrătorul vrea să plece de la maistru fără motive întemeiate, atunci să nu-i dea nimeni dovada că a lucrat. Unui lucrător care-și face treaba zilnică și termină un produs făcând singur toate operațiile, acestuia să i se înmâneze și salariul pe săptămână și anume 12 florini. Unui lucrător care nu face toate operațiile să i se plătească doar 10 florini. Unuia care știe mai puțin să i se dea 8 florini, iar unuia care știe și mai puțin să i se dea 6 florini. Maistrul sau alt slujitor al său care s-a purtat necorespunzător, să fie recunoscuți de starostele breslei. Dacă lucrează suplimentar să nu fie reținut mult timp și să i se permită să plece în călătoria de învățătură sau la un alt maistru. Lucrătorii care nu s-au purtat conform acestor hotărâri, să fie obligați la plata a 8 florini.

9. După ce în breaslă se introduce ordinea conform statutelor, un angajat se obligă să facă lucrarea de maistru și se înțelege în cele paisprezece zile cu maistrul lui să fie obligați ei să meargă la staroste expunându-și părerea, unde se va recunoaște, atrăgându-i-se atenția că ceea ce trebuie, să-l învețe cu hărnicie și preocupare pentru a nu-și iosi timpul.

10. Dar unde un maistru dă motiv lucrătorului să plece de la el, acesta să anunțe starostele și acesta să hotărască după ce-i ascultă pe amândoi, ce pedeapsă aplică conform statutului breslei, iar angajatului să-i permită să execute lucrarea de maistru la un alt meșter recomandat de breaslă.

11. Nici un angajat să nu păzească via sau să pască animalele. La fel nici unul să nu meargă la câmp, în caz contrar meșterul să fie amendat cu patru florini și în această situație, lucrătorul să nu fie trimis la alt meșter.

12. Unde angajații sărbătorească ziua de luni și dacă maistru nu anunță brasla (starostele), acolo și maistrul și lucrătorul vor plăti 12 florini.

13. Este interzis de Dumnezeu și Cristos ca nimeni să nu ia angajații altuia și se pedepsește aspru cu 5 florini ca în târguri sau în alte locuri, în scris sau prin alte mijloace să-și aducă un angajat în atelier. Aceasta se poate face doar prin ordonanțele și statutele breslei de care se va ține fiecare. Banii se pun în lada breslei.

14. Dacă executarea (din invidie) cismelor nu aduce foloase cumpărătorilor și breslei, s-a hotărât ca încălțările cu două rânduri de tălpi să nu se încheie cu șireturi și să nu se bată mai mult de patru cuie. Carâmburile să aibă o cotă corectă, la fel și partea de blană tocmai ca să se poată vedea cât de bine sunt

croite. Unde se constată altfel, acela să fie pedepsit cu 10 florini.

15. Întrucât se țin multe întruniri și se anunță în scris zilele și cu toate acestea unii lipsesc fără motive serioase, să revină staroștilor din țară amenzile de 10 florini pentru că a trebuit să se aștepte și să se mănânce.




Foto 13

Nachdem die Privilegia und Artickel einer ehelichen und söblichen Schuster Zechen allhier zu Reys Zimlich veraltet und gar unleszbar gewesen, als haben die Ehrsame Zechgenossen samptlich vor Gutt und Notwendig angesehen, solche ihre Artickel ben Kräften zu erhalten und ganz neu auszuschreib, welches den auch im Jahr 1. 6. 9. 4. den 3. Tag Februarii geschehen, mit wohlmeinender Consen und ernuirung deyer Nahmhafften, vorsichtiger, und wohl weiser Herren als Nemölich:

Herrn Georgii Namenths
Königs = Richter. Und
Herrn Georgii Lva
Bürger = Meister
 dieses unsers Königlichen Marktes un
 thuls Reppo.

Foto 14

ANNO DOMINI
1560
Nach dem die Ehr-
 barn Herren von allen ieden
 der Schuster, so Zwischen den Deütschen
 wohnen, für gutt angesehen, auß zu schrei-
 ben, und eine gemeine besamlung zu halten
 in der HERMAN-Stad, Darin von
 etlichen Nötigen Artickeln unsern Sta-
 tuten nach, so schier außgelassen ware,
 mit eintracht gehandelt und beschloßen we-
 der solt. Also sein zusamen komen in dem
 60 Jahr den 26 und 27 Noveml. hier diese
 nach geschriebene HERREN, wie her-
 nach folgen, Auß der Hermanstadt

machen, also ist verboten, mit einer gestrengen straff, das
 Man weder auß Jahrmarcken nach anders wo. ent-
 wider durch Schreiben nach ander mittel keinen knecht
 in die werckstadt bringe, allein nach ordnung und Sta-
 tuten der zech, ein jeder sich halten soll, und daselbig in die
 zech verfallen ff.s.

14. Sieweil so manchsaltig neyb auffsteht, in dem
 Schugen machen, und gleichwoll kein nuken
 dem Gemeinen man bringet, nach giebt, der zech aber
 zu einem nachteil, ist beschloffen die zsohlig schugen,
 auß die Jahrmarck nicht zu schnieren, und oben die
 nagt nicht zu stimen, auch nicht mehr als 4 Nagel
 an zu schlagen, mit den Tschachten eine rechte maß
 zu halten, und auch das pfehlwerck, und sollen sich
 oben wahr nehmen, was zu solchen schugen geböret,
 dasselbige an zu schneiden, wo aber solches befunden
 wird, so eingenommen und damit gestraffet werden.

15. Sieweil so vill manchsaltige besamlungen ge-
 halten werden, und Man auß Schreiber auff einen
 tag, und etlige auß bleiben, agn allebillige ursachen,
 Sollen dieselbige verfallen dem Lands-Meistern,
 ff. 10. weil sie mü Den warten
 und zehrung thun.



Foto 15


Daß iergend einer auß pnoen, uno außerdaw der Zech,
 Meister schaffet arbeiten, auß den Dörffern, und so jemah
 wirdt befunden werden, soll ge strafft werden umb fl. 6. / 12
 als wie ein jung Pflleger in die Zech zu geben.

Item ist es auch beschloffen worden der Lehrknecht
 halben, wen ein Lehrknecht auß gedienet hatt, so sollen in
 in seinen Lehrbrief die Zech-Meister auß geschrieben werden,
 sampt seinem Lehrmeister auß das Man gründlich verstehen
 kan, wehr er ist, und von wahren er kompt.

So ist auch beschloffen worden, von wegen der Schuch
 das Man das Hoffring oder Geld schuch eins lengen, nicht
 frey sey zu ver kaufen, allein mit dem gülden, was aber pa-
 rast schuch, belanger, soll Man eins lengen frey sein zu ver kauft
 daneben haben es auch die Ehrsame W. S. vor gutt angesehen,
 Das wen ein jung einem Meister auß gedienet die Lehr Jahr,
 so soll der Meister 2. Jahr, gedult haben, und die Zeit vollkom-
 lig erwarten.



DOMINI 1 * 5 * 8 * 0 *



nach dem die Ehrs-
 ame Herrn, von allen Theilen der
 Schuster Zech und Teütschen
 Nation, vür gutt angesehen, ai

3.


5 Ist auch beschlossen worden, von wegen der Lehrjungen da
das Man ihnen kein vortheil nicht geben soll, es sey mit
pfchl im Escher, oder womit es mag seyn, es sey gleich in
Städten oder Marcken, bey einer harten strass, allein
ey eines Meisters Lohn, mit dem soll man frey sein zu thun, z
man will, mit geschenck.

Und dieß artickel sein beschl
worden zu Gottes Ehren, und zur sterckung
des Ehrlichen Handwercks, der Ehrlichen Schuß
zech in der Teütscher Nation.

A N N O

DOMINI 1589

Nach dem die Ehrsame
von allen Theilen, der Schuster ze
der Teütscher Nation, vor guttanges
aus zu schreiben, und eine Land samlu
zu halten, in der Herrmanstadt, und
bekräftigen alle Nöthige Artickel die in
1560. jahr, und auch im 80. jahr beschlossen
worden, und darüber diese Artickel darzu gesagt
folgen: Und die vorige Artickel bey Kräften erhalten
und etliche darzu gesagt, wie vorgemelt und hernach folge
Ist beschlossen von wegen der Lehrknecht halben, das di
lefr



DOMINI

Sach dem die
Ehrsame Herren, von allen theilen
der schuster Zech in der Scüttscher
Nation, vor'guts angesehen, auß zu schre-

ben und eine gemeine Landsamlung zu halten, zu Mid-
wesch und zu bekräftigen, alle Nöthige Artickel, die denn
im 1560. und im 80 jahr, und im 89 jahr, den 22
tag Julij des 99 Jahr beschloffen sein worden, und dieß

Artickel, darzu gesat sein worden, wie den folgen:
Wie beschloffen worden, von wegen der Lohn Knecht halbe
die da außwändig der Zech werden stören, es sey Meisterei
schaft oder umb das wocheerlohn, und wen er kompt, und
will die Straß richten, es sey in einer Stadt, oder in einer
Marck, da Zech gehalten wirdt, so soll er zur straff verlegen
ff. 6. / 32 und Man soll ihn. keinen heller nach lassen.
Wie auch beschloffen worden, das wo solche Knecht hin kon
die da Gestrichet haben, es sey in einer Stadt, oder in einem
Marck, und wollen die Straß richten, und wirdt der Zech Meis-
in der straff etwas nach lassen, der wird verfallen der Landstraff
ff. 20.

Foto 17

da zech gehalten wird, und werde arben verghen, dergleichen so
 der Knecht Vater eben wahr nehmen, wie und wen der Paster
 geschrieben ist, wird er vollkömlich seyn, so kan man dem Knecht
 einen Herren geben, aber der Vater soll den Pasterbrief
 heh sich behalten, und mit nichten dem Knecht wieder geben, bey
 einer harten Straß



ANNO
DOMINI

St
Nachdem die

Chrsame Herrn von allen theilen
 der Ehrlichen Schuster zech teilt
 scher Nation, vor gut angesehen
 haben, ausszu schreiben, und in der Herr
 Stadt eine gemeine Landsammlung zu halten,
 zu bekräftigen alle Nötige Artikel welche im 1560
 und im 69 und im 80 und im 89 und im 99 Jahr
 beschloffen sein worden, sind darüber diese Artikel so
 diesem 1. 6. o. 6. Jahr den 24 und 29 tag November
 beschloffen seyn, darzu gesagt, wie hernach folgen
 Sind demnach die vorige Artikel, wie vorgem
 ben kräften erhalten, und etliche nötlige darzu gesagt,
 hernach folgen
 1. Erstlich ist beschloffen worden, das keiner auß den
 auß Jahrmarktchen, vor dem andern soll feil haben, außge
 rohmen desselben Orts, da der Jahrmarkt gehalten wird
 (sondern



DOMINIC



Den 11 Tag Febr.



st eine Landt

sammlung auß Middelwesch außgeschrieb
worden, sein alda die vorige Artikel
bey Kräften erhalten worden, und sein
etliche Nöthige darzu gesagt mit den
selben zu leben, bey ermeldeter Landtschafft,
nemlich ff. 10.

1. Erstlich, sein diese 3. Marck den knecht
zugelassen worden, Nemlich der hundert
Wein, Dömburg, alda zu arbeiten.

2. Ist auch beschloffen worden, das wehr das Meisterstück
nicht hat gemacht, soll in keinerley weis eingenommen
werden, er hats den das Meisterstück gemacht, wie andere
judte Herren, sein der Ehrlichen Zech leben.

3. Ist auch beschloffen worden, das eine Ordnung soll ge
halten werden, auß den Jahrmarcken, im feihl haben, ein
einigkeit zu vermeiden, auß folgende weis, Erstlich: Die
einwohner des Jahrmarcks, darnach die Herrmanstädter

schuster,

Foto 18

sondern sollen den Jahrmarck zu Gleich halten, und der NachJahr: marck soll nicht gehalten werden, ausgenommen, von denen so gnugsame freyheit haben als Engelten:

2. Ist auch beschloßen worden, einträchtig, von wegen des Meister: stück, das wehr dasselbe machen will, es sey knecht oder Mann, der soll machen zum Meisterstück aus einer Lüh-Haut, drey Paar kiffel, aus einer Buck Haut ein Paar Drißel, und ein paar gal: selvig nieder schugen, aus einem Hamelen feß, ein paar Dißel, und ein paar frau schugen, solches soll geschnieden, und außge: macht werden, das auch ein Meisterstück heist, (oder sey) zu vere: kaufen, welch zech Meister solches wird übertreten, soll verfallen die Lands straf. Nemlich: fl. 10.

3. Es ist auch beschloßen worden, von den Lands Meistern, welcher junger Man, oder Vursch, wird sein Meisterstück, oder Meister(schaft) wird beweisen, oder machen, der soll dasselbige in 6. wochen fertigen, wird ers in der Zeit nicht fertigen, so soll er getrafft werden, umb fl. 6. // 32.



DOMINI 1610
Den 27 Tag Aprilis.

Serstlig ist beschloßen und von der Eoblichen Vniverstät vor recht er: Randt, das die Reisen frau-schugen welche auß die Jahrmarck geföhrt werden, an schachten nicht länger, den ohne ein halb rehtelchen, einer ehlen lang sollen seyn, nicht gestemp, auch nicht mehr den mit A. oder S. Naachn sollen beschlag sein

ANNO DOMINI 1560

Nach dem

die Ehrsame Herrn, von allen
Theilen der Ehrlicher Schustrey
zech Teutscher Nation, für gutt angesehen auß zu scha
ben und eine gemeine Landtsamlung in der Herrmännstau
zu halten, alle die vorige Artickel, welche im 1560 und
im 69. im 80. und 88. und im 99. Im 1606. und in
18 Jahr beschlossen sein worden, bey Kräften erhalten, und
im 1.6.3.2. nach etliche nothwendige darzu Gesakt, wie
hernach folgen.

1. Erstlig, ist beschlossen worden von wegen der Lehr
Knecht, das welcher nach verbrachten Lehr Jahr, an
freumbden Orthen Thieren, oder Meisterschaft arben
wirdt, soll nicht nur umb 6 fl. 6. // 32. gestrafft werden.
sondern soll zu den 6 fl. // 32. nach erlegen 12 fl. dar
macht mit einander 18 fl. weil er sich selbst der Ehrli
zech hatt außgethan, und ihm auch nichts erlass
werden von den 18 Gulden.

2. 11.

Foto 19

Schuster, Schaffburger, Midwicher, Croner, Mosner,
Müllebächer, Clausenburger, Grob-Schenck, Reiß-
Marck, Reys, Eschkirch, Groß, Marckschelcken,
Leinschelcken, Birtthellmen, Rehn, Reiß Agnetlen, Er-
gethen, Rechesdorf, Meschen, Benzeldorf und der gleichen

4. Ist auch beschloffen worden, das die Lehr Jungen einisch vill
sollen in die Zech geben. Nemlich fl. 6. // 32. Und das Maht soll
der Meister, und der Lehrjung, ein jeder das Salbetheil geben, und
sollen nicht mehr als drey Richter zu bereit werden, bey ver-
meidung der Landtstraf fl. 10.

5. Ist auch beschloffen worden, das welcher Lohn knecht nicht
umb das Meisterstück arbeiten will, soll zur straff erlegen fl. 4.

6. Ist auch beschloffen worden, das ein Lohn knecht, der nicht
im Knechtstanden, das Meisterstück macht, nimpt auch nicht
eines Meisters Tochter, soll in die Zech erlegen fl. 12.



ANNO

Domini 1 * 6 * 1 * 8 *

Nachdera die
Ehrsame Herrn, von allenth:
der Ehrlichen Schuster Zech
Teitscher Nation, vor güt-
Gelehen, auszu schreiben, und in der

HERMANNSTADT eine Gemeine Landtsamlun
zu halten, verwilliget und zu bekräftigen, all

Nöthige

Nach dem die Ehrwürdige
 Ab. H. Allenthalben der Ehrlichen
 Schuster Zechen Teütscher Nation vor Gutts an-
 Gehehen auß zu schreiben, und in der Herrmanstadt
 eine Gemeine Landtsamlung zu halten, und von etlig
 Nothwendigen Artickeln zu tractieren, und zu handeln,
 und die vorige Artickel, welche im 1. 5. 6. 8. und 9. im
 10. und 11. und 12. ja auch im 1. 6. 8. und im 10.
 und 11. und 12. Jahr beschloßen sein worden, aber mahl,
 bey Kräften erhalten, weil aber etwas ungemach gespiret, so ist
 im 1. 6. 8. Jahr nach mehr Tractieret und mehr noth-
 wendige Artickel darzu gesetzt, welche von der Union Condiert,
 und von der löblichen Universität affirmiret seyn, als wie
 folgen.

ANO
 DOMINI.

1688
 Den 25. 26. 27. und 28. Tag November.
 Sein etliche Nothwendige Artickel von der
 Union Concliert und von der löblicher
 Universität Confirmirt Worden.

Es ist beschlossen nach einhalt des Ersten Artickel
 so im 1. 6. 1. 8. Jahr. von der Union Condict und
 von der löbligen Universität affirmiert bey Kräften
 erhalten, das kein Meister wider auß Städten, nach
 Marcken, die Pfahl vom Lederer un befehen soll kaufen,
 bez Gemelter Straß fl. 6. // 32. Welch zech Meister
 willenshaft wirdt bekoman, und den übertrecker diller ge-
 bel nicht straffen wir, so soll der zech Meister verfallen, den
 Landt Meistern fl. 10.

Es ist zu wissen wie im 1. 6. 7. 1. Jahr, ein Feuers:
 brünst in dem königlichen Marck Reys ist entstanden,
 in welcher feures brünst, den Schuster Herren, ihre

BRIVLEGG, oder Artickel eingeschert
 aber verbrendt sein, so das sie das in acht haben

Genohmen, daß sie hinführo, ohno Artickel, ihre
 zech nicht kuntten auffhalten, aber forth sehen.

Wenn damals gewesener zech Meister, S. Michael Gohl und
 Hannus Josephus, vor uns erschienen, und bittend angehalten,
 unseren Artickeln ihnen einen ausszug zu geben,

damit sie hernach, mögen wissen nach was sie sich solten halten.

Weshes mir auch den Weisen Herren nicht han können abschla-
 gen, weil sie einmütiglich der Union seyn.

Solches ist Geschehen im 1. 6. 7. 2. den 27. januarij.

Damals Gewesener (Elstern) oder Eltesten der herr. Manfaut
 der Ehrlicher Schuster zechen. Wie folgen:

S. Laurentio Olescher. S. Georgus Melzer
 S. Gabriell, Hender, zu der zeit zech Meist
 gewesen. S. Thomas Schaffbaumer, Martin
 S. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

NOTE

1. *Documente privind istoria orașului Brașov*, volumul IX, Editura Aldus, Brașov, 1999, p. 32.
2. Idem, p. 77.
3. Idem, p. 232 – 236.
4. Idem, p. 237 – 238.
5. Radu Manolescu, *Comerțul Țării Românești și Moldovei cu Brașovul, secolele XIV – XVI*, Editura Științifică, București 1965, p. 248.
6. *Documente privind istoria orașului Brașov*, op. cit., p. 276 – 280.
7. Idem.
8. Idem, p. 318 – 324.
9. Idem.
10. Idem, p. 139 – 141.
11. Radu Manolescu, op. cit., p. 248
12. Virgil Vătășianu, *Istoria Artei Feudale în Țările Române*, vol. 1, Editura Academiei R.P.R., București, 1959, p. 497, p. 847.
13. Radu Manolescu, op. cit., p. 259 – 304.
14. Dorina Negulici, Florea Costea, *Cetatea țărănească a Râșnovului în sistemul defensiv medieval al Țării Bârsei*, Brașov, 2000, p. 34
15. Identificarea filigranului a fost făcută în laboratorul de restaurare hârtie, Ligia Drăghici. Calchiera filigranului, Valerica Sârghie.
16. Dorina Negulici, Radu Ștefănescu, *Contribuții la cunoașterea activității medico – farmaceutice la Brașov în evul mediu, Cumidava XXV*, p.
17. Gernot Nussbsächer, *Aus Urkunden und Chroniken*, Editura Kriterion, București, 1985, p. 77.
18. Gernot Nussbsächer, *Din cronici și hrsoave*, Editura Kriterion, București, 1987, p. 15.
19. H. Müller, *Der Repser Stuhl*, în *Archiv des Vereins*, 1913, p. 304 – 305.
20. Ștefan Pascu, *Meșteșugurile din Transilvania până în secolul al XVI-lea*, Editura Academiei R.P.R., București, 1954, p. 244.
21. *Documente privind istoria orașului Brașov*, op. cit., p. 54.
22. Idem, p. 361 – 370.
23. Idem, p. 169 – 170.
24. Idem, p. 291.
25. Idem, p. 162 – 166.
26. Idem, p. 272 – 274.
27. Radu Manolescu, op. cit., p. 244 – 248, 274 – 304.
28. *Documente privind istoria orașului Brașov*, op. cit., p. 197.
29. Idem, p. 391 – 394.
30. Original în colecția de documente a Bibliotecii Muzeului Județean de Istorie Brașov, nr. inv. 19112; filigranul calchiat în laboratorul de restaurare hârtie, Valerica Sârghie.
31. Documente privind istoria orașului Brașov, op. cit., p. 391 – 394
32. Restaurat în anul 1994 și comunicat la Sesiunea Științifică Națională de Conservare – Restaurare, Salonul Național de Conservare – Restaurare, Tulcea – 1996, Ligia Drăghici.

Steme și însemne de breaslă aflate în biserica evanghelică Sf. Margaretha din Mediaș

În interiorul bisericii evanghelice din Mediaș se găsesc reprezentate un număr important de steme de breaslă, atât în strane cât și pe cheile de boltă; de asemenea, în micul muzeu amenajat la una dintre galerii, se găsesc și câteva lăzi, printre care și trei ce au aparținut unor bresle ce au activat în acest important centru meșteșugăresc și comercial al Transilvaniei medievale și moderne. În cadrul a trei studii am tratat tablele¹, lăzile² și piesele din cositor³ cu însemne de breaslă aflate la Muzeul Municipal Mediaș. În acest articol vor fi tratate cele ce se găsesc în biserica evanghelică, cu precizarea că se va pune un accent deosebit pe stemele și însemnele de breaslă și nu pe piesele pe care ele apar reprezentate, dar fără a lăsa în afara atenției aspectele privind istoria acestor asociații.

Prima strană aparține breslei croitorilor. Cele mai vechi informații despre croitorii din Mediaș datează din 1456. În acel an Michael Sartor este trimis de breasla croitorilor din Mediaș la Sibiu. Acolo el se prezintă în fața Magistratului și a conducerii breslei croitorilor cu întrebarea dacă un croitor are dreptul să practice simultan și meșteșugul de tunzător de postav. Magistratul sibian răspunde negativ și recomandă celui din Mediaș să adopte o hotărâre similară⁴. Ca urmare acesta intervine în conflictul care izbucnise între breasla croitorilor medieșeni și meșterii croitori Michael și Martin care practicau și meseria de tunzător de postav. Prin hotărârea sa din 16 decembrie 1457, Magistratul din Mediaș hotărăște ca, pe viitor, nimeni să nu poată practica două meserii⁵. Din 1494 fac parte din uniunea interurbană a croitorilor⁶. În 1516 croitorii apar și în registrul de socoteli al orașului, cu regularitate însă numai din 1534⁷. În 1516 breasla croitorilor își redactează statute noi⁸. Trei ani mai târziu reprezentanții breslelor de croitori din Mediaș și Sighișoara îi însoțesc pe confrății lor din Târgu-Mureș în fața consiliului orășenesc pentru a-i ajuta să obțină aprobarea statutelor lor⁹. Breslei îi era încredințat spre apărare unul din turnurile "castelului", ceea ce indică atât importanța cât și vechimea ei.

Stema acestei bresle apare redată într-un chenar pătrat de culoare albastru-închis, fiind destul de deteriorată, ceea ce nu permite o descriere completă a ei. Într-un ornament vegetal de culoare galbenă și formă rotundă, având în vârf, la încheierea brațelor o floare galbenă cu patru petale, apar doi lei argintii, în picioare, susținând un scut timbrat cu o coroană de rege european, din care iese o panglică de culoare roșie ce trece peste capetele celor doi lei limbați. În partea superioară a câmpului scutului nu se distinge nimic, însă în partea inferioară apare o foarfecă argintie având brațele deschise în sus. În

afara emblemei, apar în cele patru colțuri ale chenarului inițiale ale numelor staroștilor din acea vreme; în dreapta sus și jos: IE, în stânga sus: IK, în stânga jos: IM. Piesa este într-o stare relativ bună, pictura, realizată pe lemn de brad, suferind de-a lungul timpului, ceea ce a dus la o dificilă citire a mobilelor de pe scut. (fig 1)

Strana calfelor de croitori aflată la galerie, are redat simbolul acestei asociații la fel ca și pe farfuria din cositor aflată în colecția Muzeului Municipal Mediaș¹⁰, ceea ce ne permite datarea ei pentru a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Este o imagine ce are în centru un scut italian cu margini negre, iar în câmpul roșu o foarfecă deschisă cu brațele în sus, cuprinzând un ac ce este îndreptat cu vârful în jos. Foarfecele și acul sunt de culoare neagră, ultimul având partea superioară, capul, aurie. Scutul are lambrechini de culoare neagră, aceștia fiind legați de părțile interioare ale cortinei. La baza scutului se distinge o panglică argintie în formă de floare.

La cele două extremități ale tabloului se găsesc câte doi îngeri. Cel din dreapta privește spre interior, se sprijină pe piciorul stâng, cel drept fiind încovoiat sub stângul; are mâna stângă așezată pe abdomen iar cu mâna dreaptă susține cortina aurie, ce cade în dreapta și deasupra lui. Între îngerul din dreapta și stema Frățietății se găsește o amforă romană, umplută cu flori și plante. În stânga scutului se află reprezentate aceleași figuri, cu deosebirea că îngerușul are mâna stângă așezată pe piept dar, spre deosebire de primul, se află în zbor. Aripile argintii se pot distinge la fiecare din cei doi (fig 2).

Strana breslei tăbăcarilor. La 1471, tăbăcarii din Mediaș obțin un privilegiu din partea lui Matei Corvin, potrivit căruia li se asigura desfășurarea procesului de producție în condiții avantajoase¹¹. Ei apar în registrul de socoteli al orașului la 1559¹².

Într-un chenar de formă pătrată apare tema acestei bresle pe un fond albastru-închis, reprezentând doi lei susținând câte un cuțit de răzuit, fiecare cu stânga. Ei sunt rezezențați cu culoarea galben, având coamele de argint, ce se sprijină pe picioarele din spate, limbați, cu cozile aplecate spre interior, privind spre uneltele reprezentate în centrul imaginii. Cele două cuțite de răzuit, argintii, se încrucișează pe un cuțit de fățuit, de asemenea argintiu, aflat în poziție verticală, la intersecția celor trei unelte găsindu-se un disc de culoare argintie. Toate cuțitele au mânere aurii.

Deasupra acestor unelte se găsește o coroană de marchiz aurie, cu trei perle azurii, interiorul ei fiind vopsit în roșu. Sub toate acestea, se găsește un ciubăr de tăbăcărie de culoare argintie, în formă de trunchi de con, cu baza mare în sus, cu trei cercuri. Vasul se găsește așezat pe o suprafață netedă, de culoare roșie, la fel ca cei doi lei.

Rama interioară a tabloului este de culoare galbenă, cea din mijloc, mai lată, este verde, iar cea din exterior, din nou, galbenă. După reprezentare, poate să aparțină secolului al XVIII-lea (fig.3).

Lada breslei cizmarilor, din secolul al XIX-lea, se găsește în micul muzeu amenajat la galerie. La 1814 existau două bresle ale cizmarilor la Mediaș, una

săsească, cealaltă germană¹³. Una dintre ele avea și lada descrisă mai jos.

Este realizată din lemn de stejar, masiv, având patru picioare rotunde și un capac în formă de trunchi de piramidă. Este lăcuită, având muchiile, atât cele ale lăzii, cât și cele ale chenarelor de pe fațete, pictate cu linii oblice de culoare neagră.

Pe fațeta principală se găsesc reprezentate produse ale acestei bresle, desenate în două chenare de formă romboidală încadrate în cele două chenare dreptunghiulare. În romboul din dreapta apar reprezentate două obiecte de încălțăminte bărbătească: o cizmă albă orinată cu vârful spre dreapta, având gulerul, tocul înalt și talpa de culoare neagră; ca și o gheată bărbătească, în dreptul acesteia, orientată cu vârful spre dreapta. Talpa este de culoare neagră, la fel ca și gulerul răsfrânt spre stânga. În chenarul din stânga se găsesc două obiecte de încălțăminte feminină, la fel de culoare albă. Prima este o cizmă orientată cu vârful spre dreapta, cu șireturi, la fel de culoare neagră, având talpa și tocul înalt de culoare neagră; în dreapta ei se găsește un pantof de damă, scund, de culoare albă, cu talpa neagră. Între cele două chenare se găsește un ornament vegetal în care este așezată închizătoarea lăzii. Dimensiuni: L=76 cm; l=41 cm; h=48 cm (fig 4).

Lada breslei dulgherilor din secolul al XIX-lea, este făurită, la fel ca cea anterioară, din lemn de stejar, fiind lăcuită, în culoarea naturală a lemnului, reprezentând o adevărată capodoperă de artă meșteșugărească. Dulgherii apar ca breaslă la 1724¹⁴. Are picioare masive, rotunde, un capac în formă de trunchi de piramidă.

La cele patru colțuri, se găsesc stâlpi sculptați în formă spiralată. Pe fațeta principală se găsesc însemnele breslei, așezate în interiorul unor chenare sub forma unor arabescuri. În chenarul din dreapta apar, în partea superioară, un ciocan și un găuritor manual; în partea inferioară se găsește un fierăstrău, un vinclu și un cuțit, încrucișate. În chenarul din stânga se află un compas ce suprapune un echer, deasupra ambelor un vinclu, iar în partea inferioară o rindea.

Între cele două chenare se află încuietoarea metalică, în jurul căreia s-a sculptat un ornament vegetal, lăcuit de culoare maron.

Dimensiuni: L=76 cm; l=44 cm, h=29 cm. (fig 5)

Lada breslei blănarilor din secolul al XVIII-lea (1760), este cea de-a treia ladă de breaslă ce se află în biserica evanghelică medieșană.

Prima lor mențiune este la 1493, când regele Vladislav II interzice negustorilor străini să cumpere blănuri pe teritoriul celor 7+2 Scaune și poruncește juzilor din aceste părți să protejeze pe blănari în fața negustorilor străini. Dispoziția este reluată din nou la 1513 de către Vladislav și confirmată la 1519 de către Ludovic al II-lea¹⁵. Blănarii din Mediaș plăteau drept impozit anual între 4-5 fl ocupând din acest punct de vedere locul al doilea după măcelari¹⁶. La 1542, între jurații orașului erau și măcelarii Urban și Quirin¹⁷.

Lada acestei bresle este construită din lemn de brad, având două sertare interioare, patru picioare paralelipipedice și culoarea neagră.

În interiorul capacului se află simbolul breslei, o blană de animal, încadrată

într-o cunună de frunze de laur. Acestea sunt pictate cu vopsea albă. În partea inferioară apare numele maistrului (Johann Fuss) și anul construirii (1760), inscripția fiind dispusă astfel: în dreapta balamalei 17, în stânga IOH; în dreapta balamalei din stânga FUS, iar în stânga acesteia 60.

Pe fațeta principală apare astrul Luna, separată în două semiluni, constituind cele două încuietori ale lăzii, dovadă că breasla avea două chei ce se aflau la cei doi staroști.

Dimensiuni: L=68 cm; l=32 cm; h=33,6 cm (fig 6).

Pe cheile de boltă ale navei se găsesc de asemenea simboluri de breaslă, dovadă că aceste asociații profesionale au contribuit financiar, material sau cu forțe umane la construirea acesteia.

Astfel, găsim însemnele breslei armurierilor într-un scut german, purpuriu, reprezentate de două săbii încrucișate, cu lamele argintii și mânerele aurii (fig 7); Săbierii erau constiuiți, la 1538 într-o breaslă. În acel an magistratul orașului le aprobă și celor care făceau arcuri și săgeți un statut cuprinzând 13 articole¹⁸.

Însemnele breslei dogarilor se găsesc într-un scut german, purpuriu, având în partea superioară un ciocan de dogărit, cu mâner auriu și cap argintiu, hexagonal, orientat spre dreapta; un butoi auriu cu trei cercuri în partea inferioară și alte trei în partea superioară, așezat pe orizontală; un alt ciocan de dogărit, la fel cu mâner auriu și cap argintiu, dar de formă pentagonală, orientat spre dreapta. (fig 8)

Cele mai vechi mențiuni despre dogarii din Mediaș datează din anii 1453-1456 când Petrus Doleator împlinește funcția de villicus (jude local)¹⁹. Din 1485 fac parte din uniunea interurbană a butnarilor²⁰. La 1525 butnarii-dogarii din Mediaș se plâng regelui Ludovic al II-lea că în timpul culesului viilor meșteri străini își vând mărfurile în satele celor două scaune; Ludovic le acordă dreptul exclusiv de a-și exercita această meserie în oraș și în Scaun și doar după ce vor avea dreptul de lucru să fie admiși și meșteri străini²¹. Butnarii din Mediaș mai aveau de suferit și din cauza concurenței negustorilor nebreslași, împotriva cărora sunt ocrotiți de magistratul orașului la 1526²². Din 1509 butnarii apar și în registrul de socoteli a orașului dar numai după 1577 în mod regulat²³.

Însemnele breslei rotarilor se găsesc într-un scut german, purpuriu, având în câmp redată o roată argintie cu 6 spițe (fig 9). Breasla rotarilor a existat în mod sigur la 1490²⁴. În 1540 Magistratul din Mediaș confirmă statutele breslei²⁵. Din 1490 fac parte din uniunea interurbană a rotarilor²⁶. La 1732 își reînnoiesc statutele²⁷.

Însemnele breslei fierarilor apar într-un scut german, purpuriu, fiind constituite dintr-un clește argintiu cu brațele în jos, deschis, aflat în partea dreaptă; în stânga se făsește un ciocan cu mâner auriu și cap argintiu; în mijlocul lor se găsește o stea argintie în șase raze (fig 10).

Sub numele general de fierari se cuprind îndeobște o serie de meșteșugari specializați: lăcătuși, potcovari, cuțitari etc. Deja în 1435 este menționat Staphanus Serator (lăcătușul)²⁸. Între 1470-1477 Martinus Faber (fierarul), deține calitatea de villicus²⁹. El este poate identic cu Martinus Kovach (fierarul) care la

24 ianuarie 1479, cu ocazia introducerii capitlului de Alba-Iulia în posesia satului Bazna, protestează în numele celor două scaune alături de Jacob din Moșna și Nicolae, judele orașului Mediaș³⁰. O breaslă a fierarilor exista sigur la sfârșitul secolului al XV-lea. Ea deținea chiar o piatră de ascuțit săbiile, cuțitele, securile (lapis lapsorium), pentru care plătea orașului, la 1502, un impozit de 2 fl anual. Fierarii aveau o situație economică înfloritoare, ajungând să dețină demnități importante în conducerea orașului. La 1508, jude al orașului era Anton fierarul iar la 1534 dregătoria de notar al orașului era deținută de fierarul Nicolae, originar din Moșna³¹. Din anul 1501 fierarii apar și în registrul de socoteli al orașului³². Din breasla fierarilor s-au desprins lăcătușii care, la 1504, își reînnoiesc statutele³³. La 1642 îi găsim în uniunea interurbană a fierarilor³⁴.

Aici pot fi prezentați și potcovarii, al căror însemn, apare reprezentat de o potcoavă neagră orientată cu deschizătura în jos, într-un scut german, argintiu (fig 12), ca și cei care făureau arcuri și săgeți, arcarii, cu un însemn ce reprezentau două săgeți aurii, încrucișate, cu vârfurile în sus, într-un scut german, verde (fig 11).

Pe una din coloanele bisericii se găsește stema breslei blănarilor din secolul al XVII-lea (1611). Un scut baroc, cu margini aurii, având în câmpul purpurii o blană de argint, este timbrat de o coroană de marchiz, aurie. În câmp apare numărul 1611, scris cu culoare neagră, reprezentând anul în care s-a pictat această stemă pe acest pilon. Scutul este susținut de doi lei, dar din aceștia nu se mai poate observa decât membrele inferioare (fig 13).

Se observă că avem în strane trei steme de breaslă (două ale croitorilor, una a blănarilor) și însemne de breaslă (la tăbăcari). Diferența este în primul rând prezența sau absența scutului heraldic. Ca urmare, reiese că lăzile prezentate au însemne, iar pe cheile de boltă însemne așezate în scuturi heraldice, ce cu greu pot fi calificate drept steme.

Zunftwappen und –zeichen in der Mediascher Margarethenkirche - Zusammenfassung- von Dorin-loan RUS

Der Verfasser hat 13 Zunftwappen und –zeichen die sich an den Gestühlen, Zunftladen und Schlußsteinen der Mediascher Margarethenkirche befinden, dargestellt.

Der im Schiff gefundene Kirchenstuhl der Schneiderzunft (Abb1), aber besonders am Empore gebauter Kirchengestuhl der Schneiderbruderschaft (Abb2) haben einen besonderen künstlerischen Wert.

Das Zunftzeichen der Gerberzunft zeigt uns zwei Löwe, die mit zwei Messern über einem Faß arbeiten (Abb 3).

Am Empore, finden sich mehrere Laden, darunter drei Zunftladen, die den Mediaschern Zünften gehören haben. Die Lade der Schusterzunft (Abb 4) hat an der Hauptfassade zwei männliche und zwei weibliche Schuhe gezeichnet; die Zunftlade der Zimmermänner, verschiedene Werkzeugenisse dieses Handwerks (Abb 5), die Lade der Kürschnerzunft ein Fell, das Zeichen dieses Handwerks (Abb 6).

Sechs Schlußsteinen haben auch Zunftzeichen: jedes Zeichen ist in einem deutschen Schild, und zwar: die Waffenschmiede (Abb. 7 und 11), die Wagnerzunft (Abb 9) und die Schmiedezunft (Abb 10 und 12).

Interessant ist auch das von 1611 Wappen der Kürschnerzunft, das an einer Säule der Kirche gemalt wurde (Abb 13).

¹ Doina Comșa și Dorin-Ioan Rus, *Table de breaslă în colecția Muzeului Municipal Mediaș*, în *Ziridava*, vol XXIII, 2002, Arad, sub tipar.

² Doina Comșa și Dorin-Ioan Rus, *Lăzi de breaslă în colecția Muzeului Municipal Mediaș*, în *ActaMP*, vol XXIII, 2002, Zalău, sub tipar.

³ Doina Comșa și Dorin-Ioan Rus, *Piese din cositor cu însemne de breaslă în colecția Muzeului Municipal Mediaș*, în *Ziridava*, vol XXIII, 2002, Arad, sub tipar.

⁴ *Urkundenbuch zur Geschichte der deutschen in Siebenbürgen*, Bd. 5, nr 3039, p. 541-542.

⁵ *Ibidem*, nr 3097, p. 583-584

⁶ Ștefan Pascu, *Meșteșugurile în Transilvania până în secolul al XVI-lea*, București, 1954, p.157

⁷ Colecția Klima, sub Mediasch/Zünfte, Arhiva Consistoriului Evanghelic Sibiu.

⁸ Ștefan Pascu, *op cit*, p. 162

⁹ *Ibidem*, p. 162

¹⁰ Muzeul Municipal Mediaș, nr inv 469; piesă ce are inscripționat anul 1784, ca an de realizare.

¹¹ Ștefan Pascu, *op cit*, p. 110

¹² Colecția Klima, sub Mediasch/Zünfte

¹³ Victor Werner, *Die Mediascher Zunft-Urkunden*, Mediasch, 1910, p. 42

¹⁴ Victor Werner, *op cit*, p. 60

¹⁵ Victor Werner, *op cit*, p. 24; Heinrich Müller, *Zur Geschichte des Repser Stuhles*, în *Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde*, Bd. 39, 1913, p. 367-369;

¹⁶ Șt Pascu, *op cit*, p. 126

¹⁷ *Ibidem*

¹⁸ Victor Werner, *Fürstenzeit*, p. 49.

¹⁹ *Urkundenbuch*, Bd 5, nr 2874, p. 419; nr 2903, p. 440; nr 3054, nr 553-554

²⁰ Șt Pascu, *op cit*, p. 182

²¹ Victor Werner, *op cit*, p. 7

²² *Ibidem*

²³ Col. Klima Mediasch/Zünfte

²⁴ Șt Pascu, *op cit*, p. 183;

²⁵ Victor Werner, *op cit*, p. 54

²⁶ Șt Pascu, *op cit*, p. 183

²⁷ Victor Werner, *op cit*, p. 55

²⁸ *Urkundenbuch*, Bd.4, nr 2250, p. 593

²⁹ *Urkundenbuch*, Bd.7, nr 3792, p. 449; *Urkundenbuch*, Bd.7, nr. 4206, p. 153-154

³⁰ *Urkundenbuch*, Bd.7, nr. 4289, p. 203

³¹ Șt Pascu, *op cit*, p. 162

³² Colecția Klima, sub Mediasch/Zünfte

³³ Șt. Pascu, *op cit*, p. 169

³⁴ Heinrich Müller, *op cit*, p.361-362




Fig. 4 • Lada breslei cizmarilor - Mediaș




Fig. 5 • Lada breslei dulgherilor - Mediaș



Fig. 6 • Lada breslei tăbăcarilor - Mediaș-1760




Fig. 7 • Stema breslei armurierilor
Mediaș




Fig. 8 • Stema breslei dogarilor
Mediaș




Fig. 9 • Stema breslei rotarilor
Mediaș




Fig. 10 • Stema breslei fierarilor
Mediaș




Fig. 11 • Stema breslei arcarilor - Mediaș




Fig. 12 • Stema breslei arcarilor - Mediaș



Fig. 13 • Stema breslei blănarilor - Mediaș-1611

Etape ale formării colecției de pictură transilvăneană a Muzeului Brukenthal

Formarea colecției de pictură a Muzeului Brukenthal a parcurs mai multe etape distincte, de la inițiere până în prezent. Lucrarea de față își propune să evidențieze și să motiveze stadiile de constituire a fondului de pictură transilvăneană, unul dintre cele mai interesante și mai bogate de acest fel din țară.

Cercetarea modului în care s-au încheiat această colecție, principiile care au stat la baza formării ei, proveniența pieselor și felul în care ele au intrat în muzeu, "politica de achiziții" etc. s-a făcut prin studierea următoarelor publicații și documente: cataloagele colecției de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, din 1844, 1884, 1889, 1893, 1901, 1909, Registrele de procese verbale ale curatorului, secolele XIX-XX, corespondență din colecția de manuscrise a Muzeului Brukenthal etc.

O caracteristică importantă a acestui fond de artă, ce se impune de la început amintită, este o anume eterogenitate etnică a artiștilor reprezentați. Astfel, alături de pictori germani, români, maghiari, firesc prezenți în acest fond patrimonial, stă un număr important de artiști din diferite zone ale Europei Centrale. Prezența lor în colecție se explică, în mod natural, prin fenomenul artiștilor călători sau itineranți, caracteristic pentru viața artistică a secolului al XIX-lea. Au intrat în muzeu, astfel, lucrări ale unor pictori și desenatori care au activat chiar și pentru o perioadă mai scurtă în Transilvania. Acest mod de înțelegere a pieselor pasibile a face parte din "arta transilvăneană" se prelungește până în contemporaneitate, colecția asimilând cu ușurință opere ale artiștilor străini care au lucrat în provincie, au redat peisaje și locuitori ai acestor ținuturi.¹

De la fondare și până în prezent, datorită condițiilor și programului de achiziții, colecția a avut și are un dublu caracter, artistic și istorico-documentar.

După cum deja am menționat, ea este cel mai important fond de pictură sud-est transilvăneană. Producția artistică din Sibiu – orașul cu cea mai bogată viață artistică în secolul al XIX-lea – este cel mai bine reprezentată. Alături de aceasta stau, în număr semnificativ, lucrări de referință ale artiștilor din Brașov, Sighișoara, Mediaș, Bistrița, Cluj, Oradea, Sf. Gheorghe, Baia Mare etc.

Debutând ca o colecție privată de artă europeană de model baroc, Muzeul Brukenthal a devenit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea un important loc de identificare a națiunii săsești pentru ca, după Unirea din 1918 și mai mult după cel de-al doilea război mondial, să-și diversifice specificul, într-o primă

fază lărgindu-și caracterul de la național (săsesc) la regional (transilvănean), apoi îmbogățindu-se cu un important fond de pictură românească, de dincolo de Carpați.

Concepând și constituind o colecție de pictură europeană de mare prestigiu, baronul Samuel von Brukenthal membru al mării familii europene a spiritelor Iluminismului, a reușit să creeze la Sibiu o nișă culturală prin care să pună orașul în legătură cu evoluția gândirii din marile centre culturale ale continentului. La citirea faimosului și disputatului său testament², spectaculoasa colecție de tablouri, fabuloasa bibliotecă, alături de colecțiile de minerale, numismatică, gravură etc.³ au revenit orașului Sibiu, "împovărat" în acest fel cu o moștenire culturală de excepție, care a marcat pentru totdeauna spiritualitatea cetății. Samuel von Brukenthal a fondat, prin acest gest, o instituție de cultură de largă accesibilitate, spațiu de îmbogățire spirituală; pentru urmași ea a fost permanent un exemplu stimulator, bogat în sugestii, prin intermediul căruia definirea prezentului și proiectarea viitorului s-au putut mereu sprijini pe generoasa rădăcină a tradițiilor.

Animat de dorința și pasiunea de a-și alcătui o colecție de pictură de mare valoare, baronul Samuel von Brukenthal și-a îndreptat atenția asupra principalelor școli de pictură europeană nu și asupra artei locale. De aceea, numărul lucrărilor din colecția de pictură transilvăneană provenind din așa-numitul fond vechi este foarte mic. Deși nu sunt caracteristice pentru această colecție, menționăm aici, totuși, copiile pe care Johann Martin Stock și Franz Neuhauser, cei doi artiști care au activat la restaurarea, conservarea și organizarea pe baze științifice a colecției, le-au executat, la comanda baronului. Intenția acestui om de mare deschidere spirituală, care a fost guvernatorul Transilvaniei, a fost nu numai de a aduna un număr cât mai mare de lucrări de pictură care să se constituie într-o colecție valoroasă, ci și să creeze un fond ce poate fi considerat o mică istorie de artă.⁴ Probabil pentru a suplini absența unor opere pe care le considera importante sau pentru a avea în colecție cel puțin copii ale unor piese pe care le admira, Brukenthal a comandat tablouri după artiști europeni ce se aflau în alte colecții. Franz Neuhauser a copiat Fuga în Egipt a lui Carlo Maratti⁵, iar Johann Martin Stock a executat copii după Johann Kupetzki, Raffaello Santi și Johann Heinrich Roos.⁶ În absența unei școli superioare de artă la Sibiu sau în alt oraș al Transilvaniei, pinacoteca Brukenthal s-a constituit într-o adevărată "Academie de artă". Artiștii ce au activat la Sibiu pe parcursul secolului al XIX-lea au receptat-o în acest fel.⁷

Coordonatei culturalizatoare și educative a modelului Brukenthal îi aparține nu numai de gustul pentru artă ci și gestul de sprijinire și dezvoltare a artei locale.⁸ Dovadă a acestei preocupări este atenția pe care el a dat-o colaborării cu artiștii localnici cărora, pe lângă activitatea de întreținere și sistematizare a colecției li se solicită și capacitatea de creatori. J. M. Stock și F. Neuhauser au executat

la comandă portrete de familie, portrete ale unor personalități ale epocii etc. Dintre lucrările lui J. M. Stock s-au păstrat în fondul vechi șase tablouri dintre care amintim Portretul Mariei Antoinette și cel al Prințului Friedrich Wilhelm von Hohenlohe-Kirchenberg⁹. În scopul instituționalizării învățământului artistic, baronul face o mențiune specială în testament despre modul în care vor fi plătiți profesorii de desen de la gimnaziul evanghelic, instituind un fond aparte pentru suplimentarea retribuției acestora. În acest post, îl lasă pentru început, cu toată încrederea, pe unul dintre colaboratorii săi, profesorul Franz Neuhauser.¹⁰

Conacul de la Sâmbăta era unul dintre locurile dragi de recreere ale baronului. Probabil chiar el i-a comandat lui Neuhauser o lucrare de dimensiuni mari, care să redea această reședință și împrejurimile. Pentru acest tablou și pentru alte lucrări în Galerie, în 24 mai 1803, la o lună și jumătate de la moartea baronului, lui Neuhauser i s-a plătit suma de 189 de guldeni.¹¹ Din cercetările efectuate nu am reușit să determinăm motivul pentru care această lucrare apare consemnată abia în Catalogul din 1901.

O altă categorie de lucrări din fondul vechi o constituie cea care cuprinde opere inițial atribuite unor artiști sau școli europene. Între acestea o piesă de referință pentru colecția Brukenthal și pentru întreaga pictură românească (transilvăneană) este Portretul judei Lucas Hirscher din Brașov. Achiziționat ca lucrare a pictorului german Hans Holbein, portretul este consemnat în catalogul lui Ludwig Neugeboren din 1844 ca aparținând unui pictor anonim din jurul lui Lucas Cranach.¹² Cercetările ce au urmat - la începutul secolului al XX-lea au studiat paternitatea acestui tablou: J. Bielz, M. Csaki, Nussbächer - au dus la concluzia că este vorba despre opera unui artist local, din Brașov, Gregorius.¹³

O discuție aparte trebuie făcută în legătură cu cele două tablouri ale pictorului Tobias Stranovius (1684 - prima jumătate a sec. al XVIII-lea). El s-a născut la Sibiu ca fiu al lui Jeremias Stranovius, artist slovac, activ în orașul de pe Cibin în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Rămas probabil pentru scurt timp în Transilvania, acesta este menționat apoi, activ la Dresda și Londra.¹⁴ În primul catalog manuscris al colecției (Älteste Katalog) și cel tipărit în 1844, *Natura moartă cu varză* și *Natură moartă cu ciuperci* sunt înregistrate la școala germană apoi, în Catalogul din 1893, ele apar consemnate la școala națională, pentru ca în prezent ele să figureze din nou la școala germană.¹⁵

Tot din fondul vechi pot fi considerate alte două lucrări care au intrat în colecție probabil după întocmirea primului catalog, în care nu sunt consemnate. Doamna cu porumbel, a artistului sibian Müller și *Cactus speciosus grandiflorus* a lui F. Neuhauser sunt încadrate, în Catalogul din 1844, școlii germane. Ambele sunt atribuite artiștilor amintiți și trecute la școala locală în catalogul din 1893.¹⁶

După moartea baronului Brukenthal, curatorii muzeului s-au îngrijit în principal de conservarea, ocrotirea și studierea fondului de pictură existent. Interesul pentru achiziții de lucrări ale artiștilor locali nu exista, așa cum el lipsise

și din preocupările inițiatorului colecției. De aceea, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, câteva piese de pictură transilvăneană intră în colecție accidental.

În anul 1817, Muzeul Brukenthal s-a deschis ca muzeu public fiind, în acest fel, una dintre primele instituții de acest gen din Europa. Cuvântarea lui Johann Filtsch la deschiderea acestui prestigios așezământ cultural a trasat câteva dintre direcțiile principale de evoluție a muzeului pentru perioada ce a urmat: putem spera ca și Muzeul Brukenthal sau Muzeul Națiunii săsești căruia fondatorul i-a oferit spațiosul său palat spre a-i fi templu, să fie patriei de folos și să se înalțe spre perfecțiune (...) dorința noastră fierbinte este ca, indiferent de barierele naționale și religioase dintre locuitorii acestui oraș și acestei patrii, vizitarea muzeului să constituie un prilej fericit ca oamenii de reală valoare morală și spirituală să se cunoască și să se respecte.¹⁷

Curatorii muzeului erau conștienți că administrează un fond unitar, o colecție închegată, ceea ce, alături de situația financiară modestă, necesară în primul rând întreținerii patrimoniului existent, a dus la o politică de achiziții ce nu a modificat structura inițială a colecțiilor. Sunt consemnate în special achiziții de carte și artă populară. De aceea, până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, fondul de pictură transilvăneană era aproape inexistent.

De-a lungul secolului al XIX-lea, Sibiu a fost orașul cu cea mai bogată viață artistică din Transilvania. Numeroși artiști, localnici sau veniți din diverse zone ale Europei centrale, au găsit aici teren propice activității lor, un public destul de receptiv și, mai ales, prin colecția de artă europeană, o adevărată "școală de pictură". Executate de obicei la comandă, multe din lucrările lor au intrat în proprietatea unor particulari care, mai târziu, spre sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul celui următor, le-au donat muzeului ce dobândise în acea perioadă menirea de a aduna cele mai valoroase creații ale spiritualității germane, în noua sa accepțiune de Muzeu al națiunii săsești.

După ce ani de zile atenția custozilor s-a îndreptat cu predilecție spre achizițiile de carte¹⁸, Ludwig Reissenberger, custode al muzeului în perioada 1863-1882, a fost primul care a semnalat o creștere a interesului publicului nu numai pentru carte, pentru studiul științific, ci și pentru pictură și artă.¹⁹ De aceea el a propus, într-un memoriu, modernizarea instituției muzeale prin aducerea ei la zi cu progresele din domeniile științei și artei, continuând în acest fel demersul educativ al întemeietorului colecțiilor. Dar aceste achiziții se refereau nu la arta locală, ci la completarea fondului de pictură europeană.²⁰

Anul 1887 a adus sibienilor un eveniment cultural de anvergură europeană: prima expoziție de artă, organizată sub patronajul lui Adolf von Stock, fost secretar gubernial, mare iubitor și susținător al artei, sprijinit în demersul său de Asociația artelor plastice din Ungaria, în frunte cu custodele Carl von Telepy, Asociația artiștilor din Viena, al cărei președinte era August Schäffer și de numeroși artiști independenți. La expoziție au participat 200 de pictori și desenatori

din Budapesta, Viena, München și din principalele orașe transilvănene, cu un număr de 398 de lucrări de pictură, grafică și artă industrială, după cum reiese din Catalogul expoziției.²¹ În ideea "politicii lui Reissenberger", se profită de această ocazie pentru noi achiziții. Comisia constituită cu această ocazie a enunțat ca și criterii de cumpărare: valoarea artistică a lucrării, succesul pe care ea l-a avut la public, importanța artistului și, din păcate nu în ultimul rând, prețul tablourilor. Acest demers a adus în colecție nu numai creații ale unor artiști contemporani europeni de oarecare renume în epocă²², ci și câteva lucrări de artă transilvăneană.²³

Michael Csaki, custode al galeriei între 1892-1927, cel care a reușit să facă cunoscută în Europa valoroasa colecție de artă europeană a Palatului Brukenthal, este cel care, pentru prima oară, în Catalogul din 1893, înregistrează separat lucrările transilvănene în așa numita Heimische Kunst, în care școala locală cuprindea 40 de poziții.

Lucrând pentru și sub protecția baronului Samuel von Brukenthal, pictorii Johann Martin Stock și Franz Neuhauser au rămas în conștiința sibienilor cu un statut aparte, legat nu numai de valoarea lor ca artiști, ci și ca personaje din anturajul guvernatorului. De aceea curatorii muzeului au rămas sensibili față de orice ocazie de a aduce în colecție noi lucrări ale acestora, chiar înainte de conturarea clară a programului de constituire a unei colecții de pictură transilvăneană.²⁴

Așa cum aflăm din prefața Catalogului din 1889, în perioada 1886-1889, în muzeu au intrat 38 de tablouri și desene. Astfel, alături de piesele de la expozițiile de artă din Berlin și Sibiu, muzeul s-a îmbogățit cu o donație a profesorului german, stabilit la Sibiu, Carl Dörschlag (1832-1917). Lucrările sale în ulei sunt înregistrate în Catalogul din 1893 la școala locală, cu numerele de inventar 13, 14, 15 și 16.²⁵ În felul acesta, în anul 1901 figurau la această școală aproximativ 120 de lucrări.

Moștenitorii lui Samuel von Brukenthal au încercat să contribuie la opera culturală inițiată de valorosul lor predecesor. Ca urmare a unor asemenea inițiative, Biserica și gimnaziul evanghelic din Sibiu dobândesc moștenirile baronilor Georg Peter Carl von Brukenthal (1784-1857) și Franz Joseph von Brukenthal (1803-1867). În acest context, în anul 1875, intră în fondul pinacotecii lăsamântul baroanei Louise von Brukenthal (1804-1875), fiica nepotului întemeietorului muzeului, Joseph von Brukenthal (1781-1859).²⁶ Alături de celelalte portrete ce se aflau deja în colecție, acestea vor constitui un nucleu important pentru realizarea unei galerii a portretelor familiei Brukenthal.

În anii 1879-1880, s-au achiziționat cele trei portrete ale nepoților guvernatorului: Joseph, Hermann și Carl von Brukenthal, pe care pictorul sibian Gustav Albert Schievert le executase în anii 1879 și respectiv 1880. Deși nu s-au găsit documente despre o comandă în acest sens, rapiditatea cu care au

fost cumpărate - în chiar anul execuției - și faptul că unul a fost realizat după o fotografie a lui Theodor Glatz ne fac să credem că au fost pictate la comanda curatorului muzeului.

Politica de achiziții a custodelui Heinrich Müller (custode adjunct între 1879-1892 și custode principal între 1892-1895) includea și ea completarea galeriei de portrete ale membrilor familiei Brukenthal. La îndrumarea sa, a fost achiziționat impozantul portret în mărime naturală al guvernatorului Transilvaniei înveșmântat în ținuta ordinului Sf. Ștefan, executat de austriacul Georg Weikert (1745-1799), lucrare ce a fost așezată pe peretele din față al sălii numărul 18, una dintre cele două săli în care, începând din 1893, s-a expus artă transilvăneană. Apreciatul pictor Robert Wellmann execută și el un portret al unui membru al familiei, al Sophiei von Barcsay, răscută baroană von Brukenthal (1813-1893), după o fotografie și un alt portret în ulei, la solicitarea custodelui H. Müller. Galeria portretelor de familie este completată, în 1908, cu trei tablouri din moștenirea baroanei Bertha von Brukenthal născută Czekelius von Rosenfeld, reprezentându-i pe baronii Joseph von Brukenthal, Hermann von Brukenthal și pe donatoare.²⁷

Concepția că datoria unui muzeu național este și prezentarea propriilor realizări artistice și istorice este larg răspândită în secolul al XIX-lea în Europa centrală. Ea se manifestă puternic în țările monarhiei habsburgice și în statele germane, unde aceste muzee naționale, regionale sau "comunitare" au devenit locuri importante de identificare. Muzeul Brukenthal este privit, mai mult ca oricând, ca păstrător al valorilor culturale majore ale națiunii săsești. Pentru sibieni în general, pentru sași în special, muzeul este tot mai mult spațiu de regăsire și de regândire prin prisma înaintașilor, dar și a prezentului.

În condițiile unui rol tot mai important pe care fenomenul artistic îl joacă în viața societății, acum se impune cu claritate ideea formării, în cadrul muzeului, a unei colecții de artă modernă săsească. Această colecție se va constitui pe fondul deja existent, format dintr-un număr destul de mic de portrete, lucrări intrate în colecție, după cum am arătat în cele prezentate anterior, înaintea conturării explicite a dezideratului de constituire a unui muzeu cu specific național.

Direcțiile pe care se structurează politica de achiziții din ultimii ani ai secolului al XIX-lea și începutul celui de-al XX-lea sunt următoarele: în colecție să fie reprezentați toți artiștii locali de valoare; lucrările acceptate ca donații sau achiziții să fie de reală valoare artistică; să se continue completarea fondului de factură documentară de portrete ale unor reprezentanți de seamă ai vieții culturale și politice locale; să se trezească interesul publicului pentru arta locală.²⁸ Aceste principii sunt semne ale unei noi atitudini sociale în fața fenomenului artistic menit să joace un rol atât de important în viața societății, ale rolului activ pe care Muzeul Brukenthal și-l asumă în sprijinirea artei locale²⁹.

Păstrarea propriei imagini într-un muzeu de talie europeană, așa cum

Muzeul Brukenthal era deja considerat la sfârșitul secolului al XIX-lea, alături de alte portrete ale unor personalități celebre, era cu siguranță o onoare. Într-un asemenea gest de orgoliu nedisimulat, dr. Joseph Bedeus von Scharberg, membru al curatorului, la retragerea din activitate, în 1898, și-a donat portretul pictat de Carl Dörschlag³⁰, după o litografie de Kriehuber.³¹ Alături de familia întemeietorului muzeului, în colecție au început să intre și portrete ale altor personalități transilvănene, în special sibiene. Multe dintre acestea sunt donații determinate de intrarea în conștiința comunității săsești a importanței păstrării în muzeu a chipurilor marilor oameni de cultură ai neamului. Alteori, donațiile sunt făcute chiar de cei portretizați, care își alătură cu mândrie chipul celorlalte figuri de seamă ale vieții culturale și politice.³²

Amintim, între lucrările intrate în această etapă, o achiziție din 1889: Portretul episcopului Dr. Georg Daniel Teutsch (1817-1893)³³, realizat de Carl Dörschlag³⁴. În anul 1898 urmașa revoluționarului sas Stephan Ludwig Roth, Sophia Rosenauer, născută Roth, din Mediaș, donează portretul acestuia și al soției sale, Anna Maria Elisabeth Roth.³⁵ Un alt portret al istoricului sas fusese donat cu un an înainte de inspectorul Friedrich Bömches von Boor. Tot în 1898, muzeul primește de la doamna Matilde Wolf un Portret al episcopului Georg Paul Binder.³⁶

Odată cu intrarea fondului de carte al bibliotecii capelei, în muzeul Brukenthal intră și două lucrări ce au aparținut acesteia: Necunoscut cu carte și Bărbatul cu cartea³⁷, restaurate la intrarea în colecție datorită stării precare de conservare. Prima dintre ele s-a pierdut în timpul transportului sau depozitării la Avrig, din timpul celui de-al doilea război mondial. Cea de-a doua, Bărbatul cu cartea, împreună cu Portretul judei Lucas Hirscher reprezintă singurele lucrări din perioada Renașterii ale colecției de pictură transilvăneană.

Resistematizarea orașului Sibiu, noile planuri urbanistice au dus la un val de demolări care a afectat o parte destul de însemnată a sitului istoric. Printre clădirile distruse în 1899 s-a numărat și Capela Sfântului Jakob de lângă Biserica evanghelică din Piața Huet. Puțin înainte de demolare, Carl Hann von Hanneenheim a realizat 4 copii după fresca din interiorul capelei, ce îi reprezenta pe Johann Sturm, directorul gimnaziului evanghelic, comitele Petrus Haller, primarul Bayer și comitele Albert Huet. Aceste portrete de mici dimensiuni și doar cu valoare documentară, au fost donate de autor în 1900.

În aceeași idee, de realizare a unui panteon al personalităților națiunii, mai intră în colecție la sfârșitul secolului al XIX-lea și primii ani ai celui următor o serie de portrete reprezentându-i printre alții pe: Comitele Mattias Semriger, preotul și revoluționarul Stephan Ludwig Roth, Comitele Conrad Schmidt etc.

Registrele curatoriale din anii următori dovedesc receptivitatea custozilor la noile direcții din viața culturală. Numeroase însemnări atestă achiziționarea de lucrări ale unor artiști locali la prețuri stimulative. Conștiința valorilor pe care le

deține muzeul îi face pe aceștia extrem de riguroși în selecția pieselor ce urmează a fi cumpărate. Registrele de procese verbale consemnează discuții repetate asupra calității lucrărilor pasibile să devină patrimoniu muzeal.³⁸ Într-o scrisoare pe care o trimite curatorului în iunie 1903, pictorul Hermann Konnerth recomandă primirea în patrimoniu a unui bust în bronz ce îl reprezintă pe artistul brașovean Emeric Tamás. Muzeul respinge inițial oferta, argumentând că Tamás nu este un artist de răsunet, iar lucrarea în bronz, turnată de studenții sași din Bohn, nu este probabil de prea bună calitate. Custodele Michael Csaki acceptă totuși să o vadă și, în ședința din noiembrie a aceluiași an, lucrarea este acceptată.³⁹ Când operele puse în discuție sunt realizate de artiști consacrați, ezitățile custozilor dispar, muzeul plătind chiar sume importante. Este cazul tabloului Csnădiora, realizat de apreciatul profesor Carl Dörschlag, pentru care s-au plătit câte 200 de coroane, în trei rate.⁴⁰ Profesorul Dörschlag era considerat o somitate în materie de artă la Sibiu, fiind deseori consultat în probleme de achiziții. În iulie 1894, Fritz Schullerus, profesor de desen la Bistrița, oferă spre achiziție, la prețul de 500 de florini, un tablou de dimensiuni mari, intitulat La împărțășanie. La recomandarea lui Dörschlag, care consideră lucrarea foarte bună achiziția se face, chiar dacă la un preț ceva mai mic.⁴¹ Muzeul refuză ofertele de achiziții atunci când calitatea pieselor este îndoielnică. Așa s-a întâmplat cu tabloul După slujbă al lui Karl Ziegler, artist de altfel consacrat, oferit pentru 400 de florini; piesa nu se cumpără datorită calității slabe a lucrării.⁴² Aceași soartă a avut-o și uleiul lui Michael Fleischer, Priveghiul, care, în aprecierea reprezentanților muzeului, nu merita suma cerută (2000 florini).⁴³

Numeroase însemnări din registrele acestei perioade se referă la donații pe care sibienii, în special le fac muzeului.⁴⁴ Gestul lor implică, pe de o parte, înțelegerea, la un nivel mult mai larg decât cu un secol în urmă a semnificației acestei instituții, a faptului că ea este cartea de vizită a orașului, și a faptului că poate servi oricând drept model cultural. Pe de altă parte, ei își asigură, în acest fel, perenitatea pe care o are orice act cultural. Donațiile pe care le-au făcut câteva personalități culturale vor constitui un exemplu pozitiv pentru mulți.

Noua generație de artiști dorește să găsească în muzeu sursă de inspirație, spațiu de lucru (Registrul curatorial consemnează cererile lui Robert Wellmann și Carl Dörschlag pentru atelier în muzeu⁴⁵), și chiar sprijin financiar, prin comenzi și achiziții. Ei reclamă să fie reprezentați în colecție prin propriile creații și, mai mult, să fie sprijiniți în activitate, raportându-se chiar la intențiile fondatorului colecțiilor care, consideră ei, a avut în vedere și sprijinirea artei locale: Samuel von Brukenenthal a lăsat capitalul și pentru susținerea tinerilor artiști⁴⁶, argumentează într-o scrisoare pe care o trimite curatorului Muzeului Brukenenthal Robert Wellmann, în virtutea rolului pe care și-l asumase, de impresar al grupului de pictori sibieni.⁴⁷ Într-o altă scrisoare, trimisă din Cervara (Roma) la 19 februarie 1901, același Wellmann recomandă achiziția unor lucrări ale lui

Arthur Coulin, pe care îl consideră cel mai valoros artist sas al momentului.⁴⁸ Articolele în sprijinul acestor idei sunt tot mai frecvente în presa vremii, în tendința de a da cât mai multă vitalitate instituției, de a-i conferi un rol tot mai important în viața comunității. Artiștii transilvăneni ar avea nevoie de un Mecena sună titlul unui articol din Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt din aprilie 1898 și, într-un alt număr, se spunea: Când se vizitează Sibiul, în fiecare an trebuie să ne punem întrebarea: ce este nou în Muzeul Brukenthal? Răspunsul ar trebui să fie, de fiecare dată, un Ziegler, un Wellmann, un Coulin.⁴⁹ Într-adevăr achizițiile sporesc, la fel donațiile⁵⁰, astfel că se ajunge la o considerabilă colecție de pictură transilvăneană.

Alături de oameni de cultură care au înțeles rolul nou pe care arta trebuie să-l joace în societate și au contribuit la susținerea acestor idei și programe, artiștii sibieni au pus bazele Asociației Sebastian Hann pentru sprijinirea artei locale. Așa cum reiese din programul acesteia, una dintre principalele direcții în care asociația a activat a fost sprijinirea și revitalizarea activităților muzeale, inclusiv a politicii de achiziții.

Grupul de inițiativă îi cuprindea pe Arthur Coulin, Victor Klöss și Emil Neugeboren. Principalele direcții în care urma să militeze Asociația au fost enunțate în Catalogul primei sale expoziții⁵¹ și în Darea de seamă din primul an de activitate.⁵² Printre acestea (organizarea de expoziții de pictură, grafică și artă decorativă, de conferințe de popularizare în scopul educării estetice a publicului, protecția monumentelor și rezolvarea problemelor de urbanism, organizarea de concursuri cu premii pe teme de estetică a localităților, tipărirea unor reproduceri de artă etc.) se afla și cea care prevedea sprijinirea activității Muzeului Brukenthal și a celorlalte muzee pe care le avea în administrare. Asociația Sebastian Hann își propunea să sprijine funcționarea acestei instituții, a activității de achiziții, a organizării de expoziții în cadrul muzeului, a implicării reale a acestuia în viața orașului și, implicit, a societății transilvănene. În felul acesta Muzeul trebuia să reflecte și fenomenul artistic autohton, urma să devină el însuși, sprijinitor al artei locale.

Activitatea de popularizare a valorilor artei locale se împletește cu posibilitatea de strângere de fonduri pentru muzeu. Propunându-și organizarea unor expoziții ale artiștilor Hans Eder, Ernst Honigberger și Fritz Schullerus, în "Malersaal", Asociația decide ca 10% din prețul de vânzare a lucrărilor să intre în fondul muzeului.⁵³

Sprijinul pe care Asociația îl oferă instituției muzeale se concretizează uneori în suplینirea fondurilor existente pentru achiziționarea de noi lucrări. În 1908, Asociația donează o acuarelă, Crizanteme, de Molly Marlin și în anul următor, Piața Mare din Sibiu, lucrare a lui Arthur Coulin. Așa s-a realizat și cumpărarea unei lucrări din creația lui Hans Eder și a uneia din creația lui Hermann Morres pentru care Asociația a sprijinit muzeul cu suma de 6000 lei în 1928.

Scopul Societății Prietenii Muzeului era impulsionarea unei mai largi participări a comunității la susținerea lăcașului de cultură, editarea unei publicații care să prezinte rapoarte asupra activității și proiectelor instituției, procurarea de bani pentru achiziții, executarea de lucrări de restaurare etc.⁵⁴

În cursul anului 1935, în pofida situației financiare precare, secția de artă locală se îmbogățește pe baza criteriului: toți pictorii locali importanți să fie reprezentați cu cel puțin o lucrare.⁵⁵ În această perioadă de dificultăți financiare muzeul este în continuare sprijinit de cele două asociații amintite.⁵⁶ Așa cum se întâmplase și la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul celui următor, situația financiară precară a provocat varianta de acumulare a donațiilor. Directorul muzeului, Emil Sigerus, se dorește un exemplu în acest sens, prin numeroasele donații.⁵⁷ Alte gesturi similare aduc în colecție, între 1938-1939, opt lucrări.⁵⁸ Aceasta va rămâne principala modalitate de îmbogățire a patrimoniului, în condițiile în care muzeul se va confrunta cu mari probleme bănești, atât în timpul cât și în primii ani de după război.⁵⁹

Politica de achiziții din perioada interbelică se axează pe o viziune mai complexă și diversificată a fenomenului artistic din sud-estul Transilvaniei și chiar al întregii provincii. Dintr-o colecție de artă săsească ea devine o colecție de artă transilvăneană, edificatoare pentru sud-estul provinciei, ce oferea și repere artistice pentru întreaga regiune.

Procese verbale de achiziții, argumentele aduse în aceste hotărâri demonstrează că principalul criteriu care stătea la baza primirii în colecție sau cumpărării de noi piese era îmbogățirea prin menținerea caracterului specific.

În anul 1950, colecția de artă locală (transilvăneană) a muzeului se îmbogățește cu un fond impresionant ca valoare și dimensiuni, ca urmare a desființării abuzive a Muzeului Astrei.

Înființată în anul 1861, Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român⁶⁰ inițiasse propriul muzeu, deschis în anul 1905⁶¹, care s-a format și îmbogățit în special prin generoase acte de donații. Colecția avea un accentuat caracter documentar, după cum își propunea să adune portrete ale oamenilor noștri mari care s-au distins în luptele politice ale poporului nostru... pentru dezvoltarea și înaintarea ei culturală.⁶² Erau, astfel, prezente în colecție, portretele lui Mitropolitul Andrei Șaguna, George Barițiu, Vasile Alexandri, Emil Bologna, Timotei Cipariu, Vasile Goldiș, Gheorghe Lazăr etc.

Intrarea în fondul Brukenthal a fostei secțiuni de artă a Astrei a însemnat îmbogățirea sa cu peste 450 de lucrări de pictură și grafică transilvăneană. Dintre artiștii cel mai bine reprezentați, îi amintim pe Octavian Smigelschi, Mișu Popp, Sava Albescu, Ilie Chidu, Constantin Georgescu, Nicolae Brana, N. Drăgan Cabadaieff, Sava Henția etc.⁶³

Deși statul român va sprijini în anii următori îmbogățirea colecției în special cu lucrări de artă modernă și contemporană românească, curatorii și directorii

muzeului din această perioadă continuă să susțină importanța caracterului regional, transilvănean, specific, al colecției de pictură și grafică națională. Într-una dintre ședințele de achiziții, profesorul Theodor Ionescu arăta că în planul de achiziții pe 1957, s-a prevăzut în special cumpărarea lucrărilor de pictură și grafică de valoare artistică și documentară ale artiștilor transilvăneni, în așa fel încât depozitele Galeriei de artă să poată oferi specialiștilor o documentare cât mai complexă asupra mișcării artistice din trecutul Ardealului.⁶⁴

Prin planul de achiziții, specialiștii muzeului își propun, și în acești ani, să ilustreze fenomenul atât de interesant și complex al pluralismului etnic din Transilvania și al interculturalității pe care această situație a generat-o. La achiziționarea unui ulei al pictorului maghiar Sándor Bihári, se afirma: Tablourile lui Bihári, Grünewald și Láslo Fülöp ne sunt necesare deoarece, împreună cu alte tablouri din colecția muzeului, vor putea ilustra în colecția de bază și pictura maghiară.⁶⁵

Un moment important al îmbogățirii fondului de pictură transilvăneană a avut loc în perioada 1959-1961. După moartea pasionatului curator Julius Bielz, care donase numeroase piese muzeului, colecția sa de pictură, grafică, etnografie și carte revine surorii sale Erna Bedeus născută Bielz și nepotului Albert Bielz. Realizând importanța acestor opere pentru definirea specificului spiritualității locale, cei doi hotărăsc să renunțe la moștenire, oferind-o spre achiziție Muzeului Brukenthal.⁶⁶ Directorul din acea perioadă, profesorul Nicolae Lupu, cere fonduri destul de substanțiale Ministerului Culturii, susținând că Muzeul Brukenthal este direct interesat în soluționarea cât mai urgentă a problemei pentru a intra în posesia acestei colecții atât de importante pentru instituție⁶⁷ (...) care ar completa în mod fericit și ar îmbogăți colecțiile muzeului.⁶⁸

Acest gen de argumente se mențin și se repetă în ședințele curatoriale și în anii '70 – '80, chiar dacă, în paralel, se fac și importante și binevenite achiziții de artă din alte zone, care duc la formarea unei importante colecții de pictură și grafică românească, modernă și interbelică, de dincolo de Carpați. Susținându-se cumpărarea unui tablou al pictorului transilvănean Alexandru Popp se spunea: Tabloul (...) este interesant pentru evoluția pictorului și necesar nouă, fiind vorba de un ardelean.⁶⁹

Muzeul Brukenthal a rămas, și în perioada de după al doilea război mondial, principalul aspirator al producțiilor artistice locale. Instituția este foarte deschisă spre cumpărarea lucrărilor artiștilor contemporani din sud-estul provinciei, mai ales sibieni, asigurându-se astfel o continuitate a evoluției fenomenului artistic al acestei zone, până în contemporaneitate.

Situația financiară tot mai grea din ultimul deceniu a dus la scăderea considerabilă a achizițiilor. În schimb, această perioadă a permis specialiștilor elaborarea unor strategii de valorificare a patrimoniului existent, prin numărul mare de expoziții (dintre care le amintim doar pe cele de mare amploare: Arta

germană din Transilvania secolele XVI-XX, care a câștigat premiul național "Margareta Sterian", Prestanță și splendoare – regăsirea în imagine, Transilvania secolului al XIX-lea în reprezentări de pictură și grafică, Univers citadin – paliere de spațiu și timp), de lucrări prezentate la numeroase sesiuni de comunicări științifice, studii și cărți publicate.

Deosebit de importantă pentru ilustrarea evoluției fenomenului artistic transilvănean al secolelor XVI-XX și al apartenenței acestuia la spațiul cultural central-european, de o incontestabilă valoare artistică și documentară, colecția de pictură transilvăneană rămâne în continuare un prețios domeniu de cercetare.

Stages in the Building up of the Transylvanian Painting Collection of the Brukenthal Museum

The Brukenthal Museum in Sibiu is known mostly for its European painting collection, achieved by the Baron Samuel von Brukenthal, in the second half of the 18th century. Nevertheless, the museum also possesses a very important Romanian paintings patrimony. This essay refers to a part of this collection, mainly the Transylvanian one.

The Transylvanian painting collection of the Brukenthal Museum is one of the most valuable and rich of this kind in the country. Its building up underwent several stages, which are specifically stressed in this essay.

The main characteristics of the collection are: ethnical diversity (as a result of the understanding of the term "Transylvanian" as art produced in this province; or representing people or images of the province); both artistic and historical value; illustrates especially (not only) the southeastern Transylvanian art.

The constitution stages pointed out in the essay are:

- The paintings from the "old collection" (They are few in number, because Baron Samuel von Brukenthal's intention was to achieve a collection of European art).

- Paintings that were purchased as "European works" and, after researches, proved to belong to "Transylvanian painting".

- Paintings that had entered the collection in the first half of the 19th century, before the specific policy for acquisitions of Transylvanian or/and German art were clearly elaborated.

- The elaboration of the policy of acquisitions of German art at the end of the 19th century, in the idea of acquiring a "museum of the German nationality". This new policy was the result of the burst of nationalism that strongly arose all over Europe and of the efforts to survive as a community, "through culture". This new policy determined both an important number of donations and of acquisitions. The collection developed a lot in this period.

- Between the two world wars the museum started to gain a more complex character, from German to Transylvanian.

- The specific features of the collection were protected by the curators of the

museum in the period between 1950-1990. At the same time, a collection of Romanian modern and contemporary art from the South of the Carpathians was formed.

- The precarious financial situation of the last ten years did not allow new acquisitions, but the collection has been scientifically emphasized in exhibitions, studies, books.

The diversity, richness, artistic and historical importance of the collection makes it worth researching.

¹ Printre artiștii "adoptați" transilvăneni, îi amintim pe elvețianul Heinrich Trenk, (1818-1892), maghiarul Ábrány Lajos (1849-1901), austriacul Theodor Glatz (1818-1871), vienezul Franz Neuhauser (1763-1836), vienezul Theodor Benedikt Sockl (1815-1861), maghiarul Görgy Vastag (1834-1922), etc.

² Testamentul Baronului Samuel von Brukenthal în colecția de manuscrise a Bibliotecii Brukenthal

³ Georg Adolf, Schuller, *Samuel von Brukenthal*, vol. I-II, München, 1967-1969; Adolf, Armbruster, *Opera culturală a lui Samuel von Brukenthal la Sibiu*, în *Revista de istorie*, nr. 4, 1978, pp. 651-673.

⁴ Iulia Mesea, *Modelul Brukenthal, de la modelul inițial la muzeul actual*, în *Analele Banatului*, 1999-2000, Timișoara, pp. 56-81.

⁵ Franz Neuhauser (cel Bătrân?) a executat și o copie după Autoportretul lui A. Rafael Mengs. Această lucrare a intrat în colecție în 1836, după moartea artistului.

⁶ Lucrările se găsesc în colecția Brukenthal cu următoarele numere de inventar: 716, 659, 931, 969.

⁷ Mesea, *op. cit.*, p. 60.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Celelalte lucrări ale lui J. M. Stock din fondul vechi al colecției sunt: Portretul baronului von Rall, nr. 1133, Cățeluș bolognez, nr. 1134, Cocos mort, nr. 1135 și Lup prins, nr. 1136.

¹⁰ Testamentul...

¹¹ Michael, Csaki, *Baron Brukenthalisches Museum, Führer durch die Gemäldegalerie*, Hermannstadt, 1909, (mai departe Csaki, 1909), p. 239.

¹² *Älteste Katalog* (mai departe Ä. K.) școala germană I, nr. 5, Hans Holbein; 1844: școala germană, nr. 7, cercul lui Cranach; 1893: școala germană, Anonim, nr. 216.

¹³ Csaki, 1901, nr. 407, (artist transilvănean), 1909, nr. 416.

¹⁴ Ulrich Thieme, Felix Becker, *Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler*, vol. 32, Leipzig, 1938, p. 155.

¹⁵ Ä. K., școala germană, nr. 58 și 59; 1844: școala germană nr. 98 și 99; 1893: școala locală, nr. 1099 și 1100; 1909, nr. 1142, 1143.

¹⁶ Csaki, 1893, nr. 30, 31; 1901, nr. 1099, 1100; 1909, nr. 777, 793.

¹⁷ Rede bei der Eröffnung des freiherrlich Brukenthal'schen Museums in dem großen Hörsaal des Hermannstädtevang. Gymnasiums, am 25 Februar 1817 gehalten von Johann Filtsch evangelischer Stadtpfarrer und Mitdirector des genannten Museums, Hermannstadt, 1817, pp. 3-4, apud Gudrun Liane Ittu, *Muzeul Brukenthal de la constituirea colecțiilor până în zilele noastre*, în *Convergențe transilvane*, vol. 9, Sibiu, 2000, p. 40.

¹⁸ Geschäftsprotokoll des Kustos, MS nr. 60, Biblioteca Brukenthal.

¹⁹ Ludwig Reissenberger, Custos des Museums, Das Baron Samuel von Brukenthalische Museum in Hermannstadt, MS 322, Biblioteca Brukenthal, apud G. Ittu, *op. cit.*, p. 44.

²⁰ Vorschläbetreffend Verwendung des Erträgnisses des Museumsfondes, Hermannstadt, 24.

August 1870, MS 108-109, Biblioteca Brukenthal, filele 28-30, apud G. Iltu, op. cit., p. 48.

Acest deziderat se putea împlini prin deschiderea politicii muzeului, până atunci axată în principal pe conservarea patrimoniului existent, către achiziții noi, în vederea dezvoltării colecțiilor. În acest context, custodele Reissenberger considera necesar ca fondul de pictură să continue să reflecte și realizările cele mai noi ale timpului, evoluția fenomenului artistic până în contemporaneitate. Planul de cheltuieli pe care el l-a propus urma să intre în vigoare din 1871 și cuprindea fonduri destinate acestor achiziții.

Prima tentativă de punere în practică a acestui program a fost achiziționarea celor 5 lucrări de la Expoziția Galeriei Naționale din Berlin. Cu acest prilej, în anul 1886 au intrat în colecție tablouri aparținând artiștilor germani: Rudolf Schick și Kassner și austriacului Karl Sprosse; Csaki, 1909, nr. 1023, 1024, 1025, 635, 1120.

²¹ *Catalog der ersten Hermannstädter Kunstausstellung*, Hermannstadt, 1887.

²² Piese achiziționate de la Prima expoziție de artă, Sibiu, 1887 au fost: Bans Bulhardt, Moară de vânt, cu 50 florini. Ludwig Hans Fischer, Hunedoara, cu 40 de florini, și Peisaj venețian cu 200 florini, Alexander Liezen-Mayer, Portretul Elisabetei de Thuringia, 600 de florini, Strecker, Studiu, cu 80 florini, Anton Ligeti, Peisaj lângă Brașov, 350 florini, Karl Telepi, Peisaj, 130 florini. Suma cheltuită, de 1620 florini, fusese aprobată într-o ședință curatorială. Și alegerea pieselor s-a făcut tot în urma unei ședințe. Portretul Elisabetei, al lui Liezen Mayer, cea mai apreciată lucrare din acest grup, s-a pierdut în perioada celui de-al doilea război mondial, cu prilejul transportului tablourilor la Avrig.

²³ Lipsa unor fonduri serioase de achiziții a făcut ca piesele cumpărate în scopul completării colecției de pictură cu un segment de artă modernă europeană, să fie de valoare modestă. Posibilitățile de a continua acest program erau în continuare fragile. De aceea Michael Csaki va considera ca neavenit acest demers în articolul său *Die Gemäldegalerie, in Ostland*, an 3, nr. 23-24, septembrie 1921, p. 667

Profesorul Karl Dörschlag a participat la expoziția de artă cu 17 lucrări. Dintre acestea, piesa achiziționată, *Natură moartă cu păsări* este realizată într-o manieră academistă, amintind de naturile statice ale școlii germane din secolul al XVIII-lea. Ea a fost cumpărată cu suma modestă de 150 florini. Cea mai valoroasă lucrare din creația profesorului sibian participantă la expoziție a fost un peisaj *Cisnădioara*, care se afla deja în proprietatea Muzeului Brukenthal și fusese împrumutată pentru expunere.

Tânăra sibiancă, Hermine Hufnagel a expus cu acest prilej în Sălile Asociației - Gesellschaftshaus - 8 lucrări. Lucrarea achiziționată, o acuarelă sensibilă, *Ramuri de azalee* a costat 20 de florini. Ulterior această piesă a trecut în colecția de grafică a muzeului.

Lucrările nou intrate în colecție, cu excepția transilvănenilor, nu și-au găsit locul într-o anume școală și fiind în număr mic, fără o reală posibilitate de completare cu piese noi care să contureze și să ofere o imagine de ansamblu a evoluției artei europene contemporane momentului, au rămas izolate, așa cum bine a atenționat M. Csaki. De aceea fără niște criterii clare de clasificare, o parte sunt înregistrate în colecția de pictură europeană, școala germană (Fischer, Hunedoara, Anton Ligeti, Peisaj lângă Brașov, și Karl Telepi, Peisaj), iar cele ale artiștilor locali sunt înregistrate în colecția de pictură transilvăneană care apare separat ca școală pentru prima dată în catalogul din 1893. Autorii care nu au putut fi încadrați școlilor de pictură consacrate din colecție (germană, flamandă și olandeză, italiană) au fost expuși, la reorganizarea expoziției din 1901 într-o singură sală, numărul 17, sub denumirea *gemischte Schule*. Aici s-au grupat cele 37 de tablouri aparținând unor pictori din școlile: franceză, spaniolă, engleză și maghiară.

- În catalogul *Freiherr Samuel von Brukenthal'sches Museum in Hermannstadt. Führer durch die Gemäldegalerie. Herausgegeben von der Museumsverwaltung*, ediția a 4-a, Sibiu, 1893, școala națională (Heimische Kunst) cuprinde 40 de numere. Lucrările intrate în anii imediat următori editării Catalogului (aproximativ până în 1897) au fost notate de mână, în peniță, de Michael Csaki cu numere de la 41 la 57, pe unul dintre exemplarele actualmente în Biblioteca muzeului.
- ²⁴ În anul 1870, muzeul achiziționează două portrete ale pictorului sibian J. M. Stock, iar în 1875 doamna Schnell donează muzeului Portretele măcelarului Georg Hinzmann și al soției acestuia, de Franz Neuhauser.
- ²⁵ Aceste lucrări sunt, în ordinea numerelor de inventar: Cap de bărbat în vârstă, Cap de bărbat - studiu, Țigan, Proiect de invitație, cu numerele de inventar actualizate: 320, 321 și 322, ultima actualmente se află în colecția de stampe.
- ²⁶ Cele 13 portrete de familie intrate în colecție din moștenirea baronei Louise von Brukenthal sunt: Guvernatorul Samuel von Brukenthal, inv. nr. 515, Portretul Sophiei von Brukenthal, inv. nr. 516, Michael von Brukenthal, căpitan de Făgăraș, inv. nr. 518, Agnetha von Brukenthal, inv. nr. 519, Fiica lui Samuel von Brukenthal, inv. nr. 520, Samuel Dobosi, inv. nr. 521, Agnetha Dobosi, inv. nr. 522, Notarul Samuel von Brukenthal, inv. nr. 523, Căpitanul Samuel von Brukenthal, inv. nr. 524, Peter Carl von Brukenthal, inv. nr. 525, Sophie von Brukenthal, inv. nr. 526.
- ²⁷ Csaki, 1909, nr. 1286, 1287, 1288.
- ²⁸ *Geschäftsprotokoll...*, volumele din ultimii ani ai secolului al XIX-lea și începutul celui următor.
- ²⁹ *Ibidem*, nr. 74 din 9 aug. 1887, 22 sept. 1892, 21 sept. 1897, 2 ian. 1899, 6 febr. 1909, etc. Pentru amănunte în privința rolului important pe care Muzeul Brukenthal și l-a asumat în sprijinirea artei locale vezi și studiul: *Modelul Brukenthal - intenție și devenire*, Mesea Iulia, *Euphorion*, anul IX, numărul doi, 1998, pp. 26 – 29.
- ³⁰ Carl Dörschlag, Portretul dr. jur. Josef Bedeus von Scharberg, inv. nr. 319.
- ³¹ *Geschäftsprotokoll...*, nr. 74, 20 nov. 1998.
- ³² În 1897, preotul Gustav Schiel donează propriul portret pictat de Lotte Goldschmidt. În 1899, Dr. Josef Bedeus von Scharberg, , directorul Bodenkreditanstalt, donează un tablou de familie: Portretul Consilierului aulic Josef Bedeus von Scharberg (1783-1858).
- În perioada 1893-1901 intră în colecție un Portret al istoricului Josef Karl Eder, lucrare a lui Franz Neuhauser (inv. nr. 792). Preotul Julius von Hannenheim donează Portretul judecătorului regal Petrus Klausenburger și al soției acestuia (nr. inv. 2, 3), în perioada 1901-1909. Din creația peisagistică a întemeietorului acestui gen în Transilvania, F. Neuhauser, sunt donate muzeului de către berarul Anton Edi, în 1898, două uleiuri de mari dimensiuni, Intrarea unui preot sas în parohia sa, iarna (inv. nr. 797), și pandantul acestuia, Intrarea unui preot sas în parohia sa, vara (inv. nr. 798), după ce, în 1889, doctorul Wilhelm Bruckner dăruise Portretul pielarului Fileck (inv. nr. 796).
- Înainte de 1893 C. Dörschlag donează lucrarea lui Th. Glatz, Elisabeththor (inv. nr. 429). Imediat după întocmirea Catalogului din 1893, intră în colecție cea mai frumoasă lucrare ce se păstrează în muzeu din creația lui Glatz, Capelă lângă Cluj. Acesta este înregistrată pe exemplarul completat cu mâna de Csaki cu inventarul nr. 41, acum inv. nr. 428.
- F. Neuhauser rămâne un nume de referință și pentru curatorii de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Ca urmare, se cumpără în 1894, trei acuarele din creația sa: Peisaj cu ruine, Peisaj cu moară și Târg anual la Sibiu (acum în colecția de stampe).
- ³³ Inv. nr. 318
- ³⁴ Carl Dörschlag, și el, donează, în 1903, un Autoportret (inv. nr. 325).
- ³⁵ Anonim transilvănean, inv. nr. 528, 529.

- ³⁶ Anonim transilvănean, inv. nr. 530.
- ³⁷ Inv. nr. 531 și respectiv 532.
- ³⁸ *Geschäftsprotokoll...*, nr. 50, p. 247.
- ³⁹ *Ibidem*, nr. 74, din 4, 22 iulie, 6 august, 18 noiembrie 1903.
- ⁴⁰ *Ibidem*, nr. 60, din 27, 29 decembrie 1902, 28 iulie 1903.
- ⁴¹ *Ibidem*, nr. 74, din 11 iulie 1894.
- ⁴² *Ibidem*, din 2 aprilie 1895.
- ⁴³ *Ibidem*, din 7 decembrie 1901, p. 159.
- ⁴⁴ *Ibidem*, vol. V, p. 280.
- ⁴⁵ *Ibidem*, vol. 74, însemnări din 5 ianuarie 1893, 3 decembrie 1894, etc.
- ⁴⁶ Scrisoarea lui Robert Wellmann, citată în Manfred Wittstock, *Ein siebenbürgische Künstlerheim in Cervara di Roma*, în *Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde*, nr. 16, Heft 1, 1993, p. 70.
- ⁴⁷ *Geschäftsprotokoll...*, nr. 74, 4 noiembrie 1891, p. 67. El oferă spre achiziție muzeului, în scrisoarea trimisă de la Roma în octombrie 1891, lucrarea împodobirea unei tinere săsoaice, cerând pentru ea 750 de florini. Hotărârea curatorului de a plăti doar 350 de florini pentru lucrare nu este motivată de aprecierea necorespunzătoare a valorii acestei lucrări, ci de fondurile limitate de care se dispunea.
- ⁴⁸ Robert Wellmann, *Scrisoare adresată curatorului Muzeului Brukenthal*, în *Geschäftsprotokoll...*, nr. 54.
- ⁴⁹ *Siebenbürgisch- Deutsches Tageblatt*, nr. 9567, 1907.
- ⁵⁰ Registrele curatoriale consemnează numeroase oferte de achiziții și numeroase donații în ultimii ani ai secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, vezi de exemplu volumul 74.
- ⁵¹ *Katalog...*, pp. 2 – 8.
- ⁵² *Jahresbericht über das Jahr 1905*, Hermannstadt, 1905.
- ⁵³ *Geschäftsprotokoll...*, nr. 74, 2 august 1928.
- ⁵⁴ *Mitteilungen des Baron Brukenthal'sches Museum*, nr. III, 1933, nr. VI, 1936/37.
- ⁵⁵ *Ibidem*, nr. V, 1935, p. 51.
- ⁵⁶ În cursul anului 1934, cu ajutorul celor două instituții, s-a cumpărat uleiul de mari dimensiuni al lui Ernst Honigberger, Mama și copil, Societatea Prietenii Muzeului a suportat și cheltuielile legate de achiziționarea bustului în bronz al lui Samuel von Brukenthal, executat de Ernst Richard Böge, în *Mitteilungen...* nr. V, 1935, p. 50.
- Tot Societatea Prietenii Muzeului achiziționează în 1938 pastelul Portret de tânără al pictoriței brașovene Margarethe Netolizka Himesch, care până acum nu a fost reprezentată în colecție, în *Mitteilungen...*, nr. VII, 1938, p. 33.
- În același an, ei dau în custodie uleiul Ernestinei Konnerth, Vițel, și în 1939, Autoportretul lui Hermann Morres, lucrări ce vor deveni apoi proprietatea muzeului.
- ⁵⁷ Emil Sigerus donează, în 1935, 14 lucrări de dimensiuni mici (ulei și acuarelă) de Johann Böbel, Theodor Glatz, Heinrich Trenk, Germann Giesel și Robert Krabs, în *Mitteilungen...*, V, 1935, p. 51.
- ⁵⁸ *Mitteilungen...*, nr. 8, 1939, p. 60.
- ⁵⁹ *Ibidem*, nr. 8-12, 1939-1947.
- ⁶⁰ Puterea modelului cultural lansat de Samuel von Brukenthal cu mai bine de o jumătate de secol în urmă, determinase înscrierea pe orbita sa și a acestei noi direcții culturale. Cu o prestanță de talie europeană, modelul cultural baroc nu s-a limitat la a influența evoluția culturală a comunităților săsești. Datorită amplitudinii europene, magnetismul pe care el îl generează prinde în mișcare sa și fenomene culturale ale altor naționalități, generând acel aspect de interculturalitate atât de specific Transilvaniei.
- ⁶¹ „...vrem a deștepta prin mijloace naționale, facultățile, va să zică cugetările cele senine și serioase în poporul nostru, ca să cunoască ființa și destinația sa și să o știe

întrebuința spre tot binele, precum și alte nații fac astăzi aceasta și precum este spiritul cel civilizatoriu al secolului nostru; darurile lui vor garanta viitorul cel mai fericit al mult încercatei noastre națiuni...”, argumenta Episcopul Andrei Șaguna în anul 1861, la înființarea Asociațiunii transilvane pentru literatura română și cultura poporului român. Între obiectivele pe care și le propune noua Asociație amintim în acest context: “înaintarea culturii poporului român și anume prin inițierea de studii și scrutări și editarea de publicațiuni literare, științifice și artistice; înființarea de biblioteci populare, muzee și alte colecțiuni; acordarea de premii și stipendii pentru diferitele specialități de știință, artă și industrie, expozițiuni, producțiuni și conferințe publice; înființare, eventual ajutorare de școli și intrnate; organizare de secțiuni științifice și designare de referenți literari în aceste secțiuni...”, apud Pamfil Matei, ASTRA Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura poporului român 1861-1950, Cluj-Napoca, 1986, p. 28.

⁶² V. Curticăpeanu, *Întemeierea societății Astra și rolul ei în cultura poporului român*, în *Studii*, an 14, 1961, nr 6, p. 1450.

⁶³ Cele mai numeroase dintre aceste lucrări aparțin primilor doi artiști amintiți. Moștenirea artistică a pictorului O. Smigelschi fusese achiziționată în 1921, de la moștenitorii artistului. Ea era formată dintr-un mare număr de lucrări în ulei, cărbune, creion și acuarelă. Printre acestea se găseau cartoanele pentru capela Catedralei Ortodoxe din Sibiu și un mare număr de schițe ce permit reconstituirea elaborării multora dintre compozițiile artistului. Mișu Popp, în dorința sa de a realiza un panteon al oamenilor mari ai neamului, a pictat portrete ale personalităților culturale și politice românești din Transilvania. Acestea, alături de lucrări aparținând altor genuri, intraseră prin donații și achiziții în colecția Muzeului Astra.

⁶⁴ Proces verbal nr. 15 din 22 februarie 1957.

⁶⁵ Proces verbal 75, din decembrie 1961.

⁶⁶ Sammlungen Dr. Julius Bielz zusammengestellt von Erna Bedeus geboren Bielz, 6 iunie 1959, Muzeul Brukenthal Sibiu.

⁶⁷ Adresa directorului Nicolae Lupu către Ministerul Învățământului și Culturii din 19 ianuarie 1960.

⁶⁸ În Referatul către Ministerul Învățământului și Culturii din București din 7 septembrie 1959, directorul Nicolae Lupu argumentează astfel importanța acestei achiziții: 1. Colecția cuprinde o serie de piese de mare importanță istorică și artistică, din care o mulțime de unicate. 2. Pieseile colecției se referă la unele din cele mai importante fenomene istorice din sudul Transilvaniei, alături de piese de artă populară care azi nu se mai produc. 3. Colecționarul a strâns în special piese care lipseau muzeului, deoarece considera că cele existente în muzeu reprezintă deja un bun câștigat. 4. Colecția este valoroasă în toată componența sa, fiind alcătuită de un bun cunoscător al problemelor, ea a fost strânsă cu exigență și competență. 5. Starea de conservare a pieselor este bună. 6. Pieseile au descrierea bucurându-se de toate datele necesare spre a putea fi valorificate din punct de vedere științific.

⁶⁹ Proces verbal nr. 124 din 14 mai, 1970.

„Piața Mare în 1703”, repere arhitectonice și sociale

Piața Mare din Sibiu (Circulus Magnus, Circulus Maior, Grosser Ring), considerată de Emil Sigerus “cea mai frumoasă piață de oraș din Transilvania”¹, s-a format în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, odată cu obținerea de către așezare a titlului de oraș.² Ea urmărește parțial traseul celui de-al doilea zid de apărare, ceea ce a determinat forma trapezoidală și orientarea pe direcția sud-nord, spre dominantele arhitectonice deja existente la acea dată: turnul Bisericii Evanghelice și cel al Primăriei Sibiului. Impunătoare prin dimensiune (raportul laturilor este de circa 145 m x 90 m), Piața Mare s-a dovedit de-a lungul secolelor un simbol al identității și unității comunității sibiene, o imensă scenă pe care s-au desfășurat principalele evenimente sociale: parade, comemorări, execuții, târguri de mărfuri.

Cea mai veche reprezentare a Pieței Mari păstrată în Cabinetul de stampe al Muzeului Brukenthal³ se înscrie în rândul lucrărilor de grafică documentară. Ea înfățișează un eveniment de răsunet ce a avut loc în 1703, execuția comitelui Johann Zabanius Sachs von Harteneck.

Personalitate istorică și om de o vastă cultură, Harteneck s-a născut în 1664 la Eperies, în Ungaria (azi Presov în Slovacia).⁴ În 1676, datorită luptelor religioase, familia de protestanți s-a mutat la Sibiu, tânărul Zabanius urmând școala în acest oraș, apoi la Alba Iulia, iar studiile universitare la Tübingen. În 1688 a dobândit titlul de “Magistru al înțelepciunii”. În viața publică a ocupat funcțiile de notar provincial, jude scăunal (1695), primar (1695-1700), iar în 1697 a ajuns în înaltele demnități de comite al sașilor și jude regal al Sibiului.⁵ Sistemul de impunere pe care l-a promovat și care i-a adus antipatia nobilimii și mai apoi execuția era foarte înaintat pentru vremea sa. Harteneck propunea anularea scutirii de impozit de care se bucura nobilimea și cerea ca acesta să fie plătit de toți locuitorii, în funcție de averea deținută. Proiectul, prezentat în dietă, a stârnit vii proteste în rândul nobilimii. Acuzat de abuz în funcție⁶, comitele a fost arestat în 14 octombrie și executat la 5 decembrie 1703 în Piața Mare.

Desenul menționat este o reconstituire a aceluia eveniment, o “imagine autentică a execuției judeului regal al Sibiului”⁷ construită într-o perspectivă “în zbor de pasăre” ce permite o reprezentare de ansamblu a pieței.

Persoanele prezente, siluete în mișcare constituind grupuri, sunt spectatori sau participanți la evenimentul în desfășurare. Sunt reprezentate toate clasele sociale: soldați ai cavaleriei și infanteriei⁸, oameni simpli – „poporul venit de peste tot”⁹-, sau de rang înalt. Dispunerea în careu a soldaților și prezența în centru a

celor implicați direct în eveniment creează, împreună cu clădirile ce delimitează piața, impresia unei scene de teatru. Costumele, redată cu minuțiozitate, permit recunoașterea statutului social al celor prezenți la eveniment și dau autenticitate desenului.

În prim planul imaginii, focalizând atenția privitorului, se află scena execuției ca moment final al evenimentului "relatat" prin imaginea narativă. Autorul a marcat trasul parcurs de condamnat de la momentul „aducerii la locul de judecată” (nr. 5 pe lucrare) până la „locul de execuție și execuția lui Harteneck” (nr. 6). Arhitectura clădirilor, redată cu minuțiozitate, formează "scena cadru" a evenimentului.

La această lucrare s-au raportat toți cei care au analizat evoluția arhitectonică a centrului istoric al Sibiului. Pentru începutul secolului al XVIII-lea ea oferă date esențiale privind aspectul clădirilor din Piața Mare și permite reconstituirea aspectului unor monumente care și-au schimbat substanțial înfățișarea de-a lungul secolelor, cum sunt Casa Lutsch, Casa Hecht, Casa Generalului, Casa Franckenstein, Casa Albastră; latura de sud-vest a pieței ce va suferi modificări importante prin construirea Palatului Brukenthal sau cea de nord-est prin ridicarea Bisericii Catolice și a Băncii de Credit Funciar.¹⁰ Desenul înfățișează și elementele arhitectonice ce "mobilau" piața medievală: spânzurătoarea, stâlpul infamiei¹¹, eșafodul¹², cușca nebunilor, garda principală¹³ - care reprezentau autoritatea judecătorească și militară - fântâna și două construcții din lemn cu arcade.¹⁴

În Sibiul secolului al XVIII-lea execuțiile se făceau prin spânzurare sau decapitare și puteau fi urmărite de populația adunată în piață. Spânzurătoarea, instalată în 1687 de generalul imperial Karaffa după intrarea în oraș¹⁵, va fi înlăturată în 1771, când, la dorința guvernatorului, execuțiile nu mai au loc în acest spațiu ci în Piața Mică.¹⁶

Cronica lui Sigerus amintește numeroase asemenea evenimente ce au avut loc în Piața Mare în decursul celor aproape 100 de ani. Prin decapitare și apoi arderea cadavrului¹⁷ au fost pedepsiți cei acuzați de nesupunere și instigare la răzvrătire (cum a fost în 1703 cazul locotenentului căpitan Fischer¹⁸), în 1748 un soldat acuzat de blasfemie¹⁹, sau femei acuzate de pruncucidere²⁰, desfrâu²¹, vrăjitorie²², ca și bărbați acuzați de furt sau sodomie²³. Execuțiile prin spânzurare sunt mai rare.²⁴

Celor care tulburau liniștea orașului li se aplica o pedeapsă mai blândă: expunerea în "cușca nebunilor" (Narrenhäusel). Înștiințarea privind instituirea acestei pedepse a făcut-o magistratul orașului în 14 iunie 1724.²⁵ "Cușca nebunilor" a fost prezentă în Piața Mare timp de aproape 30 de ani, până în 1757 când este și ea mutată în Piața Mică.²⁶

Un simbol al justiției medievale era și stâlpul infamiei (Pranger), instalat în 1550²⁷ în partea de est a pieței și înlăturat în 1783²⁸. El avea 7-8 m înălțime,

baza în trei trepte pe care se ridică o coloană din piatră în vârful căreia se afla statuia lui Roland.²⁹ Personaj istoric dar și legendar, Roland era simbolul dreptății în lumea germană și semnul jurisdicției criminalistice pe care orașul avea dreptul să o exercite. Sculptura a fost realizată în 1550 – 1551 de Knofforus.³⁰ Devizul pentru monument a fost de 241 guldeni.

“Garda principală” (Hauptwache), element arhitectonic prezent în grafica ce reprezintă aspectul Pieței Mari la 1703, a fost mutată în 1775³¹ în Piața Mică și ulterior în clădirea generalului comandant, la stânga de “Gaura generalului”.³²

Dovedindu-și valoarea de izvor istoric, grafica documentară, din care face parte și lucrarea prezentată, este una din sursele principale de reconstituire a arhitecturii și vieții sociale a orașului medieval Sibiu.

Dominarea stilului grafic în detrimentul valorilor plastice (fapt pentru care grafica documentară a fost considerată ruda săracă, “adjuvant” al marii arte³³) nu diminuează importanța acestor lucrări. Valoarea lor este dată de intenția de definire și autodefinire a unei comunități, de fidelă și minuțioasă redare a detaliilor, a specificului arhitectonic și etnografic³⁴, de informația ce o furnizează cercetătorilor privind istoria și evoluția orașului istoric Sibiu.

“The Big Square In 1703”, Architectural And Social Approach

The study analyses a graphic work of the Prints Room of the Brukenthal Museum. It represents the execution of Johann Zabanius Sachs von Harteneck, the “Comes” of the town, which took place in the Big Square of Sibiu in 1703.

The drawing represents the medieval image of the square, the architecture of the houses and the people that assisted the execution. Its value consists in the possibility of reconstituting the architectural evolution of the buildings and the folk costumes of the epoch.

¹ Emil Sigerus, *Vom alten Hermannstadt*, Hermannstadt, 1922, p. 15.

² Hermann Fabini, *Piața Republicii din Sibiu un studiu de istorie și urbanism*, în *Buletinul Monumentelor Istorice*, XLII, nr. 1, 1973, p. 48; Vasile Crișan, *Sibiul vechi văzut din perspectiva post modernă*, în „Transilvania”, 4/2001, p. 53.

³ Anonim (secolul al XVIII-lea), Decapitarea lui Sachs von Harteneck (1703), tuș și acuarelă, 39,8 x 53,5 cm, nesemnat, nedatat, inv. XIII – 11. Conform datei inscripționată în partea superioară, lucrarea a intrat în Biblioteca Brukenthal în 1871 ca donație a secretarului financiar von Ziegler. O lucrare similară, parțial acuată, se află în colecția de grafică a Muzeului de Istorie.

⁴ Corina Sebișan, *Johann von Harteneck – un document inedit*, în *Convergențe transilvane*, vol. 3, decembrie 1995, p. 50.

⁵ Eadem, p. 51.

⁶ Felix Sutschek, *Statutele municipale ale sașilor din Transilvania*, Stuttgart, 1997, pp. 265 – 267.

⁷ Textul (din colțul dreapta sus) explică evenimentul: “Imaginea autentică a execuției judeului

regal al Sibiului Johann Sachs von Harteneck în anul 1703, decembrie 5, care a avut loc în Piața Mare”. Elementele arhitectonice din piață ca și etapele evenimentului în desfășurare sunt marcate cu cifre și însoțite de explicații. Citatele ulterioare sunt preluate din acest text.

⁸ Marcați pe desen cu numerele 3 și 4.

⁹ Pe desen identificați cu numărul 8.

¹⁰ Hermann și Alida Fabini, *Hermannstadt Porträt einer Stadt in Siebenbürgen*, Heidelberg, 2000, p. 33, 37, 64, 67, 71, 72; Dr. Alexandru Avram, Vasile Crișan, *Sibiu, ghid cultural – turistic*, p. 89–90, 92, 93–94, 97; Petre Munteanu Beșliu, *Arheologia Palatului Brukenthal*, în *Revista Monumentelor Istorice*, LXVII, 1-2/1998, p. 123.

¹¹ Nr. 7 pe desen.

¹² Idem.

¹³ Nr. 2 pe desen.

¹⁴ Cabinetul de stampe al Muzeului Brukenthal păstrează un desen anonim, în peniță, pe care se menționează că este o copie a “unui desen vechi, de epocă, ce reprezintă execuția nefericitului comite Sachs von Harteneck”, dar care redă numai arhitectura Pieței Mari. Anonim, *Piața Mare în 1703*, desen peniță, 39,2 x 53 cm, nedatat, nesemnat, inv. XV – 986.

¹⁵ Emil Sigerus, *Cronica orașului Sibiu*, în: *Convergențe transilvane*, volumul 5, Sibiu, p. 27.

¹⁶ Al. Dima, *Sibiu*, București, 1940, p. 27.

¹⁷ Prin arderea trupului se credea că se va distruge și sufletul vrăjitoarei, ceea ce nu se putea obține prin decapitare.

¹⁸ Emil Sigerus, op. cit., p. 28.

¹⁹ *Ibidem*, p. 35.

²⁰ *Ibidem*, p. 30,35.

²¹ *Ibidem*, p. 29.

²² După afirmația lui Sigerus, ultimele vrăjitoare au fost arse în Sibiu în anii 1714 - 1715. Procesele au continuat însă pe “pământul crăiesc” până în 1753 fără a mai fi urmate de execuții. Cf. Iuliana Fabritius Dancu, *Plimbare prin Sibiul vechi*, Sibiu, 1983, capitolul 30 (fără numerotarea paginilor). În 1766 împărăteasa Maria Theresia a interzis torturarea vrăjitoarelor dar decizia sa nu a fost respectată. Cf. Felix Sutschek, op. cit., p. 134.

²³ Emil Sigerus, op. cit., p. 28, 34, 35.

²⁴ Emil Sigerus amintește execuția în 1702 și 1704 a unor soldați dezertori, Emil Sigerus, op. cit., p. 28.

²⁵ *Ibidem*, p. 32.

²⁶ *Ibidem*, p. 36.

²⁷ *Ibidem*, p. 18.

²⁸ *Ibidem*, p. 39.

²⁹ Sculptura se află la Muzeul de Istorie Sibiu.


³⁰ Emil Sigerus, *Vom alten Hermannstadt*, Hermannstadt, 1922, p. 16.

³¹ Emil Sigerus, *Cronica orașului Sibiu*, în: *Convergențe transilvane*, volumul 5, Sibiu, p. 38.

³² Pasajul de trecere numit “Gaura generalului” a fost deschis în 1558 la parterul casei cumpărate de oraș de la Blasius Weiss cu 1120 guldeni. După amenajarea pasajului a fost vândută lui Servatius Weidner cu 875 guldeni. În 1773 pasajul a fost lărgit. Cf. Emil Sigerus, *Vom alten Hermannstadt*, Hermannstadt, 1922, p. 17.

³³ Adrian Silvan Ionescu, *Artă și document*, București 1990, p. 22.

³⁴ *Ibidem*, p. 17.



SAMUEL VON BRUKENTHAL, câteva ipostaze portretistice

Personalitate culturală, politică și socială de anvergură din Transilvania secolului al XVIII-lea, Samuel von Brukenthal (1721–1803), ca mecenat și mare colecționar de artă, și-a comandat de-a lungul vieții mai multe portrete, care-l prezintă la diverse vârste ale maturității și în câteva momente ale evoluției sale pe scara rangurilor sociale și ca important personaj politic.

Sub aspectul realizării artistice aceste lucrări întrunesc în cea mai mare parte caracteristicile portretisticii barocului german și austriac al epocii, fie că aparțin unor maeștri austrieci, fie că sunt opere ale unor pictori locali transilvăneni. Specific tablourilor în discuție, este faptul că ele împletesc în procente diferite, elemente ale portretisticii aristocratice baroce, (cu accentele retorice și teatrale, dar mai ales cu fastul și decorativismul lor abundent etalate, ipostaziind mai mult personajul social, decât reprezentând individul personal), și ceea ce s-a numit portretistica burgheză din cadrul acestui stil, care pune în evidență figuri cu o gestică reținută, cu atitudini sobre și ferme, cu o costumație austeră.

Interesant ca tip de lucrare și ca realizare, dar mai ales pentru ampla dezbateră privind paternitatea sa, este controversatul portret al Baronului Samuel von Brukenthal¹, (atribuit cu multe îndoieli), lui Martin Meytens d.y. (1695-1770), pictorul de curte al împărătesei Maria Theresia și unul dintre cei mai importanți portretiști ai barocului austriac.

Executat în acea manieră sobră și austeră specifică portretului burghez, reprezentarea are și câteva detalii decorative destul de sumar consemnate, ce îl apropie de portretele oficiale, de tip aristocratic ale lui Meytens, cum ar fi redarea dantelelor jaboului de la gât și a celor de la manșete și mai ales reprezentarea ordinul Sfântul Ștefan cu eșarfă. În cazul acestor detalii decorative și cu certă adresă socială ar putea fi vorba de o cerere a comanditarului, dar dacă lucrarea aparține lui Meytens, lipsește acea eleganță și minuțiozitate cu care aceste redări vestimentare sunt executate de pictorul vienez. Nu apare nici bogăția de pliuri decorative pe care o întâlnim în alte portrete burgheze ale maestrului austriac. Pentru a face mai pregnantă și prin gestică impresia de autenticitate a portretizării, baronul e surprins în timp ce pare că vorbește cuiva, fapt ce apropie lucrarea de spontaneitatea portretului de inspirație și sobrietate protestantă, pe aceeași linie înscriindu-se și marcarea unor detalii fizionomice individuale și fără îndoială autentice, nasul acvilin, buzele groase, ridurile feței... Acest amestec de „burghez” și „aristocratic” amintește de alte portrete ale lui Meytens, ca cel al contelui Questenberg², sau cel al lui Daniel Bertoli³, aflate tot la Sibiu.

Dar, inabilitățile de realizare au dus la ipoteza că nu ar fi vorba de o lucrare a maestrului austriac, ci a unui pictor din Transilvania, posibil Johann Martin Stock (1742-1800).⁴

Elev al Academiei din Viena între 1763–1767 în timpul rectoratului lui Meytens și apropiat al lui Brukenenthal, care i-a încredințat chiar achiziționarea unor tablouri în numele său, Stock a mai executat portrete pentru baron și familia sa, însă calitativ inferioare celui pe care-l discutăm aici. Pe de altă parte, numărul mare de lucrări ale lui Meytens aflate în colecție, ar îndritui presupunerea existenței unor bune relații între el și pictorul curții imperiale, deci implicit posibilitatea ca maestrul să fi executat un portret al lui Brukenenthal, chiar dacă mai grăbit și insistând mai mult asupra figurii, asemănării cu realitatea, neacordând aceeași atenție și migală însemnelor nobiliare, decorațiilor, ori ținutei vestimentare.

Cataloagele importante ale colecției întocmite de Michael Csaki la 1901 și 1909⁵, menționează lucrarea ca operă a unui pictor anonim transilvănean, atribuirea către Stock fiind propusă, de Julius Bielz în 1956.⁶ Hans Auernhammer de la Viena (corespondență 1963), consideră însă că tabloul nu poate aparține unui artist vienez de pe la 1765-1775, din anturajul lui Meytens, fiindcă are un "spirit neconvențional și burghez"⁷. În același an, Dr. Glück din Viena opina tot într-o scrisoare (2–05–1963), că: "tabloul poate fi încadrat în pictura vieneză de portret a sec. XVIII. Aparține acelei direcții mai mult burgheze transplantată de Jakob van Schuppen aici..."⁸. În fine, îl declarase totuși pe Meytens autor al acestui tablou, fostul curator al Galeriei Brukenenthal, Teodor Ionescu (în 1961), în urma unei discuții la Sibiu, cu Brigitta Lisholm, autoarea monografiei lui Meytens din 1974⁹, dar în care monografie, pânza nu este nici comentată nici măcar menționată.

Admițând deocamdată 1765 ca anul realizării portretului, am putea oare considera că el a fost prilejuit de decorarea lui Brukenenthal cu Ordinul Sfântul Ștefan ?

Martin Meytens era, (din 1759) cum se știe, director (rector) al Academiei de artă din Viena, dar s-ar putea ca, deja să nu mai fi fost pictorul de curte preferat al împărătesei Maria Theresia, dacă avem în vedere că, o relatare din 1766 a ambasadorului Danemarcei la Viena, Bachoff von Echt, vorbește de faptul că la curte este preferat italianul Marcello Bacciarelli, (chemat de la Varșovia), stilul lui Meytens fiind considerat demodat.¹⁰ În aceste condiții, s-ar fi putut ca o comandă de la Brukenenthal și achiziționarea de către acesta a câtorva tablouri să fi fost bine venită pentru Meytens, care era atunci destul de vârstnic, la cei 70-71 de ani ai săi? Să notăm că Brukenenthal are în colecție 16 tablouri ale lui Meytens, inclusiv un autoportret – portretul acesta în discuție, dacă ar fi de Meytens, este cel de-al 17-lea – mai multe decât oricare dintre galeriile central-europene cu excepția Vienei, fapt ce pledează în favoarea ideii că cei doi erau în relații foarte bune. Dacă am admite că la acea vârstă Meytens s-a încumetat totuși să-l portretezeze

pe baron, am avea un motiv în plus să credem și că maestrul portretist nu și-a dat întreaga măsură în lucrarea sa, ori că s-a mulțumit cu o eboșă, în care a insistat asupra figurii lui Brukenenthal, nu și asupra accesoriilor vestimentare și de cadru ambiental, poate și cu intenția de a reveni și a finisa tabloul. Partea cea mai specific „meytensiană” a portretului rămâne figura, expresivă, viguroasă, deși ușor fardată. Dar dacă portretul făcut de Meytens trebuia să imortalizeze momentul primirii Ordinului Sfântul Ștefan, poate că pictorul (altfel atent întotdeauna la sublinierea rangurilor, decorațiilor și a însemnelor lor), ar fi redat mai amănunțit ordinul de pe piept.

Revenind la Johann Martin Stock, dacă portretul a fost comandat cu prilejul primirii ordinului, trebuie să ne gândim că el era la Viena numai student și că de fapt revine în Transilvania, stabilindu-se la Sibiu în 1785, după anii de studii și după ce va sta încă 13 ani la Bratislava. Să fie vorba de o “lucrare de student”? Ar fi să constatăm că avem de-a face cu un student mai bun decât s-a dovedit Stock ca pictor matur... De asemenea, dacă luăm în considerare ipoteza că lucrarea a fost executată de Stock, trebuie să menționăm că până în 1875 ea a aparținut baronei Louise von Brukenenthal, deci nu a rămas (sau nu a fost?) în Colecția Brukenenthal după moartea baronului, (fapt ciudat), intrând în colecția muzeului abia după ce a fost donată în anul menționat, de această descendentă. S-ar putea însă admite că portretul nu a aparținut colecției, fiindcă în timpul vieții baronului se afla în una dintre locuințele sale private, rămânând astfel direct în posesia urmașilor familiei, între care se găsește și baroana Louise von Brukenenthal.

Ca realizare plastică lucrarea are și oarecare elemente specifice portretisticii lui Stock (gestica, spre exemplu), care însă sunt comune și altor pictori influențați de Meytens, dar are totuși prea puțin din desenul și cromatica lui Stock. Lucrarea pare deci ceva mai bună decât un Stock, dar puțin mai slabă decât un Meytens, întrunind însă mai numeroase calități ale portretisticii lui Meytens decât ale lui Stock.

Dar alte repere ne-ar putea eventual oferi chiar acest ordin de pe pieptul personajului: Samuel von Brukenenthal a devenit baron în 1762 fiind înnobilit de împărăteasa Maria Theresia și a devenit cavaler al Ordinului Sfântul Ștefan, primind crucea mică, în 1765 (la un an de la înființarea sa cu prilejul încoronării lui Joseph al II-lea ca rege al Ungariei¹¹), în același an, Brukenenthal a fost numit în înalta funcție de președinte al Cancelariei aulice a Transilvaniei de la Viena. În 1774 baronul primește gradul de comandor al Ordinului Sfântul Ștefan. În 1787 eliberat de Joseph al II-lea din funcția de guvernator, Brukenenthal a fost din nou decorat și astfel ajunge la treapta cea mai înaltă a ordinului, primind marea cruce și colanul de aur, rarissim însemn al acestui rang suprem al ordinului.¹²

Se știe că cu prilejul primirii unor ranguri nobiliare, al unor decorații, sau înaintări în ierarhia militară, evenimentul era imortalizat de obicei și prin reprezentarea

personajului într-un portret sau o scenă ce ilustra momentul. Ar putea fi acest portret ocazionat de înălțarea lui Brukenthal în ierarhia funcționarilor Imperiului, sau poate în aceea a treptelor importantului ordin imperial? Greu de presupus, fiindcă personajul portretizat nu afișează ținuta solemnă și impunătoare adoptată în astfel de ocazii, ci dimpotrivă, o atitudine firească, "dialogală", sugerând comportamentul obișnuit al demnitarului aflat într-o situație oficială dar nu deosebită, în care își poartă cu naturalețe și sobrietate vestimentația și însemnele rangului social cu care s-a familiarizat deja, acestea ne mai fiind ceva nou pentru el, și tocmai din acest motiv ne fiind nici evidențiate ostentativ de artistul portretist. Dar la data realizării portretului în ce situație se afla baronul Brukenthal? Însemnele ordinului Sfântul Ștefan ne dovedesc că era la rangul de comandor, cu eșarfa, dar și cu crucea mare a ordinului pe piept, deci tabloul a fost realizat după 1787, când baronul a primit însemnele celei mai înalte trepte a ordinului, așadar ipoteza lui Julius Bielz în privința datării pare confirmată, dar nu neapărat și cea în privința faptului că Stock ar fi autorul lucrării. Însă ipoteza că tabloul ar putea aparține unui alt autor, probabil austriac și momentan rămas necunoscut¹³, pare cea mai plauzibilă, astfel încât deocamdată discuția privind paternitatea lui rămâne deschisă¹⁴. Singura certitudine pe care o avem până acum, este aceea că Martin Meytens nu poate fi autorul acestui portret, realizat la cel puțin 17 ani distanță de anul morții reputatului portretist.

Un alt portret al lui Brukenthal, semnat de pictorul austriac Joseph Hickel (1736-1807), este o lucrare care poartă pe spatele pânzei, nu numai semnătura pictorului, ci și anul execuției: 1777 (sau, după o corectă citire a anului: 1771)¹⁵. Figura sa apare aici mai rotundă, exprimând mai multă siguranță de sine, bunăvoință, dar și hotărâre. Ținuta este bogat redată, deși nu cu deosebită finețe, jaboul de dantelă, tivul cu fir de aur al hainei și mai ales Ordinul Sfântul Ștefan, sunt totuși pictate cu amănunțime. Aici baronul are rangul de cavaler al ordinului și are deci crucea mică. Or, în portretul anterior comentat (Meytens / Stock / un alt pictor anonim), nu crucea mică apare, ci marea cruce, chiar dacă nu și colanul de aur, care de fapt se purta numai cu prilejuri festive, împreună cu un întreg costum fastuos. Numai marea cruce a ordinului implica purtarea unei eșarfe (verde închis, cu o dungă purpurie la mijloc, lată de 10 cm, care se purta pe umărul drept în diagonală spre stânga, peste piept.)

Pictorul Joseph Hickel, autorul tabloului, era născut în Boemia la Leipa și făcuse studii ca portretist la Academia din Viena, după ce, la numai 15 ani, împreună cu fratele său Anton, pictase altarul bisericii Hirschberg din Boemia. Este remarcat de împărăteasa Maria Theresia, care îl trimite în Italia la Milano, Parma și Florența, unde a pictat, tot la cererea împărătesei, portretele unor personalități de acolo. După o vreme fiind invidiat și calomniat la curte, i se interzice să revină la Viena. El continuă atunci să lucreze în Italia, devenind membru al Academiei din Florența în 1769. Revine apoi la Viena, chemat

de Joseph al II-lea și în 1771 devine "Kammermaler". În 1776 este primit ca membru al Academiei de artă din Viena, iar în 1778 este unul dintre directorii ei. A fost un pictor foarte prolific, lăsând în urma sa o operă ce cuprinde peste 3000 de lucrări de pictură și multe gravuri¹⁶. Că acest portret făcut de el baronului Samuel von Brukenthal s-a bucurat de mult succes, o dovedește și faptul că a fost reprodus în gravură de un alt artist născut în Boemia (la Praga), gravorul Johann Ernst Mansfeld (1739-1796) și el devenit membru al Academiei și portretist apreciat¹⁷.

Gravura lui Mansfeld¹⁸ simplifică portretul făcut baronului de către Hickel, tocmai în privința recuzitei decorative a vestimentației, la redarea căreia detaliile se reduc, fapt ce duce la evidențierea pregnantă a figurii, (fără ca totuși ordinul să lipsească). De fapt portretul gravat în 1779 de Mansfeld după tabloul lui Hickel, este cea mai cunoscută și vehiculată dintre reprezentările figurii lui Samuel von Brukenthal și probabil cea mai agreată de personajul însuși.

Alte două portrete ale unor pictori anonimi transilvăneni (nr.inv. 544 și nr.inv. 1475¹⁹) ni-l prezintă pe baronul Brukenthal la vârste diferite și la diferențele de fizionomie care vădesc amprenta vârstei, se adaugă și acelea ale însemnelor ordinului Sfântul Ștefan. În primul dintre ele baronul apare mai tânăr, dar deja decorat cu crucea mică, pe care pictorul anonim o redă sumar în dreapta, așezată pe pieptul personajului. Costumația este sobră și fără alte accesorii decorative decât dantelele de la jabou și manșete și evidențiază figura energică, dar cu trăsături liniștite, adăugându-se gesticii destinsă și reliefând o atitudine demnă. Masa sculptată cu volute baroce, în lemn aurit, deși văzută parțial în stânga jos, vrea să sugereze un personaj cu avere, manuscrisul de lângă mâna baronului amintind preocupările lui intelectuale. Tot pornind de la ordinul imperial de pe piept, putem data tabloul între anii 1765 și 1774, ani între care baronul a avut crucea mică a Sfântului Ștefan. Al doilea portret aparține altui pictor anonim transilvănean și îl prezintă pe Samuel von Brukenthal la vârsta senectuții, cu figura brăzdată de riduri accentuate, dar arborând aceeași atitudine sobră și demnă, poate cu o ușoară melancolie în priviri. Dacă portretul anonim anterior comentat e mai aproape ca datare de cel al lui Hickel, cel de al doilea e probabil lucrat mai târziu decât acela care era considerat ca fiind executat de Meytens. Și aici costumația e lipsită de lux și chiar austeră, dar figura e mai îmbătrânită. Apare și marea cruce a ordinului Sântul Ștefan, dar fără eșarfă și cu toate că e plasată aproape în centrul compoziției, nu e redată cu amănunțime și ostentație.

Se știe că aristocrația veche, „de sânge nobil”, nu considera de bun gust să se facă mult caz de originea, rangul, sau meritele personale, ele fiind firești, moștenite, știute, menționate de alții nu de aristocratul în cauză. Numai parveniții, și burghezii se lăudau și își etalau cu arogantă ostentație, astfel de însemne. Oare nu se ferea Brukenthal de o asemenea etichetare și de aceea nu-și prezenta ordinul decât cu discreție în portrete? (Cu acest termen „parvenitul”

îl încondeiase contele von Auersperg – atunci guvernator al Transilvaniei – pe Brukenenthal, încercând să-l denigreze în fața împărătesei în 1771²⁰). Și de altfel, în cazul acestor portrete de autori anonimi, numai în unul dintre ele ordinul de pe piept apare mai atent redat, cum spuneam însă, fără a atinge amănunțimea de redare a lui Hickel, care acordă mare atenție decorației, crucea mică și panglica de la gât, coborând până la mijlocul pieptului.

Dar să ne mai amintim că la curtea Mariei Theresia modestia era considerată o virtute, mai cu seamă în cazul sfetnicilor de al doilea rang și al celor de proveniență nearistocratică. După ce rămâne văduvă, însăși împărăteasa adoptă în portrete o atitudine și o vestimentație reținută, sobră, austeră, în negru și cu puține dantele și bijuterii. Și oare nu această moderație și reținere o recomandă religia luterană al cărei credincios consecvent a fost Brukenenthal ?

Deosebit de aceste portrete apropiate de tipul burghez și protestant de reprezentare, în maniera retoric-grandilocventă și superlativă, specifică portretisticii aulice și portretului aristocratic baroc, este realizat însă un alt portret al: Baronul(ui) Samuel von Brukenenthal²¹, aparținând pictorului austriac Georg Weikert (1745-1799).

Astfel de portrete ca cel făcut de Weikert lui Brukenenthal, au fost bine caracterizate de Victor Ieronim Stoichiță: "Omul baroc se vrea propriul său superlativ. Dar superlativul este o chestiune care, înainte de a privi ființa privește limbajul. În superlativ, neutralitatea ființei este angajată în semanticitatea limbajului și astfel ființa capătă sens. Iar în Baroc sensul ființei are un nume precis: gloria."²²

Weikert, și el elev al lui Martin Meytens, a studiat se pare și cu Christian Seibold (1703-1768) și mai cu seamă în perioada 1766-68, a fost un portretist reputat, autor a numeroase portrete ale Mariei Theresia, a lui Joseph al II-lea, a reginei Carolina de Neapole și a altor capete încoronate și aristocratice²³ : " În conformitate cu unele date inedite, el ar fi fost în bune relații cu pictorul portretist Johann Martin Stock la Bratislava, în jurul anului 1785." – afirmă cercetătoarea Enikő Buzási de la Budapesta.²⁴ Acceptând valabilitatea acestei aserțiuni, putem considera că prin intermediul lui Johann Martin Stock, – un apropiat al lui Samuel Brukenenthal cum am menționat – Weikert ajunge în contact cu baronul și la cererea acestuia îi face portretul în mare ținută de gală, portret aflat acum în colecția sibiană.

Precum se știe, în 1792 (anul executării portretului), Brukenenthal nu mai era de 5 ani guvernator al Transilvaniei, dar primise, gradul cel mai înalt al Ordinului Sântul Ștefan, Marea Cruce (1787). Reprezentat de Weikert în costumul de gală al ordinului, Brukenenthal apare înveșmântat fastuos, în stofă violet cu mătase și broderii aurite, cu mantia verde și gulerul tivite cu blană albă de hermină și cu înaltele decorații, crucea mică, cea mare și între ele colanul de aur masiv, toate bine evidențiate în lucrare, atât prin tehnica reprezentării, cât și prin atitudinea

personajului care le impune atenției cu oarecare ostentație. Portretul “în mărime naturală”, întreaga atitudine, costumație și gestică, vrea să evidențieze rangul înalt pe care îl avea Brukenthal în ierarhia socială și politică. Să menționăm în acest sens că colanul de aur al Ordinului Sfântul Ștefan se acorda unui număr de numai 20 de personalități din întregul Imperiu. Mâna dreaptă a personajului se întinde spre masă, având ceva “regal” în gestul amplu, care trebuie să atragă atenția (și poate nu întâmplător!), pare să imite până la similitudine gestul împărătesei Maria Theresia din tabloul lui Meytens aflat în colecția baronului²⁵. Nu mai puțin fast și bogăție sugerează ambientul în care e plasat personajul: masa aurită văzută fragmentar, oglinda din fundal, chiar căciula cu pană de egretă de pe masă, deși apar în penumbra, acestea sunt menite a pune în centrul atenției statura impunătoare și gestică aristocratică a baronului Brukenthal. Că portretul se vrea reprezentativ nu caracterial-individualizat, se poate observa și din atenția mai redusă acordată de artist figurii baronului, în comparație cu interesul acordat costumației, care capătă în ansamblul lucrării o deosebită importanță și semnificație socială. Și-a uitat baronul „modestia” și sobra austeritate protestantă din anterioarele portrete? Mai plauzibilă pare să fie o interpretare de tip psihanalitic: complexe și frustrările se convertesc deseori în afișări ostentative ale personalității, în augmentative răbufniri de orgoliu. Baronul nu mai era în culmea gloriei, dar tabloul trebuia să reamintească acea perioadă, precum și faptul că personalitatea lui Brukenthal continua să strălucească prin alte merite (decât funcția avută), prin avere și ranguri, nu în ultimul rând ca mare colecționar, mecenat și om de cultură. În fond, nici în acest portret Brukenthal nu a cerut o reprezentare „fardată” a chipului, urmele vârstei se văd bine întipărite pe figură, dar aceasta nu este de fel subliniată, ci lumina cade mai ales pe frunte, dându-i o strălucire ce se vrea simbolică în acea epocă a luminilor și a despotismului lăsat, epocă al cărui reprezentant de frunte pentru Transilvania este baronul Samuel Brukenthal și de aceea, tabloul acesta rămâne cel mai reprezentativ și impunător dintre portretele lui.

Iată că analizând numai câteva portrete ale personajului important care a fost și rămâne Samuel von Brukenthal, putem realiza o altă viziune asupra personalității sale și putem descoperi numeroase date noi despre extraordinara sa colecție de pictură.

Zusammenfassung

In seinem Aufsatz Samuel von Brukenthal in einigen Porträts, geht der Autor auf Bildnisse des Barons Samuel von Brukenthal ein, die sich in den Beständen des Museums befinden, eine Institution die seinen Namen trägt.

Das Bildnis mit der Inventar-Nummer 515, dessen Urheberchaft Martin Meytens d. J. (1695-1770) zugeschrieben wurde, hat zu heftigen Diskussionen geführt, da der Kulturhistoriker Julius Bielez es dem siebenbürgischen Maler

Johann Martin Stock (1742-1800) zugeschrieben hatte. Technische und stilistische Betrachtungen sowie biographische Details aus dem Leben des Barons von Brukenenthal und der Maler Johann Martin Stock und Martin Meytens haben den Verfasser dazu veranlasst, das Bild eher dem Umkreis Meytens – einem ihm nahestehenden, jedoch unbekannten Maler – als Stock zuzuschreiben. Der Heilige Stephansorden, mit dem der Baron abgebildet ist, verstärkt uns in der Annahme, dass der Maler des Bildnisses weder Meytens noch Stock ist.

Danach wird das von Joseph Hickel (1736-1807) gemalte Brukenenthal-Porträt besprochen (Inv. Nr. 1898), ein Werk, das mit dem oben erwähnten verglichen wird und mit zwei weiteren, die von unbekannten siebenbürgischen Künstlern stammen (Inv. Nr. 544 und 1475). Der Stecher Johann Ernst Mansfeld (1739-1796) hat Brukenenthal's Porträt nach dem Bildnis Hickelsgefertigt. Abschließend werden einige Betrachtungen zu einem großformatigen Porträt des Barons gemacht, ein Porträt, das 1792 von Georg Weikert (1745-1799) ausgeführt wurde und in dem der Abgebildete im Ornat des Heiligen Stephansordens mit Großkreuz und Kette zu sehen ist.

¹ Portretul Baronului Samuel von Brukenenthal (ulei pe pânză 93x71 cm), nesemnat, nedatat, nr.inv. 515; M.Csaki, „*Baron Brukenenthal'sche Museum in Hermannstadt Führer durch die Gemäldegalerie*”, Hermannstadt 1901, nr.cat.501 ; idem, „*Baron Brukenenthalisches Museum in Hermannstadt. Führer durch die Gemäldegalerie*”, Hermannstadt 1909, Selbstverlag des Museums, nr.cat.515 – [Csaki (1909)] ; Valentin Mureșan, *Portrete de Martin Meytens la Muzeul Brukenenthal*, în: *Revista muzeelor*, nr.8/1977, p.59, rep. nr.3 ; Valentin Mureșan, *Portretiști ai Barocului german și austriac în colecția Galeriei Brukenenthal*, în: „*Complexul Muzeal Sibiu, Anuar*”, nr.1, Sibiu 1987, p.200, rep nr.8.

² Martin van Meytens, Bărbat distins cu un plan arhitectural, (ulei pe pânză 125x93cm), nesemnat, nedatat, nr.inv.740; Theodor von Frimmel, *Kleine Galeriestudien. Die Gemäldesammlung in Hermannstadt*, Wien 1894, Verlag von Gerold & Cie, p.66 ; M.Csaki (1909) nr.cat.740 ; Brigitta Lisholm, *Martin Meytens d.Y.*, Malmö (1974), Allhems Förlag, nr.cat.129, rep.nr.22; Valentin Mureșan, *Portrete de Martin Meytens...*, p.58, rep.nr.7. În tablou este portretizat contele Johan Adam von Questenberg, nu un arhitect, după cum s-a demonstrat de către V. Mureșan (cu sprijinul dr.Peter Fidler din Innsbruck) în comunicarea: *Considerații asupra unui portret de Martin Meytens din colecția Muzeului Brukenenthal*, susținută în cadrul Sesiunii națională de comunicări științifice a muzeelor de artă, desfășurată la Muzeul Național Brukenenthal Sibiu, între 26 - 27 Noiembrie 1998, lucrare în curs de publicare.

³ Martin Meytens, Portretul lui Daniel Bertoli vechiul titlu: „Savant necunoscut”; personajul a fost identificat de Brigitta Lisholm, *op.cit.*, nr.cat.119, rep. nr.33, datare 1730.

⁴ Părerea a fost exprimată de Julius Bielz, în studiul său: *Johann Martin Stock. Un portretist transilvănean de seamă din secolul al XVIII-lea*, în: „*Muzeul Brukenenthal. Studii și comunicări*”, nr.4, Sibiu 1956, p.24-29.

⁵ Cf. Supra, nota 1

⁶ Cf. Supra, nota 3

⁷ Pentru această dezbatere asupra paternității tabloului, ar fi de consultat și fișa elaborată de V.

Mureșan în catalogul: 16 th – 18 th Century European Paintings from The National Museum of Art of Romania and The National Brukenthal Museum, Edited by The Hiratsuka Museum of Art , Takamatsu City Museum of Art , The Museum of Modern Art, Ibaraki ; Printed by Dai Nippon Printing, Japan 1995, nr. cat. 81, p.207, rep. p.152.

⁸ Ca și scrisoarea de la Hans Auernhammer, cea de la Dr. Glück se află în arhiva cabinetului de documentare a Galeriei de artă a Muzeului Brukenthal

⁹ Brigitta Lisholm, *op.cit.*, (vezi supra: nota nr.2).

¹⁰ Pavel Preiss, *Österreichische Barockmaler aus der Nationalgalerie in Prag*, Wien 1977, Oberes Belvedere, p.96.

¹¹ Cf. Révai Nagy Lexikona, vol. XVII, Budapest 1925, p.518-519.

¹² *Ibidem*; vezi și: M.Csaki, *Das Baron Brukenthal'sche Museum Skizzen zu einem Führer*, Hermannstadt 1895, Josef Dortleff-Verlag, p.14, apoi Gudrun-Liane Ittu, *Muzeul Brukenthal de la constituirea colecțiilor până în zilele noastre*, Sibiu 2000 (colecția "Convergențe transilvane", vol. 9, editată de Forumul Democrat al Germanilor din România), p.11, iar pentru alte detalii despre Ordinul Sântul Ștefan, vezi și: *Brockhaus Konversation Lexikon*, vol.15, ediția a 14-a, Leipzig , Berlin ,Wien 1898, Brockhaus, p. 323.

¹³ Maria Ordeanu, *Moștenirea Baronului Brukenthal* , în: *Revista muzeelor*, Nr. 4-6 / 2000, p.120

¹⁴ Ideea e susținută și de autoarea unui recentului catalog Johann Martin Stock, muzeografa Elena Popescu de la Muzeul Brukenthal, care include totuși tabloul în acest catalog, sugerând astfel că ea ar aparține mai degrabă operei lui Stock : Cf. Elena Popescu, "*Johann Martin Stock reprezentant al barocului transilvănean în colecții europene* ", Sibiu 2000, Editat de Forumul Democrat al Germanilor din România, nr. cat.4, p.35-36.

¹⁵ Joseph Hickel, Baronul Samuel von Brukenthal (ulei pe pânză 67x49cm), semnat pe verso lucrării: Hickel, datat: 1777, nr.inv. 1898. Din arhiva de casă a lui Brukenthal aflăm (dintr-o însemnare făcută de soția sa Sofia la 27 Martie 1771), că s-au plătit 50,40 florini pentru tabloul lui Hickel, deci anul de pe verso lucrării trebuie citit 1771, în colecție ne mai existând altă lucrare de Hickel (*apud*: Emil Sigerus, *Beitrage zur Geschichte der Baron Brukenthalischen Gemäldegalerie*, în: *Mitteilungen aus dem Baron Brukenthalischen Museum*, Nr. V / 1935, p.26.

¹⁶ Câteva date despre pictorul și gravorul Joseph Hickel, vezi în: G.K.Nagler, *Neues allgemeines Künstler-Lexikon*, Leipzig 1835-1852, Schwarzenberg & Schumann, (ediția a III-a), vol. VI, p.533-534 ; Thieme-Becker, *Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart*, Verlag von E.A.Seemann, vol. XVII (1924), p. 45 ; E.Bénézit, *Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteur, dessinateurs, et graveurs*, Paris , Librairie Gründ, vol. 4 (1956), p.697.

¹⁷ Câteva date despre gravorul Johann Ernst Mansfeld, vezi în: G.K.Nagler, *op.cit.*, vol. IX, p.254-255 ; Thieme-Becker, *op.cit.*, vol. XXIV(1930), p.33 ; E.Bénézit, *op.cit.*, vol.5 (1956), p.754.

¹⁸ Johann Ernst Mansfeld, Baronul Samuel von Brukenthal guvernator al Transilvaniei, (gravură acvaforte și dăliță pe hârtie 160x126 mm), nr.inv. II /147. Cf. G.K.Nagler, *op.cit.*, vol.IX, p.254 (nr. 36).


¹⁹ Anonim transilvănean, Portretul baronului Samuel von Brukenthal (ulei pe pânză 91x75cm), nesemnat, nedatat, nr.inv. 544; M.Csaki (1909), nr. cat.544.

Anonim transilvănean, Portretul baronului Samuel von Brukenthal (ulei pe pânză 76x61cm.),

nesemnat, nedatat, nr.inv. 1475.

- ²⁰ Carol Gölner, *Samuel von Brukenthal, sein Leben und Werk in Wort und Bild*, Bukarest 1977, Kriterion Verlag ; am folosit versiunea românească (mai ușor de găsit și consultat): *Samuel von Brukenthal: viața și opera*, (traducerea și adaptarea : Gudrun – Liane Ittu), F.D.G.R. – 1999, p.16.
- ²¹ Samuel von Brukenthal (ulei pe pânză 228x149cm), semnat stânga, la jumătatea înălțimii: "Weikert p.", datat 1792, nr.inv. 1247 ; M.Csaki, *Baron Brukenthalische Gemäldegalerie. Eine Auslese von vierzig Gemälde*, Hermannstadt 1903, Druck von Jos.Dortleff , rep. nr.1 ; M.Csaki (1909), nr.cat.1247.
- ²² Victor Ieronim Stoichiță, *Gianlorenzo Bernini. Introducere la o poetică barocă*, în: *Creatorul și umbra lui*, București 1981, Editura Meridiane, p.176.
- ²³ Thieme-Becker, *op. cit.*, vol. XXXV (1942), p.283 ; Zsánermetamorfózisok. Világi mufajok a közép-európai barokk festészetben / The Metamorphosis of Themes, Secular Subjects in the Art of the Baroque in Central Europe. Székesfehérvár, Csók István Gallery, 1 Bartók Béla tér, Déak Collection, June 13 - October 10 1993 , p.393.
- ²⁴ Enikő Buzási, în: *Zsánermetamorfózisok... The Metamorphosis...*, p.393.
- ²⁵ Împărăteasa Maria Theresia, soția lui Franz I, (ulei pe pânză 155x127cm), nesemnat, nedatat, nr.inv.738; M.Csaki (1909), nr.cat.738 .





De la anonimii transilvăneni la Hans Mattis -Teutsch. Secolele XVII - XX

Muzeul de Artă din Brașov este organizat într-o clădire din centrul istoric al orașului, ridicată în 1902, în stil secesion.

Amenajat pentru funcțiunea de muzeu în anii 1969-1970, imobilul adăpostește colecțiile de pictură, grafică și artă decorativă. În sălile de la etaj sunt expuse lucrări reprezentative ale celor mai cunoscuți artiști din România, grupate într-o adevărată Galerie Națională.

Cele mai vechi lucrări datează din secolele XVII-XVIII, parte din ele fiind lucrări anonime reprezentând juzi brașoveni. Picturile poartă amprenta puternică a neoclasicismului specific Europei Centrale din epocă.

De la jumătatea veacului al XVIII-lea lucrările sunt semnate. Primul nume sonor este al lui **Franz Neuhauser** junior (1763-1836), reprezentantul cel mai important al neoclasicismului vienez. Gravor, pictor, profesor și restaurator, a lăsat în urma sa o operă remarcabilă. Tabloul *Panorama Sibiului* la 1817 ni-l arată ca un neîntrecut stăpân al tehnicilor dificile de sugerare a monumentalismului. Este artistul ce a bulversat complet tabieturile pictorilor din Transilvania acelor vremi.

Niccolo Livaditti (1804-1860), format în ambianța specifică a Școlii italiene, cel care a introdus în pictura din Transilvania portretul de grup. Mai amintim aici pe **Henri Trenk**, (1818-1892), pictor de origine elvețiană cu studii la Düsseldorf.

Din perioada pașoptistă muzeul deține lucrări semnate de **Constantin Daniel Rosenthal** (1829-1851) și **Barbu Iscovescu** (1826-1854). Primul cu studii la Viena, al doilea cu studii la Viena și Paris unde avea să-l întâlnească pe Theodor Aman, venit în Franța în același scop.

Constantin Lecca (1807-1887) și **Gheorghe Tattarescu** (1820-1894) deschid lungul șir de artiști români școliți la marile academii de artă din Europa. Originar din Scheii Brașovului, Lecca a studiat întâi la Buda, apoi la Viena după cum ne-o arată stilul adoptat în portretistică. Nu știm dacă a fost și la Roma, unde gândea să studieze marii pictori ai Renașterii italiene. Rămâne în pictura românească un cronicar al marilor voievozi, un remarcabil pictor de biserici și profesorul lui Theodor Aman.

Gheorghe Tattarescu a studiat la Academia San Luca din Roma. Este cunoscut pentru portretele revoluționarilor Nicolae Bălcescu și Gheorghe Magheru, realizate în timpul șederii în Franța. Ca dascăl, are o contribuție

însemnată la creșterea picturii românești, fiind unul din întemeietorii învățământului artistic superior în România; în 1864 înființa, împreună cu Theodor Aman, Școala Națională de Arte Frumoase din București.

Theodor Aman (1831-1891) este una din figurile dominante ale secolului al XIX-lea. Muzeul din Brașov deține tabloul intitulat *Flori* și câteva portrete. Își depășește evident predecesorii prin concepția, am spune regizorală a personajelor, prin linia elegantă în conturarea acestora și acordurile cromatice alese. Ca director al Pinacotecii, Aman este primul organizator al expozițiilor periodice de pictură în România.

Un loc aparte ocupă în muzeu portretele pictorului brașovean **Mișu Popp** (1827-1892). Pictor de biserici la București, Tg. Jiu, Câmpulung și bineînțeles Brașov. Anii de studii petrecuți la Viena justifică stilul academic al portretelor sale. Împreună cu alt zugrav vestit de biserici, Constantin Lecca, repictează Biserica Sfântul Nicolae din Scheii Brașovului.

Nicolae Grigorescu (1838-1907) este prezent în muzeu cu 36 de tablouri, a doua colecție ca mărime din România. Picturile din Galeria Națională acoperă toate fazele importante de creație a artistului. Pictor de icoane la o vârstă fragedă, pictor de biserici la Căldărușani, Băicoi, Zamfira și Agapia obține în 1861 o bursă de studii la Paris. Pictează la Barbizon (lângă Fontainbleau) unde îi cunoaște pe maeștrii francezi Millet, Rousseau, Carot ș.a., formând Școala de peisagistică de la Barbizon. Foarte prolific, pictează în această perioadă cunoscutele tablouri *Țigani corturari*, *Țărancă franceză*, *Izvorul*, *Interior de pădure*. Cu totul remarcabilă este pânza *Plajă la ocean* unde uscatul, apa și cerul sunt admirabil echilibrate, adevărate trepte ale creației divine. Din perioada de după Barbizon provin lucrările *Evreu bătrân*, *Ștrengarul* și *Napolitana*.

Contactul cu impresionismul francez explică opțiunea sa pentru plein-air și o redare atentă a personajelor, atât ca siluetă cât și prin prisma trăirilor sufletești. Întors în țară îl atrag subiectele din viața satului alcătuind o monografie impresionistă a satului românesc: *Pe plai*, *Copii venind de la fântână*, *Margine de crâng*, *Ciobănaș pe pajiște*, *Vara la câmp*. Nicolae Grigorescu devenise un clasic al picturii românești.

Deosebită este pânza *Flori de cireș*, vârf al creației sale, unde petalele albe, pline de prospețime, fondul negru și vasul transparent de sticlă ne duc cu gândul la sensibilitatea artistului îngemănată cu forța sa demiurgică. În *Convoi de prizonieri turci* este un reporter pe frontul din Balcani în războiul ruso-român-turc din 1877-1878.

Ion Andreescu (1850-1881), de asemenea un clasic al picturii românești, nu a avut răgazul să-și afirme forța de creație în toată plenitudinea. În anii 1879-1881 studiază la Paris, ocazie cu care expune alături de Monet, Renoir și Manet.

Andreescu filosofează ori de câte ori pictează în ulei. El construiește spațiul

nu prin contrast de volume sau de culori. O face subtil, prin nuanțe diferite în interiorul aceleiași tonalități de culoare. Din bidimensionalitatea pânzei construiește, prin tușe măiestre, dimensiunea a treia a universului, chiar cu riscul de a fi marginalizat de impresionismul atotputernic de atunci.

Ștefan Luchian (1868-1916). A studiat la Academia de Arte Frumoase din București, avându-i profesori pe Theodor Aman și Gheorghe Tattarescu. Continuă la München (1890) și Paris (1891). Participă regulat la expozițiile Cercului Artistic cu lucrări în ulei și pasteluri unde se remarcă cu peisaje, naturi statice, portrete și scene de gen.

Florile lui Luchian sunt deosebite, au profunde semnificații filosofice izvorâte din cromatica aleasă; întotdeauna există o relație între starea sufletească a artistului și culoarea dominantă a petalelor. Astfel, *Anemonele* expuse în muzeu datează din ultimii ani de viață când Luchian era bolnav, știa că sfârșitul se apropie; preponderența roșului, ușor balansat cu nuanțe albastrii exprimă tristețea senină dublată cu împăcarea de sine.

Peisajele lui Luchian sunt concentrate în spații definite care îi permit o puternică concentrare a emoției artistice. Pe bună dreptate este numit pictorul luminii și culorii.

Gheorghe Pătrașcu (1872-1949), fost elev al lui Nicolae Grigorescu, este un maestru al echilibrului compozițional. În *Natura* statică așează obiecte banale într-un montaj spațial subliniat de fundalul cromatic. La fel în *Casa la Siliștra* unde clădirile sunt obiecte ce-i permit să organizeze spațiul pe măsura stării meditative din momentul actului irepetabil al creației.

Theodor Pallady (1871-1956), este tipul intelectualului rasat în pictură. Un stăpân deplin al desenului dublat de o cromatică vie, mereu proaspătă. La Paris s-a simțit atras de Henri Matisse, alături de care a expus adesea în saloanele de pe malul Senei.

Nicolae Tonitza (1886-1940), profesor la Academia de Arte Frumoase din Iași. Rămâne în istoria artei românești pictorul purității sufletelor de copii. Figurile fragede din pânzele lui Tonitza inundă spațiul cu priviri curate, pline de curiozitate, căldură și inocență. În peisaje (*Casa Dobrogeană*) se evidențiază atracția pictorului pentru postimpresionism.

Octav Băncilă (1872-1944) a studiat la München în anii 1894-1898. Alături de Vermont și Steriadi expune în Germania, la Glaspalast și Kunstverein.

Francisc Șirato (1887-1953) studiază la Düsseldorf, apoi, din 1900, la Școala Națională de Arte Frumoase din București. În 1906 se alătură grupului de graficieni de la revista satirică *Furnica* (Camil Ressu, Iosif Iser, Nicolae Tonitza). Între cele două războaie expune alături de Nicolae Dărăscu, Theodor Pallady, Camil Ressu. Între anii 1933-1939 a fost profesor la Academia de Belle Arte din București. Recunoașterea internațională a pictorului se produce în 1936 când este distins cu medalia de aur a Expoziției Internaționale de la Paris și, în 1939 cu medalia de bronz a Expoziției Internaționale de la New York.

Jean Al. Steriadi (1880-1956) și-a început studiile la București (1896), le-a

completat la München (1902-1904) și Paris (1904), la Academia Julian, prilej cu care expune pentru prima oară în Franța.

Iosif Iser (1881-1958), elevul lui Aman, devine student la Academia de Arte Frumoase din München (1899). Lipsurile materiale vor face ca perioada de studii să se prelungească, cu întreruperi, până în 1911 când le finalizează la Paris. În acest răstimp colaborează cu publicații din Franța și Spania care-i publică desenele. Perioada de la Paris i-a prilejuit participarea la expoziții de grup alături de Derain și Forain (1909). Alături de Camil Ressu a fost unul dintre cei mai apreciați profesori ai Academiei de Arte Frumoase din București.

Camil Ressu (1880-1962) urmează un itinerar asemănător cu cel al lui Iser. Ajuns în Germania în 1902, nu găsește satisfacția în spiritul școlii müncheneze și se îndreaptă spre Paris unde studiază la Academia Julian până în 1908, în atelierul pictorului Jean Paul Laurens. Revenit în țară este numit profesor la Academia de Arte Frumoase din București.

Dumitru Ghiață (1888-1975), după ce frecventează atelierul lui Arthur Verona, obține o bursă de studii în străinătate. Din 1913 se află la Paris, la Academia Ranson și Academia Delecluze. Contactele stabilite în capitala Franței îi ocazionează participarea la Expoziția de artă românească organizată în 1925, Muzeul Jeu de Paume.

Nicolae Dărăscu (1883-1959), alt pictor tânăr român care a studiat la Academia Julian din Paris. Atras de sudul însoțit călătorește și pictează pe coasta franceză a Mediteranei. Remarcabil peisagist, ca și Dumitru Ghiață, Dărăscu se atașează expresionismului.

Lucian Grigorescu (1894-1965), o figură reprezentativă a impresionismului românesc târziu, aduce un element foarte personal, de tandrețe și eleganță, în evoluția sa. El observă realitatea cu exactitate pentru a degaja poezia cotidiană, a-i imobiliza mișcarea, a o fixa provizoriu. În peisajul cel mai rigid, el vede mișcându-se culoarea, lumina, aerul, apa. Privind în ansamblu pictura sa, artistul pare a fi făcut cel mai mare exces în aplicarea noilor idei ale impresionismului, folosind cu multă strălucire și măiestrie resursele plein air-ului.

Hans Mattis-Teutsch (1884-1960), cel mai cunoscut artist brașovean în capitalele europene. Expozițiile cu piesele sale au fost și sunt apreciate în Germania, Austria, Belgia și Ungaria. Este căutat de colecționari și cunoscători, având o cotă în continuă creștere.

După ce a terminat Școala Tehnică de Industria Lemnului, Secția de sculptură în lemn (Brașov, 1901), pleacă la München (1901-1902) unde studiază la Academia de Arte Frumoase cu profesorii Rumann și Schmidt. Ajuns la Paris, continuă studiile pe care le finalizează în 1908. Între timp se produce debutul său artistic la Salonul Național de la Budapesta (1907). Continuă să fie prezent în avangarda mișcării artistice a vremii la expozițiile grupului Der Sturm (1913-1915) și gruparea din jurul revistei budapestane *Ma*. După o călătorie la

Berlin, revine la Paris, în atelierul lui Lucien Simone, unde lucraseră înaintea sa Hans Eder și J. Al. Steriadi. Din nou la Berlin, expune alături de Paul Klee (1921), Hans Arp, Arthur Segall, M. H. Maxy și Marcel Iancu, intrând în lumea selectă a maeștrilor. Itinerariile sale europene continuă cu prezența la Expoziția Internațională de Artă Abstractă de la Berlin (1928). Este activ în cadrul Grupului de *Artă Nouă*, unde, la artiștii amintiți deja se alătură Victor Brauner. În 1931 apare la Potsdam cartea sa, *Ideologia artei*, în care își expune teoriile.

Fondator al Uniunii Artiștilor Plastici din Brașov (și primul președinte al acesteia în 1944-1949), Mattis Teutsch este un moment de referință pentru arta plastică modernă din România și, în același timp un nume important în arta plastică europeană.

După asimilarea influențelor lui Kadinsky, ajunge la viziunea personală asupra artei, urmare efuziunii lirice dintre construcția volumelor și expresionism la care se adaugă coloristica remarcabilă, în tonuri scăpărătoare, admirabil armonizate. Muzeul de Artă din Brașov deține lucrări deosebite, uleiuri și grafică, din seria *Flori sufletești*, frecvent solicitate pentru expoziții organizate în străinătate.

Din evul mediu până în secolul al XIX-lea sculptura românească a evoluat de la arta decorativă aplicată arhitecturii la sculptura de sine stătătoare, adică aceea în ronde-bosse, afirmându-se impetuos și constituindu-se ca o școală cu trăsături proprii, distincte.

Primul care deține în România statutul de sculptor cu adevărat modern, de formație neoclasică, a fost **Karl Storck** (1826-1887). Unul dintre elevii săi a fost chiar propriul fiu, **Carol Storck** (1854-1926) care, după ce învață bazele sculpturii în atelierul tatălui, își continuă studiile la Florența, unde-l are profesor pe Augusto Rivalta, și la Philadelphia, unde învață cu Thomas Eakins. Este prezent în expoziție cu două portrete *Femeie în costum național* și *Femeie în costum de epocă*.

Dimitrie Paciurea (1873-1932) își începe activitatea cu opere de factură tradițională pe care însă nici școala de arte și meserii urmată în adolescență, nici atelierul academist de la București și Paris nu reușesc să-și imprime pecetea lor sobră.

Pe lângă bustul pictorului Ștefan Luchian sunt expuse și sculpturi reprezentând ființe telurice, fantastic-groțeste, *Cap de faun*, *Himera apei*, menite să ne sugereze, prin accentul lor oniric, absurdul din lume.

Frederic Storck (1872-1942), fiu al bătrânului Karl Storck va întregi onorabil aportul familiei Storck la cultura românească. O va face în primul rând datorită nivelului profesional ridicat, ca și unei relative receptivități față de ce are prilejul să vadă în muzeele și atelierul din Germania și Italia unde merge la specializare.

În galeria noastră națională sunt prezente sculpturile *Cap de țigancă* și *Cap de muncitor*.

Milița Petrașcu (1892-1975) frecventează atelierul maestrului Constantin Brâncuși timp de patru ani, temele sale fiind de inspirație folclorică.

Înclinat spre latura decorativă a sculpturii, **Mac Constantinescu** (1900-1979) înțelege să sacrifice alte virtuți ale acesteia. Este prezent în colecție cu bazorelieful *Femeie șezând* alături de **Ion Irimescu** (n. 1903) cu *Tudor Arghezi* și *Maternitate*, **Timar Margit** (1923-1995) cu *Îngrijitoarea de păsări*, **Egon Lowith** (n. 1923) cu *Ovidiu*.

Pe lângă uleiurile și grafica lui Hans Mattis-Teutsch din seria *Flori* sufletești, muzeul nostru deține și o parte din opera sculpturală a artistului. Aceasta a cunoscut două perioade, prima (1921-1922) când artistul sculptează obiecte mici, viu colorate, în linii expresioniste sucite, începând cu 1925, siluetele fiind din lemn negru, lustruit. Sculpturile sale aparțin unui gen propriu, omul aflându-se în centrul creației sale.

Studiile la München îl fac să stăpânească pe deplin simbolurile și formulele stilistice ale Art Nouveau-lui. De la sculpturile esențial figurative cu siluete zvelte, de o suplețe aproape ireală, face trecerea la liniile ascendente unde rotunjimile sterg unghiurile, caracteristice artei deco.

"Formele artistice ale epocii noastre sunt nuduri, fără excese, ele poartă în ele adevărul și puritatea", notează Mattis-Teutsch în cartea sa *Kunstideologie*.

Colecțiile Muzeului de Artă din Brașov, valoarea acestora înscriu instituția în rândul muzeelor de primă mărime din România, printre acele locuri unde publicul se află permanent în dialog cu opera de artă națională.

From the Transilvanian anonymous to Hans Mattis-Teutsch

The Art Museum of Brasov is organised in a building from the historic center of the city, erected in 1902, in the secession style and it contains a National Gallery of painting and sculpture in its 6 rooms from the first floor and an exhibition of decorative art at the semi-basement.

The National Gallery includes anonymous pieces from the XVII-XVIII centuries, representing mayors of the old Brașov.

Franz Neuhauser jr. (1763-1836) is the most important representant of the Viennese neo-classicism. Engraver, painter and restorer, he let behind a remarkable work. The exhibited picture points out *A panoramic view of Sibiu at 1817*.

Theodor Aman (1831-1891) is the one who organised the first temporary painting exhibition in Romania. The eyes of the visitors will be fascinated by the beauty of his flowers and portraits.

Nicolae Grigorescu (1838-1907) is present in the museum with 36 pictures, the second collection from Romania regarding its size. He paints at Barbizon (near Fontainebleau) where he meets the French masters Millet, Rousseau, Carot,

forming the Landscape School from Barbizon.

Ion Andreescu (1850-1881) studies in Paris, exhibiting beside Monet, Renoir and Manet.

Ştefan Luchian (1868-1916) studied at the Academy of Fine Arts in Bucharest than in Munchen and Paris. His flowers, both painting crayon and painting represent the moment when the artist becomes a philosopher.

Gheorghe Pătraşcu (1872-1949), Nicolae Grigorescu's pupil, he is a master of the compositional balance.

Theodor Pallady (1871-1956) . In Paris he felt attracted to Henri Mattise, often exhibiting beside him in the salons of the Sena's banks.

Nicolae Tonitza (1886-1956), professor at the Academy of Fine Arts in Iaşi, remains in the history of the Romanian art as the painter of the children pure souls.

Octav Băncilă (1872-1944) studied in Munchen, beside Vermont and Steriadi exhibited in Germany, at Glaspalast and Kunstverein.

Jean Al. Steriadi (1880-1956) defines his studies in Paris, at the Julian Academy, his first exhibition being in France.

Camil Ressu (1880-1962) also studies in Paris, at the Julian Academy, in the workshop of the painter Jean Paul Laurens. Returned to his country is appointed professor at the Academy of Fine Arts in Bucharest.

Iosif Iser (1881-1958), the time spent in Paris gave him the opportunity of participating to the group exhibitions beside Derain and Forain.

Nicolae Dărăscu (1883-1959) felt attracted to the sunny south, travelling and painting on the Mediteranean French coast.

Hans Mattis-Teutsch (1884-1960) is the most famous artist of Braşov in the european capitals. He studied in Europe and exhibited in Berlin beside Paul Klee, Hans Arp, Arthur Segall and H.M. Maxy.

Francisc Şirato (1887-1953) studies in Dusseldorf, than at the National School of Fine Arts from Bucharest.


Alexandru Ciucurencu (1903-1977), student of the school of Belle-Arte, he travels to France and he continues his studies at the Julian Academy.

Beside Ciucurencu are present in our museum **Corneliu Baba** (1906-1997), **Ion Ţuculescu** (1910-1962), a master of the expressionist style, and also the contemporary artists **Friederich von Bomches** (n.1916), **Ion Pacea** (n.1924), **Sever Frenţiu** (n.1931), **Theodor Rusu** (n.1935), **Horia Bernea** (1938-2000).

The sculpture is represented by Dimitrie Paciurea (1873-1932) one of the greatest Romanian artists who begins his activity with traditional character works; Hans Mattis-Teutsch (1884-1960) our museum shelters beside his oil paintings and engravings from the series "Soul flowers" some of the artist sculptural work; **Ion Irimescu** (n.1903).

The collection of the Art Museum of Braşov, their value, put our institution beside the other great Romanian museums, where the public permanently dialogues with the national art work.

Traducere: Apostol Simona



1. Anonim (sec. XIX) "Portretul lui Simon Drauth" - ulei pe pânză
"The portrait of Simon Drauth" - oil on canvas
100 x 125 cm, Nr. inv. 2513




2. Anonim (sec. XVIII) "Portret de mocan: Oprea Țârcă" - ulei pe pânză
"The portrait of Oprea Țârcă" - oil on canvas
78 x 61 cm, Nr. inv. 921



3. POPP, Mişu (1827 - 1892) "Mihai Viteazul" - ulei pe pânză
"Michael the Brave" - oil on canvas
100 x 75 cm, Nr. inv. 71



4. AMAN, Theodor (1831 - 1891) "Flori" - ulei pe lemn
"Flowers" - oil on wood, 54 x 35,5 cm, Nr. inv. 135





5. GRIGORESCU, Nicolae (1838 - 1907) "Evreu bătrân" - ulei pe pânză
"Old Jew" - oil on canvas, 56 x 34,5 cm, Nr. inv. 146



6. GRIGORESCU, Nicolae (1838 - 1907) "Convoi de prizonieri turci" - ulei pe
pânză, "Procession of Turkish prisoners" - oil on canvas
66,2 x 136,7 cm, Nr. inv. 1

7. GRIGORESCU, Nicolae (1838 - 1907),
"Flori de cireș" - ulei pe placaj
"Flowers of sweet cherry" - oil on card-
board, 42 x 24,5 cm, Nr. inv. 144




8. ANDREESCU, Ion (1850 -
1882), "Iarna în marginea pădurii"
- ulei pe placaj
"Winter at the edge of the forest"
- oil on cardboard
62,8 x 42,7, Nr. inv. 33




9. LUCHIAN, Ștefan (1868 - 1916), "Anemone" - ulei pe carton
"Wind flowers" - oil on cardboard, 44,5 x 35 cm, Nr. inv. 154



10. PALLADY, Theodor (1871 - 1956), "Femeie pe canapea" - ulei pe carton
"Woman on the couch" - oil on cardboard", 34,5 x 48 cm, Nr. inv. 783




11. PETRAȘCU, Gheorghe (1872 - 1948), "Natură statică" - ulei pe pânză
"Still nature" - oil on canvas, 44,6 x 54 cm, Nr. inv. 162




12. RESSU, Camil (1880 - 1962), "Peisaj" - ulei pe carton
"Landscape" - oil on cardboard, 61,5 x 100 cm, Nr. inv. 167




13. TONITZA, Nicolae (1886 - 1940), "Casă dobrogeană" - ulei pe carton
"House of Dobrudja" - oil on cardboard, 100 x 70 cm, Nr. inv. 172



14. MATTIS-TEUTSCH, Hans (1884 - 1960), "Portretul tatălui lui Mattis" - ulei pe
pânză, "The portrait of Mattis' father" - oil on canvas, 70 x 50 cm,
Nr. inv. 2783



15. MATTIS-TEUTSCH, Hans (1884 - 1960), "Flori sufletești" - ulei pe pânză
"Soul's flowers" - oil on canvas, 127 x 90 cm, Nr. inv. 1961



16. MATTIS/TEUTSCH, Hans (1884 - 1960), "Maternitate" - bazorelief în lemn
"Maternity" - bas-relief in wood, 48 x 39 x 10 cm, Nr. inv. 1665

Hotel “Krone”. Reflexe Jugendstil la Brasov

Braşovul începutului de secol XX era un oraş activ din punct de vedere economic, industrial şi social, în plin proces de modernizare. Interesului pentru afaceri pe care îl reprezenta i se adaugă frumuseţea cadrului natural în care se află oraşul, prielnic unei activităţi a cărei modă se declanşase în Europa secolului al XIX-lea, la început în scop terapeutic, pentru a deveni apoi plăcere: turismul¹. Oraşul era, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, asediat atât de cei care veneau aici pentru afaceri, cât şi de cei care căutau delectarea. *În anotimpul când se caută răcoarea cuiburilor de munţi ca acesta, şi vilele şi cafenelele sunt pline de străini, între care recunoşti îndată tipurile de încrezuţi şi de păpuşe pe care le trimete Capitala noastră, tipurile de Greci brăileni sau de Nemţi aşezaţi la noi...* relatează, în anul 1906, Nicolae Iorga². Sextil Puşcariu, în amintirile sale, povesteşte că vara, *când veneau vilegiaturiştii din Ţară, goniţi de căldurile Bucureştilor, mânaţi de dorul de călătorii şi atraşi de aspectul european al Braşovului curat şi îngrijit, de ar fi fost încă odată atâtea hoteluri, tot nu ajungeau. Oaspeţii trebuiau să caute camere prin oraş*³.

În aceste condiţii, se pune, firesc, problema adăpostirii acestui aflor de persoane. Aceasta se făcea, la începutul secolului, în hanuri, hoteluri, vile sau locuinţe particulare. Braşovul avea, în jurul anului 1900, un număr apreciabil de hanuri şi hoteluri (*Bucureşti, Central nr.1, Europa, Pomul Verde, Coroana, Union*⁴, *Vila Kertsch*). Provenite, în majoritatea cazurilor, din transformarea vechilor hanuri mari ale oraşului (*La Coroana de Aur, Hotel nr.1*, fost hanul *La Vulturul de Aur, Bucureşti*, fost hanul *La Cerbul de Aur*⁵) sau din foste locuinţe particulare (*Hotel Baross, Hotel Continental*), acestea, chiar dacă, în unele cazuri (*Baross, Continental*) fuseseră considerate cele mai frumoase case din oraş, în ciuda îmbunătăţirilor care li se aduseseră pe parcurs, erau improprie condiţiei de hotel în accepţiune modernă.

Se pune din ce în ce mai acut problema unui hotel modern, care să corespundă timpului şi destinaţiei sale. Problema este comună întregii Europe, iar soluţia va fi dată de arhitectura 1900, care promova forme şi structuri noi, axându-se pe imobile urbane moderne şi ale cărei principii, spre deosebire de cele ale arhitecturii istoriciste dinaintea sa, stipulau adaptarea formei clădirii la funcţia sa pentru o utilizare cât mai raţională, mai avantajoasă şi mai confortabilă. Deoarece clădiri oficiale existau deja, ea se va orienta spre construirea de clădiri utilitare, necesare societăţii civile moderne: hoteluri, sedii de bănci, mari magazine. Acestea vor fi concepute în aşa fel încât să răspundă

celor trei necesități ale timpului: **funcțional-confortabil-estetic**. În contrast cu arhitectura istoricistă, care sacrifică funcția pe altarul formei, principiul dominant al arhitecturii 1900 a fost adaptarea formei clădirii la funcția sa, fără a-i neglija, totuși, aspectul exterior. Contactul, vechi de câteva sute de ani, al membrilor comunității germane din Brașov cu Europa, prin frecventarea școlilor europene și prin intensă activitate comercială și meșteșugărească, va face ca, în ciuda calificării acestei societăți ca tradiționalistă, refractară la nou, ea să fie deschisă spre modernitate, dacă nu prin structură, cel puțin din rațiuni practice. Ideea însăși de a construi o clădire cu destinația de hotel este modernă, în spiritul epocii, în spirit european. Acest hotel nu trebuie să semene cu celelalte hoteluri din oraș. El trebuie să fie **modern** și *acest calificativ, prezent cu obstinație în actele referitoare la construirea lui, trădează dorința expresă a comunității*. El este *așteptat de mult* ⁶, arhitectul Albert Schuller menționând *mai mulți ani de încercări de a face unul dintre hotelurile corespunzătoare pretențiilor moderne* ⁷. *Cererea existenței unui hotel modern fiind cunoscută, trebuie, în orice caz, luată în calcul* ⁸, deoarece *ridicarea unui hotel mare, modern în Brașov este de cea mai mare importanță pentru interesul public* ⁹.

Problema construirii acestui hotel a fost soluționată prin fondarea, în anul 1908, a unei societăți pe acțiuni (*Hotel Krone Aktiengesellschaft*) ¹⁰, ai cărei principali acționari au fost, așa cum rezultă din dosarul înmatriculării firmei, Casa Generală de Păstrare Brașov, Banca Generală de Economii Sibiu, Biserica Evanghelică și persoane particulare ¹¹. Capitalul cu care s-a pornit a fost de 400.000 de coroane ¹².

În privința locului unde va fi amplasat noul hotel, au existat două variante. Prima dintre ele a fost la Promenadă, pe locul liber dintre Promenada de Jos și Dealul Cetățuii ¹³ (în colțul de vest al actualului Parc Central) (il. 2), zonă elegantă, de reprezentare, unde se ridicaseră la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX clădiri monumentale ¹⁴. A doua variantă a fost în Cetate, la întretăierea străzii Porții (Purzengasse, astăzi Republicii) cu strada Cizmarilor (Schustergasse, astăzi Politehnicii), pe locul berăriei, acolo unde fusese odinioară așezământul Băilor dr Jos (il. 3) ¹⁵. În protocolul semnat la 9 martie 1908 între Kronstädter Allgemeine Sparkasse și National Bank A.G. privitor la problema amplasării noului hotel, se ia decizia ca acesta să se construiască pe locul berăriei *din motive practice și estetice* ¹⁶. Câteva luni mai târziu, la 15 iunie 1908, Kronstädter Allgemeine Sparkasse și National Bank A.G. informează Magistratul orașului despre negocierile privind cumpărarea terenului berăriei în scopul ridicării unui hotel cu 120 de camere, care necesită în jur de 900.000 de coroane, pentru care s-a constituit un capital pe acțiuni, specificându-se atât acționarii, cât și partea lor de contribuție. ¹⁷ Printr-un alt document, Magistratul orașului este informat că terenul berăriei din Purzengasse împreună cu terenurile învecinate din Spitalsgasse (str. Spitalului, astăzi Postăvarului) nr.

65, 67, 69 sunt solicitate pentru clădirea unui hotel modern, în următoarele condiții: 1-clădirea hotelului să aibă un aspect plăcut și trebuie să aibă 80 până la 120 de camere; 2-organizarea unei cafenele și a unui restaurant rămâne în antrepriză liberă; 3-terenul se cumpără pentru 50.000 de coroane¹⁸. Berăria va fi cumpărată și dăruită în martie 1909¹⁹.

Pentru realizarea clădirii s-a organizat un **concurs de proiecte** la care au fost invitați, în strânsă concurență, arhitectul budapestan Josef Huber, arhitectul vienez Paul Brang și arhitecții brașoveni **Albert Schuller** și **Oskar Goldschmidt**. În urma consultării Dr. ing. Theodor Fischer²⁰, profesor la Școala Superioară Tehnică din München, s-a stabilit să fie executat, ca fiind cel mai bun proiect, cel al arhitecților brașoveni (il. 4)²¹. Opțiunea pentru proiectul lui Albert Schuller este explicabilă din mai multe puncte de vedere. Școlit la München, acesta propune o clădire impregnată de Jugendstilul münchenez, cu apeluri la creația președintelui juriului (vezi Școala de băieți din Haimhauserstrasse, München, 1895-1898). În același timp, modelul münchenez corespundea mai bine gustului comunității germane din Brașov, principalul comanditar, decât cel vienez sau budapestan promovat de ceilalți concurenți.

Într-un articol din anul 1909, publicat în revista *Die Karpathen*²², Albert Schuller, relatând despre acest concurs și prezentându-și proiectul, prezintă un **program arhitectonic** modern, adecvat principiilor arhitecturii 1900: funcțional-confortabil-estetic. Proiectul de concurs, al cărui motto este *Lustiger Garten* (*Grădina veselă*), prevede o clădire de colț cu parter și trei etaje, cu plan în U, organizată în jurul unei curți interioare care, în anul 1911, este menționată ca fiind acoperită cu sticlă.²³ Ea se constituie într-un complex arhitectural multifuncțional prevăzut în spate cu grădină, teren de tenis și garaje. Programul arhitectonic prezentat este următorul: *clădirea pretinde încăperi care se împart în trei grupe: încăperile pentru cafenea, încăperile pentru restaurant și încăperile pentru hotel. Fiecare dintre aceste trei grupe condiționează pentru sine poziția și dispoziția destinației. Cafeneaua trebuie să fie, cu orice preț, de-a lungul laturii spre Purzengasse. Ea se duce peste colț, desfășurându-se până pe Schustergasse. Prin împingerea spre exterior a colțului rotunjit al cafenelei, parterul apare valorificat din punct de vedere estetic și poate fi cuprins dintr-o singură privire într-o imagine de ansamblu. De asemenea, a fost necesară pentru cafenea posibilitatea de a ședea în aer liber prin retragerea masei clădirii în părți, particularitate care contribuie la structura arhitectonică avantajoasă a puternicei mase principale. Dispoziția restaurantului, spre Schustergasse și spre Tâmpa, a rezultat din necesitatea forțată ca sala de mese să fie într-o relație organică cu grădina restaurant printr-o terasă grădină și pentru a valorifica frumoasa priveliște spre Tâmpa. Grădina făcută astfel, aerisită, așezată direct la stradă, a făcut posibilă, cu siguranță, o configurație atractivă a exploatarei de vară a restaurantului. Dispoziția planimetrică reușită a cafenelei și a restaurantului face*

ca intrarea în hotel din Schustergasse să apară cu cea mai mare oportunitate. Forma cu colț rotunjit a parterului orientează oaspeții aduși cu trăsura de la gară conform regulilor și aici face posibilă protejarea lor prin porticul scos în relief al intrării hotelului în felul cel mai puternic și fără echivoc. Intrarea în hotel din Schustergasse are și superioritatea că [...] face posibilă desfășurarea netulburată a activității hotelului; intrarea în hotel din Purzengasse sau din colțul Purzengasse-Schustergasse [ar] rupe cafeneaua în două părți [...] și face imposibilă activitatea liniștită a hotelului. Prin porticul deschis al hotelului se ajunge, printr-o ușă rotativă, pe un drum scurt, în holul central al hotelului, care are în stânga restaurantul, iar în dreapta cafeneaua și frizeria, în care se intră direct. În hol se grupează biroul, camera de scris [corespondență], o sală de expoziții și marea încăpere a cafenelei. Din hol spre etaje merg scara principală și liftul. Etajele cuprind 86 camere de oaspeți, 6 băi, apartamente pentru director, șeful restaurantului și al cafenelei, pentru personal și toate celelalte dependențe [...]. Aspectul total al hotelului caută să ajungă la un efect total plăcut, estetic [...]. Costurile totale privind clădirea, amenajarea interioară completă, încălzirea centrală și instalația electrică sunt estimate la circa 850.000 de coroane²⁴.

Construcția clădirii a început în anul 1909 și s-a finalizat în anul 1910, când hotelul este înregistrat ca societate pe acțiuni în Registrul meseriașilor²⁵. Tot atunci primește și numele de *Hotel Krone (Coroana)*, pe care îl preia de la hanul cu acest nume de pe Klostergasse (str. Muresenilor)²⁶. El este menționat pentru prima dată în *Kronstädter Adressen-Kalender* din anul 1911: *Krone Hotel, Aktien-Gesellschaft (Direktor Rudolf Schindler), Purzengasse 70*²⁷. Tot atunci apare menționată pentru prima dată și cafeneaua: *Krone Akt.-Gesellschaft, Purzengasse 70*²⁸. Restaurantul va fi menționat din anul 1912: *Restauration Krone, Hotel A. G. Purzengasse 70*²⁹.

Din fericire, s-au păstrat planurile și desenele fațadelor, așa încât putem reconstitui aspectul inițial al clădirii. Acestea datează din anul 1909 și sunt semnate de arhitecții Albert Schuller și Oskar Goldschmidt. Ele arată felul în care s-au concretizat intențiile autorilor. Compararea lor cu ceea ce există astăzi relevă faptul că ansamblul nu a suferit modificări majore în timp, nici din punct de vedere planimetric, nici estetic, dovedindu-se astfel că modernitatea sa a fost gândită în perspectivă, funcționalitatea lui corespunzând și astăzi necesităților pentru care a fost conceput.

Planurile complexului ne arată o clădire în formă de « U », cu mai multe niveluri (pivniță, demisol, parter, trei etaje) și o curte interioară. Repartizarea încăperilor pe fiecare nivel demonstrează grija pentru funcționarea comodă a ansamblului. Serviciile sunt dispuse în așa fel încât, deși există o circulație comodă între ele, nu se incomodează reciproc, constituindu-se în zone separate, independente, în funcție de activitățile cărora le sunt destinate.

Planul pivniței (il. 5) relevă o zonă destinată proviziilor și instalațiilor. Spațiile

pentru fiecare dintre acestea sunt amplasate în funcție de destinația încăperilor de la parter pe care le deserveșc, pentru ca accesul la ele să fie comod și rapid. Căile de acces (scări) fac legătura directă cu acestea, pe fiecare latură a clădirii. Sub cafenea se găsesc două mari pivnițe de vinuri³⁰. Sub holul central se află încăperea destinată instalației de încălzire centrală. Pe latura de sub restaurant și bucătărie se găsesc: o pivniță de bere, o pivniță de gheață, o pivniță de cărbuni, o cameră rece pentru carne și două pivnițe pentru lemne.

Planul demisolului (nivel specific arhitecturii 1900) (il. 6) cuprinde: două camere pentru jocuri (sub cafenea), o terasă (pe latura holului hotelului, înspre curtea interioară), o cameră pentru personal (sub restaurant) și locuința administratorului restaurantului (sub zona bucatariei).

Planul parterului (il. 7) relevă nivelul cu cele mai multe destinații. Acesta este spațiul public al ansamblului, zona de contact dintre interior și exterior, cu cel mai mare aflux de persoane, deoarece încăperile existente aici sunt utilizate atât de localnici, cât și de locatarii hotelului. Corpul central al clădirii este rezervat amplului hol al hotelului și spațiilor utilitare pe care le implică o asemenea încăpere: un birou, o cameră pentru bagaje, o cameră pentru corespondență și lectură, o frizerie și o sală de expoziții. Tot aici se găsesc liftul și scara de acces spre nivelele superioare. Din hol se poate ajunge ușor în cafenea (în dreapta) și în restaurant (în stânga), astfel încât toate cele trei spații, deși separate pentru a nu se incomoda reciproc, sunt într-o legătură firească, permițând o circulație comodă între ele, ceea ce face din ansamblul parterului un tot unitar.

Cafeneaua ocupă toată latura dinspre Purzengasse (Republicii), colțul clădirii și spațiul de pe latura Schustergasse (Politehnicii), până la holul de intrare în hotel. Dimensiunile ei vaste și amplasarea ei înspre strada cea mai circulată din oraș, cu destinație pietonală, ne arată că ea este chemată să răspundă nu numai necesităților turiștilor, ci și celor ale localnicilor. Marile ei ferestre permit celor din interior, după obiceiul vienez, să privească trecătorii. Pe latura dinspre curtea interioară a cafenelei, despărțită de aceasta prin trei arcade semicirculare sprijinite pe stâlpi cu bază pătrată, se află o mare sală de biliard³¹. Intrarea în cafenea se poate face atât din holul hotelului, cât și direct, din Purzengasse, printr-un portic. Între acest portic și porticul intrării în hotel, cuprinzând tot colțul clădirii, se găsește lungă terasă a cafenelei.

Aripa clădirii dinspre grădină, în stânga holului de intrare în hotel, este rezervată restaurantului și anexelor acestuia. Restaurantul, în care se intră din holul hotelului, cuprinde o sufragerie și o mare sală de mese cu ferestre mari înspre grădină. În continuare se găsește zona « de serviciu » : o mare bucătărie, o încăpere pentru spălarea și pregătirea alimentelor, cămara și rezervorul de apă. Tot aici există o scară de acces înspre curte-demisol-etaj, care separă circulația acestei zone gospodărești de cea a publicului.

Tot la parter se mai găsesc, amplasate cât mai comod cu putință, două toalete

prevăzute cu confort modern (chiuvete, vase WC, pereți placați cu faianță), fiecare dintre ele având spații separate pentru domni și pentru doamne.

La capetele aripilor laterale ale clădirii există două ganguri, care fac trecerea din stradă înspre curtea interioară. Cel dinspre Purzengasse este destinat circulației pietonale, iar cel dinspre Spitalsgasse circulației vehiculelor care asigurau aprovizionarea. Parterul se constituie astfel ca un spațiu multifuncțional, zonă intermediară între funcția publică și cea privată a clădirii.

Etajele clădirii sunt destinate exclusiv zonei private (camerele de oaspeți și încăperile utilitare strict necesare). Ele sunt așezate de o parte și de alta a unui coridor care se constituie în coloana vertebrală a fiecărui nivel. Din punctul de vedere al repartizării încăperilor, se observă amplasarea camerelor de hotel în general înspre stradă și înspre Tâmpa, pentru a oferi o priveliște agreabilă, în timp ce încăperile « de serviciu » sunt amplasate înspre curtea interioară și, ca regulă generală, în jumătatea din spate a laturii dinspre Tâmpa, care se constituie, la toate nivelele, ca zonă « gospodărească », în afara circuitului public, dar imediat în vecinătate și la îndemână, cu acces separat înspre curtea interioară. Fiecare etaj este prevăzut, la nivelul corpului central, cu câte o baie pentru domni și una pentru doamne și cu câte două cabinete de toaletă, prevăzute cu chiuvete și vase WC, amplasate la capetele aripilor laterale, astfel încât să se asigure turiștilor tot confortul necesar. Dimensiunile camerelor de hotel sunt, în general, 2,80 m x 5,20 m, cu excepția camerelor din aripa de onoare, înspre Purzengasse, care sunt mai mari (4,10 x 6,60 m).

Planul etajului 1 (il. 8) relevă următoarea configurație: 31 camere de hotel, încăperi "utilitare" (bucătărie, cameră pentru chelneri, cameră pentru cameriste, spălătorie de rufe), două băi (pentru femei și bărbați), două toalete (compartimentate doamne/domni). Tot la acest nivel se găsesc terase, orientate înspre stradă sau înspre Tâmpa, care creează spații de intimitate în exterior facilitând, în același timp, contemplarea peisajului și a forfotei străzii. O astfel de terasă se găsește deasupra porticului intrării în cafenea, alta deasupra porticului intrării în hotel, iar o a treia înspre grădină, pe toată lungimea zonei restaurantului. La capetele aripilor laterale se găsește câte un balcon (înspre curtea interioară) și câte o mică curte acoperită cu sticlă. Ele sunt de o parte și de alta a toaletelor, ceea ce ne face să credem că rolul lor era strict funcțional, de aerisire.

Planul etajului 2 (il. 9) are aproape aceeași configurație cu cel al etajului 1: 33 camere de hotel, bucătărie, cameră pentru cameriste, băi pentru femei și bărbați, cele două toalete, curțile acoperite cu sticlă, balcoanele, dar lipsesc terasele.

La etajul 3 (il. 10) se găsesc 22 camere de hotel, o mare cameră cu paturi în comun, camera cameristelor, spălătorie, (cu încăperi separate pentru spălat și pentru călcatorie), locuințele personalului (6 camere în aripa "utilitară"), 2 băi, cele două toalete de la capetele coridorului (cea din aripa locuințelor personalului

fără chiuvete), cele două curți acoperite cu sticlă și cele două balcoane. Apar din nou terasele (una pe toată lungimea aripii de onoare și cealaltă deasupra intrării în hotel.)

În total, hotelul are 86 de camere pentru oaspeți, 6 băi, 8 toalete, 2 spălătorii, 3 bucătării, 6 camere pentru personal, 6 camere de locuit pentru personal și locuința administratorului.

Complexul funcționează ca un tot unitar în diversitatea sa, funcțional și confortabil, având în interior tot ceea ce îi trebuie pentru o viață proprie. Singurele sale necesități din exterior sunt turiștii și proviziile. Amplasarea serviciilor este făcută în așa fel încât între ele să existe o legătură organică și comodă, dar, în același timp, fiecare să poată funcționa separat, fără să le incomodeze pe celelalte. *Nu trebuie să întrebi una și alta, toate sunt la îndemână, acolo unde o spune instinctul fiecăruia, nimic nu este ascuns.*³² Există o ierarhie a funcțiilor și fiecare nivel are aparatul său. Pivnița este rezervată proviziilor și instalațiilor, parterul (cafenea, restaurant, hol de intrare în hotel) este zona de "spațiu public", cu mare aflux de persoane, atât din interior, cât și din exterior, iar etajele sunt rezervate zonei private (camerele de hotel și serviciile aferente). Amplasarea camerelor de hotel este, în general, înspre exteriorul clădirii, evitându-se curtea interioară, pentru a oferi oaspeților o priveliște agreabilă înspre stradă și înspre Tâmpa și pentru a evita gălăgia și mirosurile care ar putea veni din curtea interioară, spre care sunt amplasate bucătăriile, toaletele și spălătoriile. La toate etajele există băi și toalete amplasate comod și discret³³. Serviciile de gospodărie (bucătării, spălătorii, camere pentru personal) sunt grupate oarecum în spate (pe toată înălțimea clădirii), la capătul aripii dinspre Tâmpa, care se constituie într-o zonă utilitară oarecum separată, cu acces direct în curtea interioară. Astfel, activitățile care se desfășoară aici nu incomodează oaspeții.

Funcționalitatea ansamblului este dublă: complex cu circuit închis și, în același timp, în permanent schimb cu exteriorul. El asigură în interiorul său primele necesități ale oaspeților (hotel – restaurant – cafenea - grădină), fără a-i sili să iasă în oraș și oferă cetățenilor orașului cafeneaua și restaurantul, cu terasele și grădina, (foarte la modă în epocă), fără ca, prin aceasta, să își deranjeze oaspeții.

Clădirea nu este închisă în sine, ci, conform principiilor moderne ale epocii, într-o permanentă comunicare cu exteriorul realizată prin spațiile intermediare (porticuri deschise, terase, balcoane, curți acoperite cu sticlă, ferestre multe și mari, plafoane vitrate).

Modernitatea clădirii rezultă din concepția ei în conformitate cu cele două principii esențiale care prevalează în arhitectura 1900 și care vor pune bazele arhitecturii moderne: **principiul utilității și principiul funcției organice**, după care funcția clădirii determină atât configurația planului, cât și conformația fațadei³⁴.

Văzut din **exterior**, (il. 21, 22, 23) ansamblul se prezintă ca un volum unitar constituit dintrun joc de moduli dictat atât de funcționalitatea clădirii, cât și de necesități de percepție și estetice. El se conformează astfel principiului sintezei dintre structură și formă, promovat de arhitectul Joseph Maria Olbrich și de școala de la Darmstadt, conform căruia volumele sunt organizate în așa fel încât, deși ansamblul este unitar, masele sunt astfel articulate încât nu se reduc prin intersecții, ci își păstrează firesc întreaga capacitate spațială și putere expresivă. Elementele structurale par interșanjabile, conferind edificiului mobilitate. Arhitecții brașoveni urmăresc conștient aceste deziderate. În programul prezentat în revista *Die Karpathen*, Albert Schuller precizează că *fiecare dintre cele trei grupe de încăperi* (cafenea, restaurant, hotel) *condiționează pentru sine poziția și dispoziția destinației*³⁵. Totodată, el se arată preocupat de contribuția jocului volumelor la imaginea ansamblului, menționând că *darea înapoi a masei clădirii în părți constituie o particularitate care contribuie la structura arhitectonică avantajoasă a puternicei mase principale a clădirii*.

El este atent, de asemenea, la valorificarea aspectului exterior al clădirii, prin forma avantajoasă a colțului, și de posibilitatea de a percepe ansamblul *într-o cuprindere scurtă cu privirea*. Jocul de moduli care se echilibrează reciproc dă ritm și unitate în diversitate. Acestea se continuă în asimetria **fațadelor**, care diferă de la un modul la altul, atât din punct de vedere structural, cât și formal, dând personalitate fiecăruia și, prin dialog, întregului. Totul este dictat de funcționalitatea clădirii. Arhitectura de la începutul secolului elimină concepția simetriei fațadelor, care ridică obstacole dezvoltării normale a interiorului, lăsând clădirea să se dezvolte liber, conform nevoilor și funcționării organismului pe care îl servea, în condiții sănătoase. În acest context, fațada rezultă din plan, lăsând clădirea să se dezvolte funcțional, conform destinației sale.³⁶

Diversitatea fațadelor hotelului Krone face ca el să ofere, în funcție de punctul din care este privit, aspecte diferite, care îi conferă varietate vizuală și estetică. Perceperea ansamblului se face fie dintr-un punct fix (dinspre colț), fie printr-o sinteză de observații care se fac în mișcare, de-a lungul său, de pe Purzengasse înspre Schustergasse sau invers. Fațadele, nefiind identice, sporesc varietatea vizuală. Unitatea în diversitate este interioară, iar ritmul fațadei se integrează ritmului fundamental al clădirii, generând armonie dinamică. Rotunjimea colțului clădirii, prin care se face racordul fațadelor, este, alături de decorația exterioară și de orizontalele registrelor ferestrelor, elementul de legătură atât din punctul de vedere al percepției, cât și din punct de vedere estetic.

Proiectele fațadelor (il.11, 13, 15) ilustrează intenția unității în diversitate. Fiecare dintre ele este tratată, din punct de vedere structural și formal, ca unitate independentă, cu personalitate distinctă și, în același timp, printr-un inteligent dialog cu celelalte, ca parte a întregului.

Fațada dinspre Purzengasse (il. 11, 12) este fațada corpului cafenelei, care

cuprinde la etaj apartamentele de lux ale hotelului. Ea se constituie într-un fel de aripă de onoare orientată înspre strada cea mai circulată din oraș, cu destinație pietonală. Caracterul său special, de reprezentare, este marcat atât de asimetria cea mai pronunțată în plan, elevație și acoperiș, cât și de monumentalitatea aripii "de lux", care se prezintă ca avâncorp. Totuși, în ciuda jocului în spațiu al înălțimii diferite și al volumelor, ea își menține unitatea compozițională dominată de orizontale.

Structura compozițională a fațadei dinspre Schustergasse (il. 13, 14) este total diferită de a celei dinspre Purzengasse. Simetrică, ea prezintă două elemente care îi conferă dinamism pe verticală: două atice dispuse simetric față de axa centrală. Pe aceasta sunt amplasate elementele arhitectonice care conferă dinamică spațială suprafeței plane a peretelui, rupându-i monotonia și făcând legătura dintre interior și exterior. Acestea sunt porticul deschis de la nivelul parterului, care protejează intrarea în hotel, loggia de la nivelul etajului doi și terasa de la nivelul etajului trei.

Ca și în cazul fațadei dinspre Purzengasse, elementele de dinamism prezente în plan și în elevație nu distrug unitatea compozițională a fațadei, ci se subordonează structurii ei dominată de liniile orizontale, pe care noua arhitectură a începutului de secol a decis să le pună în relief pentru a sublinia continuitatea formei. Sublinate de registrele etajelor, care conferă unitate, acestea, egale și continue, se constituie într-un element de legătură între cele două fațade. Un alt element de legătură este colțul rotunjit, care realizează racordul dintre cele două laturi ale clădirii, element preferat de arhitectura 1900 colțului clasic, în unghi, generator de conflict și ruptură. Această soluție a fost aleasă de arhitecții brașoveni pentru a ușura percepția ansamblului, din rațiuni estetice și, nu în ultimul rând, din rațiuni practice deoarece *forma cu colț rotunjit a parterului orientează spre fața hotelului din Schustergasse pe oaspeții hotelului aduși cu trăsura de la gară conform regulilor și aici face posibilă protejarea lor prin porticul scos în relief al intrării [...]*³⁷.

Structura fațadelor oglindește, în mod evident, interiorul. Parterul înalt, specific arhitecturii 1900, trădează spațiul public al clădirii (cafeneaua, restaurantul, holul hotelului), registrele etajelor, egale, desemnează zona privată, iar decroșul aripii de onoare marchează caracterul său special.

Luate în ansamblu, fațadele dinspre stradă ale clădirii respectă o structură ordonată, rectangulară, care trădează influențele arhitecturii germane și austriece a începutului de secol.

Nu este lipsit de interes să observăm cum sunt rezolvate și fațadele nevăzute ale clădirii - cele dinspre curtea interioară (il. 15, 16, 17, 18) și cea dinspre grădină (il. 19, 20). Respectând principiul conform căruia clădirea este un tot unitar, ele oglindesc, la rândul lor, structura interioară - vezi, în mod special, fațada dinspre curte a corpului holului hotelului, care face vizibil traseul scării din holul hotelului.

În același timp, nu este neglijat aspectul estetic, deoarece ele sunt vizibile din camerele orientate înspre curtea interioară și din grădina restaurantului.

Trebuie observat și un alt aspect al fațadelor: relația dintre plin și gol. În special la fațadele dinspre Purzengasse și Schustergasse se remarcă numărul mare de ferestre, de dimensiuni apreciabile la nivelul parterului, care reduc peretele la minim, făcând clădirea să semene aproape cu o seră, lăsând lumina naturală să pătrundă din belșug - vezi interiorul cafenelei, care avea ferestre atât pe latura dinspre stradă, cât și pe latura dinspre curtea interioară - astăzi obturate (il. 32).

Preferința arhitecturii 1900 pentru spațiile mari și luminoase nu s-ar fi putut concretiza fără ajutorul **noilor materiale de construcție** folosite acum pe scară din ce în ce mai largă: fierul (oțelul), betonul armat și sticla, care au generat forme și structuri noi. Betonul armat a cucerit arhitectura modernă permițând construcția monolită și proiectarea unor noi elemente de construcție: terase și elemente în consolă (bow-windows), care au determinat o mai mare plasticitate a maselor. El a redus, de asemenea, rolul portant al peretelui, care își pierde astfel și însemnătatea expresivă în favoarea deschiderilor numeroase și mari, contribuind, din punct de vedere estetic, la conformația dinamică a operei. Folosirea betonului armat³⁸ le-a permis arhitecților brașoveni realizarea de spații ample tăvănite și ferestre multe și mari, care permit utilizarea la maxim a luminii naturale, făcând ca interiorul clădirii să fie deosebit de luminos, chiar și în spațiile lipsite de lumină naturală directă (vezi holurile hotelului). La aceasta contribuie și plafoanele vitrate (utilizate mult în epocă în toată Europa) ale sălii de biliard (il. 41), camerei pentru bagaje (il. 46) și, foarte probabil, ale sălii de expoziții (astăzi transformată).

O mențiune specială trebuie făcută în legătură cu valorificarea estetică și funcțională a casei scării principale a hotelului, (il. 48 a,b,c,d) al cărei perete exterior este străpuns de ferestre mari, care îi urmăresc traseul, făcându-l vizibil din exterior.³⁹ În arhitectura 1900 casa scării nu mai este un spațiu închis, care trebuie iluminat artificial, ci un spațiu deschis atât spre interior, cât și spre exterior, zonă de comunicare între ele. Înainte zona cea mai întunecoasă a casei, lipsită de surse de lumină directă, ea este acum momentul de spectacol, care face să triumfe transparența și lumina în chiar mijlocul clădirii. Valorificarea acestui spațiu încă din deceniul 9 al secolului al XIX-lea de către Victor Horta și Henry Van de Velde⁴⁰, se va extinde la începutul secolului XX datorită avantajelor funcționale și estetice pe care la oferă și, nu în ultimul rând, celor economice (economisirea curentului electric, imperios necesar pe tot parcursul zilei, în cazul în care peretele scării nu ar fi străpuns de ferestre). Zonă de legătură între etaje, sursă de lumină în mijlocul clădirii, casa scării se constituie în coloana vertebrală a ansamblului. Prin intermediul ei, fluiditatea spațială nu se limitează la sensul orizontal, ci se elansează pe toată înălțimea clădirii. Este de la sine

înțeles că dimensiunile ample și spirala largă a scării, care pare suspendată, nu ar fi fost posibile fără utilizarea betonului armat. Structura care o susține, atunci când aparența ei nu poate fi evitată, este mascată de lambriuri sau stâlpi de lemn cu secțiune pătrată, primind valențe estetice.

În ceea ce privește **programul estetic**, *Hotel Krone* ilustrează concepția 1900 a arhitecturii ca operă de artă totală, în care părțile conlucrează la unitatea formală a ansamblului pentru obținerea efectului estetic total. Pornind de la raporturile maselor, trecând prin decorația exterioară și interioară și terminând cu desenele grilelor de aerisire, ale chiuvetelor sau ale gardului grădinii și, nu în ultimul rând, cu mobilierul, lămpile și celelalte obiecte din interior, arhitecții brașoveni se supun conștient și programat acestui deziderat.

În articolul său din anul 1909, Albert Schuller prezenta un program estetic bazat pe raportul maselor: *aspectul exterior al clădirii renunță la tradiția arhitectonică locală, la aroganța formelor unice convenționale și caută, prin raporturile bune ale maselor și prin formele sănătoase, de bun simț, ale acoperișurilor, să ajungă la un efect total plăcut, estetic*^{A1}. Nedecarată în scris, dar evidentă în proiecte și în realizare, este continuarea acestui program.

Decorația exterioară discretă, folosită cu economie, se subordonează volumului ansamblului și structurii compoziționale a fiecărei fațade apelând, prin sobrietate și geometrism, stilul german. Sinteza ornamentului cu forma, principiu stilistic de bază al Artei 1900, rezultă din interesul acordat suprafețelor și din relația limbajului liniar cu acestea. Folosind calitatea constructivă și ornamentală a liniei, ridicată de Jugendstil la rang de principiu stilistic superior, arhitecții apelează la structuri rectangulare discret decorate sau chiar lipsite de ornament și la un limbaj liniar care își găsește rapel în carioajul tâmplăriei ferestrelor. În dialog cu acesta sunt curbele arcurilor deschiderilor de la parter și ale loggiilor, care își găsesc corespondent în micile volute care bordează cele două atice ale fațadei dinspre Schustergasse și în micile ferestre circulare. Referitor la acestea, se poate observa, comparând desenele fațadelor cu imaginile clădirii, că forma lor circulară din proiect (il. 13) a fost păstrată ca atare numai la fațadele dinspre curtea interioară (il. 15, 16) și grădină (il. 18), în timp ce pe fațada dinspre Schustergasse ele au devenit octogonale (il. 14). Relația dintre forma lor circulară din proiect și carioajul tâmplăriei, relație dintre cerc și pătrat evidentă și la deschiderile de la parter, s-a sintetizat în final în octogon, formă cvasicirculară îndrăgită în decorația müncheneză a începutului de secol XX, rezultată din încrucișarea a două pătrate, care apare și ca motiv decorativ în timpanul ușii de intrare în hotel și la baza aticelor (il. 14). Predilecția pentru pătrat, care apare ca motiv decorativ atât în proiecte, cât și în concretizarea acestora, trădează influența arhitectului Josepr Maria Olbrich, promotor al arhitecturii 1900 în Germania.

O mențiune specială trebuie făcută în legătură cu fațada dinspre

Purzengasse, pe a cărei aripă de onoare elementele de modernitate se îmbină cu cele tradiționale în încercarea de a împăca dorința comanditarului de a-și etala modernitatea cu neputința de a renunța total la formele familiare și dragi. Caracterul său special este marcat, așa cum am menționat, prin decroș, accentuarea verticalității și lipsa cezurii dintre etajele 1 și 2. Decorul dintre ferestre, constituit din simulacre decorative de caneluri, cuprinde, ca și bow-windowurile, cele două etaje într-o schemă ornamentală care anihilează demarcația dintre ele, subordonându-se ansamblului fațadei și elansând-o. Aceste elemente de modernitate, care trădează, și ele, influența lui Joseph Maria Olbrich, apar alături de elemente decorative vetuste. Balustrada etajului 3 apare în proiectul fațadei (il. 11) decorată cu baluștri și surmontată de urne în ronde-bosse, elemente decorative frecvente în arhitectura eclectică brașoveană a secolului al XIX-lea. În imaginea clădirii din anul 1911 (il. 21) aceste urne lipsesc - fie nu au fost gata, fie s-a renunțat la ele. Din imaginile mai târzii ale clădirii (il. 22, 23), se poate trage concluzia că hotelul nu a fost niciodată decorat cu ele. Tot în decorația acestei fațade trebuie să menționăm micile medalioane în relief dintre ferestrele etajului 1 și cele ale etajului 2, oarbe sau decorate cu coșuri cu flori (il. 23). Intruziunea figurativului într-un ansamblu abstract, geometric, trădează, mai mult decât o concesie făcută gustului public, un punct de sprijin oferit capacității de percepție a acestuia pentru acceptarea noului.

Trebuie remarcată, încă o dată, grija arhitecților față de aspectul tuturor fațadelor clădirii, chiar și al celor nevăzute, dinspre curtea interioară și dinspre grădină (il. 15, 16, 18, 19). Clădirea este concepută și din punct de vedere decorativ ca un tot unitar care, expus privirii din toate părțile, oferă o imagine armonioasă. Decorul în relief este extrem de simplu, limitându-se la mici panouri rectangulare. Motivul decorativ dominant este și aici pătratul care, preluat și multiplicat în decorația ușilor și de tâmplăria ferestrelor și a timpanelor, accentuează ideea de ordine. Supuși estetismului 1900, arhitecții includ în proiectul fațadei dinspre grădină și zonele care trebuie să fie decorate cu iederă, care se va întinde pe spaliere al căror modul este tot pătratul (il. 19).

În ceea ce privește **concepția estetică a interiorului**, trebuie remarcată, în primul rând, atmosfera. Gradarea spațiilor și a luminii (il. 32, 33, 37, 43, 48a,b,c,d) determină efecte scenografice, iluzia unui spațiu mai amplu decât este în realitate, cu perspective uneori renaștentiste (il. 37, 42), în același timp închis și deschis, luminos și intim, confortabil și plăcut.

Principiile generale ale decorației interioare sunt aceleași ca și în cazul decorației exterioare: simplă și discretă, ea se subordonează arhitecturii. Din imaginile interioarelor, care datează din anul 1911 (il. 29, 31, 32), rezultă că principiul unității în diversitate este aplicat și aici, fiecare încăpere fiind decorată altfel, conform destinației sale, dar în dialog stilistic cu celelalte, realizându-se astfel unitatea stilistică a ansamblului. Decorația pereților și a

plafoanelor restaurantului are ca motiv de bază cercul, ordonat în spirale pe pereți și în cercuri concentrice și arcuri de cerc pe tavan. Motivele nu sunt alese întâmplător, ținând seama că aici se consuma mult vin. Decorația pereților și plafoanelor cafenelei și holului este sobră, geometrică, având ca motiv de bază pătratul sau dreptunghiul. Motivele decorative sunt fie ordonate în benzi care subliniază arhitectura (il. 29, 32), fie pe suprafețe mari, cu aparență de tapet (il. 31). Preferința 1900 pentru îmbrăcarea părții inferioare a pereților cu lambriuri se poate observa atât în restaurant, cât și în cafenea (il. 31, 32). Tavanele, al căror decor în stuc, reliefat odinioară cu platbandă de alamă⁴², se păstrează (il. 47a,b,c), respectă și ele același principiu al varietății, care dă personalitate fiecărei încăperi.

Grija pentru integrarea estetică a elementelor de confort apare pregnant în cazul gurilor de căldură/ventilație care, amplasate la nivelul superior al pereților sau în tavan, se constituie în componente decorative ale arhitecturii, parte integrantă a decorației ansamblului (il. 40, 43, 44, 45, 47). Mascate, în general, de panouri ajurate din alamă, după model münchenez, decorate cu motive geometrice combinate, uneori, cu motive figurative (soarele, coșul cu flori) (il. 49a,b,c), ele ritmează suprafețele, conferindu-le elementul de dinamism. Soluția decorativă a panoului ajurat din alamă este reluată la balustrada bow-windowului din cafenea (il. 50) decorat cu motive zoomorfe încadrate în pătrate. Asocierea motivelor geometrice cu cele figurative este un rapel în interior al celei din decorația fațadei dinspre Purzengasse. Ca și în exterior, ele sunt discrete, aproape de neobservat la o privire fugară.

Feroneria (il. 51, 52), în a cărei decorație alternează pătratul, romb, octogonul și spirala, răspunde și ea, în interior, structurii ordonate și sintezei dintre cerc și pătrat din decorația fațadelor.

Urmărind principiul 1900 al unității dintre arhitectură, decorație interioară și mobilier, arhitecții s-au preocupat de **amenajarea interioară completă**, mobilând spațiile diferențiat, cu mobilier modern, adecvat fiecăruia și, în același timp, în concordanță stilistică cu întregul. Astfel, în holul hotelului (il. 29, 53), sunt amplasate banchete tapițate și o garnitură de hol compusă dintr-o masă și trei fotolii din nuielă împletite. Modelul a două dintre aceste fotolii prezintă analogii mai mult decât evidente cu modelul conceput de Hans Vollmer în anii 1902-1903⁴³, ceea ce ne îndreptățește să credem că ele nu au fost produse în atelierele sau fabricile de mobilă din Brașov, ci au fost importate. Aceste piese nu se mai păstrează. Singura piesă originală păstrată din mobilierul holului este marea oglindă de la intrarea pe scara principală (il.63). Dimensiunile și amplasarea ei în acest loc o desemnează ca având, dincolo de rolul pur practic, un rol mai subtil. Instrument al spectacolului, maestru al iluziei, oglinda permite jocuri optice. Rolul ei aici este acela de a amplifica spațiul holului, care nu este prea mare, dublându-l. Arhitecții brașoveni folosesc această magie spectaculară

pentru a manipula percepția spațiului. Restaurantul și cafeneaua au fost mobilate și ele, așa cum se poate observa în imaginile din epocă (il. 29, 31, 32), în stil modern, cu piese adecvate funcției: mese și scaune special concepute la începutul secolului XX pentru acest tip de încăperi, mobilier de serie simplu și nepretențios, purtând caracteristicile stilistice ale Artei 1900 germane și austriece. Mesele din restaurant (il. 54, 31) au picioarele în balustru, iar cele din cafenea (il. 55, 32), a căror funcționalitate exclude fața de masă, aveau blatul din marmură roșie. Scaunele sunt din lemn curbat, de tip Thonet.

Spațiile publice de la parter erau iluminate, așa cum rezultă din fotografii (il. 29, 31, 32), cu candelabre suspendate, tributare și ele, din punct de vedere formal, modelelor müncheneze (clădirea dispunea de curent electric)⁴⁴. Forma și dispunerea acestora diferă de la o încăpăre la alta, în funcție de necesități. În hol, ele sunt simple, cu un singur bec, (il. 58), iar în cafenea și restaurant sunt cu mai multe brațe (il. 57, 59). Designul lor modern, specific epocii, îmbină linia curbă a brațelor metalice cu volumetria geometrică a lămpilor a căror deschidere în jos, permite difuzarea luminii cu eficiență maximă.

În hol și restaurant se pot observa false șeminee, (il. 54) a căror deschidere este camuflată de panouri decorative metalice. Aceasta este soluția müncheneză de a masca marile guri de căldură de la nivelul inferior al pereților. Atât aceste panouri, cât și cuierile și grilele decorative ajurate ale gurilor de căldură/ventilație de la nivelul superior al pereților, au fost executate la Viena.⁴⁵

Arhitecții au folosit, atât în decorația exterioară, cât și în cea interioară, materiale diverse (stuc, alamă, lemn, sticlă), în concordanță cu locul, obiectul, forma sau suprafața care se constituia ca decor. Acest principiu modern al valorificării estetice, adecvării și dialogului materialelor își are rădăcinile în secolul al XIX-lea, în scrierile lui Gottfried Semper și ale lui Viollet-le-Duc. În articolul *Das Hotel Krone*, publicat în anul 1911 în revista *Die Karpathen*, autorul („F”) se dovedește cunoscător al scrierilor lui Gottfried Semper⁴⁶ atunci când apreciază clădirea noului hotel: *Și în decorație guvernează acest principiu al înțelegerii de la sine, dinainte, obiectiv și onest [...] ce este lemnul și ce aspect are, ce este podoaba și decorația, nu după necesitățile obiective ale fiecăruia, ci numai după un calapod [...] cu înțelegerea potrivită și numai cu cunoașterea pozitivă dată de școală. Trebuie decor curat*⁴⁷.

Dintre obiectele utile care se mai pot observa în interiorul hotelului, remarcăm un barometru și un termometru amplasate în holul hotelului (il. 29) și ceasurile de perete existente atât în hol, cât și în cafenea și restaurant (il. 29, 31, 32). Nu întâmplător, forma acestora este octogonală, cum pare să fie și cea a suporturilor metalice ale candelabrelor din cafenea și restaurant (il. 57, 59), rapel la forma micilor ferestre ale fațadei dinspre Schustergasse.

Dacă, în ceea ce privește concepția structurală, arhitecții se raportează la modelul Joseph Maria Olbrich (clădire compactă, geometrism, decorație

exterioară discretă, care subliniază structura) și la influența pe care o are asupra Jugendstilului viziunea belgiană a spațiului și a luminii, în ceea ce privește decorația interioară, ei sunt tributari concepției müncheneze de la începutul primului deceniu al secolului XX: crearea veritabilului interior german în stil 1900. Tavanele albe casetate sau cu stucatură delicată, decorația discretă a pereților, lambriurile, feroneria, utilizarea gurilor de căldură/ventilație la nivelul superior al pereților și în tavan, mascarea acestora cu panouri decorative ajurate din alamă, măștile falselor șeminee, balustradele decorative din alamă, candelabrele, preferința pentru octogon, toate poartă amprenta mediului în care s-a format arhitectul Albert Schuller: Münchenul anilor 1900-1905.

Urmărind să aibă tot **confortul** modern, hotelul se integrează începutului de secol XX, care se folosește de cuceririle mecanicii (iluminatul electric, încălzirea centrală, aerția), care *au făcut din arhitectură mai mult decât o chestiune de abilitate, una de raționalism științific*⁴⁸. Arhitecții prevăd în proiect *amenajarea interioară completă, încălzirea centrală și instalația electrică* estimate la 850 000 de coroane⁴⁹. Prezentarea hotelului din anul 1912 menționează că acesta *folosește toate cuceririle înzestrării moderne*⁵⁰.

Instalația de încălzire centrală difuzează căldura în toată clădirea, prin gurile de căldură de la nivelul superior al pereților și din tavan. Vara, aceeași instalație prelua aerul cald de afară și îl trecea printr-o pânză de apă, transmitându-l apoi în clădire, prin aceleași guri, răcoros și umed. Ea filtra, de asemenea, aerul din interior, evacuând gazele, fumul și praful. Această instalație era, de fapt, o instalație de aer condiționat.

Hotelul se autoalimentează cu apă dintr-un bazin propriu, aflat în pivniță, dispunând astfel de apă curentă rece și caldă⁵¹. Pompa de apă, fabricată la Berlin (il. 62), există și funcționează și astăzi, îndeplinindu-și, în continuare, rolul pentru care a fost adusă. În anul 1911, Hotelul cere ca, în locul motorului Diesel pentru încălzit apa, să se instaleze conducte de apă caldă⁵².

Instalația de curent electric permite atât funcționarea dotărilor tehnice ale clădirii, cât și iluminatul ei optim și confortabil.

Deși are numai trei etaje, clădirea este dotată cu lifturi atât pentru mărfuri (din pivniță înspre nivelurile superioare – il. 61), cât și pentru persoane, care asigură confortul activităților curente și al oaspeților hotelului. Serviciile liftului pentru persoane, care pleacă din holul hotelului, sunt asigurate de un lift-boy, care trebuie să întrunească anumite calități⁵³ și care, în anul 1911 era un negru îmbrăcat în livrea roșie⁵⁴.

Hotelul are, de asemeni, telefon.

Nu în ultimul rând, el este dotat cu aparatură modernă la bucătării (sobe de gătit moderne) și la spălătorii (mașini de spălat și mari mașini de călcat cu calandru).

Tot ca un element tehnic de confort pot fi amintite și ușile pivotante prin care

se intra în cafenea și în restaurant. Acestea, pe lângă faptul că nu trebuiau închise/deschise cu mâna, asigurau menținerea temperaturii în interior și, în același timp, o ventilație rezonabilă. Ele au existat până în deceniul 9 al secolului XX.

Arhitecții nu au pierdut din vedere nici **amenajarea spațiului din jurul hotelului**. Societatea pe acțiuni, proprietara hotelului, cere în anul 1909 Magistratului Orașului următoarele: *nemijlocit, în Purzengasse, în fața noului hotel și, pe lângă acesta, în sus și în jos de hotel, pe o lungime de cel puțin douăzeci de metri și, de aici mai departe în Schustergasse, pe toată lungimea hotelului, se va întrebuița ca pavaj asfaltu⁶⁵. Aici va fi amenajată terasa cafenelei.*

În spatele clădirii, pe latura dinspre Tâmpa, s-au prevăzut în proiectul de concurs o grădină și: un teren de tenis (il. 4) al căror scop era acela de a oferi oaspeților un mic spațiu de agrement. Dacă terenul de tenis nu s-a mai amenajat, grădinii i s-a acordat o atenție specială. Orientată spre *frumoasa priveliște spre Tâmpa*, concepută ca grădină-restaurant, ea este în relație organică cu restaurantul prin terasa acestuia (il. 66). Aerisită, cu acces direct și la stradă (Schustergasse), ea *a făcut posibilă, cu siguranță, o configurație atractivă a exploatării de vară a restaurantulu⁶⁶*. În anul 1910, proprietarii hotelului cer Magistratului Orașului aprobarea pentru amenajarea mai multor chioșcuri cu verdeață, un pavilion de muzică și împrejmuirea cu gard⁶⁷. Planurile acestei împrejurări și desenele gardului și ale porții (il. 65) au fost realizate tot de Albert Schuller și Oskar Goldschmidt. Ei au conceput, pe latura dinspre Schustergasse, un gard cu soclu și stâlpi de zidărie. Între stâlpi, fixat pe șină de fier, parmaclăcul de lemn are, ca și poarta, un aspect rustic, cu o structură decorativă geometrică. Colțul dintre Schustergasse și Spitalsgasse este marcat printr-un mic chioșc cu verdeață cu plan octogonal și acoperiș ascuțit, în opt ape.

Amenajările continuă. În anul 1910, hotelul cere Magistratului Orașului aprobarea pentru ridicarea unei noi clădiri în spatele hotelului⁶⁸, care să adăpostească un garaj și camere pentru personalul numeros. Planul din anul 1910 al acestei construcții (il. 67), executat de Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, prevede o clădire în formă de „L”, cu un etaj, care adăpostește la parter garaje și ateliere mecanice, iar la etaj camere de locuit pentru personal. Trebuie menționat faptul că garajul auto a apărut ca un program arhitectural absolut nou la răscrucea secolelor XIX și XX. Deoarece necesitățile serviciilor hotelului sunt mari, noul plan al acestei clădiri, executat în anul 1911 de aceiași arhitecți (il. 68), prevede o clădire cu două etaje, cu următoarea configurație: la parter sunt garajele și atelierele mecanice, la etajul unu o mare spălătorie și o uscătorie, iar la etajul doi sunt camerele pentru personal.

Capacitatea hotelului devine în curând neîndeșulătoare, astfel că în anul 1926 se construiește aripa nouă, pe Schustergasse, în continuarea celei vechi, după planurile acelorași arhitecți (il. 24, 25, 26, 27, 28). Numărul camerelor se

va ridica acum la 200. Proiectul fațadei acestei aripi (il. 24) arată că arhitecții au integrat-o din punct de vedere stilistic fațadei dinspre Schustergasse a vechiului hotel.

În aripa veche se aduc acum anumite modificări: în restaurant apar mai multe separeuri, iar sala de biliard este transformată într-o luxoasă sală pentru nunți⁵⁹. Hotelului i se vor mai aduce și unele îmbunătățiri tehnice pentru sporirea confortului: dotarea apartamentelor cu băi, apă curentă caldă și rece în fiecare cameră, serviciile dirijate printr-un semnal luminos silențios, centrală telefonică cu legătură directă în camere, instalație de trezire electrică și altele⁶⁰.

Odată terminat, hotelul devine un punct de atracție, bucurându-se atât de aprecierea străinilor, cât și a localnicilor.

În anul 1911, revista *Die Karpathen* prezintă noul hotel: *Acum s-a făcut, în sfârșit, și la Brașov o clădire modernă, care poate fi numită cu mândrie vest-europeană: Hotelul Krone, construit de arhitecții Schuller și Goldschmidt [...] Este cel mai mare, mai frumos și cel mai confortabil hotel din Transilvania. Are o sută de camere și reprezintă o valoare de 1 000 000 de coroane, este în cel mai bun stil arhitectonic neogerman și din cel mai nobil material și folosește toate cuceririle tehnicii constructive moderne și ale înzestrării moderne [...] operă a civilizației moderne [...] monument al culturii moderne [...]. Și pentru că acest monument este săsesc, dă bucuriei noastre motiv de mândrie*⁶¹.

În anul 1936, la jubileul de argint al hotelului, ziarul *Kronstädter Zeitung* publică un articol elogios⁶², menționând că acesta este construit într-un stil frumos, corespunzător scopului și servește ca model. Bunul său renume a trecut dincolo de granițele României Mari pentru că oferă o ședere plăcută și comodă și confort vest european, care asigură cele mai răsfățate pretenții ale oaspeților, fiind dotat cu toate progresele moderne în privința confortului în domeniul hotelier. Restaurantul este de prima clasă, iar cafeneaua, aranjată cu gust, are o frumoasă pardoseală pentru dans. De aceea, ea este, în fiecare seară, punctul de întâlnire al societății bune din Brașov, căreia îi oferă orchestră de salon, renumitele vinuri de Transilvania ale hotelului și alte specialități.

Păstrându-și (prin ce noroc?) vechea înfățișare (il. 21a,b,c), ansamblul funcționează și astăzi ca hotel și restaurant, cu mențiunea că restaurantul a luat locul vechii cafenele, iar spațiile fostului restaurant, cu luxoasa sufragerie, au plătit tributul anilor 90 ai secolului XX, devenind săli de jocuri de noroc.

Acest complex, odinioară prilej de mândrie pentru brașoveni, rămâne imaginea unei epoci care prețuia omul și frumusețea vieții. Arta 1900 și-a asumat rolul de a face sinteza dintre viață și artă, îmbinând principiul utilității cu principiul estetic, pentru a crea opera de artă totală, care să răspundă tuturor necesităților. La Brașov, Hotel „Krone” a împlinit aceste deziderate, integrându-se mișcării artistice și ideologice care a cuprins întreaga Europă a începutului de secol XX.

LISTA ILUSTRAȚIILOR

1. Vedere a Brașovului în anul 1908.
2. Proiectul de amplasare a hotelului la Promenadă, 1908. Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt (D.J.A.N.Bv.).
3. Proiectul de amplasare a hotelului, pe locul berăriei (hașurat), 1908. Arhitecți. Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, (D.J.A.N.Bv.).
4. Proiectul de concurs al arhitecților Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1908. (Die Karpathen, III Jahrg., Erstes Oktoberheft 1909, Heft 1).
5. Planul fundamentului și al pivniței: Weinkeller = pivniță de vin; Bierkeller = pivniță de bere; Kohlen = pivniță de cărbuni; Fleischkuhlkam. = camera rece pentru carne; Holz = pivniță pentru lemne; Central Heizung = încălzire centrală; arhitecți. Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1909 (D.J.A.N.Bv.).
6. Planul demisolului: Wirtenswohnung = locuința arendașului hotelului; Zimmer = cameră; Personalzimmer = cameră pentru personal; Terrasse = terasă; Spielzimmer = sală pentru jocuri; arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt (D.J.A.N.Bv.).
7. Planul parterului: Durchfahrt = pasaj pentru autovehicule; Speisekammer = câmară; Abwasch und Vorbereitungs. = cameră pentru spălarea și pregătirea alimentelor; Schwemme = bazin; Kochkuche = bucătărie; Speisesaal = sala restaurantului; Speisezimmer = sufragerie; Ausstellungszimmer = sală de expoziții; Scheribz. = cameră de corespondență; Empfangshalle = holul hotelului; Kofferraum = cameră pentru bagaje; Offene Vorhalle = portic deschis; Buro = birou; Herr/Dam = Toalete domni/doamne; Cafeterreasse = terasa cafenelei; Billard-Saal = sala de biliard; Durchgang = pasaj pietonal. Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1909 (D.J.A.N.Bv.).
8. Planul etajului 1: Lichthof = curte acoperită cu sticlă; Zimmer = cameră; Kuche = bucătărie; Kellner = camera chelnerilor; Hausknechte = camera cameristelor; Wasche = spălătorie; Stuben-Frauen = baia pentru femei; Bad = baie; Terrasse = terasă. Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1909 (D.J.A.N.Bv.).
9. Planul etajului 2: 1,2.. = camere de hotel; Lichthof = curte acoperită cu sticlă; Damen/Herren = toaletă femei/bărbați; Zimmer = cameră; Kuche = bucătărie; Hausknecht = camera cameristelor; Stuben-Frauen = baia pentru femei; Bad = baie. Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1909 (D.J.A.N.Bv.).
10. Planul etajului 3: Bad = baie; Maner/Frauen = toaletă bărbați/femei; Lichthof = curte acoperită cu sticlă; Wohnzimmer der Hotelbediensteten = locuința arendașului hotelului; Damen/Herren toaletă femei/bărbați; Hausknecht = camera cameristelor; Wascherei = spălătorie; Stuben-Frauen = baia pentru

femei; Bad = baie; Terrasse = terasă; Betten-Lager = cameră cu paturi în comun. Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1909 (D.J.A.N.Bv.).

11. Proiectul fațadei dinspre Purzengase (Republicii). Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1909 (D.J.A.N.Bv.).

12. Aspectul actual al fațadei dinspre Purzengase.

13. Proiectul fațadei dinspre Schustergase (Politehnicii). Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1909 (D.J.A.N.Bv.).

14. Aspecte ale actualei fațade dinspre Schustergase.

15. Proiectul fațadei restaurantului, dinspre curtea interioară. Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1909 (D.J.A.N.Bv.).

16. Proiectul fațadei holului hotelului, dinspre curtea interioară. Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1909 (D.J.A.N.Bv.).

17. Aspectul actual al fațadei holului hotelului, văzută dinspre curtea interioară.

18. Proiectul fațadei aripii cafenelei, dinspre curtea interioară. Arhitecți Albwert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1909 (D.J.A.N.Bv.).

19. Proiectul fațadei dinspre grădină. Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1909 (D.J.A.N.Bv.).

20. Aspectul actual al fațadei dinspre grădină.

21. Aspectul exterior al hotelului, văzut dinspre colțul cafenelei, în anul 1911. Foto Karl Muschalek, publicată în Die Karpathen, IV Jahrg., Erstes Maiheft 1911, Heft 15.

22. Hotelul, văzut dinspre colțul cafenelei, în anul 1918.

23. Hotelul, văzut dinspre colțul cafenelei, în anul 2001.

24. Proiectul fațadei dinspre Schustergasse, cu aripa nouă. Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1926 (D.J.A.N.Bv.).

25. Hotelul, cu aripa nouă dinspre Schustergase, adăugată în anul 1926; imagine din anul 1928.

26. Hotelul, cu aripa nouă dinspre Schustergase, în anul 2001.

27. Vedere a aripii dinspre Schustergase.

28. Vedere a laturii dinspre Schustergase, cu racordul dintre aripa veche și aripa nouă.

29. Interiorul holului hotelului, în anul 1911. Foto Karl Muschalek, publicată în Die Karpathen, IV Jahrg., I Maiheft 1911, Heft 15.

30. Holul hotelului în anul 2001.

31. Interiorul restaurantului, în anul 1911. Foto Karl Muschalek, 1911, publicată în Die Karpathen, IV Jahrg., I Maiheft 1911, Heft 15.

32. Interiorul cafenelei, în anul 1911. Foto Karl Muschalek, publicată în Die

Karpathen, IV Jahrg., I Maiheft 1911, Heft 15.

33. Interiorul cafenelei (astăzi restaurant), în anul 2001.

34. Bow-window din interiorul cafenelei, care maschează accesul la nișa deschisă înspre sala de biliard.

35. Vedere din interiorul cafenelei, cu accesul înspre holul hotelului (astăzi închis).

36. Vedere din interiorul cafenelei.

37. Vedere din interiorul cafenelei, înspre sala de biliard.

38. Interiorul cafenelei, în anul 1936 (în Kronstädter Zeitung, 24 mai 1936, p. 61).

39. Același interior, în anul 2001.

40. (a, b) Sala de jocuri de la subsolul cafenelei. La nivelul superior al pereților, se pot observa gurile de căldură/ventilație.

41. Sala de biliard, cu nișa-balcon de unde puteau fi priviți jucătorii.

42. Vedere din interiorul sălii de biliard, înspre cafenea.

43. Aspect al tavanului sălii de biliard, cu grilele decorative din metal, care maschează gurile de căldură/ventilație.

44. Arcadă oarbă din sala de biliard, pe intradosul căreia se observă gurile de căldură/ventilație mascate de grile decorative.

45. Sufrageria, cu decorul original al tavanului. Se pot observa și aici grilele decorative care maschează gurile de căldură/ventilație, al căror decor este parte integrantă a decorului tavanului.

46. Camera pentru bagaje, cu plafonul vitrat, astăzi componentă a holului hotelului.

47. Decorația cu stucatura originală a tavanelor și grilele gurilor de căldură/ventilație: a) tavanul sufrageriei; b) tavanul cafenelei; c) tavanul holului hotelului.

48. Aspecte ale casei scării centrale a hotelului (a,b,c,d), cu ferestrele mari, stucatura tavanului și balustrada din fier forjat.

49. Grile decorative, care maschează gurile de căldură/ventilație: a,b) pe peretele cafenelei; c) pe tavanul sălii de biliard.

50. Balustrada decorativă a bow-windowului din interiorul cafenelei.

51. Balustrada din fier forjat a scării de serviciu a hotelului.

52. Felinar din fier forjat, la una dintre intrările în cafenea, dinspre Schustergasse.

53. Mobilierul din holul hotelului, în anul 1911 (detaliu din foto 29).

54. Mobilierul și falsul șemineu din restaurant, în anul 1911 (detaliu din foto 31).

55. Mobilierul din cafenea, în anul 1911 (detaliu din foto 32).
56. Singura masă care se păstrează din mobilierul original (placa de marmură nu mai există).
57. Candelabru din cafenea, în anul 1911 (detaliu din foto 32).
58. Lămpile din holul hotelului, în anul 1911 (detaliu din foto 29).
59. Candelabrele din restaurant, în anul 1911 (detaliu din foto 31).
60. Aspecte din pivnițele de vinuri: a,b) butoaiele originale, încă utilizabile, cu capacitate de 4230 l-10000 l: c) cisternele de vin, cu capacitate de 5 și 10 vagoane.
61. Liftul din pivnița de vinuri înspre restaurant.
62. Pompa de apă a clădirii, produsă la Berlin la începutul secolului XX, care funcționează și astăzi.
63. Scara principală a hotelului, văzută dinspre holul hotelului, cu oglinda originală (vezi și foto 29).
64. Ușă secundară înspre cafenea, dinspre Schustergasse (vezi și foto 21-23).
65. (a,b,c) Piese din vesela din metal argintat a restaurantului Krone.
66. Planul grădinii și proiectul gardului și al porții grădinii. Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1910 (D.J.A.N.Bv.).
67. Grădina restaurantului, în anul 1936; în prim plan, terasa restaurantului, acoperită cu o copertină; în partea stângă a grădinii se observă chioșcul de muzică (în Kronstädter Zeitung, 24 mai 1936, p. 61).
68. Proiectul unei clădiri pentru personal, cu garaj la parter, lângă hotel. Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1910 (D.J.A.N.Bv.): Parterre Grundriss = parter; Werkstatt = atelier; Maschinenhaus = sala mașinilor; Accumulator = acumulator; Automobil = garaj; Hohner Mist = magazie de găinaț; Pissoir = pișoar; Keller = pivniță. 1 Stock Grundriss = etajul 1: Zimmer = cameră; Küche = bucătărie.
69. Proiectul clădirii pentru personal, cu etajele 1 și 2, din anul 1911. Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt (D.J.A.N.Bv.): 1 Stock-Grundriss = etajul 1: Zimmer = cameră; Wascherei = spălătorie; Trocken Raum = uscătorie; 2 Stock-Grundriss = etajul 2: Zimmer = cameră. Hof-Teilansicht = vedere a laturii dinspre curte.
70. Reclame ale hotelului în presa locală: a) 1911; b) 1938.

SURSELE ILUSTRAȚIILOR

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Brașov:

2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,18,19,24,65,67,68.

Die Karpathen, III Jahrg., I Oktoberheft 1909, Heft 1: 4.

Die Karpathen, IV Jahrg., I Maiheft 1911, Heft 15: 21,29,31,32, 53,54,55,57,58,59.

Die Karpathen, VII Jahrg., I Märzhelf 1914, Heft 11: 72.

Kronstädter Zeitung, nr. 13 17 ian. 1911, p. 8: 69a.

Kronstädter Zeitung, Festaussgabe, 24 mai 1936, p. 61: 38, 66.

Mitteilungen des Burzenlander Sachsischen Museums, 3 Jahrg., Kronstadt, 1938, Heft 1-2: 69b.

Colecția autoarei: 1,22,25.

Foto Anca Maria Zamfir: 12,14,20,23,26,27,28,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,56,60,61,62,63,64.

¹ Vezi Anne-Martin Fugier, *Riturile vieții burgheze private*, în volumul coordonat de Philippe Aries și Georges Duby, *Istoria vieții private*, Ed. Meridiane, București, 1997, vol. 7, p. 199-205

² Nicolae Iorga, la 1906 *Neamul românesc în Ardeal și Țara Ungurească*, Ed. Min. de Interne, București, 1939, p. 2.

³ Sextil Pușcariu, *Brașovul de altădată*, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1977, p. 143

⁴ *Kronstädter Fremdenverkehrsbüro, Fremdenfuhrer*, 1891, apud. Elisabeta Marin și Mihai Iacomir (coordonatori), Brașov 1900, Ed. Schei, 1996, p. 29

⁵ Vezi Minerva Nistor, *Contribuții la cercetarea hanurilor din Țara Bârsei în Cumidava VII*, 1973, p. 85-126.

⁶ Direcția Județeană a Arhivelor Naționale, filiala Brașov (în continuare: D.J.A.N.Bv.), fond Actele Magistratului Brașov (în continuare: A.M.B.), dosar IV 1907/91, 20053/1908, fila 23.

⁷ Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, *Konkurrenzentwurf für ein modernes Hotel in Kronstadt* în *Die Karpathen*, III Jahrgang, Erstes Oktoberheft 1909, Heft 1, p. 24.

⁸ D.J.A.N.Bv., fond A.M.B., dosar IV 1907/91, 12896/1908, fila 12.

⁹ Ibidem, 4139/1908, fila 15.

¹⁰ La 12 decembrie 1908. Vezi D.J.A.N.Bv., fond Camera de comerț și industrie, dosar 164/635/1929, fila 61.

¹¹ Ibidem.

¹² "F", Hotel "Krone" Kronstadt în *Kronstädter Zeitung*, Festaussgabe zum hundertjährigen Bestehen, 24 mai 1936, p. 61.

¹³ D.J.A.N.Bv., fond A.M.B., dosar 1907/91, 1444/1907.

¹⁴ Vezi Anca Maria Zamfir, *Un posibil model vienez pentru Brașovul celei de a doua jumătăți a secolului al XIX-lea*, în *Cumidava*, nr. XXII-XXIV, 1998 -2000, p. 321-360.

¹⁵ Erich Jekelius, *Kronstadts Gassen und Plätze și Die Badeanstalten*, în vol. *Das Burzenland*, Dritter Band, Kronstadt, I Teil, Heraus Gegeben von Erich Jekelius, Kronstadt, 1928, p. 32, 244.

¹⁶ D.J.A.N.Bv., fond A.M.B., dosar IV 1907/91, 4139/1908, fila 12.

¹⁷ Ibidem, fila 15.

¹⁸ Ibidem, 12896/1908, fila 12.

¹⁹ Ibidem, 20053/1908, fila 23.

²⁰ Theodor Fischer (1862-1938) – arhitect și urbanist de orientare Jugendstil, apoi

funcționalistă, activ la Dresda și München. Între anii 1901 și 1908, profesor la Politehnica din Stuttgart. Lucrări teoretice.

²¹ Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, op. cit., p. 24.

²² Ibidem, p. 24-25.

²³ "F", *Das Hotel Krone in Die Karpathen*, IV Jahrgang, Erstes Maiheft 1911, Heft 15, p. 478.

²⁴ Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, op. cit., p. 24.

²⁵ D.J.A.N.Bv., *fond A.M.B.*, II 1910/18, 21811/13 dec. 1910, fila 298.

²⁶ Anunțul referitor la schimbarea numelui apare în ziarele Kronstädter Zeitung și Gazeta Transilvaniei din 6 iulie 1910: "Vechiul hotel și restaurant din strada Vămii numit până acum La Coroana de Aur va purta de aici înainte numele La Para de Aur, din cauză că noul hotel ce s-a zidit în strada Porții va purta numele hotelul Coroana".

²⁷ *Kronstädter Adressen-Kallender*, 1911, p. 75.

²⁸ Ibidem, p. 77.

²⁹ Ibidem, 1912, p. 192.

³⁰ Capacitatea pivnițelor de vin este de 120 de vagoane, cantitate care se rula în decurs de două luni. Se mai păstrează, în stare bună, dar goale, cisternele de vin (o cisternă cu capacitate de 10 vagoane și patru cisterne cu capacitate de 5 vagoane) și butoaiile originale cu capacități de: 4 230 litri, 6 240 litri și 10 000 litri (conform notificărilor de pe butoaie) (foto 60).

³¹ Sociabilitate și loisir specific masculine, care se înscriu în spații separate – cluburi, cafenele, săli de biliard – în care femeile respectabile nu puteau intra decât însoțite.

³² "F", op. cit., p. 478.

³³ Una dintre caracteristicile arhitecturii 1900, care o diferențiază de cea a secolului al XIX-lea, este atenția acordată spațiilor auxiliare (bucătărie, baie, WC). În timp ce arhitectura burgheză le neglija, arhitectura începutului de secol XX le acordă din ce în ce mai mare importanță, considerându-le indispensabile.

³⁴ Vezi P. A. Michelis, *Estetica arhitecturii*, Ed. Meridiane, București, 1982, p. 409.

³⁵ Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, op. cit., p. 24.

³⁶ P. A. Michelis, op. cit., p. 409..

³⁷ Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, op. cit., p. 24.

³⁸ Vezi însemnarea de pe planul etajului 3 (foto 10).

³⁹ Vitraliile existente astăzi nu sunt cele originale și, mai mult ca sigur, nici nu le reproduc. Existența acestor deschideri cu sticlă este evidentă din proiectele fațadelor; tot din acestea rezultă că structura decorativă a ferestrelor consta din caroiul tâmplăriei (foto 11, 13, 15, 16).

⁴⁰ Vezi marea scară de la Hotel Otlet, 1894.

⁴¹ Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, op. cit., p. 24.

⁴² Conform declarațiilor vechilor angajați ai hotelului.

⁴³ Vezi Irmela Franzke, *Jugendstil*, Batterberg, Augsburg, 1995, p. 60.

⁴⁴ Panoul electric, aflat la subsolul clădirii, este montat pe o placă de marmură cu laturile de 2m x 2,5m.

⁴⁵ Metallwaren – Fabrik, specializată în "garnituri de mobilă și produse din metal pentru orice fel de decorație interioară și exterioară", a furnizat în decembrie 1910 hotelului Krone cuiere, agățătoare pentru pălării, șeminee decorative, grilaje pentru uși și

elemente decorative din alamă. Vezi D.J.A.N.Bv., fond A.M.B., dosar VI 1907/91, 15050, fila 36.

⁴⁶ "Que le matériau soit eloquent en lui meme et se presente sans artifice, en prenant les formes, les proportions éprouvées par l'expérience comme les plus appropriées au besoin. Que la brique paraisse être bien la brique, le bois du bois, le fer du fer, chaque selon ses propres lois de la statique. Voilà la vraie simplicité." Gottfried Semper, citat de Gabrielle Fahr- Becker în volumul , Lart Nouveau, Ed. Konemann, Koln, f.a., p. 136.

⁴⁷ "F", op. cit., p. 478.

⁴⁸ P. A. Michelis, op. cit., p. 428.

⁴⁹ Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, op. cit., p.25.

⁵⁰ "F", op. cit., p. 428.

⁵¹ Rețeaua de canalizare, ale cărei planuri există, a fost executată de J. Gabler – Fabrik und Unternehmen für technisch-hygienische Einrichtung din Budapesta – vezi D.J.A.N.Bv., fond A.M.B., dosar II 1909/797, 06098/apr. 1910.

⁵² D.J.A.N.Bv., fond A.M.B., II 1909/797, 08864/2 mai 1911.

⁵³ Hotelul dă un anunț în presa locală: "Se caută urgent pentru hotelul Krone un lift-boy în vârstă de 15-18 ani, cu certificate bune de studii, pe cât se poate bun cunoscător al celor trei limbi ale țării [germana, maghiara și româna]. Ofertanții își pot prezenta certificatele personal directorului hotelului Krone". Vezi Kronstädter Zeitung nr. 173 29 iulie 1911, p. 7. Anunțul se repetă în nr. 179.

⁵⁴ "F", op. cit., p. 428.

⁵⁵ D.J.A.N.Bv., fond A.M.B., II 1909/797, 21535/22 dec. 1909.

⁵⁶ Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, op. cit., p. 24.

⁵⁷ D.J.A.N.Bv., fond A.M.B., II 1909/797, 17526/1910.

⁵⁸ Ibidem.

⁵⁹ Hotel "Krone" Kronstadt, în Kronstädter Zeitung, Festausgabe zum hundertjährigen Bestehen, 24 mai 1936, p 61.

⁶⁰ Ibidem, p. 61..

⁶¹ "F", op. cit., p. 478.

⁶² Hotel "Krone" Kronstadt, în Kronstädter Zeitung, 24 mai 1936, p. 61

"Krone" Hotel. Use of Jugendstil in Brașov

Summary

In the beginning of the 20th century, Brașov, a town with an intense economic and touristic life, needed a modern hotel. With this in view, in 1908 the *Hotel Krone Aktiengesellschaft*, a joint-stock company whose main shareholders were Kronstadter Allgemeine Sparkasse, National Bank A. G., Evangelical Church and private persons, was founded.

The project's contest, organised for the building of the hotel, was won by the architects Albert Schuller and Oskar Goldschmidt of Brasov. They proposed a modern building adequate for its function according to the principles of the

architecture of the 1900's: functional, comfortable, and esthetic.

The building was constructed in 1909-1910. It is an architectonical complex on three floors, including an hotel, a restaurant and a coffee house, terraces and garden.

Concerning the structural concept and external decoration, the architects were influenced by Joseph Maria Olbrich and the Belgian vision of space and light on the Jugendstil.

Concerning the interior decoration (including the architectural decoration, the furniture and the other objects) they are based on the Munich school of modern art of the beginning of the first decade of the 20th century: The creation of the true german interior in 1900 style.

Equiped with the modern comfort of the time (central heating, running hot and cold water, baths, toilets, electricity, lift), the hotel was the pride of the citizens of the town. Today, the building represents the image of a time which valued man and the beauty of life, trying to realise the synthesis between life and art.

LIST OF ILLUSTRATIONS:

1. View of Brasov in 1908.
2. The plan for the location of the hotel at the Promenade, 1908. Architects Albert Schuller and Oskar Goldschmidt (National Archiv, Braşov).
3. The plan of the location of the hotel in place of the beer house (shaded), 1908. Architects Albert Schuller and Oskar Goldschmidt (National Archiv, Braşov).
4. The competition plan of the architects Albert Schuller And Oskar Goldschmidt, 1908 (from *Die Karpathen*, III Jahrg., I Oktoberheft 1909, Heft 1).
5. Plan of foundation and cellar: Weinkeller = wine cellar; Bierkeller = beer cellar; Kohlen = coal cellar; Fleischkuhlkam. = cold room for meat; Holz = wood cellar; CentralHeizung = central heating. Architects Albert Schuller and Oskar Goldschmidt, 1909 (National Archiv, Braşov).
6. Plan of semi-basement: Wirtenswohnung = inn-keeper's dwelling; Zimmer = room; Personalzimmer = staff room ; Terrasse= terrace; Spielzimmer = playing room. Architects Albert Schuller and Oskar Goldschmidt, 1909 (National Archiv, Braşov).
7. Plan of the ground floor: Durchfahrt = vehicle passage; Speisekammer = pantry; Abwasch und vorbereitungsz. = room for washing up and preparing food; Schwemme = tank; Kochkuche = kitchen; Speisesaal = restaurant hall; Speisezimmer = dining-room; Ausstellungszimmer = exhibition room; Schreibz. = writing room; Empfangshalle = reception; Kofferraum = luggage room; Offene Vorhale = open hall; Buro = office; Herr/Dam = toilets men/women; Cafeterrasse = terrace of the coffee house; Billiard-Saal = billiard room; Durchgang = passage. Architects Albert Schuller and Oskar Goldschmidt, 1909 (National Archiv, Braşov).
8. Plan of the first floor: Lichthof = yard covered with glass; Zimmer = room; Kuche = kitchen; Kellner = waiters room; Hausknechte = maids' room; Wasche = laundry;

Stuben-Frauen = maid servants; Bad = bath; Terrasse = terrace. Architects Albert Schuller and Oskar Goldschmidt, 1909 (National Archiv, Braşov).

9. Plan of the second floor: 1,2... = hotel rooms; Lichthof = yard covered with glass; Damen/Herren = toilets for women/men; Zimmer = rooms; Küche = kitchen; Hausknecht = men servants; Stuben-Frauen = maid servants; Bad = bath. Architects Albert Schuller and Oskar Goldschmidt, 1909 (National Archiv, Braşov).
10. Plan of the third floor: Bad = bath; Manner/Frauen = toilets for men/women; Lichthof = yard covered with glass; Wohnzimmer der Hotelbediensteten = living-room of the hotel servants; Damen/Herren = toilets for women/men; Hausknecht = men servants; Wascherei = laundry; Stuben-Frauen = maid servants; Terrasse = terrace; Betten-Lager = store for beds. Architects Albert Schuller and Oskar Goldschmidt, 1909 (National Archiv, Braşov).
11. Plan of the Purzengasse front. Architects Albert Schuller and Oskar Goldschmidt, 1909 (National Archiv, Braşov).
12. The Purzengasse front today.
13. Plan of the Schustergasse front. Architects Albert Schuller and Oskar Goldschmidt, 1909 (National Archiv, Braşov).
14. Aspects of the Schustergasse front today.
15. Plan of the front of the restaurant, view from the inner yard. Architects Albert Schuller and Oskar Goldschmidt, 1909 (National Archiv, Braşov).
16. Plan of the front of the hall, view from the inner yard. Architects Albert Schuller and Oskar Goldschmidt, 1909 (National Archiv, Braşov).
17. The front of the hall today.
18. Plan of the coffee house front, view from the inner yard. Architecta Albert Schuller and Oskar Goldschmidt, 1909 (National Archiv, Braşov).
19. Plan of the garden. Architects Albert Schuller and Oskar Goldschmidt, 1909 (National Archiv, Braşov).
20. The front to the garden today.
21. The hotel, view of the corner of the coffee house in 1911. Photo by Karl Muschalek, published in *Die Karpathen*, IV Jahrg., I Maiheft 1911, Heft 15.
22. The hotel, view from the corner of the coffee house, 1918.
23. The hotel, view from the corner of the coffee house, 2001.
24. The plan of the Schustergasse front, with the new wing. Architects Albert Schuller and Oskar Goldschmidt, 1926 (National Archiv, Braşov).
25. The hotel with the new wing, added in 1926; photo from 1928.
26. The hotel, with the new wing, in 2001.
27. View of the Schustergasse wing.
28. View of the Schustergasse wing with the connection between the old wing and the new one.
29. The hall of the hotel in 1911. Photo by Karl Muschalek, published in *Die Karpathen*, IV Jahrg. 1911, I Maiheft , Heft 15.
30. The hall of the hotel in 2001.
31. The restaurant in 1911. Photo by Karl Muschalek, published in *Die Karpathen*, IV

Jahrg. 1911, I Maiheft, Heft 15.

32. The coffee house in 1911. Photo by Karl Muschalek, published in *Die Karpathen*, IV Jahrg. 1911, I Maiheft, Heft 15.
33. The coffee house (today restaurant) in 2001.
34. Bow-window in the coffee house which masks the way to the loggia opening on to the billiard room.
35. View from the coffee house to the hall of the hotel.
36. View from the coffee house.
37. View from the coffee house to the billiard room.
38. The coffee house in 1938 (image published in *Kronstadter Zeitung*, 24 mai 1936, p. 61).
39. The coffee house in 2001.
40. The playing room from the basement of the coffee house. In the upper part of the walls, we can see the heat/ventilation openings.
41. The billiard room with the loggia.
42. View from the billiard room to the coffee house.
43. Aspect of the billiard room ceiling with the metal decorative grates which mask the heat/ventilation openings.
44. Archway in the billiard room with the heat/ventilation openings.
45. The dining room with ceiling decoration; the decoration of the grates which mask the heat/ventilation openings integrates with the decoration of the ceiling.
46. The luggage room with the stained-glass ceiling, today part of the hall of the hotel.
47. The original stucco work of the ceilings and the decorative grates of the heat/ventilation openings: a) the ceiling of the dining room; b) the ceiling of the coffee house; c) the ceiling of the hall of the hotel.
48. Aspects of the central staircase of the hotel (a, b, c, d), with large windows, the stucco work of the ceiling and the iron banisters.
49. Decorative grates which mask the heat/ventilation openings: a, b) on the wall of the coffee house; c) on the ceiling of the billiard room.
50. The decorative bars of the bow-window from the coffee house.
51. The iron banister of the secondary staircase of the hotel.
52. Iron street lamp at the entrance in the coffee house from the Schustergasse.
53. The furniture of the hall of the hotel in 1911 (detail from photo 29).
54. The furniture and the false fireplace in the restaurant in 1911 (detail from photo 31).
55. The furniture in the coffee house in 1911 (detail from photo 32).
56. The only original table preserved (without the marble pannel).
57. Chandelier in the coffee room in 1911 (detail from photo 32).
58. The lamps in the hall of the hotel in 1911 (detail from photo 29).
59. Chandeliers in the restaurant in 1911 (detail from photo 31).
60. Aspects from the wine cellars: a, b) the original barrels, with capacity between 4 230 l and 10 000 l; c) wine cisterns, with capacity between 5 and 10 wagons.
61. The lift from the wine cellar to the restaurant.
62. The water pump of the building, made in Berlin at the beginning of the 20th century,

in use today.

63. The main staircase of the hotel, with the original mirror, viewed from the hall of the hotel (see also photo 29)..
64. Secondary door from the Schustergasse to the coffee house (see also photos 21-23).
65. (a, b, c) Silverplated metal plates and dishes of the restaurant "Krone".
66. Plan of the garden, the fence and the gate of the garden (National Archiv, Braşov).
67. The garden of the restaurant in 1936; in the first plane, the terrace of the restaurant covered with tarpaulin; to the left of the garden there is the music band stand (photo published in *Kronstadter Zeitung*, 24 mai 1936, p. 61).
68. Plan of a secondary building, near the hotel, with garage. Architects Albert Schuller and Oskar Goldschmidt, 1910 (National Archiv, Braşov). Parterre Grundriss = ground floor plan; Werkstatt = work shop; Maschinenhaus = machine room; Accumulator = battery; Automobil = car; Hohner Mist = chicken droppings; storehouse: Pissoir = pissoir; Keller = cellar; 1 Stock Grundriss = first floor; Zimmer = room; Küche = kitchen.
69. Plan of the same building, with the first and the second floor. Architects Albert Schuller and Oskar Goldschmidt, 1911 (National Archiv, Brasov). 1 Stock Grundriss = first floor; Zimmer = rooms; Wascherei = laundry; Trocken Raum = drying room; 2 Stock Grundriss = second floor; Hof Teilansicht = yard-part view.
70. The heading of the hotel in 1911.
71. Advertisements of the hotel in the local newspapers: a) 1911; b) 1938.
72. Hans Eder, *Coffee house interior*, 1912.

..

SOURCES OF ILLUSTRATIONS:

National Archive, Brasov: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 24, 65, 67, 68, 70.

Die Karpathen, III Jahrg., I Oktoberheft 1909, Heft 1: 4.

Die Karpathen, IV Jahrg., I Maiheft 1911, Heft 15: 21, 29, 31, 32, 53, 54, 55, 57, 58, 59.

Die Karpathen, VII Jahrg. I Marzheft 1914, Heft 11 72.


Mitteilungen des Burzenlander Sachsischen Museums, 3 Jahrg., Kronstadt, 1938, Heft 1-2: 69 b.

Author's collection: 1, 22, 25.


Photos Anca Maria Zamfir: 12, 14, 20, 23, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 60, 61, 62, 63, 64.





1. Vedere a Braşovului în anul 1908.



2. Proiectul de amplasare a hotelului la Promenadă, 1908. Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt (D.J.A.N.Bv.).



3. Proiectul de amplasare a hotelului, pe locul berăriei (hașurat), 1908. Arhitecți.
Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, (D.J.A.N.Bv.).




Hotelbau-Konkurrenzentwurf für Kronstadt

Motto: Lustiger Garten.




Architekten Schuller & Goldschmidt.


4. Proiectul de concurs al arhitecților Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1908.
(Die Karpathen, III Jahrg., Erstes Oktoberheft 1909, Heft 1).



6. Planul demisolului: Wirtenswohnung = locuința arendașului hotelului; Zimmer = cameră; Personalzimmer = cameră pentru personal; Terrasse = terasă; Spielzimmer = sală pentru jocuri; arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt (D.J.A.N.Bv.).




7. Planul parterului: Durchfahrt = pasaj pentru autovehicule; Speisekammer = câmară; Abwasch und Worbereitungsz. = cameră pentru spălarea și pregătirea alimentelor; Schwemme = bazin; Kochkuche = bucătărie; Speisesaal = sala restaurantului; Speisezimmer = sufrageria; Ausstellungszimmer = sală de expoziții; Scheribz. = cameră de corespondență; Empfangshalle = holul hotelului; Kofferraum = cameră pentru bagaje; Offene Vorhalle = portic deschis; Buro = birou; Herr/Dam = Toalete domni/doamne; Cafeterreasse = terasa cafenelei; Billard-Saal = sala de biliard; Durchgang = pasaj pietonal. Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1909 (D.J.A.N.Bv.).



8. Planul etajului 1: Lichthof = curte acoperită cu sticlă; Zimmer = cameră; Küche = bucătărie; Kellner = camera chelnerilor; Hausknechte = servitori; Wasche = spălătorie; Stuben-Frauen = camera cameristelor; Bad = baie; Terrasse = terasă.


Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1909 (D.J.A.N.Bv.).



9. Planul etajului 2: 1,2.. = camere de hotel; Lichthof = curte acoperită cu sticlă;
Damen/Herren = toaletă femei/bărbați; Zimmer = cameră; Küche = bucătărie;
Hausknecht = servitori; Stuben-Frauen = camera cameristelor; Bad = baie. Arhitecți
Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1909 (D.J.A.N.Bv.).


HOTELNEUBAU DER HOTELAKTIENGESellschaft
IN KRONSTADT.

3. STOCKGRUNDRISS M. 1:100



10. Planul etajului 3: Bad = baie; Maner/Frauen = toaletă bărbați/femei; Lichthof = curte acoperită cu sticlă; Wohnzimmer der Hotelbediensteten = locuința arendașului hotelului; Damen/Herren=toaletă femei/bărbați; Hausknecht = servitor;


Wäscherei = spălătorie; Stuben-Frauen = camera cameristelor; Bad = baie; Terrasse = terasă; Betten-Lager = cameră cu paturi în comun. Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1909 (D.J.A.N.Bv.).



11. Proiectul faadei dinspre Purzengase (Republicii). Arhiteci Albert Schuller i Oskar Goldschmidt, 1909 (D.J.A.N.Bv.).




12. Aspectul actual al faadei dinspre Purzengase.




13. Proiectul fațadei dinspre Schustergasse (Politehnicii). Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1909 (D.J.A.N.B.v.).




14. Aspecte ale actualei fațade dinspre Schustergase.




15. Proiectul fațadei restaurantului, dinspre curtea interioară. Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1909 (D.J.A.N.Bv.).



16. Proiectul faadei holului hotelului, dinspre curtea interioar. Arhiteci Albert Schuller i Oskar Goldschmidt, 1909 (D.J.A.N.Bv.).



17. Aspectul actual al faadei holului hotelului, vzut dinspre curtea interioar.



18. Proiectul faadei aripii cafenelei, dinspre curtea interioar. Arhiteci Albwert Schuller i Oskar Goldschmidt, 1909 (D.J.A.N.Bv.).

GÄRTEN - ANSICHT!



19. Proiectul fațadei dinspre grădină. Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1909 (D.J.A.N.Bv.).



20. Aspectul actual al fațadei dinspre grădină.



Architekten Schüller & Goldschmidt.

phot. Atelier Muschalek.

„Hotel Krone“, Hauptansicht.


21. Aspectul exterior al hotelului, văzut dinspre colțul cafenelei, în anul 1911.
Foto Karl Muschalek, publicată în Die Karpathen, IV Jahrg., Erstes Maiheft
1911, Heft 15.




22. Hotelul, văzut dinspre colțul cafenelei, în anul 1918.



23. Hotelul, văzut dinspre colțul cafenelei, în anul 2001.



24. Proiectul fațadei dinspre Schustergasse, cu aripa nouă. Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1926 (D.J.A.N.Bv.).



25. Hotelul, cu aripa nouă dinspre Schustergase, adăugată în anul 1926; imagine din anul 1928.




26. Hotelul, cu aripa nouă dinspre Schustergase, în anul 2001.



27. Vedere a aripii dinspre Schustergase.



28. Vedere a laturii dinspre Schustergase, cu racordul dintre aripa veche și aripa nouă.



Architekten Schüller & Goldschmidt.

phot. Atelier Muschalek

„Hotel Krone“, Hotelhalle.

29. Interiorul holului hotelului, în anul 1911. Foto Karl Muschalek, publicată în Die Karpathen, IV Jahrg., I Maiheft 1911, Heft 15.



30. Holul hotelului în anul 2001.



31. Interiorul restaurantului, în anul 1911. Foto Karl Muschalek, 1911, publicată în Die Karpathen, IV Jahrg., I Maiheft 1911, Heft 15.




Architekten Schuller & Golbschmidt.

„Hotel Krone“, Kaffeehaus.

phot. Atelier Muschalek.

32. Interiorul cafelei, în anul 1911. Foto Karl Muschalek, publicată în Die Karpathen, IV Jahrg., I Maiheft 1911, Heft 15.



33. Interiorul cafelei (astăzi restaurant), în anul 2001.




34. Bow-window din interiorul cafelei, care maschează accesul la nișa deschisă înspre sala de biliard.



35. Vedere din interiorul cafelei, cu accesul înspre holul hotelului (astăzi închis).



36. Vedere din interiorul cafelei.





37. Vedere din interiorul cafelei, înspre sala de biliard.




38. Interiorul cafenelei, în anul 1936 (în Kronstädter Zeitung, 24 mai 1936, p. 61).




39. Același interior, în anul 2001.



40. (a, b) Sala de jocuri de la subsolul cafenelei. La nivelul superior al pereților, se pot observa gurile de căldură/ventilație.



41. Sala de biliard, cu nișa-balcon de unde puteau fi priviți jucătorii.




42. Vedere din interiorul sălii de biliard, înspre cafenea.




43. Aspect al tavanului sălii de biliard, cu grilele decorative din metal, care maschează gurile de căldură/ventilație.





44. Arcadă oarbă din sala de biliard, pe intradosul căreia se observă gurile de căldură/ventilație mascate de grile decorative.



45. Sufrageria, cu decorul original al tavanului. Se pot observa și aici grilele decorative care maschează gurile de căldură/ventilație, al căror decor este parte integrantă a decorului tavanului.



46. Camera pentru bagaje, cu plafonul vitrat, astăzi componentă a holului hotelului.



47. Decorația cu stucatura originală a tavanelor și grilele gurilor de căldură/ventilație: a) tavanul sufrageriei; b) tavanul cafenelei; c) tavanul holului hotelului.




a

b




48. Aspecte ale casei scării centrale a hotelului (a,b,c,d), cu ferestrele mari, stucatura tavanului și balustrada din fier forjat.




c

d






a




b


c




49. Grile decorative, care maschează gurile de căldură/ventilație: a,b) pe peretele cafenelei; c) pe tavanul sălii de biliard.




50. Balustrada decorativă a bow-windowului din interiorul cafenelei.




51. Balustrada din fier forjat a scării de serviciu a hotelului.




52. Felinar din fier forjat, la una dintre intrările în cafenea, dinspre Schustergasse.



53. Mobilierul din holul hotelului, în anul 1911 (detaliu din foto 29).




54. Mobilierul și falsul șemineu din restaurant, în anul 1911 (detaliu din foto 31).




55. Mobilierul din cafenea, în anul 1911 (detaliu din foto 32).




56. Singura masă care se păstrează din mobilierul original (placa de marmură nu mai există).





57. Candelabru din cafenea, în anul 1911 (detaliu din foto 32).



58. Lămpile din holul hotelului, în anul 1911 (detaliu din foto 29).




59. Candelabrele din restaurant, în anul 1911 (detaliu din foto 31).



60. Aspecte din pivnițele de vinuri: a,b) butoaiele originale, încă utilizabile, cu capacitate de 4230 l-10000 l; c) cisternele de vin, cu capacitate de 5 și 10 vagoane.




61. Liftul din pivnița de vinuri înspre restaurant.





62. Pompa de apă a clădirii, produsă la Berlin la începutul secolului XX, care funcționează și astăzi.




63. Scara principală a hotelului, văzută dinspre holul hotelului, cu oglinda originală (vezi și foto 29).




64. Ușă secundară înspre cafenea, dinspre Schustergasse (vezi și foto 21-23).




65. (a,b,c) Piese din vesela din metal argintat a restaurantului Krone.




66. Planul grădinii și proiectul gardului și al porții grădinii. Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1910 (D.J.A.N.Bv.).



67. Grădina restaurantului, în anul 1936; în prim plan, terasa restaurantului, acoperită cu o copertină; în partea stângă a grădinii se observă chioșcul de muzică (în Kronstädter Zeitung, 24 mai 1936, p. 61).



68. Proiectul unei clădiri pentru personal, cu garaj la parter, lângă hotel. Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt, 1910 (D.J.A.N.Bv.): Parterre Grundriss = parter; Werkstatt = atelier; Maschinenhaus = sala mașinilor; Accumulator = acumulator; Automobil = garaj; Hohner Mist = magazie de găinaț; Pissoir = pișoar; Keller = pivniță. 1 Stock Grundriss = etajul 1: Zimmer = cameră; Küche = bucătărie (D.J.A.N.Bv.).



69. Proiectul clădirii pentru personal, cu etajele 1 și 2, din anul 1911. Arhitecți Albert Schuller și Oskar Goldschmidt (D.J.A.N.Bv.): 1 Stock-Grundriss = etajul 1: Zimmer = cameră; Wascherei = spălătorie; Troken Raum = uscătoare; 2 Stock-Grundriss = etajul 2: Zimmer = cameră. Hof-Teilansicht = vedere a laturii dinspre curte (D.J.A.N.Bv.).

N. 8806/1911

HOTEL-AKTIEN GESELLSCHAFT

HOTEL KRONE  **IN KRONSTADT**

NEUES HAUS MIT MODERNSTEM
KOMFORT, ZENTRALHEIZUNG, LIFT,
BÄDER UND ELEKTRISCHE ANLAGE

VORZÜGLICHES RESTAURANT UND
KAFFÉ, EIGENER OMNIBUSVERKEHR,
DUNKELKAMMER, MÄSSIGE PREISE

70. Antetul hotelului în anul 1911 (D.J.A.N.Bv.).

HOTEL KRONE
BRAȘOV-KRONSTADT



HAUS ERSTEN RANGES

200 mit modernstem Komfort eingerichte Zimmer.
Großes Kaffeehaus mit Tanzdiel.
Vornehme Speisesäle und Sonderzimmer.
Im Kaffeehaus und Restaurationsgarten
täglich Konzerte.

HOTEL KRONE

Damp. t. Publikum sei auf diesem Wege
mitgeteilt, dass in dem neuen HOTEL
„KRONE“ von nun an nur **Mast-
ochsenfleisch** zur Zubereitungsver-
schiedener feiner Speisen verwendet
wird. Ebenso ist nur im

HOTEL KRONE

Pilsner-Urquell Flaschenbier
à 40 Heller zu haben. Bei Bezug
von über 25 Flaschen ist die Zustellung
91 ins Haus gratis. 1—3

71. Reclame ale hotelului în presa locală: a) 1911; b) 1938.



Hans Eder: Kaffeehausinterieur.

72. Hans Eder, Interior de cafenea, 1912

Caracteristici ale arhitecturii de pe Strada Lungă din Brașov

Studiul nostru se bazează în principal pe rezultatele cercetării efectuate în anii 1998 și 1999 în cadrul proiectului româno-german "Documentarea patrimoniului sășesc din Transilvania" coordonat de dr. Christoph Machat, când am întocmit un număr de 207 de fișe de monument pe strada Lungă. Construcțiile cercetate au fost confruntate cu planul orașului întocmit în anul 1887 la scara 1:750 de biroul tehnic Stern & Hafferl din Viena aflat la Arhivele Naționale, filiala jud. Brașov. Acest plan realizat în culori, cu o mare acuratețe și conținând multe detalii, actualizat până la începutul secolului al XIX-lea, ne-a oferit informații prețioase privind situația imobilelor din acea perioadă.

Fără a intra în istoria încă controversată a formării orașului Brașov, specificăm că strada Lungă a luat naștere prin contopirea celor două vechi comunități săsești grupate în jurul bisericilor Bartolomeu și Sf. Martin, care au format "orașul vechi – "Altstadt", constituind coloana vertebrală a așezării (devenită ulterior un cartier al orașului) și totodată calea de comunicație a așezării Corona (devenită apoi orașul Kronstadt) cu Sighișoara și Făgărașul. La început un drum de țară, pe măsura sporirii populației și implicit a numărului de case și gospodării, a devenit uliță și în cele din urmă o stradă cu front continuu de case pe ambele sale laturi.

Ne propunem o succintă caracterizare a arhitecturii de pe strada Lungă făcând considerații asupra caracteristicilor diferitelor zone ale străzii – pe care o vom parcurge de la nord spre sud – prezentând mai detaliat câteva exemple din cele mai reprezentative tipuri de clădiri.

Până aproape de mijlocul secolului al XX-lea ocupațiile tradiționale ale locuitorilor "orașului vechi" au fost agricultura și creșterea animalelor (bătrânii își amintesc cum, până pe la al doilea război mondial, în fiecare dimineață și seară strada Lungă era invadată de cireada de vaci care mergea la păscut la marginea orașului) iar acest lucru se reflectă și în arhitectura străzii, mai cu seamă în jumătatea sa nordică.

În planul Stern & Hafferl de pildă, între actualele numere 208 și 234, la 1887 erau 11 loturi având circa 100 m. lungime și o lățime medie de 18 m., fiind ocupate de curțile lungi având o lungime cuprinsă între 35 și 60 m. iar restul de livezi. Cu două excepții, casele au un plan dreptunghiular și sunt dispuse cu latura scurtă la stradă. Majoritatea caselor sunt continuate în ax de construcții anexe (grajduri, șoproane, magazii) iar în fundul curții, transversal pe lot, se află surile de mari dimensiuni. Sunt veritabile gospodării țărănești de tip francon,

care nu se deosebesc de gospodăriile săsești din satele din Țara Bârsei. La sfârșitul secolului trecut pe aceste loturi se găseau nouă șuri dintre care azi au rămas șase. Dintre șurile vechi, doar trei ocupă întreaga lățime a lotului, celelalte fiind mai scurte, lăsând o cale de acces spre livada din spate. Aproape toate gospodăriile aveau încă la sfârșitul secolului trecut câte o construcție anexă la stradă, de obicei o bucătărie de vară și cuptorul de pâine.

Pe frontul vestic al străzii, la sud de casa parohială evanghelică, se află câteva case specifice arhitecturii rurale săsești tradiționale datând de la mijlocul secolului al XVIII-lea, printre care și casa predicatorului evanghelic al bisericii Bartolomeu, de la nr. 245, cu plan dreptunghiular și latura scurtă la stradă, fundație din piatră și pereți din piatră și cărămidă (foto 1). Are două beciuri, cel din spate având patru travee cu bolți în cruce sprijinite pe pereții laterali și pe un pilon central. Inițial acest beci a avut acces direct dintr-o încăpere de la parter, actualul acces din exterior de sub scara ce duce la etaj fiind mai recent. Casa are parter și etaj, legate printr-o scară interioară cu trepte masive din stejar înzidite. Aproape toate încăperile de la parter și etaj păstrează tavanele cu scânduri pe grinzi de lemn. Un element mai rar întâlnit la o casă de secol XVIII din afara orașului îl constituie closetul de pe latura scurtă din spatele casei, din paianță, sprijinit în consolă și cu acces de la etaj. Fațada este simplă, cu câte două ferestre dreptunghiulare în două canate la parter și etaj și deschideri de același tip la pod, cu chenare zugrăvite în roșu. Acoperișul înalt cu pante ușor evazate este în două ape cu învelitoare din țiglă ascuțită. Frontonul trapezoidal de la fațadă are la bază o cornișă profilată ce înconjoară toată casa, susținând streșinile de pe laturile lungi și delimitând pinionul triunghiular din spate, pe care se află o inscripție ce datează casa în al șaptelea deceniu al secolului al XVIII-lea: "176[?]". Accesul în curte se face printr-o poartă înaltă din zid cu deschidere semicirculară la poarta carosabilă flancată de doi pilaștri aplatizați și prevăzută cu doi batanți din scânduri masive, iar porțița pietonală este dreptunghiulară și surmontată de o străpungere arcuită.

Gospodăria nr. 234, amplasată cu latura lungă pe strada Câmpului (fostă Kirchgasse) este reprezentativă pentru tipul de gospodărie complexă de tip francon (foto 2). Casa are plan în "L" cu latura scurtă la strada Lungă și latura lungă la str. Câmpului, demisol și parter înalt. În axul casei se află grajdul (transformat în anii 1950-60 în locuință) din zidărie de cărămidă tencuită, supraînălțat cu un depozit pentru furaje și acoperit în două ape cu țiglă ascuțită. Șura de plan dreptunghiular din fundul curții, care ocupă întreaga lățime a acesteia (inclusiv a casei vecine de la actualul nr. 232) este de fapt o șură dublă cu două porți spre curte, cu pereți din cărămidă tencuiți și acoperiș în două ape cu țiglă ascuțită. Pe pinionul de nord al șurii (spre str. Câmpului) se află inscripția sgrafitată și pictată "18 - GEORG LIEHR - 69". În planul Stern & Hafferl gospodăria avea curte comună cu casa vecină nr. 232 care, potrivit tradiției orale, a aparținut tot familiei

Liehr și servea ca locuință pentru lucrătorii zilieri.

În jumătatea nordică a străzii au fost puține cârciumi, cea mai veche și celebră fiind cârciuma "La Doi Uriși" de la nr. 202, care avea și han (foto 3). Este un ansamblu amplasat pe mediana lotului alcătuit din trei construcții: locuința hangiului cu cârciuma, hanul și șopronul pentru atelaje. În planul Stern & Hafferl ansamblul are aceeași configurație, doar cârciuma avea plan în "L".

Clădirea ce adăpostea cârciuma și locuința hangiului este o casă de mari dimensiuni de plan dreptunghiular cu latura scurtă la stradă, din zidărie de piatră și cărămidă și cu două nivele: demisol și parter înalt. Presupunem că inițial casa avea plan dreptunghiular cu latura scurtă la stradă și a cunoscut două etape de extindere: prima în al treilea sfert al secolului al XIX-lea pe latura de N (când a primit planul în "L" cu latura scurtă la stradă, așa cum arată în planul Stern & Hafferl) și o a doua extindere la începutul secolului XX, când casa a fost mărită și în colțul de NV și a căpătat actualul plan dreptunghiular, amplificat pe latura de N față de planul inițial. La demisol se află un amplu beci (sau trei beciuri cu legătură între ele) cu bolți turtite pe arce dublou: unul pe latura de sud a casei (jumătatea de V), unul median ce străbate toată casa pe axul longitudinal (ulterior separat în două printr-un perete) și unul în colțul de NV. Accesul la beciuri se face din curte, pe laturile de S, de E și de N ale casei. Parterul înalt în care inițial era cârciuma (la stradă) și locuința hangiului (în spate) a fost restructurat la interior în anii 1950-60, fiind transformat în apartamente pentru chiriași. Acoperișul este amplu, înalt, în două ape cu pante ușor evazate, pinioane teșite pe laturile scurte și învelitoare din țiglă ascuțită. Treimea de nord a casei, rezultată în urma celor două etape de extindere, este acoperită de o prelungire a pantei nordice a nucleului vechi al casei. La fațadă clădirea are un soclu cu două deschideri dreptunghiulare la demisol iar la nivelul parterului înalt fațada a suferit o retencuire prin stropire. Are trei ferestre în două canate, prevăzute cu obloane-jaluzele din scânduri decorate prin traforare (la nucleul inițial al casei) și o ușă la actualul bar (la aripa casei extinsă după 1900). Nivelul ferestrelor este încadrat de două brăie simple. Frontonul trapezoidal având la bază o cornișă profilată cu învelitoare din țiglă ascuțită, este străpuns de două ferestre dreptunghiulare având obloane de scânduri traforate. O mică anexă cu parter (actual locuință) leagă fosta cârciumă de han.

Hanul este o clădire din zidărie de cărămidă tencuită de plan dreptunghiular, amplasată în axul clădirii cârciumii, cu trei nivele: demisol, parter și etaj. Demisolul de sub treimea de vest a clădirii constă într-un beci acoperit cu bolți turtite pe arce dublou. Parterul are un șir de încăperi cu bolți pe arce dublou (tencuite și zugrăvite) cu acces pe latura de sud și casa scării din care se accede la beci și la etaj. Etajul are camere cu acces pe trei uși pe latura de nord, dintr-o galerie din lemn sprijinită pe stâlpi și cu balustradă de scânduri. Hanul are două acoperișuri într-o apă: unul pe hanul propriu-zis, celălalt pe galeria din lemn, ambele cu

învelitoare din țiglă ascuțită. Sub galeria de lemn se afla inițial popicăria, ulterior zidită și transformată în locuințe pentru chiriași. Camerele de la etaj ale hanului au nouă ferestre orientate spre sud. Dotările sanitare ala hanului constau într-un closet (actual WC) în casa scării la parter și o chiuveta din fontă smălțuită cu robinet la galeria deschisă de la etaj.

Șopronul din fundul curții este o construcție amplă de plan dreptunghiular dispusă paralel cu strada, cu pereți din cărămidă tencuiți, care servea ca adăpost pentru atelajele clienților hanului. Datorită suprafeței mari, pentru susținerea acoperișului larg învelit cu țiglă ascuțită, în interiorul șopronului sunt amplasați 4 stâlpi masivi fasonați, cu contrafise, ce susțin două grinzi longitudinale pe care se sprijină grinzele transversale.

Accesul în curtea de sud a hanului se face printr-o porțiță pietonală cu deschidere ușor arcuită și prin poarta carosabilă înaltă cu deschidere inițial semicirculară, deteriorată în ultimii ani de vehicule agabaritice. În *Brașovul de altădată*, Sextil Pușcariu menționează "portretele în mărime naturală ale celor doi giganți, de-a dreapta și de-a stânga porții".

La numărul 176 se află o gospodărie complexă, cu construcții pe toate laturile curții (aproape identică în planul Stern & Hafferl) alcătuită din casa principală, casa secundară, grajd, șură și anexă.

Casa principală situată în colțul de NV al curții (foto 4) are plan în "L" (inițial dreptunghiular) cu latura lungă la stradă, pereți din piatră și cărămidă, demisol și parter înalt. Demisolul (în curs de renovare la data cercetării) are un beci cu boltă semicilindrică cu penetrații în colțul de NV, încăperi cu tavane din scânduri pe grinzi de lemn (tencuite recent și amenajate în cabinet medical) în colțul de SV iar jumătatea de E a demisolului, spre curte, păstrează tavanele de scânduri pe grinzi de lemn. Parterul înalt are două camere mari la stradă (cu câte 3 ferestre fiecare) și dependințe în spatele lor, spre curte. Acoperișul este de tip baroc, frânt și cu pante evazate, în 4 ape la partea superioară și în 2 ape la partea inferioară, cu frontoane pe laturile scurte. Fațada tencuită recent prin stropire prezintă la demisol două guri de aerisire la beciul de N și trei ferestre dreptunghiulare (aproape pătrate) la actualul cabinet medical, rezultat al unei transformări. Brâu între nivelul demisolului și parterul înalt care are 6 ferestre în 2 canate (cu două ochiuri de geam mai mari și opt ochiuri mici), cu sohlbank și colțurile superioare rotunjite. Cornișa profilată de sub streășină este continuă, delimitând frontoanele laterale. Poarta înaltă din zid are deschidere semicirculară și batanți noi din tablă. Casa secundară se află în axul celei principale, are plan dreptunghiular, un demisol cu beci acoperit cu trei travee de bolți pe arce dublou și parter-locuință. Grajdul amplasat în colțul de NE al curții conține un șopron median flancat de două grajduri propriu-zise, este supraînălțat cu un depozit pentru furaje prevăzut cu două uși și a fost construit la începutul secolului XX. Șura de plan dreptunghiular din fundul curții este dispusă

paralel cu strada – care inițial includea o șură mediană flancată de două grajduri – este demolată în proporție de 3/4. Anexa de pe latura de S a curții, adosată casei nr. 174, are plan dreptunghiular, parter, este acoperită într-o apa cu țiglă profilată și a fost transformată în locuințe. Prin elementele constructive casa este databilă în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, suferind amplificări și modificări ale fațadei la începutul secolului XX. Casa secundară datează de la mijlocul secolului al XIX-lea iar în perioada interbelică vechea șură din lemn a fost înlocuită cu șura din zid și tot atunci s-a construit și grajdul.

Una dintre clădirile publice importante ridicate în al treilea sfert al secolului al XIX-lea este Școala evanghelică "Bartolomeu" de la nr. 160, situată la intersecția cu strada Școlii (fostă Schulgasse). Are un plan aproximativ în "U" cu aripile inegale. Clădirea (foto 5) are zidărie din cărămidă tencuită și zugrăvită și trei nivele: demisol, parter înalt și etaj. Demisolul include spații ample în aripa principală (de la str. Lungă) cu bolți pe arce dublou tencuite și zugrăvite și un spațiu boltit "à vela" în aripa de SE. Parterul conține în aripa principală un coridor acoperit cu bolțișoare pe grinzi metalice și ferestre spre curte, o sală mare de clasă cu 3 ferestre spre fațadă și alte încăperi mai mici (probabil rezultate dintr-o compartimentare ulterioară), câte o sală mare de clasă în aripile secundare de N și de S (cu ferestre spre curte) și casa scării în aripa de S. Planșee de lemn între parter și etaj și deasupra etajului. Etajul conține în aripa principală un coridor cu geamlâc spre curte iar spre fațadă sunt două săli mari și altele mai mici. Aripa de N conține o sală cu ferestre spre curte și încă o încăpere, iar spre curte are un coridor cu balustradă metalică. Aripa de S are o sală mare cu ferestre atât spre str. Școlii cât și spre curte. Acoperișul este în patru ape la aripa principală și în două ape pe aripile secundare, cu învelitoare din țiglă ascuțită.

Fațada spre str. Lunga are un soclu străpuns de 4 deschideri mari și 4 mai mici iar la parter și etaj sunt câte 10 ferestre în două canate, arcuite la partea superioară, cu sohlbank și ancadramele profilate simple, între aceste nivele fiind o cornișă profilată învelită cu tablă. Mediana fațadei este dominată de un fronton triunghiular. Fațada este marcată de patru pilaștri aplatizați dispuși la extremități și în zona mediană. În planul Stern & Hafferl este figurată o străpungere a aripii principale printr-un gang, ale cărui urme nu se pot vedea astăzi. O fotografie din jurul anului 1900 de la Arhiva Națională-filiala Brașov confirmă corectitudinea și acuratețea planului, școala prezentând într-adevăr un gang median la fațadă. Acest gang a fost înlăturat în secolul XX, când aripa de S a fost modificată prin adăugarea unei mici aripi care conține grupurile sanitare și noul acces în școală. În fundul curții, pe locul fostului părculeț cu alei șerpuite s-a construit, probabil în primul sfert al secolului XX, sala de gimnastică a școlii, o construcție de plan dreptunghiular, cu pereți din cărămidă. Sala propriu-zisă ocupă cam 2/3 din clădire, este spațioasă și luminoasă iar acoperișul se sprijină pe 4 perechi stâlpi cilindrici (coloane) din lemn ce susțin grinzi transversale; tavanul este tencuit,

cu muchiile teșite. Restul de circa 1/3 din clădire este ocupat de alte încăperi, probabil vestiare, magazii și birou. Acoperișul este în două ape cu țiglă solzi.

Una din cele mai vechi case de strada Lungă care păstrează (chiar dacă numai parțial) substanța originală este cea de la nr. 147 (foto 6). Are un plan aproximativ pătrat, cu pereți din piatră de râu (la demisol) și din piatră în amestec cu cărămidă cu liant de lut (la parter). Inițial casa avea un plan dreptunghiular cu latura lungă la stradă (astfel figurează și în planul Stern & Hafferl), dar o parte din casă (aproximativ treimea de N) a fost demolată odată cu construcția casei vecine de la nr. 149. Are interiorul împărțit în două compartimente. Compartimentul de N are beci cu tavane din scânduri pe grinzi groase din stejar, cioplite cu securea, dispuse perpendicular la stradă. Accesul la beci se face printr-un gang boltit semicilindric (neregulat) pe trepte din lemn. Parterul înalt are o cameră la stradă urmată de o mică bucătărie, ambele cu tavane de scânduri pe grinzi de lemn dispuse perpendicular pe axul străzii. Compartimentul de S are beci boltit semicilindric (cu acces printr-o ușă cu deschidere semicirculară din beciul de sub compartimentul de N) iar parter înalt are o cameră la stradă și o mică bucătărie în spatele ei. Două ferestre la stradă și alte două pe latura de sud iluminează interioarele. Ambele compartimente au acces direct din curte, pe latura de V. Acoperișul este în trei ape cu țiglă solzi ascuțită (latura de N este lipită de blocul de la nr. 149). Fațada are soclu simplu scund, este tencuită simplu și zugrăvită în ocră. Beciurile au spre fațadă câte o deschidere dreptunghiulară îngustă, dispusă vertical iar camerele au câte o fereastră în 2 canate. Ancadramentele simple rectangulare și cornișa profilată de sub streșină sunt singurele elemente de decor ale casei, databilă cel mai târziu în prima jumătate a secolului al XVIII-lea.

Gospodăria nr. 139 (foto 7) este reprezentativă cel puțin sub trei aspecte: cel al amplasării construcțiilor pe lot, al planului casei și al funcționalității. Dintr-o gospodărie țărănească inițială, după primul război mondial anexele au fost adaptate pentru a adăposti o mică întreprindere mecanică (cu ateliere, depozite, hale și birouri) pentru producerea și repararea utilajelor agricole din fier, solicitate de agricultorii de pe strada Lungă dar și din satele învecinate Brașovului, foarte receptivi în a utiliza noile unelte și utilaje din metal. Casa are planul în "U" cu aripile inegale și latura scurtă la stradă (identice în planul Stern & Hafferl). Pereții sunt din piatră la beci și din cărămidă la parter, casa având demisol cu beciuri și parter înalt cu camere și dependințe. Sub camera mare de la stradă este un beci acoperit cu tavan de scânduri groase pe grinzi masive de stejar; pe una din grinzi se află sculptată inscripția "1813", alte compartimente ale beciului având tot tavane din lemn sau bolți turtite. Parterul înalt include în aripa de N o cameră mare la stradă urmată de alte încăperi, iar în aripa de S camera mare la stradă a fost divizată ulterior în două camere mai mici, urmate de alte încăperi, aparent mai noi. Aripa de N a casei este urmată de alte două corpuri de clădire, parter:

birourile firmei și sala de mese a muncitorilor. Pe latura de S a curții se afla hala din zidărie și cu stâlpi din beton, pe două nivele: la parterul parțial deschis spre curte, erau expuse utilajele agricole produse de firmă (grape, pluguri, prășitoare, semănătoare) iar la nivelul superior era depozitul de utilaje agricole, care erau urcate și coborâte cu un scripete. În spatele halei se aflau alte două anexe, actual demolate: garajul automobilului lui Marko și o moară cu pietre. Pe latura de V a curții se afla atelierul de mașini agricole, actual demolat.

Cele două aripi ale casei sunt legate la stradă printr-un acoperiș (în două ape cu țigla solzi) și fațadă comună ce include gangul median prin care se accede în curte. Gangul are două deschideri în arc turtit și tavan din lemn tencuit. Fațada este tencuită în imitație de asize. De o parte și alta a gangului se află câte trei ferestre în două canate cu ancadrame profilate laterale și cornișă individuală susținută de console "putty" iar între fereastră și cornișă se află câte o casetă cu elemente vegetale stilizate. Deasupra deschiderii gangului se află un panou cu inscripția pictată "Landw. Maschinen - A. MARKO - Landw. Geräte".

Casa nr. 82 (foto 8) are un plan aproximativ în "U" cu aripile asimetrice și este rezultatul reunirii sub același acoperiș a două case, ceea ce este sesizabil atât la interior cât și la fațadă. În planul Stern & Hafferl figurează ambele case, alipite, fiecare având planul în "L" și latura scurtă la stradă.

Casa de nord cu planul în "L" și latura scurtă la stradă, are fundație din piatră, zidărie din piatră și cărămidă, demisol și parter înalt. La demisol se află mai multe încăperi în filă: camera mare la stradă, tinda mediană, camera mică și un beci în spate. Camera mare are tavan de scânduri pe grinzi de stejar decorate cu caneluri, susținute de o meșter-grindă care poartă inscripția incizată "1802". Tinda are tavan de scânduri pe grinzi de lemn nedecorate, camera mică are o boltă semicilindrică cu două penetrații, iar beciul îngust este acoperit cu o boltă turtită. Tot cu ferestre la stradă, la S de camera mare se află un beci cu tavan de scânduri pe grinzi de stejar, cu acces din curte printr-o deschidere boltită. La nivelul parterului casa are o cameră mare la stradă (pe colț) urmată de o tindă mediană și de camera mică. La S de camera mare se află, tot la stradă, o altă cameră mică, cu acces din camera mare. Toate încăperile de la parter au tavane de lemn tencuite. În spatele casei se află o anexă din zidărie de cărămidă tencuită, parter, actual locuință. Casa de sud are tot planul în "L" și latura scurtă la stradă, fundație din piatră, zidărie din piatră și cărămidă, demisol și parter înalt. La demisol se află un beci (sub camera mare) la stradă, cu tavan de scânduri pe grinzi de lemn, iar în spatele lui un gang și alt beci mic, ambele acoperite cu boltă turtită. La parterul înalt se află două camere la stradă, ambele cu tavane de lemn tencuite: camera mare la N (cu două ferestre la stradă) și camera mică la S (cu o fereastră). În spatele camerelor se află anexe de dată mai recentă. Cele două case au un acoperiș unic în patru ape deasupra camerelor de la stradă și învelitoare din tigla solzi ascuțită și rotunjită. Spre stradă, casa de N are două

lucarne mai mari acoperite într-o apă și cu deschideri ascuțite iar casa de S are două lucarne mici din tablă. Aripa lungă dinspre curte a casei de N are acoperiș în două ape. În fundul curții se află o construcție cu un nivel ce ocupă toată lățimea curții în care a funcționat o țesătorie de mătase. Este dificil de stabilit dacă casa de S a fost construită înainte sau după cea de N, care este datată (1802), dar cert este că fie la data construirii celei de-a doua case ori la o dată ulterioară, ele au primit un acoperiș unic iar fațadele au fost alipite oarecum forțat, pastrânduși caracteristicile proprii, armonizarea lor făcându-se doar la cornișă și la tencuială. Pe perețele casei de S se păstrează modelat în tencuială vechiul număr al casei (294), același pe care îl avea în planul Stern & Hafferl.

În partea sudică a străzii, apropierea de centrul orașului implica o presiune demografică ce a determinat valorificarea cât mai eficientă a terenului și a spațiului construit prin adoptarea unor soluții constructive specifice. De la intersecția cu străzile Crișan și Bisericii Române spre sud apar primele case cu etaj construite în a doua jumătate a secolului trecut. Vechile case de plan dreptunghiular cu latura scurtă la stradă și două niveluri (demisol și parter) sunt transformate în case cu plan în "L" sau în "U" care ocupă întreaga lățime a lotului la stradă. Deasupra parterului se înalță încă un nivel iar poarta este transformată într-un gang deasupra căruia se construiește o încăpere la etaj. Spațiile de la parter, tot mai rar folosite pentru locuire, sunt valorificate ca spații comerciale sau ateliere meșteșugărești. Majoritatea caselor au în spate două și chiar trei corpuri de clădiri în filă cu acces din curte având funcția de spații de locuire pentru închiriere. O altă soluție pentru sporirea spațiului locuibil este mansardarea podului. Unele case pe două nivele construite – sau refăcute – pe la mijlocul veacului al XIX-lea adăpostesc spații comerciale la parter și locuința proprietarului la etaj.

Casa nr. 71 (foto 9, stânga) are plan în "L" cu latura scurtă la stradă, include gangul de acces în curtea îngustă și are trei nivele: demisol, parter și etaj. Beciul de la demisol are bolțișoare pe grinzi metalice, parterul are patru camere în filă iar etajul conține două camere la stradă urmate de alte încăperi în aripa lungă din spre curte. Acoperișul este în două ape pe aripa principală de la stradă, cu țiglă solzi ascuțită. Fațada prezintă un soclu scund, la nivelul parterului este tencuită simplu și are două ferestre. În perioada interbelică în locul uneia din ferestre era ușa de acces la restaurant "Liss" ce ocupa încăperile de la parter. Un brâu simplu separă parter de nivelul etajului (ce adăpostea locuința proprietarului restaurantului) decorat în imitație de asize, având o ușă mediană dublă cu deschidere ușor arcuită, flancată de două ferestre mari în două canate, la fel cu deschidere arcuită. În dreptul ușii etajului se află un balcon cu o balustradă din fier forjat ce poartă inscripția "1859". Gangul cu deschidere ușor arcuită are ușa din doi batanți din scânduri, cu elemente vegetale stilizate la partea superioară.

Casa de la nr. 73 (foto 9, dreapta) prezintă interesul unui imobil construit

după un program arhitectonic bine stabilit, destinat a servi ca sediu de farmacie și ca locuință. Are planul în "L" cu latura scurtă la stradă, zidărie din cărămidă și trei nivele: demisol, parter înalt și etaj. A fost construită de farmacistul Eduard Kugler în anul 1866 ca farmacie și locuință, fiind inaugurată la 31 martie 1867. Demisolul are două beciuri cu bolți pe arce dublou. Parterul înalt are la stradă farmacia propriu-zisă (prăvălia) urmată de alte încăperi în filă (laborator, magazie, birou) dintre care ultimele două păstrează tavanele din scânduri pe grinzi de lemn aparente. Parterul include pe latura de S gangul de acces în curte. Etajul are trei camere la stradă urmate de alte camere și dependințe, fiind destinat exclusiv ca locuință pentru familia farmacistului. În spatele gangului, la etaj, se află o verandă. Accesul la etaj se face atât din curte, pe scări din lemn, dar și printr-o scară interioară din lemn ce făcea legătura directă între locuință și farmacie (folosită mai ales în cazurile de urgență, când farmacia era închisă). Acoperișul este în două ape la aripa principală de la stradă și într-o apă pe aripa secundară, cu țiglă ascuțită. Fațada are un soclu la demisol cu două deschideri la beci. Parterul are tencuială în imitație de asize, o ușă (cu acces pe 3 trepte) flancată de trei ferestre la farmacie, toate cu deschidere ușor arcuită. În partea de sud a fațadei se află gangul cu deschidere ușor arcuită, cu poartă din lemn cu doi batanți. Un brâu simplu separă nivelul parterului de cel al etajului, tencuit tot în imitație de asize, având cinci ferestre înalte în două canate cu deschidere arcuită. Un brâu simplu și îngust străbate fațada la baza ferestrelor etajului iar fiecare fereastră este surmontată de un panou decorativ și o cornișă profilată. Sub streșină se află o cornișă profilată și o bandă decorativă cu cinci cercuri realizate în tencuială. Eduard Kugler s-a născut la Brașov la 17 ianuarie 1842, a condus farmacia între anii 1867 și 1903 și a decedat în 1910. I-a urmat fiul său Rudolf Kugler (născut la 21 august 1875) care a studiat farmacia la Viena. În prezent, în spațiul fostei farmacii Kugler funcționează farmacia "Hygaea".

La sud de colțul cu strada de Mijloc capătă preponderență casele de mari dimensiuni, cu trei sau patru nivele, parterul fiind de regulă destinat spațiilor comerciale iar celelalte locuințelor. Printre ele însă mai există – unele bine conservate – case de secol XVIII, cum este cazul celei de la nr. 58 cu planul în "L", urmat de o aripă secundară de plan dreptunghiular (foto 10). Fundația este din piatră iar pereții din piatră și cărămidă. Casa are trei niveluri: demisol, parter și etaj. Demisolul de sub partea de N a casei a avut inițial boltă semicilindrică cu penetrații sau bolți în cruce (se mai văd doar pornirile bolților), care a fost înlocuită după al doilea război mondial cu un planșeu din beton. Parterul și etajul au câte două camere la stradă, urmate de alte încăperi, toate cu tavane de lemn, actual tencuite, dar interioarele au suferit pe parcursul timpului modificări. Scara interioară ce conduce la etaj se află în aripa de N și are trepte din lemn. Acoperișul este în două ape pe fiecare din cele două aripi (alipit casei nr. 56 spre S și cu pinion teșit spre curte) iar învelitoarea din țiglă solzi ascuțită, pe panta

din spre stradă fiind două mici lucarne învelite într-o apă. Pe pinionul de E se păstrează parțial o inscripție pictată pe tencuială: "1792 MAR[]" iar pe stegulețul din tablă al boldului de pe coama acoperișului este înscris prin decupare "MG-1792". Nu este exclus ca demisolul (poate și parterul) să fi fost construite anterior, iar la 1792 casa să fi fost doar etajată iar fațada refăcută. Fațada este tencuită și recent zugrăvită în alb. Are un soclu scund cu o deschidere mică la demisol. La nivelul parterului sunt trei ferestre qasi-pătrate (refăcute) fără ancadramente și gangul cu deschidere semicirculară și poartă din lemn. Nivelele parterului și al etajului sunt separate printr-un brâu profilat având în zona mediană un medalion circular ce include o coroană (parte a unui blazon, probabil al orașului). La nivelul etajului sunt cinci ferestre simple în două canate de dată relativ recentă). Fiecare fereastră are ancadramente evazate la colțuri. În jurul ancadramentelor sunt elemente decorative realizate în tencuială: la bază ghirlande cu ciucuri, iar la partea superioară elemente florale, vegetale și struguri. Sub streșină este o cornișă profilată. În axul casei, spre curte, se află aripa secundară a casei, în care inițial au funcționat anexele. Are plan dreptunghiular, parter și acoperiș în două ape. La interior este o tindă mediană în care a fost cuptorul de pâine, jumătate din încăperea având o boltă qasi-semicilindrică ce se sprijină pe peretele de N și pe o grindă de lemn. Din tindă se accede în două camere dispuse în filă. În capătul de E a casei se mai află o încăperea cu intrare separată.

Casa cu pantofăria "Litmann" de la nr. 24 (foto 11, dreapta) are plan dreptunghiular și latura scurtă la stradă, demisol și parter înalt, cu o extinderea a podului în spatele porții, ceea ce induce casei aspectul unui plan în "L". La demisol, fosta pantofărie cu acces din stradă, are tavan de scânduri pe grinzi de lemn (placat recent cu pal melaminat), iar a doua încăperea păstrează tavanul de lemn aparent. A treia încăperea de la demisol constă într-un beci cu trei travee cu bolți pe arce dublou. Din cele trei încăperi în filă de la parterul înalt, două au de asemenea tavane de scânduri pe grinzi de lemn. Pe o grindă a gangului (probabil refolosită) se află inscripția "16 - CV - 90". Fațada tencuită simplu are ferestrele lărgite, dar poarta de acces în curte păstrează deschiderea originară semicirculară.

Casa cu atelierul de cismărie "Donat" de la nr. 26 (foto 11, mijloc) este alcătuită din trei corpuri de clădire dispuse în filă. Casa veche datând din 1777 avea spre stradă, la demisol, atelierul de cismărie a lui Zsölt Donat, cu tavan din scânduri pe grinzi de lemn (ulterior tencuite) urmat de beciul cu tavan de scânduri pe grinzi de lemn aparente. Parterul înalt are o tindă mediană și două camere, toate cu tavane de lemn tencuite. Casa secundară, construită în 1868, avea la parter un atelier de confecționat ploște din lemn (actual locuință) iar podul a fost mansardat, probabil la începutul secolului XX. Casa veche păstrează volumetria specifică caselor de secol XVIII, fiind modificate doar deschiderile spre stradă.

Casa cu mezelaria "Bayer" de la nr. 28 (foto 11, stânga) are plan dreptunghiular

cu latura scurtă la stradă, demisol, parter înalt și mansardă. Demisolul are o cameră la stradă, o bucătărie și un beci boltit semicilindric. Parterul înalt cu mai multe încăperi în filă servea tot ca locuință, la fel și mansarda. Pe stegulețul din tablă al boldului se află inscripția "1830". Pe latura de sud a curții se află un șir de anexe în care a fost prăvălia de mezeluri a lui Bayer. Fațada tencuită simplu, fără decor, are ferestrele modificate la toate nivelele.

În zona străzii de la sud de intersecția cu strada de Mijloc o categorie reprezentativă este cea a imobilelor cu mai multe nivele, unele cu fațadele clasicizante, specifice sfârșitului de secol XIX și început de secol XX. Laturile dinspre curte ale acestor imobile au caracteristice scări și coridoare pe console metalice și balustrade din fier forjat la etaj, legate uneori printr-un coridor suspendat. Casa scărilor de la multe imobile de sfârșit de secol XIX conține scări realizate din trepte din piatră fixate în zidărie, cu balustrade din fier forjat.

Casa cu restaurant de la nr. 18 (foto 12, stânga) cu planul în "L" și 4 nivele (subsol, parter, etaj și mansardă) pare a fi înlocuit complet pe la 1900 vechea casă de plan dreptunghiular ce figurează în planul Stern & Hafferl. Beciul are planșeu de beton pe grinzi de fier, parterul adăpostea restaurantul la stradă urmat de un apartament cu camere în filă. La etajul cu acces pe o scară exterioară se află alt apartament, iar la mansardă este amenajată o baie. Fațada are trei deschideri rectangulare modernizate la parterul ce conține un blazon în tencuială cu monograma "MM" [Michael(?) Miess]. Decorația neoclasicistă amplasată la nivelul etajului constă în trei pilaștri aplatizați cu bază și capitel precum și în jurul ferestrelor: panouri cu ghirlande sub sohlbank, pilaștri laterali cu caneluri, frontoane triunghiulare cu elemente de decor vegetale și antropomorfe realizate în tencuială și stucatură. Sub streșină se află o cornișă lată cu friză de denticuli.

Casa cu atelier foto "Ambrus" de la nr. 16 (foto 12, dreapta) are planul în "U" cu laturile inegale și latura scurtă la stradă, identic în planul Stern & Hafferl. Aripa principală de la stradă se leagă de aripa secundară din fundul curții printr-un corp îngust. Construită din zidărie de cărămidă, casa are demisol, parter înalt, etaj și mansardă. Demisolul conține un mic apartament cu ferestre la stradă și spălătoria iar în spate două beciuri mici: unul cu boltă semicilindrică cu penetrații și altul cu bolțișoare pe arce dublou. Parterul înalt și etajul conțin fiecare câte un apartament spațios cu câte două camere la stradă plus alte încăperi. Mansarda de la pod a fost amenajată interbelic ca atelier al fotografului Ambrus Antal. Planșeele sunt din lemn iar tavanele sunt tencuite. Pe laturile dinspre curtea interioară, fiecare nivel prezintă un coridor din beton pe grinzi metalice, cu balustradă din fier forjat. Fațada are la demisol gangul de acces în curte iar la fostul spațiu comercial o ușă și două ferestre. Parterul înalt are 4 ferestre în două canate cu colțurile superioare rotunjite, ancadramente laterale cu bumbi iar la partea superioară frontoane arcuite (frontoanele centrale "sparte" și includ

motivul scoicii sau vaza de flori). Cornișă profilată între parter și nivelul etajului, care are 4 ferestre în două canate cu ancadrame fine profilate și frontoane triunghiulare (din care două "sparte", cu motivul scoicii inclus). Între ferestrele etajului sunt două cununi cu frunze și un panou central cu monograma "AA" (Ambrus Antal). Fiecare nivel are pilaștri laterali cu caneluri și capitel compozit cu elemente antropomorfe. Sub streășină sunt panouri dreptunghiulare cu ghirlande. Fațada este dominată de un atic central decorat cu un mic fronton semicircular spart (cu o mască antropomorfă) flancat de două globuri. Atelierul foto de la mansardă are o lucarnă cu fereastră simplă în două canate.

Hanul iar mai apoi hotelul "Zum Grünen Baum" (La Pomul Verde) de la nr. 14 este o clădire cu plan aproximativ în "U" și latura lungă la stradă (identic în planul Stern & Hafferl), cu fundație din piatră, zidărie din cărămidă și trei nivele: demisol, parter și etaj (foto 13). La demisol, sub aripa principală de la stradă, întrerupte sub gang, sunt ample beciuri "a vela" iar la parter sunt spații comerciale la stradă urmate de alte încăperi (modificate ulterior în locuințe). La etajul cu acces pe două case ale scării, compartimentarea originală a hanului a fost modificată după naționalizarea postbelică și încăperile au fost transformate în apartamente pentru chiriași. Aripile de N și de S au la nivelul etajului, spre curte, coridoare pe console metalice și cu balustrade din fier. Gangul este acoperit cu cinci bolti pe arce dublou sprijinite pe pilaștri și prezintă patru nișe terminate în semicalotă. Deschiderile gangului sunt arcuite spre stradă și spre curte iar poarta propriu-zisă are doi batanți din scânduri. Acoperișul este în două ape pe aripa principală, în trei ape pe aripa de N și într-o apă pe aripa de S. La fațadă aripile secundare (ușor decroșate) sunt tencuite simplu iar aripa centrală este tratată în imitație de asize. Șase pilaștri aplatizați marchează fațada pe verticală. La parter, la nord de gang deschiderile constau în patru ferestre înalte iar la sud în patru vitrine și uși la spațiile comerciale. Un brâu accentuat separă parterul de etaj. La nivelul etajului sunt zece ferestre (câte două ferestre în trei canate la aripile secundare și șase ferestre în două canate la aripa principală). La baza ferestrelor fațada este marcată de un sohlbank continuu. Ferestrele de la etaj sunt decorate cu pilaștri laterali canelați, panouri la bază și la partea superioară, fiind surmontate de cornișe pe console. Sub streășină, o cornișă cu friză de console întregeste decorația fațadei.

Hanul "La Vulturul de Aur" de la nr. 1 (numit "Hotel N° 1" în planul Stern & Hafferl) este un ansamblu format din două tronsoane de clădiri ce alcătuiesc laolaltă un plan în "V" cu laturile inegale și asimetrice, ce comunică la etaj (foto 14). Aripa de N are planul în "L" cu latura scurtă la strada Lungă fiind construită din zidărie din piatră și cărămidă. Aripa principală (actual farmacie) are la demisol două beciuri boltite semicilindric tencuite și zugrăvite iar aripa secundară, în continuarea celei principale, are plan dreptunghiular alungit, cu beci semicilindric longitudinal. La parter farmacia are două încăperi la stradă,

fiecare cu câte două bolți "a vela" iar pe nord încă o mică încăpere boltită semicilindric. Aripa secundară, lungă, include casa scării cu scara în spirală ce duce la etaj și la pod și conține două săli mari cu ferestre spre curte și accesul la beci. Aripa de S a ansamblului are pe colțul de E corpul ce adăpostește acum Școala de artă, cu plan poligonal (ascuțit spre E), cu beci la demisol iar la parter cu trei încăperi cu tavane din lemn tencuite. Gangul de acces în curte se află între cele două aripi (de N și S), are poartă din scânduri, deschidere în arc turtit la stradă și deschidere semicirculară spre curte. Etajul este comun celor două aripi, inclusiv deasupra gangului, și conține unsprezece săli cu tavane din lemn tencuite. Planșeele ce separă parterul de etaj și etajul de pod sunt din lemn. Deasupra farmaciei, la etaj se afla așa-numitul "salon" cu patru ferestre spre strada Lungă și o fereastră deasupra gangului. La nivelul întregului etaj, spre curte se află un coridor pe console, sprijinit suplimentar deasupra gangului pe un stâlp cilindric din beton. Coridorul are balustradă din scânduri și verandă închisă cu geamuri pe tâmplărie de lemn. Fațada spre strada Lungă a aripii de N (farmacia) are două deschideri la beciuri, parterul este tencuit în registre orizontale și include patru deschideri ample cu deschidere semicirculară (ușă, vitrină și două ferestre) iar spre sud încă o vitrină. Cornișă profilată învelită cu tablă între parter și etaj. La etaj fațada este tencuită simplu și are patru ferestre dreptunghiulare spre E și una spre S, cu cornișă continuă la bază și fronton triunghiular la partea superioară. Colțurile clădirii sunt subliniate prin bolțari falși. Corpul principal de S (Școala de artă) are la parter gangul (spre E) și deschideri mari rectangulare spre S (ușă și 3 vitrine). Cornișă (continuă la cele două aripi) separă parterul de etajul care conține 5 ferestre dreptunghiulare (2+3). În axul aripii de N se află patru corpuri de clădire, foste anexe, parter. În axul aripii de S, în continuarea actualei Școli de artă, se află clădirea masivă (cu un corp cu parter și altul cu parter înalt și etaj, incluzând sala de cinema) ce a adăpostit activitățile ASTREI, cu fațada dominată de un atic cu baluștri.

Cimitirul evanghelic C.A. de la nr. 2 al enoriașilor sași din Innerstadt nu apare în planul lui Giovanni Morando Visconti de la 1699, dar apare într-un plan al orașului din 1735, deci se pare că a fost înființat în primul sfert al secolului al XVIII-lea. Ocupă o suprafață aproximativ romboidală, fiind înconjurat de un zid masiv de cărămidă, cu accesul principal printr-o poartă monumentală de pe latura de SV. O rețea rectangulară de alei mărginite de tuia împarte cimitirul în opt parcele patrulete, pe care se află răspândiți copaci de diferite specii: tei, arțari, brazi și alte conifere. Parcelele sunt ocupate de morminte dispuse în rânduri paralele, majoritatea orientate pe axa SE-NV (foto 15). Monumentele funerare sunt în general noi, datând din sec. XX și mai ales din ultimele decenii. Foarte puține monumente funerare sunt din piatră, majoritatea de tip "stelă" (semicirculare la partea superioară și decorate cu profilaturi sculptate sau cu motive neogotice). Monumentele din marmoră, câteva de mari dimensiuni, sunt

de tip "obelisc". Cimitirul adăpostește mormintele unor personalități săsești marcante, ca de pildă al lui Johann Lucas Hedwig (1802-1849), autorul partituri muzicale a imnului sașilor "Siebenbürgen Land des Siegens" pe textul lui Max Moltke. Câteva monumente constau în statui și statuete reprezentând îngeri și fecioare. Între poartă și camera rece se află opt morminte de eroi germani din primul război mondial, cu cruci din ciment. Cu excepția colțului de vest ocupat de casa îngrijitorului, pe toate laturile cimitirului se înșiruie cripte cu galerii de arcade sprijinite pe stâlpi, ce adăpostesc cavouri. În zona mediană a șirului de cripte se distinge cripta familiei Beer, mai înaltă, cu arc semicircular decorat cu profilaturi și cheie de arc, dominată de un fronton triunghiular decorat cu console și frize de denticuli. Unele cripte au în zid nișe cu deschidere arcuită și plăci (din marmoră, tencuială sau tablă) cu epitaf, unele conținând inscripții de la începutul secolului al XIX-lea. Criptele adăpostesc de asemenea basoreliefuluri, busturi, statuete sau picturi pe lemn. Unele cripte sunt prevăzute la fațadă cu grilaje și porțițe scunde din fier forjat. Grilaje din fier forjat delimitează uneori criptele și la interior. Pe latura de SE se află o criptă monumentală cu stâlpi decorați cu pilaștri aplatizați, cu arc semicircular decorat cu profilaturi și cheie, dominat de un fronton triunghiular având ca element decorativ ochiul divin. Șirul de cripte din colțul de vest (în spatele casei îngrijitorului) are o decorație mai bogată la fațadă. În partea de sud a cimitirului se află camera rece, o construcție din zid de plan dreptunghiular acoperită în 4 ape cu țiglă ascuțită. Sub porticul cu 4 stâlpi din lemn de pe latura scurtă de vest este ușa (cu deschidere în curbe și contracurbe) de acces în încăperea cu tavan tencuit și podea de scânduri iar cele șase ferestre au deschideri în arc frânt. Poarta monumentală de pe latura de SV are doi stâlpi decorați cu pilaștri, deschidere semicirculară și o cornișă masivă la baza aticului dominat de un fronton triunghiular decorat cu profilaturi.

Casa îngrijitorului cimitirului evanghelic din incinta cimitirului are un plan dreptunghiular cu latura scurtă la strada Lungă, este construită din piatră și cărămidă și alcătuită din trei tronsoane. Casa veche, de la stradă, are la subsol un beci cu scânduri pe grinzi de lemn și parter cu 3 încăperi în filă (toate cu tavane de scânduri pe grinzi de lemn), cu acces direct din curte în a 3-a încăpere. Pe o grindă din camera mare de la stradă se află inscripția "183[?]" iar pe o grindă din a 3-a încăpere este inscripția "179[?]" . În continuarea casei vechi se află al doilea tronson, cu beci acoperit cu scânduri pe grinzi de lemn și parter. Al treilea tronson al casei are numai parter. Fațada casei vechi este tencuită și zugrăvită simplu. Are două ferestre în două canate și șase ochiuri de geam, cu ancadramente profilate dezvoltate la colțuri. Frontonul trapezoidal prevăzut cu două deschideri mici la pod are la bază o cornișă profilată, cu inelitoare de țiglă. Spre stradă, curtea are un gard înalt din zid, acoperit în două ape cu țiglă. Într-o fotografie din 1916 se poate vedea poarta originală din zid cu deschidere semicirculară, care a fost demolată, poarta (ce include și porțița) actuală este neacoperită.

RESUME

En tant que participant (1998-1999) au Projet roumano-allemand « Inventaire du Patrimoine saxon de Transylvanie » coordonné par M. Dr Cristoph Machat, l'auteur a eu l'occasion d'étudier l'architecture de la rue Lungă, la rue principale d'Altstadt (la ville ancienne) qui renfermait les communautés Saxones des paroisses des églises évangéliques Barthélemy et St. Martin. L'auteur a complété l'investigation de terrain avec la documentation d'archive, principalement celles cartographique et photographique.

Les habitants du nord de la rue ont pratiqué principalement l'agriculture et l'élevage jusqu'au milieu du XX-ième siècle, par conséquent, dans cette zone prédominent les fermes où la maison, l'étable, l'écurie et la grange disposées en ligne forment un angle droit avec la remise. Les maisons en briques et pierre sont rectangulaires et disposées avec le côté court vers la rue, elles ont les caves au sous-sol (avec des voûtes en briques ou des poutres en bois) et les chambres au rez-de-chaussée haut. Les façades avec deux fenêtres et fronton trapézoïdale vers la rue sont spécifiques.

Au sud de la rue, en approchant du centre-ville, la densité augmentée de la population a déterminé des solutions constructives pour valoriser le mieux possible l'espace: les vieilles maisons sont agrandies en plan et en élévation. La plupart des habitants ayant abandonné l'agriculture dans la faveur d'autres occupations (artisans et commerçants), les espaces donnant vers la rue sont utilisés comme ateliers ou bien comme épiceries.

L'étude présente en détail quelques exemples pour divers types de constructions: maisons, fermes, maisons avec atelier, maisons avec épicerie, école, auberges et un cimetière.



Foto 1 – Casa predicatorului evanghelic, nr. 245



Foto 2 – Gospodăria nr. 234



Foto 3 – Hanul "La Doi Uriași", nr. 202



Foto 4 – Casa nr. 176



Foto 5 – Școala evanghelică Bartolomeu, nr. 160




Foto 6 – Casa nr. 147



Foto 7 – Casa nr. 139



Foto 8 – Casa nr. 82



Foto 9 – Casele nr. 71 (stânga) și nr. 73 (dreapta)



Foto 10 – Casa nr. 58



Foto 11 – Casele nr. 24 (dreapta), nr. 26 (mijloc) și nr. 28 (stânga)



Foto 12 – Casele nr. 18 (stânga) și nr. 16 (dreapta)



Foto 13 – Hanul “La Pomul Verde”, nr. 14



Foto 14 – Hanul “La Vulturul de Aur”, nr. 1




Foto 15 – Cimitirul evanghelic, nr. 2

Instrumentar agrar din colecțiile Muzeului de Istorie. Evoluție și tipologie

Trecerea la cultivarea cerealelor a impus omului, încă din epoca neolitică, necesitatea făuririi de unelte cât mai eficiente și mai rezistente care să-l ajute la lucratul pământului și recoltarea holdelor.

De-a lungul epocilor istorice, acestea au fost realizate din diverse materiale, inițial din lemn, piatră, os, iar mai târziu din metale (cupru, bronz, fier), descoperirea tehnologiilor de prelucrare a acestora determinând înregistrarea unor progrese notabile în procesul de perfecționare a untelor agricole, creându-se noi forme adaptate mai bine la utilizările concrete cărora le fuseseră destinate.

Evoluția tipologică și morfologică a instrumentarului agrar pe teritoriul țării noastre este caracterizată de continue căutări de diversificare și perfecționare în vederea creșterii randamentului, dar și stagnări în unele perioade istorice, de conviețuirea unor forme mai evolute cu altele mai puțin evolute, de supraviețuirea unora dintre acestea până aproape de contemporaneitate precum și de influențe ale unor civilizații din imediata apropiere a arealului nostru.

Colecțiile Muzeului de Istorie cuprind un număr mare de unelte agricole, aparținând diverselor epoci istorice, reprezentative pentru evoluția tipologică și morfologică a principalelor categorii funcționale (săpat, arat, recoltat), care au intrat în patrimoniul instituției începând cu secolul al XIX-lea, fie pe calea descoperirilor întâmplătoare, fie pe aceea a cercetărilor sistematice în stațiunile arheologice sud-transilvănene, sau din donații și achiziții.

Cea dintâi "unealtă" utilizată de omul neoliticului la lucratul pământului o constituie săpăliga din corn de cerb, categorie căreia îi aparțin exemplarele descoperite în așezarea neolitică de la Ocna Sibiului.¹

Brăzdarul atașat principalei unelte agricole care a parcurs, în trepte succesive, un drum lung, de la aratrul de lemn, la plugul cu roțile medieval înzestrat cu componente din fier eficiente până la plugul utilizat în epoca modernă și contemporană, a fost, după cum au dovedit unele descoperiri arheologice din Clisura Dunării, tot din corn de cerb și se pare că până în epoca fierului a fost confecționat numai în acest mod.

În agricultura Daciei preromane, aratrului i se atașa un tip de brăzdar dacic, realizat într-o manieră proprie, după prototip elenistic, încă în a doua jumătate a secolului al II-lea î.e.n., caracterizat prin faptul că partea lucrativă (lama triunghiulară) era mai scurtă decât sistemul de înmănășur.

Agricultura Daciei romane a cunoscut și utilizat pe scară largă brăzdarul simetric, de tip roman, care pătrunsese de fapt în Dacia liberă încă în secolul I e.n.², precum și cuțitul de tăiat brazda.

Colecțiile Muzeului de Istorie sibian dețin mai multe piese³ provenite din descoperiri întâmplătoare, în zonele localităților Tălmăciu, Ungra - Cohalm (județul Brașov), Vurpăr, Vărd (județul Sibiu), Gârbova (județul Alba), precum și dintr-o localitate neprecizată.

Brăzdarele existente se pot împărți în două categorii:

1) un tip primitiv, reprezentat prin cele descoperite la Ungra - Cohalm, Vărd și Vurpăr care au lama asimetrică și curbată, sistemul de înmănușare la plaz având secțiune elipsoidală.

2) un tip evoluat reprezentat prin brăzdarele de la Tălmăciu și localitatea neprecizată, care au lama perfect triunghiulară, lată și aplatizată, sistemul de înmănușare având secțiune trapezoidală⁴.

Cuțitul de plug (culter), provenit de la Gârbova (județul Alba) este alcătuit dintr-un ax de fixare cu secțiune dreptunghiulară care se prelungește într-o lamă cu secțiune triunghiulară⁵. El realiza o tăietură în pământul nearat cu scopul ușurării înaintării brăzdarului.

În epoca prefeudală brăzdarul de tip roman cu lama perfect triunghiulară s-a utilizat în continuare în dotarea aratrului care a evoluat spre plugul medieval despre care se poate vorbi începând cu secolele X-XI, prevăzut și el cu același tip de brăzdar simetric de tip roman, după cum dovedesc descoperirile arheologice de la Capidava și Dăbâca.

De altfel, întreaga epocă prefeudală este caracterizată de o stagnare a evoluției tehnicilor de confecționare a uneltelor agricole.

Începând cu secolul al XVI-lea doar, se constată apariția brăzdarului asimetric, obținut prin secționarea lamei triunghiulare a brăzdarului simetric, cu care a fost dotat plugul asimetric cu corman fix caracteristic zonelor de șes și de deal, în vreme ce pentru terenurile zonelor muntoase era mai bine adaptat și mai eficient plugul simetric cu corman schimbător.

Saltul calitativ, înregistrat în procesul de transformare a aratrului în plug l-a constituit renunțarea la una din cele două "aripioare" și supradimensionarea celei rămase, care a luat forma cormanului, invenție a lumii mediteraneene, cu funcția importantă de a ridica și răsturna brazda, ceea ce nu putea face aratrul.

Din categoria brăzdarelor asimetrice deținem în colecții un singur exemplar provenit de la Avrig și datând, probabil, din secolul al XVII-lea, care a fost atașat unui plug de lemn din care s-au păstrat doar două componente - coarnele și grindeiul.

Cuțitul de plug, utilizat încă din antichitate a rămas din punctul de vedere al formelor, neschimbat, constatându-se doar o creștere a dimensiunilor.

În colecții deținem cinci exemplare, dintre care două care datează din secolul

al XIII-lea, fiind descoperite la Șelimbăr, alte trei datând din secolul al XVIII-lea și provin din localități neprecizate.

De-a lungul epocilor prefeudală și feudală și până la începutul secolului al XX-lea, cu excepția părților direct lucrative în sol, plugul și roțile se confecționau din lemn de către meșterii lemnari ai satelor, în vreme ce fierarii realizau componentele metalice: brăzdarul și cuțitul. Chiar și în condițiile dezvoltării industriale din a doua jumătate a secolului trecut, când fabricile produceau din metal întraga trupa (plaz, bârsă, corman, brăzdar), a continuat realizarea celorlalte componente ale plugului din esențe lemnoase.

În colecții se află un exemplar de plug de lemn simetric, incomplet, care provine dintr-o localitate transilvăneană neidentificată care se compune din: grindei, coarne realizate dintr-un singur lemn bifurcat, talpă (plaz) și bârsă.

Din categoria plugului asimetric în colecții se află un exemplar compus din grindei, talpă, bârsă și coarne, realizate din două elemente fixate în talpă și întărite de o chingă la partea superioară.

Deși incomplete, exemplarele de pluguri medievale din colecțiile Muzeului de Istorie, se încadrează în tipologia plugului folosit în sudul Transilvaniei (și nu numai), constituind dovezi concrete în cunoașterea evoluției morfologice și structurale înregistrate de-a lungul epocilor istorice de această unealtă agricolă fundamentală, a cărei perfecționare s-a desfășurat lent secole de-a rândul și care s-a intensificat în condițiile dezvoltării industriale din ultimele două veacuri.

De la săpăliga din corn de cerb⁶, folosită multe milenii înaintea erei noastre, cu care a început lucratul pământului pentru cultivarea plantelor cerealiere, s-a trecut la confecționarea săpăligilor din fier, necunoscându-se, cel puțin până acum, unelte de acest fel realizate din bronz, iar prin dezvoltarea formelor acestora au apărut sapele, utilizate atât pentru deținerea unor suprafețe mai reduse cât și pentru întreținerea unor culturi agricole.

Pentru antichitate deținem o săpăligă dacică din fier și trei sape din epoca Daciei romane descoperite în villa rustica de la Apoldu de Sus, care au formă aproximativ triunghiulară cu muchii patrulatere și orificii de fiare a cozii de lemn circulare sau rectangulare. Lamele sunt ușor curbate spre interior.

În epocile prefeudală și feudală formele sapelor au rămas, cu mici modificări, neschimbate.

În colecții deținem un singur exemplar de sapă datând din secolul al XVIII-lea.

O evoluție dintre cele mai interesante din punct de vedere științific pentru istorici a cunoscut unealta de recoltat holdele, anume secera.

Primele unelte de recoltat cerealele păioase au fost făcute din os, lemn și silex, forma lor imitând-o pe aceea a maxilarelor de bou sau cal.

În neolitic este utilizată secera de lemn cu lame de silex sau obsidiană, așa cum avem în colecții piesele de silex decoperite în așezările de la Cașolț și Ocna

Sibiului⁷, ai căror locuitori foloseau unelte confecționate în cadrul așezării din silex și obsidiană, precum și cuțitul-seceră provenit din cercetările arheologice de la Păuca⁸.

În perioada timpurie precum și cea mijlocie din epoca bronzului numărul secerilor confecționate din acest metal este extrem de redus, atât în țara noastră cât și pe plan european, abia spre sfârșitul acestei epoci numărul lor crescând treptat, astfel încât la începutul primei vârste a fierului (*Hallstatt*) să ajungă la cantități cu adevărat impresionante⁹.

Rolul secerilor de bronz în dezvoltarea agriculturii a fost substanțial, fiind mult mai eficiente decât predecesoarele lor, unele fiind utilizate chiar și la defrișarea unor crânguri (alături de topoarele cu aripioare sau celturi), în vederea obținerii unor noi terenuri cultivabile.

Au existat trei tipuri de seceri de bronz, cu funcționalități bine determinate.

Seceratul cerealelor se realiza cu secera cu buton, înmănușată într-un mâner de lemn mai lung, în timp ce pentru recoltarea nutrețurilor sau stufului (necesar acoperirii locuințelor), se întrebuițau secera cu cârlig și secera cu limbă la mâner, cărora nu li se mai atașau în mod obligatoriu mânere de lemn sau os, fiind mult mai masive și mai rezistente; o seceră cu cârlig avea o greutate dublă față de secera cu limbă la mâner și triplă (uneori chiar quadruplă) față de secera cu buton¹⁰.

Colecțiile muzeului dețin un număr destul de mare de seceri de bronz¹¹, întregi sau fragmentate provenite din localități ale județului (Gușterița, Vurpăr, Vârd, Păltiniș, Alțâna), precum și ale altor județe (Cincu, Soarș, Ormeniș - jud. Brașov, Cojocna-Cluj), reprezentative pentru toate cele trei tipuri de seceri de bronz, a căror vechime se situează între secolele XII-VIII î.e.n.

Din depozitul de bronzuri descoperit în 1870 la Gușterița, care cântărea peste 800 kg, la Viena au ajuns 2 seceri cu cârlig iar la Budapesta a ajuns cel mai mare număr de seceri: 145 exemplare întregi sau fragmentare, dintre care 5 cu buton, 39 cu cârlig și 71 cu limbă la mâner.

Secerile de bronz sunt mici, puternic încovoiate și au lama destul de lată, întorsura de înmănușare fiind dispusă orizontal¹². Cu o formă perfect asemănătoare în La Tène dacic a apărut un tip de seceră de fier.

O adevărată "revoluție" în forma secerilor s-a petrecut în La Tène, când secera de tip celtic, mai mare, mai larg deschisă curbată în zona mediană a înlocuit tipul getic cu lama lată și perfect curbată.

Cele două seceri de fier din perioada La Tène, aflate în colecție provin din stratul de cultură La Tène al stațiunii arheologice de pe Dealul Turcului (Wietenberg) de lângă Sighișoara.

Lama este îngustă, ușor curbată către centru și alungită în regiunea vârfului¹³.

Forma secerii din La Tène s-a perpetuat, cu mici modificări, în epoca Daciei

romane, în prefeudală și feudală, până la contemporaneitate.

În colecții deținem pentru epoca feudală, doar două exemplare datând de la sfârșitul secolului al XVIII-lea.

În concluzie, putem afirma că patrimoniul Muzeului de Istorie se găsește un mare număr de piese de instrumentar agrar, aparținând tuturor epocilor istorice prin care a trecut societatea umană din teritoriul sibian, dar disproporționate cantitativ, care atestă vechimea, diversitatea și continuitatea acestor unelte folosite de poporul nostru în spațiul carpato-danubiano-pontic în cadrul unei ocupații extrem de importante în viața economică.

¹ Iuliu Paul, *Cultura Petrești*, București, 1992, p. 44

² I.H.Crișan, *Un depozit de unelte decoperit la Lechința de Mureș*, în: *Studii și cercetări de istorie veche*, XI, 2, 1960, p. 291.

³ Nicolae Branga, *Unelte agricole și gospodărești, dacice și romane, din Muzeul Brukenthal*, în: *Cibinium*, 1969-1973, Sibiu, 1973 pp. 45-50

⁴ *Ibidem*.

⁵ *Ibidem*.

⁶ Iuliu Paul, *op.cit.*, p. 38

⁷ Idem, *Așezarea neolitică târzie de la Poiana în Pisc (Cașolt)*, în *Materiale și cercetări arheologice*, VII, 1961, p. 118

⁸ *Ibidem*, *Cultura Petrești*, București, 1992, p. 40

⁹ Mircea Rusu, *Rolul funcțional și tipologia uneltelor din epoca bronzului și Hallstatt*, în: *Studii și comunicări de istoria civilizației populare*, 2, Sibiu, 1981, pp. 7-9

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ M.Petrescu - Dâmbovița, *Depozitele de bronzuri din România*, București, 1977

¹² V.Canarache, *Unelte agricole de pe teritoriul României în epoca veche*, în *Studii și cercetări de istorie veche*, 1, 2, 1950, pp. 82-109.

¹³ Nicolae Branga, *op.cit.*, p.39

Complexul de industrie casnică textilă

Localitatea Tărlungeni este situată la intersecția zonei colinare de sub masivul Ciucaș cu șesul Bârsei, pe partea dreaptă a râului Tărlung, vatra satului fiind străbătută de o vale desprinsă din apa Tărlungului.

Debitul bogat și constant al apei a făcut posibilă construirea, a numeroase instalații tehnice țărănești – în registrele Primăriei din secolul al XIX-lea și în memoria colectivă păstrându-se un număr de 18 instalații – mori, gater, pive.

Cantitatea însemnată de lână, avută la dispoziție de săceleni datorită practicării păstoritului transhumant, a determinat dezvoltarea unei puternice industrii casnice textile, care, la rândul ei, a favorizat existența în zonă a acestor instalații.

În anul 1900 s-a așezat pe locul numit "La Pod", cumpărat de la Primăria localității Tărlungeni, pe Strada Horea nr.850, Ștefan Beșchea care a trăit între anii 1865-1935. El a venit din Subobrej-Satulung, dintr-un "neam de meșteri bogați și pricepuți în meserie". Și-a construit aici, pe lângă casă, mai întâi o piuă cu ciocane și o vâltoare, apoi un teasc de călcat dimia, fiind în momentul cercetărilor de teren, singurul complex de finisare și prelucrare a țesăturilor de lână din zonă.

Exploatarea complexului și practicarea meșteșugului au fost făcute exclusiv în cadrul familiei prin transmiterea lor din generație în generație.

Pe Ștefan Beșchea l-a urmat ca proprietar și continuator în meșteșug, fiul său, Ștefan Beșchea junior, care a trăit între anii 1900-1958, apoi a preluat meșteșugul, fiica acestuia, Maria Beșchea, care a trăit între anii 1932-2001 și soțul ei, Alexe Beșchea.

Construcția de adăpostire a instalațiilor a făcut parte dintr-un ansamblu arhitectonic, aferent casei de locuit, suferind adaptări ulterioare.

Amenajările hidrotehnice exterioare practic nu mai există – inițial ele au constat din iazul propriu-zis cu jgheburile de dirijare a apei spre vâltoare și roata cu cupe care acționa piuă.

Piuă este compusă dintr-un ax masiv din lemn de ștejar care pune în mișcare în mod ritmic, ciocanele masive. Un alt element important al pivei este reprezentat de oală, un tip de covată, în care se puneau țesăturile din lână, care se îngroșau și se îndesau prin procesul de batere cu ciocanele într-un mediu umed și cald.

Timpul de batere a dimiei, era în funcție de solicitările clienților, calitatea ei, mai mult sau mai puțin îngroșată, era însemnată pe fiecare bucată de țesătură.

Dimia, după ce era scoasă de la piuă și uscată pe prăjini întinse în curte, se pune la teasc pentru a fi călcată și presată.

În spațiul de adăpostire, pe lângă teasc, se află cuptorul în care se introduc plăcile de fontă pentru a fi încălzite la temperaturi ridicate, masa de lucru, raftul din lemn pentru depozitarea stofelor și a cartoanelor.

Mai multe straturi de țesătură erau așezate între cartoane și acestea la rândul lor erau puse pe un blat, numit în limbajul meșterului "o masă"; cinci sau șase astfel de mese se așezau una peste alta, având între ele foi de tablă și plăci de fontă înroșite în foc.

În funcție de cantitatea de material textil supusă procesului de presare, deasupra "meselor" se așezau, în piramidă, "dulapi" din stejar.

Principiul de funcționare a teascului consta în acționarea șurubului prin învârtire spre "mesele" astfel așezate, la început manual, ulterior cu o prăjină lungă.

Șurubul este fixat pe o traversă mobilă între doi montanți verticali din lemn de stejar.

La partea inferioară a șurubului este fixată placa de presare, confecționată din lemn, egală cu lățimea unei "mese".

Țesăturile din lână erau lăsate la presat timp de 24 de ore, după care erau scoase, rulate și așezate pe raft pentru a fi înapoiate clienților.

Totdeauna s-a lucrat pe bază de programare, contravaloarea prestației percepuându-se în bani. În anul 1994, de pildă, când piua și teascul și-au încetat activitatea, taxa era de 300 de lei pentru un metru de stofă presată.

De-a lungul celor aproape 100 de ani de funcționare acest complex a deservit atât satele săcelene cât și localitățile: Budila, Teliu, Mărcuș, Dobârlău, până spre Buzău.

În anul 1999, teascul de călcat dimia a fost achiziționat de Muzeul de Etnografie Brașov și transferat la Muzeul Etnografic Săcele, unde, după efectuarea operațiilor de conservare și restaurare necesare, a fost remontat în expoziția permanentă deschisă publicului în octombrie 2000.

Lista ilustrațiilor:

1. Maria și Alexe Beșchea pregătind dimia pentru a fi presată;
2. Cuptorul folosit pentru încălzirea plăcilor de fontă;
3. Așezarea alternativă a foilor de tablă și a plăcilor de fontă;
4. Acționarea manuală a șurubului cu rolul de a presa țesătura;
5. Teascul de călcat dimia remontat în expoziția permanentă a Muzeului Etnografic Săcele.

Teascul de călcat stofa

Teascul de călcat a făcut parte dintr-un complex de prelucrare a țesăturilor din lână – alături de vâltoare și pua cu ciocane – situat pe valea Tărlungului, caracterizată prin prezența instalațiilor tehnice țărănești acționate de forța apei.

Primul proprietar și constructorul complexului a fost Ștefan Beșchea (1865–1935), cunoscut de localnici ca “neam de meșteri bogați și pricepuți în meserie”, venit din Satlung. I-a continuat meșteșugul fiul său Ștefan Beșchea (1900–1958), apoi fiica acestuia, Maria Beșchea (1932–2000).

Teascul se înscrie în tipologia instalațiilor tehnice tradiționale pentru finisarea țesăturilor țărănești din lână în special a dimiei, ulterior a stofelor. Principiul de funcționare constă în acționarea manuală a unui șurub fixat pe doi montați verticali din lemn de stejar și o traversă mobilă care permite manevrarea șurubului. Acesta, inițial confecționat din lemn, înlocuit din fier, are rolul de a presa straturile de țesătură așezate între cartoane și plăci de fontă încălzite în prealabil într-un cuptor.

Construit în 1895, teascul de călcat stofă a funcționat până în anul 1993 și a deservit atât satele săcelene cât și Budila, Teliu, Mărcuș, Dobârlău până spre Buzău.


Resumé


La presse à repasser a fait partie d'un ensemble de transformation du lainage - à côté de l'installation nommée remous et le moulin à foulon avec du marteaux - situé dans la vallée du Tărlung et caractérisé par la présence des installations techniques paysannes mise en mouvement par la force de l'eau.

Le premier propriétaire et aussi le constructeur de l'ensemble a été Ștefan Beșchea (1865-1935), qui était connu par les autres habitants comme venu d'une "famille des ouvriers qualifiés riches et connaisseurs de leur métier", il était originaire du Satlung. Il a été poursuivi dans sa métier par son fils Ștefan Beșchea (1900-1958), et après par la fille de celui-là Maria Beșchea (1932-2000).

La presse à repasser fait partie de la typologie des installations techniques traditionnelles pour le finissage du lainage paysanne et en particulier de la bure blanche et après les étoffes. Le principe du fonctionnement est basé par la mise en mouvement manuel d'une vis fixée sur deux montages verticaux en bois de chêne et d'une traverse mobile qui permet la manœuvre de la vis. Celle-là, initialement confectionnée en bois, remplacé par le fer, a le rôle de presser les couches du lainage posées entre cartons et plaques en fonte déjà chauffées dans un fourneau.

Construite en 1895, la presse à repasser l'étoffe a fonctionné jusqu'à 1993 pour servir les villages de la région du Săcele et aussi Budila, Teliu, Mărcuș, Dobârlău, jusqu'à Buzău.





Probleme de biodeteriorare a monumentelor din județul Brașov – cauze și efecte –

Biodeteriorarea, fenomen de degradare a materialelor provocat de agenții biologici patogeni, este frecvent întâlnită în activitatea de păstrare și conservare a patrimoniului mobil sau imobil.

În procesele de biodeteriorare organismele vii vegetale (bacterii, mixomycete, alge, ciuperci, licheni, mușchi, plante superioare) sau animale (moluște, insecte, viermi, vertebrate) se instalează pe sau în materialele din care sunt alcătuite bunurile culturale folosind componente ale acestora drept suport de dezvoltare și hrană.

Având în vedere posibilitățile largi de extindere a focarelor de biodegradare și efectele în general ireversibile ale acțiunii lor asupra suporturilor materiale pe care se instalează, biodegradările reprezintă un fenomen grav, acut, de care trebuie să se țină seama în activitatea de păstrare și conservare a bunurilor în general și a bunurilor culturale în special. Amploarea și viteza de cuprindere a diferitelor categorii de materiale și bunuri cultural-artistice fac din biodeteriorare un tip de distrugere redutabil, care nu poate fi neglijat.

Biodegradarea afectează atât bunurile mobile cât și pe cele imobile. Diversitatea fenomenului în condițiile țării noastre impune o analiză atentă a acestuia în funcție de ansamblul de factori care sunt implicați: categoria de bunuri culturale – mobile, imobile, categoria de materiale componente – minerale, organice, ansambluri materiale heterogene, agenții biopatogeni implicați, factorii de mediu favorizanți etc.

În condițiile unei legislații laxă, ușor de evitat, intervențiile corecte sau incorecte (avizate sau nu), făcute la clădirile vechi, mai ales la monumentele istorice și de arhitectură, au dus la apariția unor probleme nedorite. Din lipsa cunoașterii implicației problemelor de biodegradare la construcții, ele au fost tratate într-o viziune empirică sau au fost complet neglijate, cu rezultate nefaste pentru monument.

De aceea, am considerat necesară abordarea problematicii biodeteriorării la monumentele din județul Brașov, problematică în general valabilă pentru toată Transilvania.

Pentru a înțelege fenomenul de biodeteriorare, în ansamblul lui, este necesară cunoașterea factorilor care concură la apariția și dezvoltarea acestuia, precum și a agenților patogeni care provoacă biodeteriorarea.

Factori externi care influențează prezența biodeteriorărilor la monumentele din județul Brașov

Repere geografice

Județul Brașov se află situat într-o zonă de interferență a influențelor climatice estice și vestice care, datorită condițiilor geografice și în primul rând configurației reliefului înconjurător capătă trăsături specifice locale și imprimă regiunii un caracter de tranziție între partea estică și sud-estică a țării (expusă mai mult maselor de aer continental) și cea vestică și nord-vestică, unde se face simțită influența maselor de aer oceanic.

Formele de relief întâlnite în județ sunt :

- munți în partea de sud (Bârsei, Ciucaș, Bucegi, Postăvarul, Piatra Craiului, Făgăraș) și centrală (Perșani)
- depresiuni (Brașovului – Țara Bârsei, Făgărașului – Țara Făgărașului)
- dealuri în partea de nord a județului

Rețeaua hidrografică este bine organizată, având debite ridicate în tot cursul anului. Este reprezentată de râul Olt (o parte din treimea superioară) și afluenții acestuia – pe malul stâng, originari din munții sus-menționați, iar pe malul drept, din depresiunile Baraolt, Homorode și Hârtibaci.

Debitele ridicate ale râurilor și structura geologică a zonei determină o umiditate crescută a solului aproape pe tot parcursul anului.

Localitățile județului sunt distribuite în cele două depresiuni, zona submontană, zona de deal și nordul județului (depresiune).

Clima

Temperat continentală, clima este influențată atât de advecția oceanică din vest, cât și de cea continentală estică. Se caracterizează în general prin umiditate excesivă, cu variații mari diurne și de la un anotimp la altul.

Temperatura

Situat aproximativ în centrul țării, județul Brașov este locul de întâlnire a maselor de aer cu caractere termice diferite. Permanentă invazie când a aerului cald, când a celui rece, face ca temperatura aerului să oscileze continuu, să înregistreze uneori abateri destul de mari față de media multianuală luată ca normală. Variabilitatea regimului termic este extrem de mare.

Dintr-o sumară comparație cu regiunile din vestul și estul țării situate la aceeași latitudine reiese că județul Brașov este acoperit în cea mai mare parte din an de aer mai rece, care duce la scăderea temperaturilor medii anuale (Focșani – +9,6°C, Deva – +10°C, Brașov – +7,8°C).

Județul Brașov se încadrează între regiunile geografice ale țării a căror caracteristică o constituie existența inversiunilor de temperatură în depresiuni, evidente atât ca durată cât și ca intensitate. Astfel, jos în depresiune temperaturile sunt mai scăzute decât în zona piemontană înaltă. Aerul rece,

mai greu, se acumulează și stagnează în depresiune, aici apărând temperaturi mult mai scăzute decât pe înălțimile din jur. Fenomenul este întâlnit mai ales în anotimpurile reci și este frecvent însoțit de ceață.

Umiditatea aerului

În județul Brașov, măsurătorile arată că valoarea umidității medii anuale depășește 75%, fiind asemănătoare cu o mare parte din Podișul Transilvaniei și cu regiunile din nord-vestul țării. Numărul anual de zile cu cer acoperit de nori este de 100-115. Durata medie de strălucire a soarelui este între 1850-2050 ore, cu aprox. 400-600 ore mai puțin decât pe litoralul Mării Negre.

Precipitații atmosferice

Analiza repartiției în timp și spațiu a cantităților de precipitații din județul Brașov arată existența a două areale distincte : cel al precipitațiilor maxime, care corespunde piemontului, unde cad anual 750-800 mm/mp și cel al precipitațiilor minime care se suprapun șesului depresionar, unde precipitațiile scad sub 600 mm/mp anual.

Condițiile climatice ale județului Brașov asigură o perioadă lungă din an microclimatul optim de dezvoltare a agenților de biodeteriorare: umiditate relativă >75% peste 270 zile din an și variații bruște de umiditate și temperatură, care produc condens pe suprafața obiectelor.

Agenții biologici care distrug bunurile culturale mobile din județul Brașov

Agenții biologici care afectează aspectul, fragilizează structura sau distrug deseori în întregime imobilele, aparțin atât regnului vegetal, cât și celui animal.

În județul Brașov se întâlnesc o floră și o faună specifice zonei temperat continentale a Europei de sud-est.

Biodeteriorarea monumentelor din județul Brașov este generată de :

A. Organisme vegetale heterotrofe saprofite

- Bacterii, mixomycetes – prezente pe și în zidărie, instalații, lemnărie, alte materiale intrinsece construcțiilor. Uneori pot fi întâlnite la frescă în zonele cu exces de umiditate, lipsite de ventilare și lumină

- Ciuperci micromycetes – exemplu : mucegaiuri și ciuperci care produc modificări cromatice ale lemnului. Sunt foarte frecvente la lemnăria veche a șarpantelor de la toate monumentele, la lemnăria de decor, porți, ancadrame de uși, ferestre etc.

- Ciuperci macromycetes – Atacă în general lemnul existent în zone umede, întunecoase și prost ventilate ale construcțiilor . Pot provoca putregaiuri umede sau uscate. Au fost identificate la aproape toate construcțiile monument istoric, cu extensie mai mare la cele situate în zonele depresionare ale județului, unde întâlnim umiditate în exces din cauze multiple (pânză freatică la adâncime mică, fenomenul de inversiune termică, însoțit deseori de ceață și o umiditate

relativă mare a aerului, precum și de o circulație mai slabă a curenților de aer). Dintre macromycetes, foarte frecvent întâlnite în județ sunt ciupercile *Merulius lacrymans*, *Coniophora* sp, *Lentinus* sp. și Poliporaceaele. Atacuri ale acestor ciuperci s-au semnalat la Cetatea Râșnov, Castelul Bran, Vama Bran, Biserica Evanghelică CA Dacia, Biserica Evanghelică CA Neagră, Biserica Evanghelică Feldioara, bisericile ortodoxe din Beclean, Poiana Mărului, Voivodenii Mici, precum și în case de locuit din Scheii Brașovului, Poiana Mărului, Săcele, Bran, Beclean, Făgăraș, Casa Barac, chiliile Muzeului Primei Școli Românești din Scheii Brașovului etc.

B. Organisme vegetale autotrofe

- Alge verzi – sunt prezente pe zidăria veche cu sau fără tencuieli, lemnăria din partea umbră a construcțiilor, uneori chiar și pe fresca interioară sau exterioară a clădirilor. Prezența algelor verzi determină apariția unor modificări cromatice inestetice, modificări ce pot afecta nefavorabil aspectul obiectului atacat.

- Licheni, mușchi – sunt prezenți pe zidurile vechi ale clădirilor, zidurile de incintă ale construcțiilor și pe lemnăria din zonele umbrite o mare parte din zi. Pe substratul creat de activitatea algelor, lichenilor și mușchilor, completat cu elemente poluante (praf) se pot instala alte organisme cu efect distructiv mai important, care pot distruge masa monumentului - plante superioare, insecte etc. - Exemple : Cetatea Râșnov, Cetatea Drăușeni, Cetatea Rotbav, Cetatea Feldioara, Cetatea Făgărașului - corpul de gardă etc.

- Plante superioare – ierbacee, arbuști și arbori – Se instalează pe cornișe, acoperișuri, elemente ieșite în relief ale construcției etc. Prin activitatea metabolică, masa și volumul lor, determină apariția de fisuri, gonflări, dislocări și chiar prăbușiri ale elementelor constructive. Ele se instalează pe cornișe, acoperișuri, elemente ieșite în relief ale construcțiilor etc. Ex. : Cetatea Râșnov, Drăușeni, Viscri, Racoș.

C. Organisme animale

- Insecte – atacă de preferință lemnul pe care îl transformă într-o masă buretoasă pulverulentă. Dintre insecte, cel mai frecvent întâlnite sunt insectele xilofage Anobiidae, Ipidae și Cerambycidae, cunoscute sub denumirea generală de cari ai lemnului. Sunt extrem de periculoși prin efectele activității lor – fragilizarea până la distrugere a lemnului. Este necesară cunoașterea biologiei fiecărei specii pentru a se putea lua, de cele mai multe ori « in situ », măsuri curative eficiente.

O cercetare detaliată a lemnăriei monumentelor din județul Brașov arată că insectele xilofage sunt prezente în focare mai mult sau mai puțin extinse la 100% din monumente.

- Moluște – instalate în general pe zidăria din piatră sau amestec de piatră și cărămidă, aceste organisme produc degradări semnificative în timp,

mai ales prin crearea unor căi de pătrundere în substratul pe care trăiesc a altor agenți distructivi mai agresivi. În județul Brașov au fost identificate la Cetatea țărănească Viscri.

- Vertebrate – rozătoare, șoareci, șobolani etc. Acestea rod lemnul mutilându-l și distrugându-l sau sapă canale în ziduri determinând fragilizarea sau chiar distrugerea completă a acestora. La clădirile din județul Brașov, care au în general ziduri masive, efectele acțiunii rozătoarelor sunt mai puțin importante.

Mulți dintre agenții de biodeteriorare care distrug imobilele afectează și patrimoniul mobil adăpostit adeseori de acestea. De exemplu, ciuperca *Merulius lacrymans*, care a distrus pardoselile în biserici, a afectat și elemente ale altarelor, iconostasului sau a altor elemente din lemn sau celuloză adăpostite de construcțiile infectate (ex. Biserica evanghelică CA Dacia, Biserica ortodoxă Poiana Mărului, Liceul de Artă).

Aproape niciodată un agent patogen nu este întâlnit singur. De obicei, atacurile sunt conjugate – insecte xilofage cu ciuperci xilofage, macromycete, insecte xilofage cu micromycete, bacterii cu micromycete și alge etc. Efectul distructiv crește, iar tratamentele și lucrările de eradicare a atacurilor biopatogene la patrimoniul mobil sau imobil sunt mult mai complexe și mai costisitoare.

Factori care favorizează apariția și întrețin ambientul optim de dezvoltare a proceselor de biodeteriorare

Fenomenele de biodeteriorare la construcții, respectiv la monumente istorice și de arhitectură, se instalează în anumite condiții favorabile. Factorul principal care permite instalarea și asigură dezvoltarea proceselor biopatogene la monumente și nu numai îl constituie umiditatea în exces. Aceasta, corelată cu lipsa de ventilare, un iluminat natural difuz sau absent, asociate cu o exploatare improprie a unor construcții fragilizate în timp, permite instalarea și evoluția degradărilor biologice. Este necesară cercetarea factorilor care favorizează umiditatea în exces, fără a neglija și alți factori care asigură existența biodegradărilor la monumente. Dintre aceștia, menționăm :

1. amplasarea deficitară a construcțiilor în terenuri umede, fără drenaje sau cu drenaje necorespunzătoare, terenuri ce pot fi afectate de viiturile de apă. (ex. Biserica Evanghelică Dacia, Biserica Ortodoxă Beclean, Biserica Ortodoxă Voievodenii Mici, Casa Barac, Biserica Ortodoxă Făgăraș I, Chilia Bisericii Ortodoxe Sf. Nicolae din Scheii Brașovului, Biserica Evanghelică Feldioara etc). Având în vedere specificul județului Brașov, cu precipitații în exces, pânză freatică aproape de suprafață și drenarea naturală greoaie a apelor pluviale în depresiuni, este explicabilă frecvența în proporție de peste 80% a fenomenelor de umiditate capilară la zidărie, fenomene care întrețin un mediu favorabil agenților biopatogeni la monumente. Biodeteriorarea din aceasta cauză afectează, sub

diverse forme, peste 55% din monumentele județului Brașov ;

2. planul arhitectural general al monumentului, amplasarea, numărul și distribuția încăperilor, raportul dintre încăperi, natura fundațiilor, elementele de termo și hidro-izolație, tipul instalațiilor (apă, iluminat, încălzire, canalizare). Circulația defectuoasă în clădire, șarpantele cu multe dolii, greu accesibile, degradate, cu scocuri și burlane degradate, zidăria de slabă calitate sau fragilizată în timp, încăperile fără lumină naturală și neventilate, lipsa hidroizolației fundațiilor favorizează instalarea fenomenelor de biodegradare. Exemple :

a. chiliile ansamblului Bisericii Sf. Nicolae din Scheii Brașovului au acces la nivelul solului direct cu exteriorul, zidurile despartitoare sunt subțiri, de slabă calitate, pardoseala de scândură așezată pe umplutura de pământ umed, hidroizolația la fundații lipsește, panta curții permite scurgerile de apă pluvială către clădire. Rezultatul - instalarea ciupercii *Merulius lacrymans* la pardoseli, dăunător care a trecut cu ușurință de la o încăpere la alta.

b. Biserica Evanghelică Feldioara – nava laterală nordică și paraclisul nordic sunt slab luminate, neventilate, umiditatea solului în exces nedrenată. Acestea au întrunit condiții favorabile de instalare și extindere a ciupercii *Merulius lacrymans*.

3. defecte din construcție sau datorită unei întrețineri necorespunzătoare:

a. lipsa hidroizolației la fundații și socluri de la majoritatea monumentelor istorice, coroborată cu umiditatea în exces, au determinat apariția și menținerea igrasiei la peste 80% din totalitatea monumentelor;

b. acoperișuri cu șarpantă din lemnărie necorespunzătoare calitativ, uzată funcțional și de intemperii, cu învelitorile din țiglă stricate. Acoperișuri prost întreținute, cu scocuri și burlane de scurgere stricate sau lipsă. Infiltrațiile de apă la lemnăria șarpantei sau chiar în corpul clădirilor au permis instalarea unei flore și faune xilopatogene extrem de diversă : focare de *Micromycetes* (în general mucegaiuri), de insecte xilofage (*Anobidae* sau *Cerambycidae*), focare de macromycete (*Merulius Lacrymans*, *Coniophora* sp, *Lentinus* sp) sunt prezente la lemnăria construcțiilor care au asemenea defecțiuni. Ex : Colegiul Național Andrei Șaguna, Liceul Aprily Lajos, casa Șirul Dima nr. 4, casa str. Armata Română 22, Vama Bran, Castelul Bran etc.

c. hornuri abandonate sau prost întreținute – acestea permit infiltrații de apă cu urmări previzibile – instalarea biopatogenilor. Ex : Liceul de Artă Brașov, Liceul de Construcții Săcele, Castelul Bran, Liceul Aprily Lajos;

d. instalații defectuos montate sau defecte. Pe traseele lor poate apare fenomenul de condens, se pot produce infiltrații de apă pluvială sau, dacă sunt țevi de apă, se pot sparge, provocând udarea zidurilor cu efecte previzibile dacă sunt neglijate lucrările curative;

e. lipsa instalațiilor de încălzire sau încălzirea necorespunzătoare. De exemplu, la majoritatea bisericilor evanghelice lipsește încălzirea, dar

această problemă a trecut pe plan secund, numărul enoriașilor fiind extrem de mic, iar mijloacele de întreținere permanentă precare.

La majoritatea bisericilor ortodoxe din mediul rural, încălzirea este intermitentă, doar pentru serviciul religios. Datorită creșterii bruște a temperaturii și umidității aerului, prin respirația enoriașilor și inerției termice a zidurilor, apare fenomenul de condens. Apa de condens, depusă pe elementele pictate (frescă, icoane), care conțin de cele mai multe ori intrinsec materiale organice, sau pe care în timp s-au depus materiale organice, creează condiții favorabile instalării microorganismelor – bacterii, mucegaiuri, care pătează sau distrug iremediabil pictura. La multe din aceste biserici s-au efectuat lucrări de curățire, consolidare și restaurare a frescelor, iar arderea lumânărilor a fost scoasă în afara naosului. Se constată apariția halourilor de mucegaiuri instalate pe substratul din caseinat de calciu, folosit la fixarea și restaurarea picturii, datorită umidității de condens. Posibil ca instalarea mucegaiurilor să fie favorizată și de lipsa gudroanelor de fum (cu efect fungicid) emenate prin arderea lumânărilor. De aceea este imperios necesară o încălzire și o ventilație corespunzătoare a acestor biserici, spre a se evita condensul și umiditatea în exces.

f. executarea de-a lungul timpului a unor lucrări improprii prin care s-au creat spații ce au funcționat ca adevărate « camere umede », de cultură a multor agenți distructivi ai construcțiilor. Cel mai frecvent întâlnită este turnarea de planșee de beton peste grinzi sau chiar pardoseli din lemn, prinzând lemnul într-un spațiu închis, neventilat, deseori umezit de surse din exterior (scocuri, burlane, instalații de apă etc.). Urmarea acestor lucrări este apariția florei fungice, care, prin extensie, poate distruge în mare parte rezistența unor porțiuni din clădire, de ex. plafonul ultimului nivel de la Liceul de Construcții din Săcele s-a prăbușit datorită unei astfel de lucrări (placă de beton în pod), ceea ce a permis instalarea ciupercii *Merulius lacrymans* în lemnăria acestuia.

g. o altă lucrare improprie făcută la numeroase case din Brașov și județ, inclusiv la monumente istorice și de arhitectură, a fost tratarea cu un strat gros de var sau humă a lemnăriei șarpantelor, probabil cu scop ignifug. Ex. : Colegiul Național Andrei Șaguna, Liceul Aprily Lajos, casa Șirul Dima nr. 4, casa Poarta Schei nr. 14 etc. Stratul de var sau humă, higroscopice, au creat pe lemn umezeala necesară insectelor xilofage, care s-au dezvoltat exploziv, fragilizând lemnăria șarpantelor. Comparativ cu șarpantele netratate în acest fel, intensitatea atacurilor xilofage la șarpantele tratate cu var sau humă este mult mai mare.

Lista factorilor care determină apariția proceselor de biodeteriorare poate fi completată cu numeroase situații particulare care nu fac obiectul prezentei lucrări.

Concluzii

Efectele proceselor de biodegradare la monumentele istorice și de arhitectură din județul Brașov au fost sumar semnalate pe parcurs.

Concluzionând, putem afirma următoarele :

- clădirile sunt supuse multor cauze de degradare, parte din ele fiind datorate lipsei de întreținere sau intervenție la timp, precum și intervențiilor neadecvate;
- biodegradarea este un fenomen care afectează într-o măsură mai mare sau mai mică toate monumentele istorice și de arhitectură din județul Brașov ;
- pentru aprecierea justă a stării unui monument, este obligatoriu, pe lângă celelalte documente, un studiu al problemelor de biodegradare, pentru a se cunoaște natura fenomenelor și modul lor de rezolvare. O atenție deosebită trebuie acordată identificării speciilor care produc degradările, măsurile de combatere fiind diferite în funcție de natura agentului patogen. Există o serie de măsuri cu caracter general, dar sunt agenți patogeni pentru care se impun măsuri de combatere speciale. Intervențiile la monumente, uneori banale (lucrări de reparații curente ca repararea pardoselilor sau acoperișurilor), pot provoca extinderea accelerată a focarelor de biodegradare când nu sunt executate corect, în cunoștință de cauză. Efectele sunt deseori dezastruoase, iar remedierea lor este grea și costisitoare;
- suportul cel mai agresat de ambientul material și funcțional cu efecte distructive majore este lemnul, mult folosit în construcția monumentelor (șarpante, învelitori, pardoseli, plafoane, scări, curți etc.). Acesta trebuie să stea prioritar în atenția specialiștilor, la întreținerea și restaurarea monumentelor.
- lipsa unei legislații eficiente în domeniul patrimoniului imobil, suprapusă peste modificări din structura societății românești de după 1989, a determinat apariția unor probleme deosebit de grave privind monumentele din județul Brașov. Plecarea sașilor din localitățile urbane și rurale ale județului a determinat apariția a numeroase monumente care nu mai beneficiază de întreținere. Îmbătrânirea populației rurale și exodul tinerilor spre oraș are aceleași rezultate;
- schimbarea regimului de proprietate asupra clădirilor, inclusiv a monumentelor, a dus la modificări ale raporturilor între proprietari, locatari și imobile, cu efecte nu întotdeauna fericite pentru cele din urmă;
- reparațiile executate cu materiale și tehnologii noi trebuie făcute cu mult discernământ, ținând seama de compatibilitatea acestora cu materialele constitutive ale monumentelor. Vechii sau noii proprietari ai monumentelor trebuie să cunoască regimul acestora și specificul lor. La lucrările de întreținere și reparații trebuie să se țină seama de specificul județului Brașov, de toți factorii care concură la macro și micro climatul din jurul unui monument. Să nu se uite că în județul nostru acționează sinergic toți factorii care determină instalarea rapidă a fenomenelor de biodeteriorare.

Lista ilustrațiilor

Biodeteriorări determinate de agenți distructivi de origine vegetală (bacterii, alge, mixomycete, ciuperci (fungi))

1. Rotbav – Turnul Bisericii Evanghelice C.A. – latura nordică, treimea inferioară – igrasie, mucegaiuri, alge verzi și mixomycete pe tencuială
2. Cetatea Râșnov – halouri în benzi verticale de alge verzi și licheni
3. Cetatea Râșnov – alge, licheni și mușchi pe învelitoarea de țiglă și pe zidărie
4. Cetatea Râșnov – plante autotrofe inferioare pe învelitoarea de țiglă și ziduri; scocuri degradate cu vegetație ierboasă
5. Cetatea Râșnov – infiltrații de apă și atac fungic – *Peziza* sp. – la pardoseală
6. Cetatea Râșnov – infiltrații de apă și atac fungic de *Coniophora* sp. la plafon
7. Cetatea Râșnov – atac de macromycete la planșeu; benzi de pudră de lemn rezultată din activitatea insectelor xilofage din plafon
- 8, 9. Biserica Evanghelică C.A. din Dacia, com. Jibert, jud. Brașov – altar, treimea inferioară – micelii și corpuri fructifere de *Merulius lacrymans*
10. Biserica Evanghelică C.A. din Dacia, com. Jibert, jud. Brașov, cor, latura sudică – atac conjugat de *Merulius lacrymans* și *Coniophora* sp. la planșeu și baza unei strane
11. Biserica Evanghelică C.A. din Dacia, com. Jibert, jud. Brașov – ușa de acces și scara către turn – corpuri fructifere și cordoane miceliene de *Merulius lacrymans*
12. Biserica Evanghelică C.A. din Dacia, com. Jibert, jud. Brașov – amvon, partea inferioară – atac de *Merulius lacrymans* la limita de contact a primelor trepte cu podeaua și peretele
13. Biserica Ortodoxă din Poiana Mărului, jud. Brașov – atac de *Merulius lacrymans* la pardoseală și strane
14. Biserica ortodoxă din Poiana Mărului, jud. Brașov – atac de *Merulius lacrymans* la treimea inferioară a iconostasului

Biodeteriorări cu agenți distructivi de origine vegetală – plante superioare ierbacee, arbuști, arbori

15. Cetatea Râșnov – covor de vegetație pe exteriorul zidurilor
16. Cetatea Râșnov – interiorul zidăriei de incintă – cărămizi dislocate și burdușeli produse de rădăcinile care au străpuns zidul
- 17, 18. Cetatea Râșnov – vegetație ierboasă, arbuști și arbori pe zidărie
- 19, 20. Cetatea Râșnov – acoperiș prăbușit datorită fragilizării prin biodeteriorare a șarpantei
21. Cetatea țărănească cu Biserica Evanghelică C.A. din Rotbav, jud. Brașov – zid de incintă, interior – vegetație abundentă pe zidărie, zid prăbușit datorită vegetației instalate și fisurilor provocate de trepidațiile șoselei la trafic greu

Biodegradări cu agenți distructivi de origine animală - insecte xilofage

22. Cetatea Râșnov – grinzi de plafon cu capetele macerate de uzură funcțională și insecte xilofage
- 23,24. Cetatea Râșnov – grinzi cu atac conjugat de insecte și ciuperci xilofage – detalii.

Bibliografie

1. Călinescu R., *Monografia României*, Editura Științifică, București, 1967.
2. Colectiv de autori, *Județul Brașov, Monografie*, Editura Sport Turism, București, 1981.
3. Colectiv de autori, *Botanica sistematică*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983.

4. Ionescu M. A., Lăcătușu M., *Entomologie*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1971.
5. Mihai Elena, *Depresiunea Brașov, studiu climatic*, Editura Academiei R.S.R., București 1975.
6. Negulescu E., *Silvicultura*, Editura Ceres, 1973.
7. Pascovici, Leandru V., *Tipuri de pădure din R.S.R.*, București 1958.
8. Prodan I., Buia Al., *Flora mică ilustrată a R.P.R.*, Editura Agrosilvică, București, 1971.
9. Todor I., *Mic atlas de plante din flora R.S.R.*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1968.
10. Tologea Sebastian, *Probleme privind patologia și terapeutică construcțiilor*, Editura Tehnică, București, 1976.
11. Vintilă Eugen, *Protecția lemnului și a materialelor pe bază de lemn*, Editura Tehnică, București, 1978.




Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4



Foto 5




Foto 6




Foto 7




Foto 8



Foto 9



Foto 10




Foto 11



Foto 12




Foto 13




Foto 14



Foto 15




Foto 16




Foto 17




Foto 18



Foto 19



Foto 20




Foto 21




Foto 22



Foto 23




Foto 24

Salvarea unei piese ceramice din patrimoniul Muzeului Judetean de Istorie Braşov: urnă funerară (sec. v-iv î.hr.)

Lucrarea de faţă prezintă restaurarea unei urne funerare dacice – datată de către arheolog în sec.V-IV î. Hr. – care aparţine Muzeului Judetean de Istorie Braşov (nr. inv. 5311)¹.

Potrivit lucrării lui I. H. Crişan, *Ceramica daco-getică*², urna a fost descoperită în Țara Bârsei, în urma unor săpături întâmplătoare, de către arheologul W. Jekelius, la începutul secolului XX.

Urna este lucrată cu mâna, din pastă fină, ca degresant folosindu-se nisipul. Este acoperită cu un slip puternic lustruit ce conferă impermeabilitate piesei. În interior, slipul are culoarea neagră, iar pe exterior brun-închis, cu nuanţe roşietice. Forma urnei derivă din vasele bitronconice protodacice: buza este ușor evazată spre exterior, gâtul scurt este ușor oblic, iar pe diametrul maxim prezintă patru butoni conici, aplatizați. În jumătatea superioară a urnei se găsesc două "virgule" ("cornul abundenței") diametral opuse; fundul este plat, iar pe exterior prezintă benzi albe, verticale, care pornesc de la buză și se continuă până la fundul vasului.

Urna a fost propusă pentru a fi restaurată în anul 2001. În lucrarea amintită mai sus, I. H. Crişan specifică faptul că urna se păstrează întreagă în colecția Muzeului Braşov și sunt semnalate dimensiunile vasului: $l = 0,30\text{ m}$, $D_g = 0,18\text{ m}$, $D_m = 0,225\text{ m}$, $D_f = 0,115\text{ m}$, $G_r = 0,01\text{ m}$ (foto 1, 2)³.

Totuși, la data intrării piesei în laboratorul de restaurare (25.04.2001), aceasta se prezenta în stare fragmentară, mai exact 28 de fragmente (foto 3) cu depuneri de sol, praf și aracet; lipsea un buton și circa 70% din partea inferioară a urnei, iar benzile albe verticale erau pierdute aproape în totalitate.

În urma operației de înlăturare a depunerilor, care a antrenat și dezasamblarea fragmentelor, s-a constatat că o parte din fragmente erau asamblate cu clei de acetonă, iar cealaltă cu aracet, ceea ce a demonstrat că această piesă a comportat două intervenții anterioare, nesemnificate nouă. După dezasamblare și înlăturarea în totalitate a depunerilor și urmelor de adeziv folosiți la intervențiile anterioare, s-a trecut la neutralizarea fragmentelor și testul clorurilor. Nesemnificându-se prezența clorurilor în ultima baie de spălare s-a făcut următorul pas, și anume, uscarea liberă, pe hârtie de filtru. S-a continuat cu operația de conservare a celor 93 de fragmente rezultate în urma dezasamblării (foto 4), prin imersarea lor într-o soluție de nitrolac 10%, surplusul de nitrolac

înlăturându-se prin tamponări ușoare cu tifon, după care fragmentele au fost lăsate să se usuce liber. Asamblarea fragmentelor a pus serioase probleme datorită lipsei materialului în partea inferioară a urnei. Astfel, asamblarea s-a efectuat începând cu partea superioară (foto 5) folosind aracet fără plastifiant – care asigură o bună rezistență mecanică în timp și permite, în anumite condiții, desfacerea fragmentelor fără probleme și fără a risca deteriorarea ceramicii – iar acolo unde lipsea din material au fost aplicate armături din sârmă confectionată din metal neferos. Completarea formei urnei s-a efectuat cu ipsos mojarat cu oxizi, care au avut rol în integrarea cromatică a piesei. Ajunsă în această fază a restaurării, piesa a fost lăsată să se usuce la temperatura mediului ambiant, nu înainte de modelare. Conservarea finală și uscarea urnei au încheiat procesul de restaurare (foto 6, 7).

În prezent, urna se află expusă în cadrul expoziției de bază a Muzeului Județean de Istorie Brașov.

NOTE:

- 1 Conform fișei analitice de evidență nr. 28, anexată lucrării.
- 2 I. H. Crișan, *Ceramica daco-getică*. Editura Științifică, București, 1969, p. 69.
- 3 *Ibidem*, p.298 și planșele: XVII,3; CXXXIII,2.

LE SAUVETAJE D'UNE PIÈCE CERAMIQUE PROVENANTE DU PATRIMOINE DU MUSÉE D'HISTOIRE BRAȘOV: URNE FUNÉRAIRE (LE V-ÈME – LE IV-ÈME SIÈCLE AV. J.-C.) RÉSUMÉ

L'article présente la restauration d'une urne funéraire découverte en Țara Bârsei par W. Jekelius au début du XX- ème siècle.

Le dessin et l'image d'urne sont publiées par I. H. Crișan, *Ceramica daco-getică*, Ed. Științifică, București, 1969 (photo 1, 2).

L'urne, impropre conservée (28 fragments) est entrée dans le procès de restauration a 25.04.2001 (photo 3). Après le désassemblage, nettoyage et conservation initiale, ont résulté 93 fragments (photo 4). A cause des lacunes, le collage des fragments et le complètement d'urne ont été réalisés commençant avec le bord du vas (photo 5).


Maintenant, l'urne est exposée dans le Musée d'Histoire Brașov (photo 6, 7).

Cod. 20-2-53 Format A4 12
Arheologie

FIȘA ANALITICĂ DE EVIDENȚĂ Nr. 28

D.P.C.N. nr. _____

H.C.M. nr., poz.

1. DENUMIRE <i>Urna funerară</i>		2. CULTURA, EPOCA <i>Săcică, Latène</i>		14. FIȘA DE EVIDENȚĂ TOPOGRAFICĂ NR.		15. FIȘA DE MONUMENT NR.	
3. DATARE <i>sec. V-VI î. Hr.</i>		16. FOTO, DESEN					
4. LOCUL DESCO- PERII	Județul <i>BV.</i>	Oras/comună <i>TARA BĂRSEI</i>	Sat				
5. MATERIAL <i>Lut ars</i>		6. TEHNICĂ <i>Modelat cu mână</i>					
7. DIMENSIUNI							
Înălțime	Lățime	Înălțime	Grosime	Diametru	Greutate		
8. DESCRIERE <i>Fund plat, corp tritonomic, gât tritonomic, buza simplă, rotunjită</i>							
9. DECOR <i>4 bătoni pe diametrul maxim și o "virgulă" pe corp (a căroră abundență?).</i>							
10. INSCRIȚII <i>Ne</i>							
11. REFERINȚE TIPOLOGICE <i>de mică formă etc.</i>							
12. DESCOPERITOR <i>H. Jekelius</i> Calitate Data							
13. CONDIȚIILE DESCOPERIRII <i>Sepulchru dăltăre</i>							
17. CLIȘIU NR.							
18. SCARA							
19. FRECVENȚĂ <i>de mică</i>							
20. BIBLIOGRAFIE <i>I. H. Crisan, Ceramica, 71. XVII și Pl. CXXXIII.</i>							

21. COORDONATE TOPO-STRATIGRAFICE									
<i>neprecizate</i>									
22. DOCUMENTE DE SAPĂTURĂ						Data: _____			
<i>Registru inventar al UTB, la nr. 5311 - U. J. I. BV</i>									
Data	Definitor	Adresa	Titlul deținerii	Natura și nr. actului	Loc de păstrare	Nr. inv. vechi / nou			
						5311			
Forma de valorificare		Punct de achiziție	Valoarea nominală	24. MENȚIUNI SPECIALE					
<i>Expoziția la baze</i>									
Data	Constatare	Fișa nr.	Data	Operația	Executant	Fișa nr.			
27. REFERINTE	Căsușă	Nr.	Obiectul resemnării	Deținător	28. COMPLETĂRI	Operator nr. și prenume	Funcția	Data	Rubr. nr.
	A-N								
	color								
	A-N								
	color								
	Desen								
Relevan									
Reproduceri									
29. ANEXE									
30. FIȘĂ ÎNTOCMITĂ DE:									
Numele și prenumele				Funcția	Data	Semnătura			
<i>Kornel</i>				<i>Coord.</i>	<i>24.04.2001</i>	<i>[Signature]</i>			
31. FIȘĂ VERIFICATĂ DE:									
Numele și prenumele				Funcția	Data	Semnătura			





Foto 1, 2. Desenul
și imaginea urnei
reproduse în volumul
lui I. H. Crișan,
*Ceramica daco-
getică*, Editura
Științifică, București,
1969, planșele XVII,3
și CXXXIII,2.






Foto 3. Aspectul piesei la data intrării în laborator.




Foto 4. Fragmentele după conservarea inițială.



Foto 5. Imagine
din timpul asamblării
fragmentelor.





Foto 6, 7.
Urna după restaurare.

Din activitatea Muzeului Județean de Istorie Brașov (1990 – 2002)

Înființat în anul 1950, ca instituție cu personalitate juridică distinctă, Muzeul Județean de Istorie Brașov este deservit la ora actuală de un număr de 55 de posturi de specialitate și auxiliare.

De la înființare și până în prezent, activitatea instituției a fost asigurată de:

I. Sectorul muzeal, prin care s-au pus în practică programele și activitățile propuse de secția de istorie și cea de restaurare-conservare.

II. Oficiul de patrimoniu, care s-a ocupat de evidența și urmărirea stării de conservare a bunurilor culturale și de patrimoniul din teritoriu, expertizarea și emiterea adeverințelor de export temporar sau definitiv etc.

III. Sectorul funcțional, alcătuit din serviciul contabilitate, secretariat și administrație (în subordinea directorului)

În ceea ce privește secția de istorie a muzeului, aceasta a avut în subordine, de-a lungul timpului, mai multe obiective:

- A. Casa Sfatului
- B. Casa Mureșenilor (până în 1997)
- C. Bastionul Țesătorilor
- D. Cetatea Râșnov

A. Casa Sfatului, care la ora actuală este sediul expoziției permanente a Muzeului Județean de Istorie Brașov, a fost supusă – în toată această perioadă – unor operațiuni complexe de restaurare. Astfel, în perioada 1990-1993 clădirea a fost protejată cu centuri antisismice, având în vedere faptul că ea a fost afectată de cutremurele din 1977 (în mod deosebit), 1986 și 1990. La aceasta se adaugă și zugrăvirea interioară și exterioară a clădirii precum și repararea parchetului și a elementelor de tâmplărie ale clădirii. În anul 1993 pereții exteriori ai Casei Sfatului au fost acoperiți cu kennitex, substanță menită să împiedice pătrunderea umidității în zidurile construcției. Costul acestei operațiuni a fost suportat de firma TVROM INTERNAȚIONAL. În același an, Casa Sfatului a fost dotată cu o modernă instalație antiefracție și antiincendiu, grație fondurilor puse la dispoziție de Consiliul Județean Brașov. Aceeași instituție în subordinea căreia se află Muzeul Județean de Istorie Brașov a finanțat și celelalte lucrări executate la Casa Sfatului în perioada 1997-2001. În acest context menționăm dotarea clădirii cu instalație de încălzire centrală, modernă, de mare randament, care a dus la asigurarea în interior a unui microclimat optim, indispensabil funcționării în bune condițiuni a expoziției permanente a muzeului. La aceasta se adaugă

finanțarea necesară executării și achiziționării mobilierului expozițional – condiție sine qua non a redeschiderii, pe baze noi, a expoziției permanente a muzeului, precum și a finanțării necesare reparațiilor capitale făcute în pivnița Casei Sfatului. În urma executării acestor lucrări complexe, fostul depozit —insalubru – de piese muzeale a devenit un modern spațiu expozițional, care adăpostește astăzi sectorul de istorie veche și arheologie al expoziției permanente.

În perioada 1999-2001 s-au mai executat și alte lucrări, constând în zugrăvirea interioară și exterioară a clădirii, beneficiind de același sprijin generos al Consiliului Județean Brașov, respectiv al Comisiei pentru Cultură.

B. Casa Mureșenilor. Deoarece acest obiectiv muzeal a devenit, din 1997, instituție de sine stătătoare, nu vom aminti, aici, detalii legate de activitatea acestei instituții.

C. Bastionul Țesătorilor, care adăpostește Muzeul fortificațiilor Țării Bârsei, a fost și el supus unor operațiuni de restaurare, pe tot parcursul perioadei la care facem referire. Astfel, în perioadele cuprinse între 1992-1994, 1996-1997 și 2000-2001 s-au făcut lucrări de reparații, interioare și exterioare, care au conferit o mai bună funcționalitate acestui obiectiv muzeal. Toate acestea în condițiile în care în acest spațiu au avut loc o serie de manifestări culturale care tind să devină tradiționale. Între acestea amintim organizarea saloanelor de benzi desenate și a unor concerte, cu participări prestigioase.

Foarte recent, mai precis din 2001, în administrarea Muzeului Județean de Istorie Brașov a trecut și Turnul Negru, care a fost amenajat ca punct muzeal de către specialiștii Muzeului Județean de Istorie Brașov.

D. Cetatea Râșnov. Aflată până în anul 2000 în administrarea Muzeului Județean de Istorie Brașov, și acest obiectiv muzeal a fost supus unor operațiuni de restaurare, în perioada 1997-1998, cu fonduri puse la dispoziție de către Ministerul Culturii. În incinta acestei cetăți funcționează o expoziție care se referă la istoria ei, pe baza cercetărilor arheologice și istorice făcute în zonă.

Secția de restaurare-conservare a Muzeului Județean de Istorie Brașov a funcționat până în 1999 într-o clădire anexă din incinta Bastionului Țesătorilor, care a fost și ea supusă unor lucrări de modernizare la interior, în perioada 1996-1997. În 1999, laboratorul de restaurare a fost mutat într-un spațiu cu mult mai mare și mai bine amenajat și dotat, la subsolul sediului administrativ de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 67. De menționat că și acest spațiu a trebuit salubrit și amenajat, finanțarea fiind asigurată tot de către Consiliul Județean Brașov.

Dotarea cu tehnica și aparatura necesare unei bune desfășurări a activității muzeale a fost sensibil îmbunătățită în comparație cu perioada de până în 1990.

I. În această perioadă Muzeul Județean de Istorie Brașov a organizat

în fiecare an expoziții, după cum urmează:

1990

- "Expoziție de decupaje și pictură flamandă", în colaborare cu asociația "Adopție Dorpen Roemenie", realizată în luna noiembrie de către Radu Ștefănescu.
- "Cetatea Prejmer", realizată în colaborare cu Consiliul Evanghelic și Muzeul de Etnografie Brașov, în luna iunie, de către Florea Costea și Radu Ștefănescu.
- "Brașovul și primul război mondial", realizată în colaborare cu Muzeul de Artă Brașov, în luna august, de către Măriuca Radu și Dorina Negulici.
- "Piese de artă medievală brașoveană", organizată în localitatea Asse (Belgia), în luna decembrie de către Radu Ștefănescu.

1991

- "Piese de artă medievală brașoveană", realizată în luna ianuarie, în localitatea Schiedam (Olanda), de către Radu Ștefănescu.

1992

- "Prin suferință la înviere", realizată în colaborare cu A.F.D.P.R., filiala Brașov, în luna iunie, de către Margareta Spănu, Ionel Bauman, Radu Ștefănescu, Măriuca Radu.
- "Columb, cinci secole mai târziu", în colaborare cu centrul american de pe lângă Ambasada SUA la București, realizată în luna octombrie, de către Măriuca Radu, Dorina Negulici, Stelian Coșuleț, Ionel Bauman.
- "Din colecția de carte veche a Muzeului Județean de Istorie Brașov", realizată în luna octombrie în colaborare cu biblioteca George Barițiu Brașov, de către Elena Taflan și Dorina Negulici.

1993

- "Per dictam viam Braylam" (Pe pomenita cale a Brăilei), realizată la Brăila, în luna ianuarie, de: coordonator Dorina Negulici în colaborare cu Gheorghe Mitran, Elena Cernea, Ligia Drăghici, Antoaneta Coța.
- "Valori din patrimoniul brașovean: colecția Sigismund Weiss", realizată în colaborare cu colecționarul, de către Luana Popa (coordonator), împreună cu Ionel Bauman, Dorina Negulici.
- "Artă veche și inscripții din China", realizată în luna mai în colaborare cu Ambasada R.P. Chineză la București, Artexpo și Inspectoratul pentru Cultură al județului Brașov.
- "Biserici fortificate din zona Rupea", realizată în luna august la Casa de Cultură Rupea, de către Gheorghe Mitran, dr. Florea Costea, Liviu Muntiu.
- "Brașovul și Marea Unire", în colaborare cu Muzeul Bran, realizată în luna noiembrie, de către Măriuca Radu, Margareta Spănu, Ionel Bauman, Radu Ștefănescu, dr. Florea Costea, iar din partea Muzeului Bran, Ana Maria

Bauman.

1994

- "Sextil Pușcariu – ilustră personalitate a culturii și științei românești", în colaborare cu Muzeul Bran, Biblioteca Județeană "Gheorghe Barițiu", Brașov, Arhivele Statului – Filiala Brașov, realizată în luna mai de către dr. Magdalena Vulpe (nepoata marelui cărturar), Stelian Coșuleț, Măriuca Radu, Radu Ștefănescu, Ionel Bauman.

- "Nicolae Titulescu – Acte și documente", în colaborare cu Muzeul Olteniei, Craiova, Biblioteca Academiei Române, realizată în luna iunie de către secția de istorie a muzeului (Margareta Spănu, Măriuca Radu, Radu Ștefănescu, Ionel Bauman).

- "Piețele Europei", expoziție realizată în colaborare cu Ministerul Culturii și Reprezențanța Consiliului Europei la București, iulie.

- "50 de ani de la Actul de la 23 august 1944", expoziție realizată de Muzeul Național de Istorie al României, în luna august la care a colaborat și Muzeul Județean de Istorie Brașov, prin dr. Margareta Spănu și Ionel Bauman.

- "Decembrie 1989 la Brașov", în colaborare cu Prefectura Brașov, Asociația Revoluționarilor Brașov, Inspectoratul pentru Cultură al județului Brașov, realizată în luna decembrie de către Stelian Coșuleț și Ionel Bauman.

1995

- "Meșteșuguri în Brașovul medieval", realizată în luna mai, de către Dorina Negulici (coordonator), împreună cu Radu Ștefănescu, Măriuca Radu, Elena Cernea, Ligia Drăghici, Liviu Muntiu, George Iacobeau, Antoaneta Coța (colaboratori).

- "Istoria Casei Sfatului", în colaborare cu Direcția Județeană Brașov a Arhivelor Naționale, realizată de Elisabeta Marin, Gernot Nussbächer.

1996

- "Vlad Țepeș – 500 de ani de la urcarea în domnie", expoziție realizată în luna mai, în colaborare cu Direcția Județeană Brașov a Arhivelor Statului, de către Elisabeta Marin, Gernot Nussbächer și Dorina Negulici.

- "Julius Teutsch muzeograf", expoziție realizată la Muzeul de Etnografie Brașov cu colaborarea lui Radu Ștefănescu, Măriuca Radu și Elena Cernea (mai).

- "520 de ani de la prima mențiune documentară a arhivelor brașovene", organizată de către Direcția Județeană Brașov a Arhivelor Naționale și Muzeul Județean de Istorie Brașov, realizată de Elisabeta Marin, Gernot Nussbächer și Dorina Negulici, iulie.

- "80 de ani de la intrarea trupelor române în Brașov", realizată în colaborare cu Biblioteca Județeană "Gheorghe Barițiu" Brașov în luna august de către Măriuca Radu, dr. Margareta Spănu și Radu Ștefănescu.

- "Monumente istorice și de arhitectură din municipiul și județul Brașov",

expoziție vernisată în localitatea Hollstebro și realizată de către Radu Ștefănescu (octombrie), cu ocazia Zilelor româno-daneze.

- "Sud-estul Transilvaniei în epoca bronzului", expoziție realizată la Muzeul Carpaților Răsăriteni la care a colaborat și Muzeul Județean de Istorie Brașov prin dr. Florea Costea (decembrie).

1997

- "Drumuri europene în Evul Mediu. De la Brașov la Banská – Bistrica", în colaborare cu Muzeul Slovaciei Centrale din Banská Bistrica, realizată de Dorina Negulici, Ionel Bauman, Liviu Muntiu, în luna martie.

- "Brașovul și Independența de Stat a României", în colaborare cu Direcția Județeană Brașov a Arhivelor Naționale, Muzeul Primei Școli Românești din Scheii Brașovului, Biblioteca Județeană "Gheorghe Barițiu", realizată în luna mai de Stelian Coșuleț, Măriuca Radu, dr. Margareta Spănu și Valerica Sârghie.

- "Arme din colecțiile Muzeului Național Peleş", în colaborare cu Muzeul Național Peleş, Sinaia, expoziție realizată în luna iunie de Ionel Bauman, Dorina Negulici, Liviu Muntiu și George Iacobeanu.

- "Trofee cinegetice din colecțiile Muzeului Peleş", în colaborare cu Muzeul Național Peleş, realizată în luna iunie de Ionel Bauman, Dorina Negulici, Liviu Muntiu, George Iacobeanu.

- "A V-a ediție a Salonului de benzi desenate", realizat de către Serviciul Cultural al Ambasadei Franței la București, în incinta Bastionului Țesătorilor.

- "135 de ani de la înființarea ASTREI", în colaborare cu societatea Astra, filiala Brașov, realizată în septembrie de către dr. Margareta Spănu, Măriuca Radu, Elena Cernea, Stelian Coșuleț.

- "Salonul Național de Restaurare", ediția a V-a, în colaborare cu Ministerul Culturii și Muzeul Bran, care a avut loc în luna octombrie, realizat de Elena Cernea, Stelian Coșuleț și colectivul de restauratori și conservatori ai Muzeului Județean de Istorie Brașov.

- "Hărți vechi din colecțiile Muzeului Județean de Istorie Brașov", expoziție realizată în luna noiembrie de către Măriuca Radu, Radu Ștefănescu, Stelian Coșuleț și Sârghie Valerica.

- "Oradea 1900", în colaborare cu Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, realizată în luna decembrie de către Elena Cernea și Rodica Harca.

- "Evoluția simbolisticii domnitorilor și a statului ceh", în colaborare cu Ambasada Republicii Ceha la București, octombrie, realizată de către Stelian Coșuleț.

1998

- "Brașovul și Revoluția Română de la 1848", în colaborare cu Direcția Județeană Brașov a Arhivelor Naționale, expoziție realizată în luna aprilie de către Stelian Coșuleț și Ionel Bauman.

- "Brașovul în epoca lui Honterus", în colaborare cu Parohia Evanghelică C.A. Biserica Neagră, cu Direcția Județeană Brașov a Arhivelor Naționale, Muzeul de Etnografie Brașov, realizată în luna mai de către Elisabeta Marin, Gernot Nussbächer, Măriuca Radu, Radu Ștefănescu, Stelian Coșuleț, Elena Cernea.

- "Viața pe malurile Dunării acum 6500 de ani", în colaborare cu Muzeul Național de Istorie al României, realizată în luna iulie de către Stelian Coșuleț și Ionel Bauman.

- "Interiorul orășenesc – interferențe și reciprocitate la Brașov în secolul al XIX-lea", în colaborare cu Ministerul Culturii și Institutul Intercultural Timișoara, realizată în luna iulie de Dorina Negulici, Paul Pavel și Lucica Szasz.

- "Guillermo Kahro – fotograf de monumente, 1872-1941", în colaborare cu Ambasada Mexicului la București, realizată în luna octombrie de Radu Ștefănescu și Rodolfo Herrera Saldana.

- "Vânătoare în Carpați", în colaborare cu Muzeul Agriculturii din România, Consiliul Local Poiana Mărului, realizată în luna noiembrie de Radu Ștefănescu și Răzvan Ciucă.

- "80 de ani de la Marea Unire. Mărturii despre Marea Unire în colecțiile brașovene", în colaborare cu Muzeul Bran, Muzeul de Etnografie Brașov, cu Direcția Județeană Brașov a Arhivelor Naționale, Muzeul Primei Școli Românești din Scheii Brașovului, Cercul Militar Brașov, Biblioteca Județeană "Gheorghe Barițiu", expoziție realizată în luna noiembrie de Măriuca Radu, dr. Margareta Spănu, Stelian Coșuleț, Elena Cernea.

- "Evreii din România", în colaborare cu Federația Comunităților Evreiești din România, Ministerul Culturii, Comunitatea Evreilor din Brașov, realizată în decembrie de către Dorina Negulici (coordonator) și cu colaborarea lui Radu Ștefănescu și Lucica Szasz.

- "Cunoaștere și prietenie", în colaborare cu Institutul Intercultural Timișoara și Școala Generală nr. 22 Brașov, realizată în luna decembrie de Dorina Negulici.

- "Cultură și Civilizație din Carpații Răsăriteni în lumina noilor descoperiri arheologice", expoziție organizată de Muzeul Carpaților Răsăriteni, la care a contribuit și Muzeul Județean de Istorie Brașov, reprezentat de dr. Florea Costea, în luna decembrie.

- Organizarea Muzeului Sătesc "Casa Memorială Aron Pumnul" (Cuciulata, comuna Hoghiz), realizată de dr. Florea Costea, Gheorghe Mitran și Elena Cernea, în luna noiembrie.

1999

- "Mărturii ale culturilor prehispanice mexicane", septembrie, realizată de Radu Ștefănescu, Rodolfo Herrera Saldana, Adriana Murariu, Hajnalka Arnocz.

- "Imagini din Vera Cruz", în colaborare cu Ambasada Mexicului la

București, realizată în noiembrie de Radu Ștefănescu, Rodolfo Herrera Saldana, Adriana Murariu, Hajnalka Arnocz, Mihaela Ștefănescu, Lucica Szasz.

- "Heinrich Gust" – File din istoria fotografiei brașovene", în colaborare cu Forumul Democratic German, decembrie realizată de Radu Ștefănescu, Adriana Murariu, Hajnalka Arnocz, Mihaela Ștefănescu.

2000

- "Joaquin Santamaria". Privire din legănatul hamacului (Fotografii din orașul Vera Cruz)", în colaborare cu Ambasada Mexicului la București, ianuarie, realizată de de Radu Ștefănescu, Rodolfo Herrera Saldana, Adriana Murariu, Hajnalka Arnocz, Mihaela Ștefănescu, Lucica Szasz.

- "400 de ani de la Dieta Transilvaniei, Casa Sfatului, Brașov, 12-15 martie 1600", în colaborare cu Direcția Județeană Brașov a Arhivelor Naționale, Muzeul Bran, Biblioteca Județeană "Gheorghe Barițiu", Societatea Junilor Brașoveni, realizată în luna martie de către Radu Ștefănescu, Dorina Negulici, Elena Cernea.

- "Monumenta Romaniae Vaticana", în colaborare cu Arhiepiscopia Bucureștilor și prof. Ion Dumitriu – Snagov, realizată în luna iulie de Radu Ștefănescu, Adriana Murariu, Hajnalka Arnocz, Mihaela Ștefănescu, Lucica Szasz.

- "Marea Unire în colecții brașovene", realizată în colaborare cu Muzeul de Etnografie Brașov, Muzeul de Artă Brașov, Direcția Județeană Brașov a Arhivelor Naționale, Biblioteca Județeană "Gheorghe Barițiu", realizată de Măriuca Radu și sectorul de conservare al instituției.

2001

- "Istoria Franței văzută prin sigilii", în colaborare cu prof. Marinela Pop-Câmpeanu (Paris), realizată în luna mai de Radu Ștefănescu, Adriana Murariu, Lucica Szasz.

- "480 de ani – Scrisoarea lui Neacșul din Câmpulung către Hans Benkner din Brașov, judele primar al Brașovului", organizată de către Direcția Județeană Brașov a Arhivelor Naționale și cu contribuția și Muzeului Județean de Istorie Brașov, iunie 2001.

- "Costume tradiționale mexicane", în colaborare cu Ambasada Mexicului la București, realizată în septembrie 2001, de Radu Ștefănescu, Rodolfo Herrera Saldana, Adriana Murariu, Mihaela Ștefănescu, Elena Cernea.

- "Expoziția permanentă a Muzeului Județean de Istorie Brașov", vernisată în noiembrie 2001. Expoziția a fost realizată de: Stelian Coșuleț (epoca paleolitică, perioada romană, postromană și evul mediu timpuriu), Ionel Bauman (epoca neolitică, epoca bronzului, epoca fierului), dr. Florea Costea (epoca dacică), Dorina Negulici și Radu Ștefănescu (epoca medievală), Măriuca Radu (Cultura brașoveană secolele XVI-XIX, Dezvoltarea economică a Brașovului și Țării Bârsei între 1800-1918, Brașovul – centru al mișcării pentru unitate

națională a tuturor românilor, Dezvoltarea edilitară a Brașovului 1800-1918), Aspecte din satele Țării Bârsei (secolul XIX – începutul secolului XX), Radu Ștefănescu (Teatrul la Brașov, Brașovul muzical, secolele XIX-XX). La realizarea acestei expoziții au contribuit și Elena Cernea, Adriana Murariu, Hajnalka Arnocz, precum și George Iacobeanu, Ligia Drăghici, Valerica Sârghie, Claudia Staicu (restauratori), Mihaela Ștefănescu, Lucica Szasz, Cătălina Dumitrescu (conservatori). Expoziția s-a realizat și cu concursul sectorului financiar contabil și administrativ, coordonat de contabil principal Maria Sburlea. De asemenea în anul 2001 a fost restaurat Bastionul Țesătorilor și modernizate sălile care adăpostesc expoziția. Se mai adaugă amenajarea ca spațiu expozițional, în premieră, a Turnului Negru.

II. Sesiuni științifice și simpozioane organizate de către Muzeul Județean de Istorie Brașov:

1992

Mișcarea Memorandistă – pagina de referință a luptei de emancipare națională a românilor din Transilvania. Contribuția brașovenilor la realizarea idealului de unitate națională (iunie 1992, în colaborare cu Inspectoratul pentru Cultură al Județului Brașov, Cercul Militar Brașov, Institutul de Istorie și Teorie Militară).

- Carte veche și valori bibliofile (octombrie 1992, în colaborare cu Ministerul Culturii, Direcția Generală a Arhivelor Statului – Filiala Brașov, Biblioteca Județeană "Gheorghe Barițiu" Brașov, Muzeul Primei Școli Românești din Scheii Brașovului. (Titlul exact "Vechi tipărituri și manuscrise. Bibliofilia azi").

1993

- Al X-lea simpozion național de numismatică (mai 1993, în colaborare cu Societatea Numismatică din România și Inspectoratul pentru Cultură al Județului Brașov).

1994

- Colocviile Titulescu, ediția a III-a, martie 1994, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, Muzeul de Istorie al Olteniei Craiova, Asociația "N. Titulescu" Brașov.

- "Cinci ani de la Revoluția din Decembrie 1989", decembrie 1994, în colaborare cu Prefectura Brașov.

1995

- "Meșteșuguri în Brașovul medieval", mai 1995

1996

- "520 de ani de la prima mențiune documentară a arhivelor brașovene" (septembrie 1996, în colaborare cu , Direcția Generală a Arhivelor Statului – Filiala Brașov).

- "135 de ani de la înființarea Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA)", noiembrie 1996, în colaborare

cu Departamentul ASTRA, Filiala Brașov.

1997

- "Lumea dispărută a breslelor" (simpozion internațional), în colaborare cu Ambasada Slovaciei la București, Muzeul Slovaciei Centrale din Banská – Bistrica (martie 1997).

- "Contribuții brașovene la războiul de independență a României, 1877-1878" (mai 1997, în colaborare cu , Direcția Generală a Arhivelor Statului – Filiala Brașov, Biblioteca Județeană "Gheorghe Barițiu" Brașov, Muzeul Primei Școli Românești din Scheii Brașovului, Despărțământul ASTRA Brașov.

- "Restaurarea – știință și artă" (simpozion național), în colaborare cu Ministerul Culturii, Muzeul Bran (octombrie 1997).

- "Istoria cartografiei" (simpozion internațional), în colaborare cu , Direcția Generală a Arhivelor Statului – Filiala Brașov, Biblioteca Județeană "Gheorghe Barițiu" Brașov, Muzeul Primei Școli Românești din Scheii Brașovului (noiembrie 1997).

1998

- "Evreii din România" (simpozion național), în colaborare cu Federația Comunităților Evreiești din România, Comunitatea evreilor din Brașov, noiembrie 1998.

- "Mărturii despre Marea Unire în colecții brașovene", decembrie 1998.

2000

- "400 de ani de la Dieta Transilvaniei, Casa Sfatului, Brașov, 12-15 martie 1600", martie 2000, în colaborare cu Direcția Județeană Brașov a Arhivelor Naționale, Muzeul Bran, Biblioteca Județeană "Gheorghe Barițiu", Societatea Junilor Brașoveni.

2001

- "Un secol de muzeografie brașoveană – O jumătate de secol de activitate a Muzeului de Istorie" (sesiune națională de comunicări științifice, noiembrie 2001).

III. Cercetarea științifică

Cercetarea științifică, cea mai importantă componentă a activității unui muzeu și care stă la baza celorlalte activități, a fost o constantă a celor doisprezece ani de activitate ai instituției. Ea s-a subsumat necesității organizării expoziției permanente, în principal prin studierea și îmbogățirea colecțiilor muzeale. Mare parte din această activitate s-a desfășurat pe șantiere arheologice, în arhive, biblioteci și muzee din țară și străinătate. Personalul de specialitate al instituției (cercetători științifici, muzeografi, restauratori și conservatori) a valorificat propria activitate în studii și lucrări de specialitate susținute la sesiuni științifice, simpozioane și colocvii și publicate în revistele de profil.

Astfel, dr. Florea Costea a participat, neîntrerupt, în perioada 1990-2001, la

cercetările arheologice efectuate la Șantierul arheologic de la Racoș, precum și cele de la Mândra (1990), Rupea (1993), Roadeș (1995).

Stelian Coșuleț a participat la Șantierul arheologic de la Bran-Castel (1990), Brașov-Piața Sfatului 15-16 (1991), Racoș-Castel (1992), Bod (1995).

Ionel Bauman a participat la Șantierul arheologic Racoș (1990-1994), Mândra (1990), Rupea (1993), Bran (1992-1994).

La acestea se adaugă participarea celor menționați mai sus la cercetările arheologice de suprafață și de topo-arheologie din zona Brașovului, zona Făgărașului și culuarul Bran-Rucăr.

Perioada evului mediu, cu precădere referitoare la Brașov, a fost cercetată în planul vieții economice, farmaceutico-medicale și arhitectonice de Dorina Negulici. În domeniul cultural, pentru această perioadă, cercetările au fost făcute de Măriuca Radu, cu preponderență în domeniul cartografiei. La același capitol al istoriei amintim cercetarea în domeniul producției de cositoare și a argintăriei făcută de Gheorghe Mitran. În domeniul istoriei moderne au fost făcute cercetări de arhivă de către Măriuca Radu și Anca Maria Zamfir. Aceasta din urmă s-a preocupat de probleme legate de arhitectura urbană a secolului al XIX-lea.

Un alt domeniu important al cercetării științifice este cel al restaurării-conservării colecțiilor din patrimoniul muzeului. Se remarcă cercetarea de probleme de restaurare hârtie și carte veche făcută de Ligia Drăghici și Valerica Sârghie, precum și cea a problematicii restaurării obiectelor din metal și a ceramicii, efectuată de George Iacobeanu și Mary Claudia Staicu. În cadrul laboratorului de conservare, cercetări de biologie asupra patrimoniului cultural, au fost făcute de Elena Cernea. În ultima perioadă, conservatorii instituției au avut preocupări științifice axate pe problemele conservării patrimoniului muzeal.

Participarea personalului de specialitate al instituției la manifestări cu caracter științific, în țară și străinătate, a fost consistentă, așa cum rezultă din cele publicate mai jos.

IV. Activitatea editorială a Muzeului Județean de Istorie Brașov

1. Cumidava XV XIX 1990-1994.
2. Cumidava XX 1996.
3. Cumidava XXI 1997.
4. Cumidava XXII-XXIV 1998-2000.
5. Victor Jinga, Probleme fundamentale ale istoriei Transilvaniei, Ediția a II-a, 1995.
6. Florea Costea, Repertoriul arheologic al județului Brașov, două volume, 1995-1996.
7. Dorina Negulici, Meșteșuguri în Brașovul medieval. Catalog de expoziție, 1995.
8. General Ion Dumitrache, Divizia de cremene – memorii din campania

1941-1944, Ediție îngrijită de dr. Margareta Spânu și Marius Petrașcu, 1997.

9. Florea Costea, Dorina Negulici, Cetatea Țărănească a Râșnovului, 2000.

10. Gh. Pășescu, D. Stratanov, Ioan Virgil Leancu, Jertfă și recunoștință. Eroi și monumentele lor din Țara Bârsei, Ținutul Cohalmului și Țara Făgărașului, 2001.

11. Gheorghe Mitran, Cositorul transilvănean. Gotic, Renaștere, Baroc, 2002.

12. Florea Costea, Dacii în sud-estul Transilvaniei, 2002.

V. Restaurarea-conservarea patrimoniului muzeal.

O activitate importantă și cu implicații majore asupra patrimoniului aflată în colecțiile noastre fără de care realizarea expozițiilor permanente și a celor temporare ar fi fost imposibilă, este reprezentată de restaurarea și conservarea obiectelor muzeale. După cum este cunoscut, între funcțiile de bază ale unui muzeu figurează și cea legată de asigurarea longevității obiectelor care fac parte din patrimoniul muzeal. De aceea, în economia organizatorică a instituției, laboratoarele de restaurare și conservare ocupă un loc bine definit. Organizarea și reorganizarea laboratoarelor a constituit o preocupare permanentă a managerilor acestei instituții.

În cadrul laboratorului de restaurare metal-ceramică își desfășoară activitatea doi restauratori atestați: George Iacobeanu și Mary Claudia Staicu. Acestora li se adaugă și Liviu Muntiu, care a activat până în 1997. În perioada la care ne referim (1990-2001) au fost restaurate 281 de piese provenind din colecțiile de arheologie, istorie și numismatică. Dintre acestea 56 sunt piese de ceramică provenind din săpături arheologice, 125 piese din metal, provenind atât din săpături cât și din perioade mai târziu ale istoriei. La acestea se adaugă piese din sticlă și porțelan, precum și 100 de monede din colecția de numismatică. O lucrare de anvergură – macheta cetății Brașovului, datând din anul 1896, al cărui autor este Friederich Hermann, a fost restaurată de către Liviu Muntiu și George Iacobeanu în anul 1997.

Un alt laborator care funcționează în cadrul secției de restaurare-conservare este cel de restaurare hârtie și carte veche unde își desfășoară activitatea doi restauratori: Ligia Drăghici și Valerica Sârghie. În perioada la care ne referim aici au fost restaurate un număr de 147 piese: dintre acestea amintim 10 cărți, 35 hărți, 3 documente pe pergament, restul fiind reprezentat de stampe, litografii și documente fotografice.

În ceea ce privește activitatea de conservare, aceasta s-a desfășurat până în anul 1999 cu un număr de trei persoane: Denisa Toth, Lucica Szasz și Mihaela Ștefănescu. Din anul 1999, lor li s-au adăugat Adriana Murariu și Cătălina Dumitrescu. Activitatea de conservare s-a concretizat în mutarea și

reorganizarea depozitelor de carte și carte veche (1993-1994), a celor de istorie medie și istorie modernă (1991-1992). De asemenea a fost mutată colecția de arheologie de la Casa Sfatului în actualul depozit, mult mai generos ca spațiu și dotări (2000-2001). O activitate susținută au desfășurat conservatorii instituției noastre la curățirea, conservarea, ambalarea, transportul și etalarea pieselor care au intrat în expoziția permanentă a muzeului (cca. 3200 de piese), în cea de la Bastionul Țesătorilor, precum și în cea de la Turnul Negru.

VI. Perfecționarea și dinamica personalului.

La începutul anului 2002, la Muzeul Județean de Istorie, erau încadrate 54 persoane. Dintre acestea, un număr de nouă angajați (reprezentând 20%) sunt în instituție înainte de 1990, restul de 80% reprezentând numărul personalului angajat după această dată. Raportul dintre personalul cu studii superioare și cel cu studii medii este de 1/4,7, ceea ce reprezintă un raport relativ mulțumitor pentru o instituție de cultură de dimensiunile și atribuțiile Muzeului Județean de Istorie Brașov.

În conformitate cu reglementările legale în vigoare, în această perioadă, personalul instituției a beneficiat de promovări în grade și gradații, care au fost făcute în funcție de activitate și prin concurs. Astfel, Dr. Florea Costea a susținut examenul de ocupare a unui post de cercetător științific I, iar Dorina Negulici, Măriuca Radu, dr. Margareta Spănu, Radu Ștefănescu, Stelian Coșuleț, Gheorghe Mitran, Elena Cernea, Anca Zamfir și Ionel Bauman au susținut examene pentru ocuparea unor posturi de muzeografi I/A. Tot în această perioadă, Stelian Coșuleț a obținut o bursă de studii în Italia, la Biblioteca Națională din Roma și Universitatea din Bologna, cu tema "L.F. Marsili despre Țările Române". Bursa a fost oferită de Institutul italian de cultură București și Ministerul Culturii din România. Dorina Negulici a parcurs cursuri de specializare prin programul finanțat de Consiliul Europei "Măsurile de încredere – coeziune socială și patrimoniu cultural" (1996-1998). Radu Ștefănescu și Măriuca Radu au participat, în perioada 1990-1995, la cursul de specializare în paleografie germană, organizat de către Direcția Județeană Brașov a Arhivelor Naționale, cu stagiul de perfecționare la Bundesarchiv Coblenz – Germania, curs finalizat prin examen.

În anul 2001 au fost încadrați, prin concurs, 3 muzeografi: Lucica Scurtu, Florin Moței și Dinu Crăciun, care urmează să parcurgă treptele perfecționării profesionale începând cu anul 2002.

În ceea ce privește personalul de specialitate cu studii de scurtă durată și studii medii au fost angajați opt restauratori și conservatori, care au fost atestați în urma cursurilor de perfecționare și a examenelor susținute (Ligia Drăghici, Valerica Sârghie, Anca Sârghie, George Iacobeau, Mary Claudia Staicu, Denisa Toth, Mihaela Ștefănescu, Lucica Szasz). Au plecat din instituție prin transfer, Luana Popa, Lucia Șotea, Denisa Toth, Hajnalka Arnocz, Dan Dana,

Anca Sârghie, iar Vladimir Chirilă în urma desfacerii contractului de muncă.

În intervalul la care ne referim au avut loc șase pensionări: dr. Margareta Spănu, Antoaneta Coța, Liviu Muntiu, Felicia Pop, Ana Ileş, Gheorghe Corboș.

Tot în această perioadă, doi colegi muzeografi au trecut în lumea umbrelor, lăsând în urma lor o bogată activitate științifică și artistică: Mircea Gherman și Eftimie Modâlcă. Dumnezeu să-i odihnească!

VII. Achiziții și donații

Politica de achiziții dusă de instituția noastră în perioada menționată s-a axat pe completarea colecțiilor cu piese de epoci și categorii la care eram deficitari, menite să illustreze tematica expoziției permanente a Muzeului Județean de Istorie Brașov.

În acest sens, cu fondurile alocate de Consiliul Județean, s-au achiziționat 722 obiecte din care, 225 monede (antice, medievale și moderne de aur și argint), 21 de decorații și medalii, 227 de obiecte de istorie și artă decorativă, 52 de cărți (în proporție de 90% carte veche românească). La acestea se adaugă 197 de documente și fotografii de epocă contemporană.

Pe lângă achiziții, patrimoniul s-a îmbogățit și cu peste 200 de piese (numismatică, tehnică, artă decorativă, istoria farmaciei) provenind din donații ale unor colecționari sau instituții specializate.

De asemenea, la noi se mai află în custodie, cu posibilitatea donării, peste 100 de piese și documente legate de activitatea farmaceutică din Brașov în secolul al XIX-lea.

VIII. Între Muzeul Județean de Istorie Brașov și o serie de instituții ale statului, fundații, asociații, culte, a existat o bună colaborare. În acest sens menționăm: Instituții și Asociații cu care a colaborat Muzeul Județean de Istorie Brașov.

- Academia Română, Arhivele Naționale – Filiala Brașov, Adopție Dorpen Roemenie, Ambasada Mexicului la București, Ambasada Slovaciei la București, Ambasada Republicii Cehe la București, Alianța Franceză Brașov, Asociația Foștilor Deținuți Politici din România, Asociația Veteranilor de război, Asociația Revoluționarilor Brașov, Asociația Fii și prietenii Branului, Biblioteca Națională – Laboratorul de Restaurare și Patologie a Cărții București, Biblioteca Județeană "Gheorghe Barițiu" Brașov, Biblioteca Națională a Austriei, Consulatul german de la Sibiu, Centrul Cultural American al SUA în România, Camera de Comerț și Industrie Brașov, Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare, Cercul Militar Brașov, Complexul Muzeal Iași, Complexul Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște, Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Brașov, Despărțământul Astra, Forumul German, Institutul de Arheologie București, Institutul de Tracologie București, Institutul Intercultural – Timișoara, Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, Institutul Cultural Francez, Ministerul Culturii și

Cultelor (Direcția Muzeelor și colecțiilor, Centrul de Perfecționare a Personalului din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor), Muzeul Național de Istorie al României, Muzeul Țăranului Român, Muzeul Național Peleş, Muzeul Civilizației Dacice și Romane – Deva, Muzeul de Istorie al Transilvaniei – Cluj, Muzeul Național Secuiesc – Sf. Gheorghe, Muzeul Carpaților Răsăriteni – Sf. Gheorghe, Muzeul Olteniei – Craiova, Muzeul Țării Crișurilor – Slobozia, Muzeul Țării Făgărașului, Muzeul Bran, Muzeul Primei Școli Românești din Scheii Brașovului, Muzeul de Etnografie Brașov, Muzeul de Artă Brașov, Muzeul Memorial "Casa Mureșenilor" Brașov, Muzeul de Istorie al orașului Budapesta, Muzeul de Istorie din Banská – Bistrica, Muzeul "Duna" Estzttergom, Muzeul Național din Budapesta, Muzeul Literaturii Române – Laboratorul de Restaurare Carte București, Muzeul Banatului, Muzeul Național German, Parohia Evanghelică C.A. Biserica Neagră Brașov, Societatea Numismatică Română, Societatea de Istorie Retrologie Agrară din România – Filiala Brașov, Teatrul de operă Brașov, Universitatea Transilvania, Universitatea din Oradea.

Colaboratori ai Muzeului Județean de Istorie:

- ing. Radu Bellu, dr. Emil Bologa, prof. dr. ing. Mihai Cernat, Gheorghe Conțu, prof. dr. ing. Ioan Goia, Petre Istrate, dr. Sânziana Migia, Covalia Nandra, Marius Oprea, Marius Petrașcu, prof. Gheorghe Puchianu, Horia Salca, dr. Florin Salvan, Rodolfo Herrera Saldana (Serviciul cultural al Ambasadei Mexicului la București), conf. Dr. ing. Adrian Serb, col. dr. Ioan Vlad, Sigismund Weiss.

Sponsori

S.C. Aurora S.A. Brașov,
S.C. Coca Cola S.A. Brașov,
T.V. Rom International,
S.C. Sergiana S.R.L.,
Banca Dacia Felix,
S.C. Rotoioni Tipo S.R.L.,
S.C. Brafor S.A.,
S.C. In vino veritas S.R.L.,
S.C. Memba S.R.L.

Cuprins

Zsolt Székely

Contribuții la dezvoltarea culturii Boian în sud-estul Transilvaniei în lumina
noilor cercetări arheologice efectuate la Turia și Brăduț (jud. Covasna) 3

Mihai Irimia, Marius Belc

O seceră de bronz de la Medgidia
și rezultatul analizelor spectrale efectuate asupra ei 15

V. Ursachi

O nouă descoperire legată de gropile de cult geto-dacice 21

Florea Costea

Construcțiile sacre de la
Augustin-Tipia Ormenișului și câteva din posibilele lor interpretări 26

Valeriu Sîrbu, Aurel Rustoiu

Practici funerare la GETO-dacii din sec. II a. Chr – I d. Chr. * 42

Adriana Ardeu, Angelica Bălos

Cercetări arheologice la Măgura Uroiului (jud. Hunedoara) 67

Mihai Petică

Habitatul roman pe limesul de nord-est al Daciei,
sectorul Gurghiu-Călugăreni 82

Florin Moței

Necropole ale culturii Poieneniști – Vârteșcoiu. Analiză statistică. 87

Petre Munteanu Beșliu

Spitalul din Sibiu în secolul al XIII-lea 97

Stelian D. Coșuleț

Săpături arheologice de salvare în Brașov: strada Mihail Sadoveanu nr.4 104

Ionel Bauman

Săpăturile arheologice de la Bran – Vamă
și valorificarea lor din punct de vedere muzeistic* 114

Gudrun Liane Ittu

Fonduri epistolare în colecția de manuscrise a Bibliotecii Brukenthal 129

Bonis Johanna

Din istoria primelor colecții și începuturile instituției muzeale la Târgu Mureș 135

Valer Rus

Români și maghiari în Brașovul celei de-a doua jumătăți
a secolului al XIX-lea. Aspecte sociale 141

Bogdan-Florin Popovici

Evaluarea evoluției etnice în satele săcelene
(Baciu, Turcheș, Cernatu și Satulung)1 145

Ovidiu Savu

Fragmente inedite din corespondența lui Iacob Mureșianu Jr. (1857-1917) 159

Mariana Daneș

Considerațiuni cu privire la activitatea femeilor române din Sibiu 164

Ioachim Lazăr

O tânără brașoveancă în concert pe scenele europiei: Elisa Circa 176

Măriuca Radu, Gheorghe Conțu

"Sionul românesc" – într-o colecție particulară din Brașov 182

Gabriela Zsigmond Ediția "Bell" în 109 volume a poezilor Marii Britanii de la Chaucer la Churchill	193
Aurelia Geantă Consilii de Coroană în perioada domniei regelui Carol I	198
Alin Ciupală Francisc Ferdinand la Peleş în 1909.	203
Alexandru Şerban Două sincope în planificarea Reich-ului milenar	211
Ana – Maria Bauman Castelul Bran şi Dracula adevăr şi ficţiune	217
George Mitran Colecţia de Artă Decorativă şi Artă Plastică Alfred Rösner Colecţia Alfred Rosner	225 228
George Mitran Trei câni de cositor descoperite recent în cetatea feudală Râşnov	266
Dorina Negulici Date noi privind organizarea meşteşugărească în Ţara Bârsei şi la Rupea	273
Dorin-Ioan RUS Steme şi însemne de breaslă aflate în biserica evanghelică Sf. Margaretha din Mediaş	312
Iulia Mesea Etapă ale formării colecţiei de pictură transilvăneană a Muzeului Brukenthal	321
Olga Beşliu „Piaţa Mare în 1703”, repere arhitectonice şi sociale	338
Valentin Mureşan SAMUEL VON BRUKENTHAL, câteva ipostaze portretistice	343
Titus N. Haşdeu De la anonimii transilvăneni la Hans Mattis -Teutsch. Secolele XVII - XX	355
Anca Maria Zamfir Hotel "Krone". Reflexe Jugendstil la Braşov	370
Ioan-George Andron Caracteristici ale arhitecturii de pe Strada Lungă din Braşov	446
Constantin Popa Instrumentar agrar din colecţiile Muzeului de Istorie. Evoluţie şi tipologie	468
Gabriela Chiru Complexul de industrie casnică textilă	473
Elena Cernea Probleme de biodeteriorarea monumentelor din judeţul Braşov – cauze şi efecte –	478
Mary- Claudia Staicu Salvarea unei piese ceramice din patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov: urnă funerară (sec. v-iv î.h.r.)	498
Dorina Negulici şi Ionel Bauman Din activitatea Muzeului Judeţean de Istorie Braşov (1990 – 2002)	505

ISBN 973 8424 - 05 - 0
<http://cimec.ro> - <http://istoriebv.ro>